

Waterschap Vallei en Veluwe, Nadere Uitvraag ‘Transportleiding Dernhorstlaan Twello’

Vraagspecificatie Product

07 maart 2025

Verantwoording

Titel	Waterschap Vallei en Veluwe, Nadere Uitvraag 'Transportleiding Dernhorstlaan Twello'
Opdrachtgever	Waterschap Vallei en Veluwe
Projectleider	Henberto Remmerts
Auteur(s)	Adrienne Evers en Rense Klinkenberg
Tweede lezer	Edward Meijer Winwar Allama
Projectnummer	1297847
Aantal pagina's	7
Datum	2025-03-07
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

TAUW bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
T +31 57 06 99 91 1
E info.deventer@tauw.com

Inhoud

Verantwoording en colofon	2
NOK-2 Transportleiding Dernhorstlaan Twello	4
NOK-2.1 Riooltransportleiding (NOK-2).....	4
NOK-2.2 Inspectieput (NOK-2).....	5
Overzicht referenties	6
Eisenindex	7

Kenmerk R022-1297847RKG-V01

NOK-2 Transportleiding Dernhorstlaan Twello

Omvat het verzamelriool (met overstort) naar rioolgemaal Rijksstraatweg dat in de Dernhorstlaan te Twello ligt.

Object hiërarchie	
Bovenliggend	Geen
Onderliggend	Riooltransportleiding (NOK-2) (NOK-2.1), Inspectieput (NOK-2) (NOK-2.2)

Vervult functies	
Beschermen volksgezondheid (0), Scheiden rioolwater en omgeving (2)	

Randvoorwaarde

SYS-0036	Raamovereenkomst integraal van toepassing
Omschrijving	De eisen uit de Vraagspecificatie Product van de Raamovereenkomst zijn integraal van toepassing op deze Nadere Overeenkomst. Deze eisen dienen expliciet geverifieerd te worden binnen deze Nadere Overeenkomst.
Initiator	Waterschap Vallei en Veluwe
Referentie	DOC-0036 - R005-1297847RKG-V01 Raamovereenkomst - Vraagspecificatie Product

Externe raakvlakkeis

SYS-0043	Handhaven bestaande persleiding
Omschrijving	De afvoer van de bestaande persleiding vanuit gemaal Posterenk naar de kelder van gemaal Rijkstraatweg dient niet beperkt te worden.
Toelichting	<i>Deze persleiding volgt gedeeltelijk het traject van de riooltransportleiding.</i>
Initiator	Waterschap Vallei en Veluwe

NOK-2.1 Riooltransportleiding (NOK-2)

Object hiërarchie	
Bovenliggend	Transportleiding Dernhorstlaan Twello (NOK-2)
Onderliggend	Geen

Vervult functies	
Transporteren rioolwater (1), Bieden van bergingscapaciteit voor rioolwater (3)	

Randvoorwaarde

SYS-0040	Herstel transportleiding Dernhorstlaan Twello
Omschrijving	De schades in de transportleiding Dernhorstlaan Twello dienen te worden hersteld middels relining van de put 237tITAp3002 tot put 237tITAp3012.
	Indien uit de inspectie een afwijkend schadebeeld blijkt, dient nadere afstemming met Opdrachtgever plaats te vinden.

Kenmerk R022-1297847RKG-V01

Toelichting *Relining dient conform SYS-0034 uitgevoerd te worden als ter plaatse uithardende buis (CIPP).*

Huidige schadebeeld op basis van eerdere inspecties: wapening zichtbaar.

Initiator Waterschap Vallei en Veluwe

Referentie DOC-0036 - R005-1297847RKG-V01 | Raamovereenkomst - Vraagspecificatie Product

NOK-2.2 Inspectieput (NOK-2)

Object hiërarchie

Bovenliggend Transportleiding Dernhorstlaan Twello (NOK-2)

Onderliggend *Geen*

Vervult functie

Toegang bieden voor inspectie, reiniging en onderhoud (4)

Randvoorwaarde

SYS-0041 Te vervallen inspectieputten

Omschrijving De volgende inspectieputten dienen te komen vervallen, zoals bedoeld in SYS-0004 en SYS-0005 uit de Raamovereenkomst:

- 237tITAput3003
- 237tITAput3008
- 237tITAput3010

Initiator Waterschap Vallei en Veluwe

Referentie - DOC-0042 - Putinventarisatie Dernhorstlaan incl. fotos

- DOC-0036 - R005-1297847RKG-V01 | Raamovereenkomst - Vraagspecificatie Product

SYS-0042 Te renoveren inspectieputten

Omschrijving De volgende inspectieputten zijn in slechte staat en dienen hersteld te worden:

- 237tITAput3002
- 237tITAput3004
- 237tITAput3006
- 237tITAput3007
- 237tITAput3009
- 237tITAput3011

Initiator Waterschap Vallei en Veluwe

Referentie DOC-0042 - Putinventarisatie Dernhorstlaan incl. fotos

Kenmerk R022-1297847RKG-V01

Overzicht referenties

ID	Titel	Eis ID
DOC-0036	R005-1297847RKG-V01 Raamovereenkomst - Vraagspecificatie Product	SYS-0040 , SYS-0036 , SYS-0041
DOC-0042	Putinventarisatie Dernhorstlaan incl. fotos	SYS-0041 , SYS-0042

Eisenindex

SYS-0036.....[4](#)

SYS-0040.....[4](#)

SYS-0041.....[5](#)

SYS-0042.....[5](#)

SYS-0043.....[4](#)