

Marktconsultatie

Renovatie Prinses Amaliabrug



Uitgegeven door: Gemeente Hardenberg
Contact: Via aanbestedingsplatform (TenderNed)
Datum: 25-08-2025

Inhoudsopgave

1. Organisatie	3
2. Huidige situatie	3
3. De marktconsultatie.....	4
3.1 Aanleiding en doel	4
3.2 Procedure en randvoorwaarden	5
3.3 Afronding en terugkoppeling resultaten.....	5
3.4 Vertrouwelijkheid.....	6
3.5 Overige bepalingen	6
4. Planning.....	6
5. Vragenlijst.....	7

1. Organisatie

De gemeente ligt op de grens van het Vechtdal en het Reestdal en grenst aan Drenthe, Twente en Duitsland. De gemeente kent ruim 61.000 inwoners die verspreid over de bijna dertig kernen wonen.

De gemeente behoort met een oppervlakte van 31.723 hectare tot de grootste gemeenten van de provincie Overijssel. De centrale kernen zijn de stad Hardenberg (19.000 inwoners) en Dedemsvaart (12.000 inwoners). Grote kernen zijn Balkbrug, Gramsbergen, Slagharen en Bergentheim. Rond deze plaatsen ligt een groot aantal karakteristieke kleinere dorpen en kernen.

Zie voor meer informatie www.hardenberg.nl.

2. Huidige situatie

De Amaliabrug vormt de verbinding voor langzaam verkeer over de Overijsselse Vecht, de Noordelijke brug kruist de Molengoot, net ten noorden van de N34. De bruggen liggen in een belangrijke verbinding voor fietsverkeer. In de winterperiode wordt frequent zout gestrooid.

De fietsbruggen zijn in 2007 gerealiseerd. Al langere tijd is er sprake van vergaande aantasting van de stalen onderdelen van de bruggen. In de periode 2023 – 2025 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de mate van corrosie en de constructieve veiligheid. Bij deze onderzoeken is onder meer geconstateerd dat afwijkende staalsoorten zijn toegepast en de constructieve veiligheid van de brug niet voldoet.

Constructie opbouw Amaliabrug

Aan de noordwestzijde (Marslanden) bestaat de Amaliabrug uit 5 overspanningen van 18,5 meter. Het zuidoostelijke deel van de brug bestaat uit een overspanning van circa 52 meter, opgehangen aan tuien. De totaallengte is 158 meter. Het brugdek bestaat uit twee stalen buisvormige langsliggers met een diameter van 610 mm en een wanddikte van 12,5 mm. De dwarsliggers zijn opgebouwd uit platen met een dikte van 12 mm en zijn op de hoofdliggers gelast. Tussen de plaatliggers zijn, parallel aan de hoofdliggers, IPE120 walsprofielen aangebracht waarop het kunststof dek is bevestigd. Aan beide zijden van de brug is een UNP160 randprofiel aangebracht waar de leuning van de brug aan bevestigd is.

Constructie opbouw Noordelijke brug

Van de noordelijke brug zijn geen archiefgegevens beschikbaar en daardoor is een inmeting gedaan van de constructie. Hieruit blijkt een lengte van ca. 20 m en een breedte tussen de leuning van ca. 5,5 m. De breedte komt overeen met de breedte van de Amaliabrug. De opbouw van de Noordelijke brugdek is vergelijkbaar met de Amaliabrug, namelijk een constructie met twee stalen buisvormige langsliggers, stalen dwarsliggers met hierop bevestigd de IPE120 profielen en UNP160 randprofielen

Figuur 1: Noordelijke brug.

Scope van de werkzaamheden

Er is een Voorlopig Ontwerp opgesteld die in gaat op de beoogde scope van de renovatie van beide bruggen, die bestaat uit:

- Vervangen van de (houten) reling van beide bruggen
- Vervangen van de bestaande kunststof dekdelen door GVK-dekplanken
- Vervangen conservering van alle stalen onderdelen
- Noodzakelijke constructieve aanpassingen van de beide bruggen
- Vervanging, reparaties en versterking van zwaar gecorrodeerde stalen delen
- Vervanging van stalen onderdelen die niet voldoen volgens de herberekening
- Vervanging/herziening van tand-nok verbinding
- Vervanging/herziening van buisprofiel-portaal verbinding

Verder is bij groot onderhoud vernieuwing van onderstaande onderdelen nodig.

- Vervanging verankeringen tuien
- Vervanging bevestigingsmiddelen
- Houten delen van de banken op de Amaliabrug

Bij de uitvoering van de bovenstaande werkzaamheden is het volledig uitnemen van de bovenbouwconstructie (9 brugsegmenten) van de brug noodzakelijk.

3. De marktconsultatie

3.1 Aanleiding en doel

De aanbestedende dienst is voornemens om de renovatie en conservering van een bestaande stalen brug over de Vecht te laten uitvoeren. Omdat de brug niet op de huidige locatie maar op een andere locatie moet worden gerepareerd en geconserveerd, brengt dit specifieke technische en logistieke uitdagingen met zich mee. Om een goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen vanuit de markt, wordt een marktconsultatie uitgevoerd.

Het doel van deze marktconsultatie is om waardevolle informatie te verzamelen die de aanbestedende dienst ondersteunt bij het opstellen van een helder en haalbaar bestek en een passende contractvorm. Daarbij willen wij specifiek:

1. Een beeld krijgen van welke marktpartijen geïnteresseerd zijn in de beoogde werkzaamheden;

2. Inzicht krijgen in welke marktpartijen bereid zijn om als hoofdaannemer of als onderaannemer op te treden of misschien is een projectcombinatie mogelijk van ondernemers;
3. Verkennen hoe marktpartijen aankijken tegen de voorgestelde contractvorm en welke suggesties zij mogelijk hebben voor een optimale samenwerking;
4. Inventariseren waar marktpartijen mogelijke risico's zien binnen het project en hoe deze eventueel beheerst kunnen worden.

Door deze marktconsultatie kunnen wij de aanpak beter afstemmen op de marktpraktijk en de uitvoerbaarheid van het project vergroten. In hoofdstuk 5 kunt u aan de hand van een vragenlijstje uw antwoorden formuleren.

3.2 Procedure en randvoorwaarden

De marktconsultatie wordt gepubliceerd via TenderNed. Iedere geïnteresseerde marktpartij die een bijdrage wil leveren aan de marktconsultatie, wordt verzocht zich aan te melden vóór de in paragraaf 5.6 genoemde datum.

De marktconsultatie wordt gehouden door middel van een vragenlijst. De gemeente heeft de mogelijkheid om eventueel daarna een schouw op locatie te organiseren, of in gesprek te gaan als er verduidelijking nodig is.

3.3 Afronding en terugkoppeling resultaten

De marktconsultatie wordt afgerond door een verslag hiervan openbaar te publiceren op TenderNed. In het verslag zullen de, naar het oordeel van gemeente Hardenberg, belangrijkste conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden.

In verband met dit verslag wijst Gemeente Hardenberg marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende:

- Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming aan gemeente Hardenberg om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of gegevens te gebruiken als input voor dit verslag.
- De informatie zal geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen. Het verslag zal geen melding maken van de deelnemende marktpartijen.
- Het verslag bevat de conclusies zoals deze door gemeente Hardenberg zijn verwoord. (De inhoud van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met deelnemende marktpartijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave van gemeente Hardenberg betreffen dat dit niet noodzakelijkerwijs onderschreven wordt door de deelnemende marktpartijen.
- Indien er naar aanleiding van de marktconsultatie een aanbesteding volgt, zal gemeente Hardenberg in de aanbestedingsstukken, indien noodzakelijk, duidelijk maken hoe de oorspronkelijke ideeën en/of vragen naar aanleiding van de marktconsultatie zijn bijgesteld of ingevuld en zal hierin de conclusies op hoofdlijnen opnemen.

3.4 Vertrouwelijkheid

Gemeente Hardenberg zal de ingevulde vragenlijsten niet integraal openbaar maken. Gemeente Hardenberg toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de marktconsultatie en/of bij een mogelijke aanbesteding zijn betrokken, tenzij gemeente Hardenberg op grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking.

Indien er naar aanleiding van de marktconsultatie een aanbesteding volgt, neemt gemeente Hardenberg geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige informatie op in de aanbestedingsstukken.

3.5 Overige bepalingen

- De marktconsultatie heeft een vrijblijvend karakter, meedoen verplicht een gegadigde tot niets.
- Aan de informatie die verstrekt wordt in het kader van de marktconsultatie kan voor een eventuele aanbesteding of ander verwervingstraject geen rechten worden ontleend;
- Gemeente Hardenberg kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de marktconsultatie.

4. Planning

De planning van de marktconsultatie is als volgt:

Activiteit	Datum
Publicatie marktconsultatie	25-08-2025
Uiterste inleverdatum vragenlijst	15-09-2025
Beoogde datum publicatie verslag marktconsultatie op TenderNed	01-10-2025
Beoogde datum publicatie van de aanbesteding	15-11-2025
Beoogde bouwteam periode	Q1/Q2-2026
Beoogde uitvoering periode	Q3 2026

Bovenstaande planning is indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de planning aan te houden.

5. Vragenlijst

Onderstaande vragen zijn opgesteld door de gemeente. U kunt de beantwoording middels een eigen format indienen. De gemeente waardeert veel respons uit de markt. Naast een 'ja' of 'nee' is de toelichting in uw beantwoording belangrijke informatie voor de gemeente. Mocht u beperkt tijd hebben of niet op iedere vraag een antwoord te kunnen formuleren, dan zien we graag wel antwoorden op andere vragen tegemoet.

nr	Vraag	Antwoord
1	Heeft u soortgelijke werkzaamheden al eerder uitgevoerd? Zo ja, zou u deze willen omschrijven en of referenties willen toevoegen?	
2	Wat zijn volgens u passende (renovatie) oplossingen?	
3	Zijn er (globaal) innovatieve oplossingen te benoemen?	
4	Bent u geïnteresseerd in deze opdracht als hoofdaannemer, onderaannemer of juist als combinant?	
5	Welke mogelijke risico's en kansen ziet u voor een project als deze?	
6	Bent u beschikbaar in de aangegeven periode?	
7	Welke (achtergrond) informatie heeft u nodig om een passende inschrijving te doen?	
8	Welke contractvorm zou volgens u passend zijn en waarom?	
9	Welke relevante zaken of aandachtspunten wil u ons meegeven om rekening mee te houden in het aanbestedingstraject?	
10	Wilt u wellicht wat kwijt wat niet in bovenstaande vragen is teruggekomen?	

Hartelijk dank voor uw tijd en moeite!