

BIJLAGE VSE-H RWIS3 mast specificatie.

voorlegger

Datum

31 maart 2025

Pos Q24589-D-01A: Aluminium gladheid/meldsysteem mast

Cilindrisch verjongd

Tekeningnummer: Q24589-A-01A

Basisdiameter: 226 mm

Top/uithouder diameter: 226 mm. met inzetstuk 60x300 mm.

Deur 500 mm. en KIG ter hoogte van basisstructuur

Alulock schuifsluiting

Ondergrondsdeel v.z.v. corrosiewerende tape en zwarte PP maaiveldbeschermer

Blank geschuurd

1. RWS200 basisstructuur (bovenkant 1,9 m boven maaiveld)
2. Arm op 2 m met Weerhut en PWD22 (draaibaar)
3. Inklімbeveiliging los meegeleverd (plaatsingshoogte 3m)
4. Arm op +/- 4 meter voor PWD22
5. Arm op +/- 7 meter Camera Mobotix M16. DSC211 en DST111
7. Top van de mast Windmeter WMT700

Opmerking:

1. Wartels niet inbegrepen (in het werk aan te brengen)
2. V.w.b. horizontale verplaatsing is de max uitvoer vanuit PMF document aangehouden

Windgebied: 1 Terreincategorie: II Ontwerp levensduur: 40 jaar Armatuur:

Omschreven diversen 1 t/m 8 Belastingsfactor klasse A

