



ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN GEMEENTE MEERSSEN

NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Gemeente Meerssen
Projectnr:	MEE102
Besteknr:	2024-MEE102-RO-01 Perceel 1
Status:	Definitief
Datum:	28 juni 2024

ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN GEMEENTE MEERSSEN

NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever: Gemeente Meerssen
Projectnr: MEE102
Besteknr: 2024-MEE102-RO-01 Perceel 1
Status: Definitief
Datum: 28 juni 2024

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl



© 2023 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:

H. Verkuijlen

Verificatie:

J. Pex

Validatie:

O. Staal

kragten

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 2024-MEE102-RO-01 d.d. 28-05-2024

omschrijving: Gemeente Meerssen - Onderhoud groenvoorzieningen

Perceel 1 - Reguliere onderhoudswerkzaamheden

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende onderdelen gewijzigd, toegevoegd en vervallen:

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
11, 111610, 111620, 111630, 121230, 122230, 123230, 131610, 161610, 830010, 830020, 830030, 830040.

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers toegevoegd:
121240, 122240, 123240.

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers vervallen:
1114, 111410, 111420, 111430, 111440.

Bijlagen:

- Gestelde vragen en antwoorden;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			Singels TERUGZETTEN SINGELS In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat per jaar tot ca. 20% van het totale oppervlak aan singels wordt teruggezet. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend. RENOVATIES SINGELS In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks ca.1 tot 3% van het totale oppervlak aan singels wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
1114			<u>Vervallen</u>			
111410	514499		Vervallen			
111420	514499		Vervallen			
111430	514499		Vervallen			
111440	514499		Vervallen			
111610	515101		Verwijderen bomen. Bomen in singels Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 1. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m .6. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting .1. Takhout vervoeren naar een inrichting	st	200,00	F
111620	515101		Verwijderen bomen. Bomen in singels Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 2. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m .6. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting .1. Takhout vervoeren naar een inrichting	st	200,00	F
111630	515101		Verwijderen bomen. Bomen in singels Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 3. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m .6. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting .1. Takhout vervoeren naar een inrichting	st	50,00	F
121230	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Pleksgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt wanneer 1 keer per jaar is gesnoeid, volgens bestekpostnr. 121210 Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie. .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	6.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121240	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Pleksgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt wanneer 2 keer per jaar is gesnoeid, volgens bestekpostnr. 121220 Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie. .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	6.000,00	F
122230	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Pleksgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt wanneer 1 keer per jaar is gesnoeid, volgens bestekpostnr. 122210 Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie. .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	100,00	F
122240	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Pleksgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt wanneer 2 keer per jaar is gesnoeid, volgens bestekpostnr. 122220 Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie. .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	100,00	F
123230	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Pleksgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt wanneer 1 keer per jaar is gesnoeid, volgens bestekpostnr. 123210 Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie. .4. Betreft: bodembedekkende heesters .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	3.000,00	F
123240	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Pleksgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt wanneer 2 keer per jaar is gesnoeid, volgens bestekpostnr. 123220 Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie.	m	3.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		.4.9. .1	Betreft: bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
131610	511499	. .	Watergeven plantmateriaal. Per beurt ca. 3600 m2 De aannemer dient te bepalen wanneer water wordt gegeven en dient dit tijdig te melden aan de directie. Uitvoeren na akkoord door opdrachtgever. Levering water door de aannemer. Tijdstip en hoeveelheid watergeven afstemmen op optimale vochthuishouding voor het plantmateriaal.	m2	30.000,00	F	
161610	514437	. .9.9.2. .	Watergeven plantenbak/-schaal. Betreft : het watergeven van heesterbeplanting in bloembakken in de groeiperiode Gerekend met 6 beurten. De aannemer dient te bepalen wanneer water wordt gegeven en dient dit tijdig te melden aan de directie. Uitvoeren na akkoord door opdrachtgever. Water door aannemer te leveren. Hoeveelheid: ca. 10 liter/m2 Water gelijkmatig verdelen over het oppervlak van de bak	st	300,00	F	
830010	109999	. .	Uitvoeren "Aanpak van het werk incl. algemene inleiding". Betreft: het uitvoeren van "Aanpak van het werk incl. algemene inleiding" door opdrachtnemer. "Aanpak van het werk incl. algemene inleiding" uitvoeren conform de eisen gesteld in de aanbestedingsleidraad en aanvullende toezeggingen van de aannemer in zijn projectplan.	week	104,00	F	
830020	109999	. .	Uitvoeren "In te zetten personeel en materieel". Betreft: het uitvoeren van "In te zetten personeel en materieel" door opdrachtnemer. "In te zetten personeel en materieel" uitvoeren conform de eisen gesteld in de aanbestedingsleidraad en aanvullende toezeggingen van de aannemer in zijn projectplan.	week	104,00	F	
830030	109999	. .	Uitvoeren "Communicatie". Betreft: het uitvoeren van "Communicatie" door opdrachtnemer. "Communicatie" uitvoeren conform de eisen gesteld in de aanbestedingsleidraad en aanvullende toezeggingen van de aannemer in zijn projectplan.	week	104,00	F	
830040	109999	. .	Uitvoeren "Flora en Fauna". Betreft: het uitvoeren van "Flora en Fauna" door opdrachtnemer. "Flora en Fauna" uitvoeren conform de eisen gesteld in de aanbestedingsleidraad en aanvullende toezeggingen van de aannemer in zijn projectplan.	week	104,00	F	