



ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN GEMEENTE MEERSSEN

PERCEEL 1 - REGULIERE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

RAW-RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever:	Gemeente Meerssen
Projectnr:	MEE102
Raamovereenkomst nr:	2024-MEE102-RO-01 Perceel 1
Status:	Definitief
Datum:	28-05-2024

ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN GEMEENTE MEERSSEN

PERCEEL 1 - REGULIERE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

RAW-RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever: Gemeente Meerssen
Projectnr: MEE102
Raamovereenkomst nr: 2024-MEE102-RO-01 Perceel 1
Status: Definitief
Datum: 28-05-2024

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl



© 2023 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
H. Verkuijlen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Verkuijlen'.

Verificatie:
A. Damen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Damen'.

Validatie:
O. Staal

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'O. Staal'.

The logo for Kragten, featuring the word 'kragten' in a bold, blue, sans-serif font. A vertical yellow bar is positioned behind the 't'.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	2
02 Directie	2
03 Locatie	2
04 Algemene beschrijving	2
05 Tijdsbepaling	2
06 Onderhoudstermijn	2
07 Kwaliteitsborging	2
09 Beheernotitie	3
10 Werk uit 2 Percelen	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
05 Vrijkomende materialen	5
06 Evenementen	5
07 Te onderhouden areaal	5
2.2 Nadere beschrijving	6
0 Perceel 1. Werkzaamheden m.b.t. Reguliere	8
1 Beplantingen	9
11 Singels	9
1111 <u>Onkruidbeheer / uitmaaïen randen</u>	9
1112 <u>Plekgewijs uitmaaïen</u>	9
1113 <u>Snoeien beplanting</u>	10
1114 <u>Afzetten beplanting</u>	10
1115 <u>Terugzetten beplanting</u>	11
1116 <u>Vellen boomvormers</u>	13
12 Heesters	13
121 Heesters	14
1211 <u>Onkruidbeheer</u>	14
1212 <u>Snoeien rand beplanting</u>	14
1213 <u>Verjongingssnoei</u>	15
1214 <u>Terugzetten beplanting</u>	16
1215 <u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>	17
1216 <u>Bladruimen</u>	17
1217 <u>Bemesten</u>	18
122 Vakconiferen	18
1221 <u>Onkruidbeheer</u>	18
1222 <u>Snoeien rand beplanting</u>	19
1225 <u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>	19
1226 <u>Bladruimen</u>	20

1227	<u>Bemesten</u>	20
123	Bodembedekkers	21
1231	<u>Onkruidbeheer</u>	21
1232	<u>Snoeien rand beplanting</u>	21
1233	<u>Terugzetten beplanting</u>	22
1234	<u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>	22
1235	<u>Bladruimen</u>	23
1236	<u>Bemesten</u>	23
124	Solitaire heesters en solitaire coniferen	24
1241	<u>Snoeien solitaire heesters</u>	24
1242	<u>Knippen solitaire coniferen</u>	24
125	Klimplanten	24
1251	<u>Onkruidbeheer</u>	24
1252	<u>Snoeien klimplanten</u>	25
1254	<u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>	25
1255	<u>Bladruimen</u>	25
1257	<u>Bemesten</u>	26
126	Perkrozen / Struikrozen	26
1261	<u>Onkruidbeheer</u>	26
1263	<u>Snoeien struikrozen</u>	27
1264	<u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>	27
1265	<u>Bladruimen</u>	28
1266	<u>Bemesten</u>	28
13	Vaste planten	28
1311	<u>Onkruidbeheer</u>	29
1312	<u>Mulchen vaste planten</u>	29
1313	<u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>	29
1314	<u>Bladruimen</u>	29
1315	<u>Bemesten</u>	30
1316	<u>Watergeven</u>	30
14	Hagen	30
141	Linhagen	30
1411	<u>Onkruidbeheer</u>	31
1413	<u>Knippen hagen, 2 zijden</u>	31
1414	<u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>	33
1415	<u>Bladruimen</u>	33
1416	<u>Bemesten</u>	34
142	Linhagen grootschalig	34
1421	<u>Onkruidbeheer</u>	34
1423	<u>Knippen grootschalige linhagen, 2 zijden</u>	34
1424	<u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>	36
1425	<u>Bladruimen</u>	36
143	Blokhagen	37
1431	<u>Onkruidbeheer</u>	37
1432	<u>Knippen blokhagen</u>	38
1433	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	39
1434	<u>Bladruimen</u>	40
1435	<u>Bemesten</u>	40
144	Blokhagen grootschalig	40
1441	<u>Onkruidbeheer</u>	40
1442	<u>Knippen blokhagen grootschalig</u>	41
1443	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	41
1444	<u>Bladruimen</u>	42
16	Bloembakken	42
1611	<u>Onkruidbeheer</u>	43
1612	<u>Snoeien beplanting</u>	43
1613	<u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>	43
1614	<u>Bladruimen</u>	44

1615	<u>Bemesten</u>	44
1616	<u>Watergeven</u>	44
18	Ongewenste beplanting	45
2	Gras	46
21	Gazon	46
2111	<u>Maaien op kwaliteitsniveau</u>	46
2112	<u>Blad ruimen</u>	47
2113	<u>Maaien loof van bolgewassen</u>	47
22	Graskant	48
2211	<u>Graskant hard</u>	48
2212	<u>Graskant zacht</u>	48
2213	<u>Graskant halfverharding</u>	48
23	Bermen en kruidachtigen	49
231	Maaien en afvoeren, 1x per jaar en extra beurt eerste	49
232	Maaien en afvoeren, 4x per jaar, verkeerspunten, code	50
233	Maaien en afvoeren, 6x per jaar, code F2	51
234	Maaien en afvoeren, 1x per jaar, code M1	51
235	Maaien en afvoeren, 2x per jaar, code M2	52
236	Sinusbeheer	52
237	Bijmaaien Bosmaaier, 1x per jaar, code H1	53
238	Bijmaaien Bosmaaier, 2x per jaar, code H2	53
24	Grassportvelden	53
241	Onderhoud grassportvelden	53
2410	<u>Maaien</u>	53
2411	<u>Dressen en beluchten</u>	54
2412	<u>Slepen, rollen, vegen</u>	55
2413	<u>Wiedeggen en verticuteren</u>	56
2414	<u>Bladruimen</u>	56
2415	<u>Doorzaaien</u>	56
2416	<u>Bemesten</u>	57
2417	<u>Leverantie meststoffen</u>	57
2418	<u>Verwijderen senioren doelen</u>	57
242	Herstelwerkzaamheden doel-/kaalgespeelde gebieden	58
2421	<u>Herstellen d.m.v. doorzaaien</u>	58
243	Randstroken sportvelden	58
2431	<u>Maaien randstroken grassportvelden</u>	59
2432	<u>Blad ruimen</u>	59
3	Bomen	60
31	Onkruidbeheersing boomroosters	60
3111	<u>Onkruidbeheer boomroosters</u>	60
32	Snoeien bomen	60
321	Begeleidingssnoei regulier boombeeld	60
322	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	60
323	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld	61
33	Knotten bomen	62
331	Knotten van bomen 1 keer per jaar	62
332	Knotten van bomen 1 keer per 2 jaar	62
333	Knotten van gekandelaberde bomen 1 keer per jaar	62
334	Knotten van gekandelaberde bomen 1 keer per 2 jaar	63
34	Vormbomen	63
341	Scheren vormbomen 1 keer per jaar	63
342	Scheren vormbomen 1 keer per 2 jaar	63
35	Controleren bomen	64
351	Controle onderhoudstoestand voor de snoei	64
352	Controleren bomen direct na snoei	64
353	VTA controle	64
5	Wandelpaden	65
8	Overige werkzaamheden	67

81	Wet natuurbescherming	67
811	Inventariseren en monitoren	67
812	Beschermingsmaatregelen	67
82	Verkeersmaatregelen	67
8210	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>	67
8211	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW</u>	69
8212	<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>	69
8213	<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>	70
8214	<u>Tijdelijke verkeersborden t.b.v. niet-parkeren</u>	71
8215	<u>Verkeersregelaar</u>	71
83	Projectplan	71
84	Beschikbaarstelling.	72
85	Werkzaamheden facturatie	72
9	Staartposten	73

3. B e p a l i n g e n 74

01	Algemeen en administratief	75
01 01	Algemene bepalingen	75
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	75
01 03	Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	77
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	77
01 07	Zekerheidstelling	77
01 08	Bijdragen	77
01 09	Kabels en leidingen	78
01 11	Verband met andere werken	78
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	78
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	79
01 15	Garantie	81
01 16	Verzekeringen	81
01 17	Vrijgekomen materialen	82
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	82
01 19	Arbeidsomstandigheden	83
01 21	RAW-Raamovereenkomst	83
01 23	Communicatie	84
01 24	Beeldkwaliteit	85
01 25	Vakopleiding	85
01 27	Bijzondere voorwaarden	86
01 28	Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012	89
01 29	Veiligheid	90
51	Technische bepalingen groenvoorzieningen	91
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	91
51 02	Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen	91
51 04	Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen	91
51 2	Gras en kruidachtigen	92
51 21	Begrippen, Gras en kruidachtigen	92
51 22	Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen	92
51 25	Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen	92
51 4	Beplantingen	92
51 41	Begrippen Beplantingen	92
51 42	Eisen en uitvoering Beplantingen	92
51 44	Risicoverdeling en garanties, Beplantingen	93
51 45	Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen	93
62	Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering	95
62 1	Deelhoofdstuk 62.1	95
62 12	Eisen en uitvoering	95
62 14	Risico-verdeling en garanties	95

62 15	Bijbehorende verplichtingen	96
62 17	Bijbehorende verplichtingen	96
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	97
64 1	Deelhoofdstuk 64.1	97
64 13	Informatie-overdracht	97

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Gemeente Meerssen
Postbus 90
6230 AB Meerssen
Tel: 14 043

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door een nader aan te stellen vertegenwoordiger.
In de opdrachtverlening wordt de vertegenwoordiger gemeld welke als directie zal optreden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Meerssen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat uit 2 percelen

- Perceel 1: Werkzaamheden m.b.t. Reguliere onderhoudswerkzaamheden
- Perceel 2: Werkzaamheden m.b.t. het wegwerken van achterstallig onderhoud in natuurbossen / cultuurbossen / singels

In deze raamovereenkomst staan de werkzaamheden van:

- Perceel 1 Werkzaamheden m.b.t. Reguliere onderhoudswerkzaamheden

De reguliere onderhoudswerkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- beheersen onkruid in beplantingen
- snoeien beplantingen
- maaien gazons en sportvelden
- verwijderen bladafval
- beheersen zwerfafval
- het onderhoud van bomen

05 Tijdsbepaling

Zie bijbehorende aanbestedingsleidraad voor de tijdsbepaling.

De RAW-Raamovereenkomst wordt gesloten voor de duur van 2 jaar, met een mogelijke verlenging van maximaal 2 x 1 kalenderjaar.

In deze 2 jaar zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald volgens artikel 01.02.04 en 01.24.09 in deel 3 van deze raamovereenkomst.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

n.v.t.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

PAR

09 Beheernotitie

Voor het onderhoud van groen in de gemeente Meerssen is een beheernotitie opgesteld, deze is toegevoegd in bijlage 02 van deze raamovereenkomst.

Voor de toekomstige beeldkwaliteit van het groen is gekozen voor Variant 3, zoals weergegeven in afbeelding 4 in de beheernotitie.

In onderstaand schema is deze tevens opgenomen.

Toekomstige beeldkwaliteit groen Gemeente Meerssen

Gebiedsfunctie	Beeldkwaliteit Variant 3
----------------	-----------------------------

Bedrijventerreinen	C
Centrumfunctie	B
Woonkernen	B
Vijver- en waterpartijen	C
Gemeentelijke begraafplaatsen	A
Hoofdwegen buitengebied	C
Recreatie	C
Sportvelden [groen rondom]	C
Buitengebied	D

10 Werk uit 2 Percelen

Het werk bestaat uit twee percelen en betreft:

- Perceel 1: Werkzaamheden m.b.t. Reguliere onderhoudswerkzaamheden
- Perceel 2: Werkzaamheden m.b.t. het wegwerken van achterstallig onderhoud in natuurbossen / cultuurbossen / singels

In deze raamovereenkomst staan de werkzaamheden van:

- Perceel 1 Werkzaamheden m.b.t. Reguliere onderhoudswerkzaamheden

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De opdrachtnemer ontvangt een uitwisselbestand .dbv of Shape/ Excel/ Access van de beheerapplicatie Obsurv voor de aanwezige groenvoorzieningen.

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:

- Bijlage 1
V&G-plan
- Bijlage 2
Beheernotitie groen

05 Vrijkomende materialen

Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer eigenaar wordt van vrijkomende materialen of dat er materialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting dienen alle transport, acceptatie- en storkosten van deze materialen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.

Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer materialen dient (her) te gebruiken binnen het werk, dienen alle kosten welke verbonden zijn aan het vervoeren, laden, lossen en opslaan in een tijdelijk depot binnen het werkterrein hiervan te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.

06 Evenementen

De aannemer dient zich voorafgaande aan - en tijdens - de werkzaamheden op de hoogte stellen van de geplande evenementen binnen de gemeente Meerssen.

Deze worden tijdig kenbaar gemaakt op de gemeentekalender, op de volgende website:
https://www.meerssen.nl/nieuws_en_bekendmakingen/gemeentekalender/

07 Te onderhouden areaal

De aannemer dient zich voorafgaande aan de inschrijving en werkzaamheden op de hoogte te stellen van het te onderhouden areaal en de onderhoudstoestand hiervan in de gemeente Meerssen.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
0			Perceel 1. Werkzaamheden m.b.t. Reguliere			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			Beplantingen Afwijkingen op de kwaliteitsniveau's zijn beschreven in artikel 51.42.21 uit deel 3 van deze raamovereenkomst. Indien werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden in een specifieke periode dan zijn deze omschreven in paragraaf 01.13.11 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Bij de onkruidbeheersing in beplanting is tevens voorzien het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting.			
11			Singels TERUGZETTEN / AFZETTEN SINGELS In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat per jaar tot ca. 20% van het totale oppervlak aan singels wordt teruggezet of afgezet. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend. RENOVATIES SINGELS In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks ca. 1 tot 3% van het totale oppervlak aan singels wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
1111			<u>Onkruidbeheer / uitmaaaien randen</u>			
111110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, rand singels, kwaliteitsniveau D Betreft: onkruidbeheersing gedurende het gehele jaar in rand langs verharding, gras en beplanting Betreft: singels Leeftijd van de beplanting variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: tot ca. 0,70 m Kwaliteitsniveau D Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	90,00	F
111120	514899		Beheersen onkruid - beplanting, rand singels, kwaliteitsniveau C Betreft: onkruidbeheersing gedurende het gehele jaar in rand langs verharding, gras en beplanting Betreft: singels Leeftijd van de beplanting variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: tot ca. 0,70 m Kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	90,00	F
111130	514899		Beheersen onkruid - beplanting, rand singels, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing gedurende het gehele jaar in rand langs verharding, gras en beplanting Betreft: singels Leeftijd van de beplanting variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: tot ca. 0,70 m Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	50,00	F
1112			<u>Pleggewijs uitmaaaien</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111210	514299		Pleggewijs uitmaaïen singels, 1 keer per jaar Pleksgewijs uitmaaïen bestaande singels, 1 keer per jaar e.e.a. op aanwijzing van directie Leeftijd beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Tussen en in de rijen maaïen, plekgewijs in een beplantingsvak. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	4.000,00	F
111220	514299		Pleggewijs uitmaaïen singels, 2 keer per jaar Pleksgewijs uitmaaïen bestaande singels, 2 keer per jaar e.e.a. op aanwijzing van directie Leeftijd beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Tussen en in de rijen maaïen, plekgewijs in een beplantingsvak. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.000,00	F
1113			<u>Snoeien beplanting</u>			
111310	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: Snoeien rand beplantingsvak, 1 keer per jaar Einddatum: 2e week juli Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. .9. Betreft: gesloten opgaande beplanting incl. bodembedekkende onderbeplanting. .2. Takken verwijderen tot 0,70 m uit de kant van de verharding , particulier terrein, gebouwen, hekwerk, gras en overige beplanting, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan. Overhangende takken tot 5,00 m hoogte van de beplanting verwijderen. Takken bodembedekkers verwijderen tot rand plantvak.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	15.000,00	F
111320	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: Snoeien rand beplantingsvak, 2 keer per jaar Einddatum 1e beurt: 2e week juli Einddatum 2e beurt: 4e week oktober .9. Betreft: gesloten opgaande beplanting incl. bodembedekkende onderbeplanting. .2. Takken verwijderen tot 0,70 m uit de kant van de verharding , particulier terrein, gebouwen, hekwerk, gras en overige beplanting, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan. Overhangende takken tot 5,00 m hoogte van de beplanting verwijderen. Takken bodembedekkers verwijderen tot rand plantvak.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	30.000,00	F
1114			<u>Afzetten beplanting</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111410	514433	.	Afzetten beplanting. Betreft: Singels Afzetten beplanting, 1 keer per jaar 25% afzetten Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . 2. Dichtheid beplanting: 40 - 60 st/100 m2 . . 4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer . . . 9. . . . Terugzetten door ca. 25%, verspreid over het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). 1. Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	7.500,00 F	F
111420	514433	.	Afzetten beplanting. Betreft: Singels Afzetten beplanting, 1 keer per jaar 25% afzetten Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . 3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 . . 4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer . . . 9. . . . Terugzetten door ca. 25%, verspreid over het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). 1. Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	15.000,00 F	F
111430	514433	.	Afzetten beplanting. Betreft: Singels Afzetten beplanting, 1 keer per jaar 50% afzetten Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . 2. Dichtheid beplanting: 40 - 60 st/100 m2 . . 4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer . . . 9. . . . Terugzetten door ca. 50%, verspreid over het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). 1. Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	7.500,00 F	F
111440	514433	.	Afzetten beplanting. Betreft: Singels Afzetten beplanting, 1 keer per jaar 50% afzetten Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . 3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 . . 4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer . . . 9. . . . Terugzetten door ca. 50%, verspreid over het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). 1. Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	15.000,00 F	F
1115		.	<u>Terugzetten beplanting</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111510	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: Singels Terugzetten beplanting, 1 keer per jaar 25% terugzetten. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .9. Terugzetten door ca. 25 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid over het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,70 m uit de kant van verharding, gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	7.500,00	F
111520	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: Singels Terugzetten beplanting, 1 keer per jaar 25% terugzetten. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .9. Terugzetten door ca. 25 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid over het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,70 m uit de kant van verharding, gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	15.000,00	F
111530	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: Singels Terugzetten beplanting, 1 keer per jaar 50% terugzetten. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .9. Terugzetten door ca. 50 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid over het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,70 m uit de kant van verharding, gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	7.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111540	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: Singels Terugzetten beplanting, 1 keer per jaar 50% terugzetten. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .9. Terugzetten door ca. 50 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid over het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,70 m uit de kant van verharding, gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	15.000,00	F
1116			<u>Vellen boomvormers</u>			
111610	515101		Verwijderen bomen. Bomen in singels Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 1. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m .6. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting .1. Takhout vervoeren naar een inrichting .9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	200,00	F
111620	515101		Verwijderen bomen. Bomen in singels Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 2. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m .6. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting .1. Takhout vervoeren naar een inrichting .9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	200,00	F
111630	515101		Verwijderen bomen. Bomen in singels Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 3. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m .6. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting .1. Takhout vervoeren naar een inrichting .9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	50,00	F
12			Heesters			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121			Heesters TERUGZETTEN HEESTERS In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat per jaar tot ca. 10% van het totale oppervlak aan sierheesters wordt teruggezet. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend. RENOVATIES HEESTERS In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks 1 tot 3% van het totale oppervlak aan sierheesters wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
1211			<u>Onkruidbeheer</u>			
121110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau A Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande heesters Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	3.000,00	F
121120	514899		Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande heesters Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	50.000,00	F
121130	514899		Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau C Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande heesters Kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	4.500,00	F
121140	514899		Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau D Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande heesters Kwaliteitsniveau D Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	3.000,00	F
1212			<u>Snoeien rand beplanting</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121210	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: Snoeien rand beplantingsvak, 1 keer per jaar Einddatum: 2e week juli Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	60.000,00	F
121220	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: Snoeien rand beplantingsvak, 2 keer per jaar Einddatum 1e beurt: 2e week juli Einddatum 2e beurt: 4e week oktober Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	120.000,00	F
121230	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Pleksgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens bestekpostnr. 121210 en/of 121220 Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie. .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	6.000,00	F
1213			<u>Verjongingssnoei</u>			
121310	514424		Snoeien sierplantsoen. Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing van de directie Hoogte beplanting tot ca 1,00 m 1. Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van sierheesters in het gehele vak. .2. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m21 In beplantingsvak1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	15.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121320	514424		Snoeien sierplantsoen. Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing van de directie Hoogte beplanting 1,00 m tot 2,00 m 1. Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van sierheesters in het gehele vak. 2. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters 5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	40.000,00	F
121330	514424		Snoeien sierplantsoen. Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing van de directie. Hoogte beplanting groter dan 2,00 m 1. Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van heesters in het gehele vak. 2. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters 4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 1. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	15.000,00	F
1214			<u>Terugzetten beplanting</u>			
121410	514432		Terugzetten beplanting. 3. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters 4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 1. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m 9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	15.000,00	F
121420	514432		Terugzetten beplanting. 3. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters 5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 9. Hoogte beplanting: tot ca. 2 m 9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	40.000,00	F
121430	514432		Terugzetten beplanting. 3. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters 5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 9. Hoogte beplanting: tot ca. 3 m 9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	15.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1215			<u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>			
121510	514899		Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau C naar A	m2	1.500,00	F
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in sierheesters van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A.			
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de sierheesters met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden.			
			Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			Leeftijd beplanting: variabel			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
121520	514899		Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau C naar B	m2	25.000,00	F
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in sierheesters van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B.			
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de sierheesters met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden.			
			Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			Leeftijd beplanting: variabel			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
1216			<u>Bladruimen</u>			
121610	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	600,00	F
			Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, sierheesters.			
			Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)			
			Betreft de 1e beurt			
			Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.			
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.			
			.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
121620	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	600,00	F
			Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, sierheesters.			
			Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)			
			Betreft de 2e beurt			
			Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.			
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.			
			.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121630	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, sierheesters. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 3e beurt Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	600,00	F
1217			<u>Bemesten</u>			
121710	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: organisch bemesten Bemesten alleen het areaal van kwaliteitsniveau A en B. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig.1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	50.000,00	F
122			Vakconiferen RENOVATIES VAKCONIFEREN In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks 1 tot 3% van het totale oppervlak aan vakconiferen wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
1221			<u>Onkruidbeheer</u>			
122110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, vakconiferen, kwaliteitsniveau A Betreft: onkruidbeheersing in vakconiferen gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: gesloten vakconiferen Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	100,00	F
122120	514899		Beheersen onkruid - beplanting, vakconiferen, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in vakconiferen gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: gesloten vakconiferen Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	600,00	F
122130	514899		Beheersen onkruid - beplanting, vakconiferen, kwaliteitsniveau C Betreft: onkruidbeheersing in vakconiferen gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: gesloten vakconiferen Kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1222			<u>Snoeien rand beplanting</u>			
122210	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum 1e beurt: 2e week juli Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen.9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	1.000,00	F
122220	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Einddatum 1e beurt: 2e week juli Einddatum 2e beurt: 4e week oktober Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen.9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	2.000,00	F
122230	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Pleksgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens bestekpostnr. 122210 en/of 122220 Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie. .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	100,00	F
1225			<u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>			
122510	514899		Aanpassen onkruid-vakconiferen, kwaliteitsniveau C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in vakconiferen van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de sierheesters met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Betreft: gesloten vakconiferen Leeftijd beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	100,00	F
122520	514899		Aanpassen onkruid-vakconiferen, kwaliteitsniveau C naar B	m2	300,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1226			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in sierheesters van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de sierheesters met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Betreft: gesloten vakconiferen Leeftijd beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
122610	514412		<u>Bladruimen</u> Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, vakconiferen. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 1e beurt Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	10,00	F	
122620	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, vakconiferen. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 2e beurt Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	10,00	F	
122630	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, vakconiferen. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 3e beurt Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	10,00	F	
1227			<u>Bemesten</u>				
122710	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: organisch bemesten Bemesten alleen het areaal van kwaliteitsniveau A en B. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig.1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	800,00	F	
				kg			16,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
123			Bodembedekkers RENOVATIES BODEMBEDEKKERS In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks 1 tot 3% van het totale oppervlak aan bodembedekkers wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.				
1231			<u>Onkruidbeheer</u>				
123110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau A Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Kwaliteitsniveau A Betreft: bodembedekkende heesters Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	750,00	F	
123120	514899		Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Kwaliteitsniveau B Betreft: bodembedekkende heesters Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	25.000,00	F	
123130	514899		Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau C Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Kwaliteitsniveau C Betreft: bodembedekkende heesters Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.500,00	F	
123140	514899		Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau D Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Kwaliteitsniveau D Betreft: bodembedekkende heesters Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	700,00	F	
1232			<u>Snoeien rand beplanting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
123210	514425	. 4. 9. 1	Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum 1e beurt: 2e week juli Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Betreft: bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	30.000,00	F
123220	514425	. 4. 9. 1	Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum 1e beurt: 2e week juli Einddatum 2e beurt: 4e week oktober Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Betreft: bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	60.000,00	F
123230	514425	. 4. 9. 1	Snoeien rand beplantingsvak. Pleksgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens bestekpostnr. 123210 en/of 123220 Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie. Betreft: bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	3.000,00	F
1233			<u>Terugzetten beplanting</u>			
123310	514432	4. 5. 1. 9. 1	Terugzetten beplanting. Betreft: bodembedekkende heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	7.500,00	F
1234			<u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>			
123410	514899	. .	Aanpassen onkruid-bodembedekkers, kwaliteitsniveau C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in bodembedekkers van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de bodembedekkers met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden.	m2	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
124		.1.2.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2 Solitaire heesters en solitaire coniferen	kg		500,00	L
1241			<u>Snoeien solitaire heesters</u>				
124110	514499		Snoeien solitaire heester, verjongingssnoei, 1 keer per jaar Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum: 1e week maart Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Betreft: solitaire heester Snoeien naar de aard van de soort (verjongingssnoei) door het wegnemen van takken ouder dan 1 jaar. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	15,00	F	
1242			<u>Knippen solitaire coniferen</u>				
124210	514499		Knippen solitaire coniferen, 1 keer per jaar Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum 1e beurt: 1e week juni Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Betreft: solitaire heester, bolvorm Terugknippen tot op oude hout of opbouwend knippen tot de gewenste grootte is bereikt. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	125,00	F	
124220	514499		Knippen solitaire coniferen, 2 keer per jaar Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Einddatum 1e beurt: 1e week juni Einddatum 2e beurt: 2e week oktober Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Betreft: solitaire heester, bolvorm Terugknippen tot op oude hout of opbouwend knippen tot de gewenste grootte is bereikt. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	250,00	F	
125			Klimplanten				
1251			<u>Onkruidbeheer</u>				
125110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, klimplanten Betreft: onkruidbeheersing in voet klimplanten gedurende het gehele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Betreft: klimplanten Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	150,00	F	
125120	514899		Beheersen onkruid - beplanting, klimplanten Betreft: onkruidbeheersing in voet klimplanten gedurende het gehele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Betreft: klimplanten Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	700,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
125130	514899		Beheersen onkruid - beplanting, klimplanten, kwaliteitsniveau C Betreft: onkruidbeheersing in voet klimplanten gedurende het gehele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Betreft: klimplanten Kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	100,00	F
1252			<u>Snoeien klimplanten</u>			
125210	514499		Snoeien klimplanten, randen hoger dan 2,00 m, 1x per jaar. Randen snoeien t.b.v. vrijhouden van deuren, ramen en daken. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum 1e beurt: 1e week juni Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Klimplanten vanaf ca. 2,00 m hoog Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	750,00	F
125220	514499		Snoeien klimplanten, randen hoger dan 2,00 m, 2x per jaar. Randen snoeien t.b.v. vrijhouden van deuren, ramen en daken. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Einddatum 1e beurt: 1e week juni Einddatum 2e beurt: 2e week oktober Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Klimplanten vanaf ca. 2,00 m hoog Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	1.500,00	F
1254			<u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>			
125410	514899		Aanpassen onkruid klimplanten, kwaliteitsniveau C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in voet klimplanten van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de klimplanten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd van de beplanting: variabel Betreft: klimplanten Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	50,00	F
125420	514899		Aanpassen onkruid klimplanten Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in voet klimplanten van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de klimplanten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd van de beplanting: variabel Betreft: klimplanten Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	350,00	F
1255			<u>Bladruimen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
125510	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, klimplanten. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 1e beurt Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	10,00	F
125520	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, klimplanten. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 2e beurt Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	10,00	F
125530	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, klimplanten. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 3e beurt Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	10,00	F
1257			<u>Bemesten</u>			
125710	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: organisch bemesten Bemesten alleen het areaal van kwaliteitsniveau A en B. 9. Betreft: klimplanten .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig.1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	800,00	F
126			Perkrozen / Struikrozen RENOVATIES Perkrozen / Struikrozen In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks 1 tot 3% van het totale oppervlak aan struikrozen wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
1261			<u>Onkruidbeheer</u>			
126110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, struikrozen Betreft: onkruidbeheersing in struikrozen gedurende het gehele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Betreft: struikrozen Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	100,00	F
126120	514899		Beheersen onkruid - beplanting, struikrozen, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in struikrozen	m2	2.700,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
126130	514899		gedurende het gehele jaar.	m2	100,00	F
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Betreft: struikrozen			
			Kwaliteitsniveau B			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
			Beheersen onkruid - beplanting, struikrozen,	m2	100,00	F
			kwaliteitsniveau C			
			Betreft: onkruidbeheersing in struikrozen			
			gedurende het gehele jaar.			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Betreft: struikrozen			
			Kwaliteitsniveau C			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
1263			<u>Snoeien struikrozen</u>			
126310	514426		Snoeien struikrozen.	m2	2.800,00	F
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.			
			Einddatum: 1e week april			
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12			
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.			
		1.	Voorjaarssnoei waarbij de rozen worden teruggesnoeid			
			tot op 3 ogen boven maaiveld.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
			Snoeien struikrozen.	m2	2.800,00	F
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.			
			Einddatum: 3e week juli			
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12			
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.			
		2.	Zomersnoei			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
			Snoeien struikrozen.	m2	2.800,00	F
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.			
			Einddatum: 1e week november			
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12			
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.			
		3.	Inkorten voor de winter			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
1264			<u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>			
126410	514899		Aanpassen onkruid-struikrozen, kwaliteitsniveau C naar	m2	40,00	F
			A			
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in			
			struikrozen van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau			
			A.			
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld			
			voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de			
			struikrozen met het regulier onderhoud			
			meegenomen kunnen worden.			
			Leeftijd beplanting: variabel			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
			Aanpassen onkruid-struikrozen	m2	1.400,00	F
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in			
			struikrozen van kwaliteitsniveau C naar			
			kwaliteitsniveau B.			
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1265			voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de struikrozen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
			<u>Bladruimen</u>				
126510	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, struikrozen 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 1e beurt Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	30,00	F	
126520	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, struikrozen 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 2e beurt Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	30,00	F	
126530	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, struikrozen 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 3e beurt Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	30,00	F	
1266			<u>Bemesten</u>				
126610	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: organisch bemesten Bemesten alleen het areaal van kwaliteitsniveau A en B. 5. Betreft: struikrozen 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig. 1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	3.000,00	F	
13			Vaste planten Onder vaste planten worden ook siergrassen en kruiden verstaan RENOVATIES VASTE PLANTEN In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks ca. 1 tot 3% van het totale oppervlak aan vaste planten wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.	kg			60,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1311			<u>Onkruidbeheer</u>			
131110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten	m2	300,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten			
			gedurende het hele jaar.			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3			
			Betreft: kruidachtige gewassen			
			Kwaliteitsniveau A			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
131120	514899		Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten	m2	7.000,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten			
			gedurende het hele jaar.			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3			
			Betreft: kruidachtige gewassen			
			Kwaliteitsniveau B			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
1312			<u>Mulchen vaste planten</u>			
131210	514299		Voorjaarsbeurt vaste planten door middel van mulchen	m2	7.300,00	F
			Betreft: het mulchen van vaste planten in het voorjaar.			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt in de 1e/2e			
			week van maart.			
			Vrijgekomen materiaal laten liggen.			
1313			<u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>			
131310	514899		Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteitsniveau C naar	m2	130,00	F
			A			
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in			
			vaste planten van kwaliteitsniveau C naar			
			kwaliteitsniveau A.			
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld			
			voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de			
			vaste planten met het regulier onderhoud			
			meegenomen kunnen worden.			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
131320	514899		Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteitsniveau C naar	m2	3.500,00	F
			B			
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in			
			vaste planten van kwaliteitsniveau C naar			
			kwaliteitsniveau B.			
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld			
			voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de			
			vaste planten met het regulier onderhoud			
			meegenomen kunnen worden.			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
1314			<u>Bladruimen</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131410	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, vaste planten. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 1e beurt Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	75,00	F	
131420	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, vaste planten. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 2e beurt Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	75,00	F	
131430	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, vaste planten. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 3e beurt Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	75,00	F	
1315			<u>Bemesten</u>				
131510	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: organisch bemesten. Bemesten alleen het areaal van kwaliteitsniveau A en B. Tijdstip: april en/of juni. 9. Betreft: vaste planten .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenstemmend.1. Hoeveelheid: 2,0 kg per 100 m2	m2	7.500,00	F	
				kg			150,00 L
1316			<u>Watergeven</u>				
131610	511499		Watergeven plantmateriaal. Per beurt ca. 3600 m2, op aanwijs van de directie. Levering water door de aannemer. Tijdstip en hoeveelheid watergeven afstemmen op optimale vochthuishouding voor het plantmateriaal.	m2	30.000,00	F	
14			Hagen RENOVATIES HAGEN In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks ca.1 tot 3% van de totale lengte / oppervlakte aan haagplantsoen wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.				
141			Linthagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1411			<u>Onkruidbeheer</u>			
141110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, hagen, kwaliteitsniveau A.	m	3.800,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het hele jaar.			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Soort: divers			
			Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m			
			Kwaliteitsniveau A			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
141120	514899		Beheersen onkruid - beplanting, hagen, kwaliteitsniveau B.	m	13.000,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het hele jaar.			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Soort: divers			
			Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m			
			Kwaliteitsniveau B .			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
141130	514899		Beheersen onkruid - beplanting, hagen, kwaliteitsniveau C.	m	2.200,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het hele jaar.			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Soort: divers			
			Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m			
			Kwaliteitsniveau C			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
141140	514899		Beheersen onkruid - beplanting, hagen, kwaliteitsniveau D.	m	450,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het hele jaar.			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Soort: divers			
			Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van de haag, zonder beschadigen van de haag.			
			Kwaliteitsniveau D volgens artikel 51.42.21 in deel 3 van deze raamovereenkomst.			
			Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen.			
1413			<u>Knippen hagen, 2 zijden</u>			
			Terugknippen tot op oude hout van de plant.			
141310	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	17.500,00	F
			Knippen van hagen, hoogte 0,50 tot 1,00 m, 1x per jaar.			
			Plantsoort van de haag: divers			
		4.	De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten.			
		.9.	Betreft: linthaag			
		.1.	Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m			
		. .2.	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		. . .1.	Aantal beurten: 1 per jaar			
			Einddatum: 4e week van juli.			
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141320	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, hoogte 0,50 tot 1,00 m, 2x per jaar. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkan ten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Betreft: linthaag .1. Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m .2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatums: 4e week juni en 4e week september Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	35.000,00	F
141330	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, hoogte 1,00 tot 1,50 m, 1x per jaar Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkan ten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Betreft: linthaag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m .1. Aantal beurten: 1 per jaar Einddatum: 4e week van juli Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	16.000,00	F
141340	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, hoogte 1,00 tot 1,50 m, 2x per jaar Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkan ten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Betreft: linthaag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatums: 4e week juni en 4e week september Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	32.000,00	F
141350	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, hoogte 1,50 m of meer, 1x per jaar Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkan ten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Betreft: linthaag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .1. Aantal beurten: 1 per jaar Einddatum: 4e week van juli Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	22.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
141360	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, hoogte 1,50 m of meer, 2x per jaar Plantsoort van de haag: divers 4. De zijanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. 9. Betreft: linthaag 2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer 2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatums: 4e week juni en 4e week september Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	44.000,00	F
1414			<u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>			
141410	514899		Beeld aanpassen linthagen, kwaliteitsniveau C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in haagvoet linthagen van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de linthagen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	1.900,00	F
141420	514899		Beeld aanpassen linthagen, kwaliteitsniveau C naar B Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in haagvoet linthagen van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de linthagen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	6.300,00	F
1415			<u>Bladruimen</u>			
141510	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, linthagen. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 1e beurt Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. 2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	200,00	F
141520	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, linthagen. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 2e beurt Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. 2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141530	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, linthagen. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 3e beurt Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	200,00	F	
1416			<u>Bemesten</u>				
141610	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: organisch bemesten Bemesten alleen het areaal van kwaliteitsniveau A. 9. Betreft: Linthagen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 32. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig.1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	3.800,00	F	
142			Linthagen grootschalig	kg			76,00 L
1421			<u>Onkruidbeheer</u>				
142120	514899		Beheersen onkruid - beplanting, linthagen grootschalig, kwaliteitsniveau B. Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Soort: divers Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	3.000,00	F	
142130	514899		Beheersen onkruid - beplanting, linthagen grootschalig, kwaliteitsniveau C. Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Soort: divers Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	6.200,00	F	
142140	514899		Beheersen onkruid - beplanting, linthagen grootschalig, kwaliteitsniveau D. Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Soort: divers Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van de haag, zonder beschadigen van de haag. Kwaliteitsniveau D volgens artikel 51.42.21 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen.	m	5.700,00	F	
1423			<u>Knippen grootschalige linthagen, 2 zijden</u> Terugknippen tot op oude hout van de plant.				
142310	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van grootschalige linthagen Plantsoort van de haag: divers 4. De zijanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten.	m2	10.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142320	514427	.9. . . .	Betreft: linthaag	m2	20.000,00	F	
		. .1. . .	Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m				
		. . .1. .	Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m				
		1.	Aantal beurten: 1 per jaar				
			Einddatum: 4e week juli				
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12				
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
							
142330	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	21.500,00	F	
			Knippen van grootschalige linthagen				
			Plantsoort van de haag: divers				
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.				
			kopse kanten.				
		.9. . . .	Betreft: linthaag				
		. .1. . .	Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m				
		. . .1. .	Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m				
		2.	Aantal beurten: 2 per jaar				
			Einddatums: 4e week juni en 4e week september				
142340	514427		Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12	m2	43.000,00	F	
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
							
			Knippen van (blok)hagen.				
			Knippen van grootschalige linthagen				
			Plantsoort van de haag: divers				
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.				
			kopse kanten.				
142350	514427	.9. . . .	Betreft: linthaag	m2	7.500,00	F	
		. .1. . .	Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m				
		. . .2. .	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		1.	Aantal beurten: 1 per jaar				
			Einddatum: 4e week juli				
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12				
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
							
142350	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	7.500,00	F	
			Knippen van grootschalige linthagen				
			Plantsoort van de haag: divers				
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.				
			kopse kanten.				
		.9. . . .	Betreft: linthaag				
		. .2. . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . .3. .	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
		1.	Aantal beurten: 1 per jaar				
			Einddatum: 4e week juli.				
142350	514427		Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12	m2	7.500,00	F	
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
							
			Knippen van (blok)hagen.				
			Knippen van grootschalige linthagen				
			Plantsoort van de haag: divers				
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.				
			kopse kanten.				
142350	514427	.9. . . .	Betreft: linthaag	m2	7.500,00	F	
		. .2. . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . .3. .	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
		1.	Aantal beurten: 1 per jaar				
			Einddatum: 4e week juli.				
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12				
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
142360	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van grootschalige linthagen Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Betreft: linthaag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 4e week juni en 4e week september Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	15.000,00	F
142370	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van grootschalige linthagen Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Betreft: linthaag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .1. Aantal beurten: 1 per jaar Einddatum: 4e week juli. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	3.750,00	F
142380	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van grootschalige linthagen Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Betreft: linthaag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 4e week juni en 4e week september Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	7.500,00	F
1424			<u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>			
142420	514899		Beeld aanpassen grootschalige linthagen, kwaliteitsniveau C naar B Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in haagvoet linthagen van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de linthagen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	1.457,00	F
1425			<u>Bladruimen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
142510	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, grootschalige linthagen. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 1e beurt Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	150,00	F
142520	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, grootschalige linthagen. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 2e beurt Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	150,00	F
142530	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, grootschalige linthagen. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 3e beurt Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	150,00	F
143			Blokhagen			
1431			<u>Onkruidbeheer</u>			
143110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitsniveau A Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen gedurende het hele jaar. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Soort: divers Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	500,00	F
143120	514899		Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen gedurende het hele jaar. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Soort: divers Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	15.000,00	F
143130	514899		Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitsniveau C Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen gedurende het hele jaar.	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1432			Leeftijd beplanting: alle leeftijden Soort: divers Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m Kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
143210	514427		<u>Knippen blokhagen</u> Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, blokhagen tot 1,00 m, 1x per jaar. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 1. Aantal beurten: 1 per jaar Einddatum: 4e week juli Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	5.000,00	F	
143220	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, blokhagen tot 1,00 m, 2x per jaar. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 4e week juni en 4e week september Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	10.000,00	F	
143230	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van blokhagen 1,00 tot 1,50 m, 1x per jaar Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m 1. Aantal beurten: 1 per jaar Einddatum: 4e week juli Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	11.500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
143240	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van blokhagen 1,00 tot 1,50 m, 2x per jaar Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 4e week juni en 4e week september Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	23.000,00	F
143250	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van blokhagen 1,50 m of meer, 1x per jaar Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer 1. Aantal beurten: 1 per jaar Einddatum: 4e week juli Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	250,00	F
143260	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van blokhagen 1,50 m of meer, 2x per jaar Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer 2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 4e week juni en 4e week september Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	500,00	F
1433			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>			
143310	514899		Beeld aanpassen blokhagen, kwaliteitsniveau C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in haagvoet blokhagen van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de blokhagen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
143320	514899		Beeld aanpassen blokhagen, kwaliteitsniveau C naar B Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in haagvoet blokhagen van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de blokhagen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	7.300,00	F
1434			<u>Bladruimen</u>			
143410	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, blokhagen. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 1e beurt Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	150,00	F
143420	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, blokhagen. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 2e beurt Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	150,00	F
143430	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, blokhagen. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 3e beurt Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	150,00	F
1435			<u>Bemesten</u>			
143510	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: organisch bemesten Bemesten alleen het areaal van kwaliteitsniveau A. 9. Betreft: Blokhagen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig.1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	200,00	F
144			<u>Blokhagen grootschalig</u>			
1441			<u>Onkruidbeheer</u>			
144110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen grootschalig, kwaliteitsniveau A Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen	m2	200,00	F
						4,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
144120	514899		gedurende het hele jaar.	m2	300,00	F
			Leeftijd beplanting: alle leeftijden			
			Soort: divers			
			Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m			
			Kwaliteitsniveau A			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
			Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen			
			grootschalig, kwaliteitsniveau B			
			Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen			
			gedurende het hele jaar.			
			Leeftijd beplanting: alle leeftijden			
			Soort: divers			
			Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m			
			Kwaliteitsniveau B			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
144130	514899		Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen	m2	350,00	F
			grootschalig, kwaliteitsniveau C			
			Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen			
			gedurende het hele jaar.			
			Leeftijd beplanting: alle leeftijden			
			Soort: divers			
			Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m			
			Kwaliteitsniveau C			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
1442			<u>Knippen blokhagen grootschalig</u>			
						
144210	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	1.000,00	F
			Knippen van hagen, blokhagen tot 1,00 m, 1x per jaar.			
			Terugknippen tot op oude hout.			
			Plantsoort van de haag: divers			
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.			
			kopse kanten			
		.1.	Betreft: blokhaag			
		. .3. . . .	Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m			
		. . .2. . .	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		1. .	Aantal beurten: 1 per jaar			
			Einddatum: 4e week juli			
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12			
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
144220	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	2.000,00	F
			Knippen van hagen, blokhagen tot 1,00 m, 2x per jaar.			
			Terugknippen tot op oude hout.			
			Plantsoort van de haag: divers			
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.			
			kopse kanten			
		.1.	Betreft: blokhaag			
		. .3. . . .	Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m			
		. . .2. . .	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		2. .	Aantal beurten: 2 per jaar			
			Einddatums: 4e week juni en 4e week september			
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12			
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
1443			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
144310	514899		Beeld aanpassen blokhagen, kwaliteitsniveau C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in haagvoet blokhagen grootschalig van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de blokhagen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	200,00	F
144320	514899		Beeld aanpassen blokhagen, kwaliteitsniveau C naar B Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in haagvoet blokhagen grootschalig van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de blokhagen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	200,00	F
1444			<u>Bladruimen</u>			
144410	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, blokhagen grootschalig. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 1e beurt Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	10,00	F
144420	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, blokhagen grootschalig. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 2e beurt Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	10,00	F
144430	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, blokhagen grootschalig. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 3e beurt Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	10,00	F
16			Bloembakken			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1611			<u>Onkruidbeheer</u>			
161110	514899		Beheersen onkruid - bloembak, kwaliteitsniveau A	st	50,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in bloembakken gedurende			
			het hele jaar Kwaliteitsniveau A			
			Oppervlakte totaal 18 m2			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
161120	514899		Beheersen onkruid - bloembak, kwaliteitsniveau B	st	50,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in bloembakken gedurende			
			het hele jaar Kwaliteitsniveau B			
			Oppervlakte totaal 18 m2			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
1612			<u>Snoeien beplanting</u>			
161210	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	50,00	F
			Snoeien sierplantsoen, verjongingssnoei			
			Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half			
			mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing			
			van de directie			
		1.	Verjongingssnoei door het wegnemen van takken die			
			buiten de gemiddelde groeiwijze groeien.			
			Betreft: sierheesters in bloembakken			
		.2. . . .	Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters			
		.5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		2.	In plantenbak/-schaal			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
161220	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	50,00	F
			Snoeien sierplantsoen, zomersnoei			
			Snoeien in juli op aanwijzing van de directie			
		2.	Zomersnoei door het wegnemen van takken die buiten			
			de gemiddelde groeiwijze groeien.			
			Betreft: sierheesters in bloembakken			
		.2. . . .	Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters			
		.5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		2.	In plantenbak/-schaal			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
1613			<u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>			
161310	514899		Beeld aanpassen bloembak, kwaliteitsniveau C naar A	st	10,00	F
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in			
			bloembak van kwaliteitsniveau C naar			
			kwaliteitsniveau A.			
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld			
			voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de			
			bloembak met het regulier onderhoud			
			meegenomen kunnen worden.			
			Oppervlakte bloembak tot 3,00 m2			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
161320	514899		Beeld aanpassen bloembak, kwaliteitsniveau C naar B Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in bloembak van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de bloembak met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Oppervlakte bloembak tot 3,00 m2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	20,00	F
1614			<u>Bladruimen</u>			
161410	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit bloembakken .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 1e beurt Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	0,50	F
161420	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit bloembakken .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 2e beurt Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	0,50	F
161430	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit bloembakken .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 3e beurt Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	0,50	F
1615			<u>Bemesten</u>			
161510	510208		Bemesten plantenbak/-schaal. Betreft het doorwerken van organische meststof in de bloembak Bemesten alleen het areaal van kwaliteitsniveau A en B. Tijdstip : april en/of juni Maximale uitvoeringstermijn (per beurt) : 1 week Totaal aantal bakken/schalen onbekend 2. Plantenbak/-schaal met kruidachtigen . . .2. Korrelachtige meststof samengestelde organische meststof NPK bevattende magnesium 7-6-12+(4). DCM mix 2 of daarmee overeenstemmend1. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m22. Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m	m2	50,00	F
				kg		5,00 L
1616			<u>Watergeven</u>			

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
161610	514437		Watergeven plantenbak/-schaal. Betreft : het watergeven van heesterbeplanting in bloembakken in de groeiperiode Gerekend met 6 beurten, op aanwijs van de directie. .9. . . . Water door aannemer te leveren.9. . Hoeveelheid: ca. 10 liter/m22. Water gelijkmatig verdelen over het oppervlak van de bak	st	300,00	F	9.000,00	L
18			Ongewenste beplanting					
180010	514299		Bestrijden Reuzenberenklauw Betreft: het verwijderen van Reuzenberenklauw d.m.v. afknippen bovengrondse delen Tijdstip: Op aanwijzing van de directie, voordat de Reuzenberenklauw in bloei staat. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	2.500,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Gras Afwijkingen op de kwaliteitsniveau's zijn beschreven in artikels 51.15.01, 51.21.02 en 51.22.05 in deel 3 van deze overeenkomst. Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken en langs bebouwing en het knippen van graskanten. Bijmaaien uitvoeren voor het maaien.			
21			Gazon Het bepaalde in artikel 51.24.01 lid 02 en 03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.			
2111			<u>Maaaien op kwaliteitsniveau</u>			
211110	512899		Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau A, bijmaaien kwaliteitsniveau A Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar. Standaard beheer Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau A Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en obstakels: kwaliteitsniveau A Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	200,00	F
211120	512899		Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau A, bijmaaien kwaliteitsniveau B Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar. Standaard beheer Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau A Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en obstakels: kwaliteitsniveau B Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	200,00	F
211130	512899		Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau B, bijmaaien kwaliteitsniveau B Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar. Standaard beheer Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en obstakels: kwaliteitsniveau B Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	3.000,00	F
211140	512899		Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau B, bijmaaien kwaliteitsniveau C Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar. Standaard beheer Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en obstakels: kwaliteitsniveau C Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	3.000,00	F
211150	512899		Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau C, bijmaaien kwaliteitsniveau C Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar. Standaard beheer Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau C Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en obstakels: kwaliteitsniveau C Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	300,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211160	512899		Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau C, bijmaaien kwaliteitsniveau D Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar. Standaard beheer Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau C Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en obstakels: kwaliteitsniveau D Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	300,00	F
211170	512899		Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau D, bijmaaien kwaliteitsniveau D Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar. Standaard beheer Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau D Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en obstakels: kwaliteitsniveau D Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	300,00	F
2112			<u>Blad ruimen</u>			
211210	512531		Grasveld ontdoen van blad. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 1e beurt Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting	are	3.500,00	F
211220	512531		Grasveld ontdoen van blad. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 2e beurt Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting	are	3.500,00	F
211230	512531		Grasveld ontdoen van blad. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft de 3e beurt Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting	are	3.500,00	F
211240	512531		Grasveld ontdoen van blad. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Betreft een extra beurt, indien benodigd, op aanwijzing van de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting	are	3.500,00	F
2113			<u>Maaien loof van bolgewassen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211310	514423		Maaien loof van bolgewassen. Incl. bijmaaien rondom bomen en obstakels.	m2	700,00	F
22		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
			Graskant			
			De graskanten langs beplanting moeten in een strakke lijn uitgezet worden (uitzetten met touw).			
						
2211			<u>Graskant hard</u> De graskanten langs een asfaltverharding worden niet gestoken.			
221110	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	75.000,00	F
		3.	Langs verharding			
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 4e week april			
			Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.			
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
						
						
221120	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	150.000,00	F
		3.	Langs verharding			
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatums: 4e week maart en 4e week augustus			
			Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.			
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
						
						
2212			<u>Graskant zacht</u> De graskanten langs bosplantsoen worden niet gestoken.			
						
						
						
221210	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	25.000,00	F
			Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting.			
		1.	Langs beplantingsvakken			
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 4e week april			
			Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.			
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
						
221220	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	50.000,00	F
			Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting.			
		1.	Langs beplantingsvakken			
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatums: 4e week maart en 4e week augustus			
			Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.			
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
						
2213			<u>Graskant halfverharding</u>			
						
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231021	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: Het maaien van de bermen, gehele berm naast de verharding. Bij het maaien van de bermen 15 tot 30% per are laten staan. Maaioogte: 15 cm 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .1. Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 4e week september, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 231022	are		8.500,00	I
231022	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .1. Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 4e week september, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.1. Maaisel direct na maaien verwerken1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are		8.500,00	I
232			Maaien en afvoeren, 4x per jaar, verkeerspunten, code Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken en langs bebouwing. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de berm of talud.				
232010	514199		Maaien bermen, 4x/jaar. Situering: zie tekening Betreft: Code F1	are	2.300,00	F	
232011	512501		Maaien bermen en taluds. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .4. Aantal maaibeurten: 4 Einddatum 1e beurt: 1e week mei Einddatum 2e beurt: 2e week juni Einddatum 3e beurt: 4e week juli Einddatum 4e beurt: 4e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 232012	are		2.300,00	I
232012	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .4. Aantal maaibeurten: 4 Einddatum 1e beurt: 1e week mei Einddatum 2e beurt: 2e week juni Einddatum 3e beurt: 4e week juli Einddatum 4e beurt: 4e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.1. Maaisel direct na maaien verwerken1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are		2.300,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
233			Maaien en afvoeren, 6x per jaar, code F2 Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken en langs bebouwing. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de berm of talud.				
233010	514199		Maaien bermen, 6x/jaar. Situering: zie tekening Betreft: Code F2	are	4.700,00	F	
233011	512501		Maaien bermen en taluds.	are			4.700,00 I
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . .9. .	Aantal maaibeurten: 6				
			Einddatum 1e beurt: 1e week mei				
			Einddatum 2e beurt: 1e week juni				
			Einddatum 3e beurt: 1e week juli				
			Einddatum 4e beurt: 1e week augustus				
			Einddatum 5e beurt: 1e week september				
			Einddatum 6e beurt: 2e week oktober				
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12				
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.				
		9	Maaisel direct verwerken volgens bestekspost				
			233012				
233012	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are			4.700,00 I
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . .9. .	Aantal maaibeurten: 6				
			Einddatum 1e beurt: 1e week mei				
			Einddatum 2e beurt: 1e week juni				
			Einddatum 3e beurt: 1e week juli				
			Einddatum 4e beurt: 1e week augustus				
			Einddatum 5e beurt: 1e week september				
			Einddatum 6e beurt: 2e week oktober				
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12				
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.				
		1.	Maaisel direct na maaien verwerken				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
234			Maaien en afvoeren, 1x per jaar, code M1 Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken en langs bebouwing. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de berm of talud.				
234010	514199		Maaien bermen, 1x/jaar. Situering: zie tekening Betreft: Code M1	are	10,00	F	
234011	512501		Maaien bermen en taluds.	are			10,00 I
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1				
			Einddatum: 4e week september, exact tijdstip op aanwijzing directie.				
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12				
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.				
		9	Maaisel direct verwerken volgens bestekspost				
			234012				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
234012	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are		10,00	I
							
							
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		1. .	Aantal maaibeurten: 1				
			Einddatum: 4e week september, exact tijdstip op				
			aanwijzing directie.				
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12				
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.				
		1. .	Maaisel direct na maaien verwerken				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
							
235			Maaien en afvoeren, 2x per jaar, code M2				
			Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels,				
			hekwerken en langs bebouwing.				
			Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van				
			de berm of talud.				
							
235010	514199		Maaien bermen, 2x/jaar.	are	3.300,00	F	
			Situering: zie tekening				
			Betreft: Code M2				
							
235011	512501		Maaien bermen en taluds.	are		3.300,00	I
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		2. .	Aantal maaibeurten: 2				
			Einddatum 1e beurt: 4e week juni				
			Einddatum 2e beurt: 4e week september				
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12				
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.				
		9	Maaisel direct verwerken volgens bestekspost				
			235012				
							
235012	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are		3.300,00	I
							
							
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		2. .	Aantal maaibeurten: 2				
			Einddatum 1e beurt: 1e week juli				
			Einddatum 2e beurt: 4e week september				
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12				
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.				
		1. .	Maaisel direct na maaien verwerken				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
							
236			Sinusbeheer				
							
236010	514199		Maaien kruidachtigen dmv sinusbeheer, 2x per jaar	are	200,00	F	
							
							
236011	512504		Maaien kruidachtigen.	are		200,00	I
			Betreft: Kruidachtigen 2x maaien in sinusbeheer, waarbij				
			in de eerste ronde gemiddeld 20% moet blijven				
			staan en in de tweede ronde een andere 20%				
		1.	Ecologisch beheer				
		9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar				
			Einddatum 1e beurt: 4e week juni				
			Einddatum 2e beurt: 4e week september				
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12				
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.				
			Maaisel 3 tot 5 dagen laten liggen alvorens af te voeren				
			volgens bestekspostnummer 236012				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
236012	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: Kruidachtigen 2x maaien in sinusbeheer, waarbij in de eerste ronde gemiddeld 20% moet blijven staan en in de tweede ronde een andere 20% Betreft het afvoeren van het maaisel 3 tot 5 dagen na maaien. 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are		200,00	I
237			Bijmaaien Bosmaaier, 1x per jaar, code H1 Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de berm of talud.				
237010	514199		Bijmaaien 1x per jaar Betreft: Code H1 Betreft: het bijmaaien van randen met bosmaaier. Aantal m2 per stuk: tot max 10 m2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar Einddatum 1e beurt: 4e week juni, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Standaard beheer Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	70,00	F	
238			Bijmaaien Bosmaaier, 2x per jaar, code H2 Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de berm of talud.				
238010	514199		Bijmaaien 2x per jaar Betreft: Code H2 Betreft: het bijmaaien van randen met bosmaaier. Aantal m2 per stuk: tot max 10 m2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Einddatum 1e beurt: 4e week juni Einddatum 2e beurt: 4e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie. Standaard beheer Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	350,00	F	
24			Grassportvelden Het bepaalde in artikel 51.24.01 lid 02 en 03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing				
241			Onderhoud grassportvelden				
2410			<u>Maaien</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241010	513401		Maaien sportveld. Betreft beeld handhaven grassportveld Aantal beurten inschatting van de aannemer. Aantal percelen: 7 velden (wedstrijd en training van diverse afmetingen) Betreft: het op hoogte houden van grasveld gedurende het hele jaar (binnen en buiten het groeiseizoen). NB. Na het doorzaaien eenmalig maaien met cirkelmaaier. Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld type voetbal Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. Lengte grasvegetatie in verband met kantknippen: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld voetbal	are	1.000,00	F	
2411			<u>Dressen en beluchten</u>				
241110	510299		Opstellen analyserapport en advies (bezanding) Periode: Voorafgaande aan het dressen/bezanden Betreft: Natuurgras voetbalvelden, voor elk te onderhouden veld eenmaal. Betreft: Opstellen analyserapport. Er dient door de aannemer een mengmonster te worden gemaakt van de toplaag. Vervolgens moet dit mengmonster worden geanalyseerd door een gekwalificeerde instantie. In het analyserapport moet achtereenvolgens het volgende te worden onderzocht; - Structuur - Vorm - Vreemde bestandsdelen - Coëfficiënt E (kromming en gelijkmatigheid) - M50 cijfer - Organische stof gehalte - Korrelverdeling (onderverdeeld in <0,0053 mm, <0,0125 mm, <0,180 mm, <0,2500 mm, <0,355 mm, <0,500 mm, <1,000 mm, <2,000 mm en <4,000 mm). Daarnaast moet bovenstaande korrelverdeling in een korrelverdelingsdiagram worden aangegeven. - Fosfaat gehalte (mg/kg/ha) - Kalium gehalte (mg/kg/ha) - Magnesium gehalte (mg/kg/ha) - pH (zuurgraad pH-CaCl) Naast bovenstaand onderzoek moet de aannemer een bemestingsadvies ter goedkeuring aanbieden bij de directie. Hoeveelheden t.b.v. bezanding en bemesting worden hierop aangepast.	keer	9,00	F	
241120	513420		Dressen/bezanden sportveld. Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van diverse afmetingen) Aantal keer per jaar: 2 keer 9. Zand te leveren volgens bestekspostnr. 241130 . 3. Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2 9. Direct voorafgaand aan het aanbrengen van het zand het gras maaien en vegen/ ruimen. 2. Gehele veld dressen 2. Slepen in twee gangen	are	2.800,00	F	
				m3			1.400,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241130	220321		Leveren grond. Grondsoort: verschralingszand M50 180-220 mu, met minder dan 1% leemfractie en minder dan organische stof. 9. Verschralingszand, schone grond conform Besluit Bodemkwaliteit .2. Plaats van levering: op plaats van verwerking .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	1.400,00 F	1.400,00	L
241140	513413		Beluchten sportveld. Betreft: Vertidrainen Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van diverse afmetingen) Aantal keer per jaar: 1 keer Uitvoeren direct na het dressen of op aanwijzing van directie 1. Grasveldtype: grassportveld voetbal .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .9. Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 0,25 m (incl. invegen zand in dezelfde werkgang) Perforeren d.m.v. conische pennen waarvan de grootste diameter 30 mm is. Rijsnelheid aanpassen zodat de gaten haaks op de grasmat aangebracht worden.	are	1.400,00 F		
241150	513414		Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van diverse afmetingen) Aantal keer per jaar: 1 keer Uitvoeren met schudfrees direct na het dressen of op aanwijzing van de directie in de lengte van het veld, met een maximale snelheid van 1,1 kilometer per uur. Werkbreedte 1,50 - 2,00 m. Aantal percelen: 9 .9. Diepbeluchten door het snijden van de toplaag met 0,03 m brede messen tot een diepte van 0,40 m Afstand tussen de sleuven 0,25 m (incl. invegen zand in dezelfde werkgang). .2. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	1.400,00 F		
2412			<u>Slepen, rollen, vegen</u>				
241210	513412		Slepen sportveld. Aantal keer per jaar: 5 keer Slepen onder droge omstandigheden Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van diverse afmetingen) .2. Slepen met sleeppraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are	7.000,00 F		
241220	513411		Rollen sportveld. Aantal keer per jaar: 2 keer Rollen onder droge omstandigheden Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van diverse afmetingen) Druk van de rol: tussen 1,5 en 2,0 kg/m2 .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are	2.800,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
241230	513499		Vegen en ruimen natuurgasvelden Aantal keer per jaar: 1 keer Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van diverse afmetingen) Vegen onder droge omstandigheden Grasveldtype: grassportveld Materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting.	are	1.400,00	F
2413			<u>Wiedeggen en verticuteren</u>			
241310	513417		Wiedeggen sportveld. Uitvoeren direct na dressen of op aanwijzing van de directie met een maximale snelheid van 10 kilometer per uur. Wiedeggen uitvoeren zodat de complete bovenste laag van het bewerkte perceel rul is Aantal keer per jaar: 1 keer Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van diverse afmetingen) 9. Met een niet aangedreven eg .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,05 m .1. Aantal werkgangen: 1 .9. Bewerkingsdiepte: dusdanig uitvoeren zodat het zand en/of de grond droog genoeg is om alle gaten en sleuven volledig te vullen. .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.	are	1.400,00	F
241320	513415		Verticuteren sportveld. Aantal keer per jaar: 1 keer NB. Verticuteren inclusief uitloopstroken. Verticuteren uitvoeren met een (maximale) snelheid van 5 kilometer per uur. Dusdanig uitvoeren dat alle vervilting uit de toplaag is verwijderd. Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van diverse afmetingen) .3. Diepte: 20 mm .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	1.400,00	F
2414			<u>Bladruimen</u>			
241410	513451		Grasveld ontdoen van blad. Betreft: het ruimen van blad op sportveld Gerekend met 2x per jaar, inclusief randstroken .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	4.000,00	F
241420	513451		Grasveld ontdoen van blad. Betreft: het ruimen van blad op sportveld Gerekend met 3x per jaar, inclusief randstroken .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	6.000,00	F
2415			<u>Doorzaaien</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
241510	513104		Doorzaaien sportveld. Aantal keer per jaar: 1 keer Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van diverse afmetingen) Betreft: Doorzaaien na verticuteren Loodrecht en diagonaal op de lengte-as inzaaien (dubbel gezaaid). Max. doorzaaisnelheid 12 km/uur. Het zaad 10 mm onderwerken en de grond aandrukken.	are	1.400,00	F
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV 8 conform meest recente grasgids (Hoeveelheid per richting 1,5 kg / 100 m2 Hoeveelheid: 3 kg/100 m2	kg		4.200,00 L
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		.2.	Aantal werkgangen: 2			
2416			<u>Bemesten</u> Het uitstrooien van de meststof dient gelijkmatig verdeeld over de velden te gebeuren.			
241610	510201		Bemesten terrein. Betreft: bemesten van velden Aantal keer per jaar: 4 keer Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van diverse afmetingen)	are	5.600,00	F
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.9.	Korrelachtige meststof: Levering meststoffen door aannemer conform bestekspostnummers onder 2417			
		.9.	Hoeveelheid: gemiddeld 1 tot 3 kg per 100 m2			
2417			<u>Leverantie meststoffen</u>			
241710	510299		Leveren Voorjaarsbemesting NPK 18-3-3-+2MgO+10%zeoliet o.g.	kg	7.000,00	F
			Geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof NPK 18-3-3-+2 MgO + 10% zeoliet Leverancier DCM o.g. Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 kg per are Leveren op plaats van verwerking	kg		7.000,00 L
241720	510299		Leveren Zomerbemesting NPK 16-4-7+4 MgO o.g. Geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof NPK 16-4-7+4 MgO Leverancier DCM o.g. Hoeveelheid: gemiddeld 4,0 kg per are Leveren op plaats van verwerking	kg kg	5.500,00	F
						5.500,00 L
241730	510299		Leveren Na-zomerbemesting NPK 10-4-6+3MgO+10%zeoliet o.g.	kg	8.300,00	F
			Geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof NPK 10-4-6+3MgO+10%zeoliet o.g. Leverancier DCM o.g. Hoeveelheid: gemiddeld 6,0 kg per are Leveren op plaats van verwerking	kg		8.300,00 L
241740	510299		Leveren Najaarsbemesting NPK 6-3-20+3MgO + 1% EDTA + 10 % zeoliet o.g. Geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof NPK 6-3-20+3MgO + 1% EDTA + 10 % zeoliet o.g. Leverancier DCM o.g. Hoeveelheid: gemiddeld 6,0 kg per are Leveren op plaats van verwerking	kg kg	8.300,00	F
						8.300,00 L
2418			<u>Verwijderen senioren doelen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
241810	712399		Verwijderen senioren doelen Betreft: Verwijderen voetbaldoelen t.b.v. groot onderhoud. Gerekend, uitvoeren 1 keer per jaar. Aantal velden: 9 Vrijgekomen doelen op aanwijzing van de vereniging in depot zetten.	st	36,00	F
242			Herstelwerkzaamheden doel-/kaalgespeelde gebieden			
2421			<u>Herstellen d.m.v. doorzaaien</u>			
242110	222111		Eggen. Betreft: wiedeggen van de doelgebieden, middenstip en overige stroken in 2 richtingen (kruislings) met een (maximale) snelheid van 10 kilometer per uur. Gerekend per veld met 250 m2 per veld, uitvoeren 1 keer per jaar. Aantal velden: 9 Wiedeggen uitvoeren zodat de complete bovenste laag van het bewerkte perceel rul is. 9. Grootte per perceel: vanaf ca. 50 m2 .9. Vlakke percelen .2. Met een niet-aangedreven eg .1. Bewerkingsdiepte: 0,05 m	are	50,00	F
242120	221131		Egaliseren. Betreft: egaliseren / profileren met vast raam Tekortkomende grond leveren volgens bestekspostnr. 242130 . Grond tijdens egaliseren mengen met de in het doelgebied te egaliseren grond. Direct na het speelseizoen na vrijgave velden. 9. Grootte per perceel: tot ca. 50 m2 .9. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 2 m3/are .9. Egaliseren met een tonrondte van 0,5 %, waarbij rekening wordt gehouden met de juiste maaiveldhoogte. Eventueel vrijgekomen materiaal vervoeren naar depot aannemer. .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	50,00	F
242130	220321		Leveren grond. Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2 9. Mengsel van 50% teelgrond conform standaard 2020 en 50% verschrallingszand M3e-zand, M50 180-220 mu, met minder dan 1% leemfractie en minder dan 1 % organische stof, schone grond conform Besluit Bodemkwaliteit. Grond dient voor het aanbrengen wollig gemengd te zijn. .1. Leveren op de plaats van verwerking	m3	25,00	F
242140	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft: kruislings inzaaien doelgebieden (dubbel gezaaid). Max. doorzaaisnelheid 12 km/uur. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan- drukken. Gerekend per veld met 250 m2 per keer, uitvoeren 1 keer per jaar. Aantal velden: 9 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV 7 conform de meest recente grasgids. (Hoeveelheid per richting 1,5 kg / 100 m2 Hoeveelheid: 3,0 kg/100 m2 .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .3. Aantal werkgangen: 3	are	50,00	F
243			Randstroken sportvelden	kg		150,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2431			<u>Maaien randstroken grassportvelden</u>				
243120	512899		Beheersen grashoogte -randstroken grassportvelden, kwaliteitsniveau B, bijmaaien kwaliteitsniveau B	are	800,00	F	
			Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar.				
			Standaard beheer				
			Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau B				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en obstakels: kwaliteitsniveau B				
			Maaisel kneuzen en laten liggen.				
2432			<u>Blad ruimen</u>				
243210	512531		Grasveld ontdoen van blad.	are	2.000,00	F	
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		.1. . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
			Betreft de 1e beurt				
			Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.				
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting				
243220	512531		Grasveld ontdoen van blad.	are	2.000,00	F	
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		.1. . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
			Betreft de 2e beurt				
			Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.				
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting				
243230	512531		Grasveld ontdoen van blad.	are	2.000,00	F	
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		.1. . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
			Betreft de 3e beurt				
			Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.				
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting				
243240	512531		Grasveld ontdoen van blad.	are	2.000,00	F	
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		.1. . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
			Betreft een extra beurt, indien benodigd, op aanwijzing van de directie.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			Bomen			
31			Onkruidbeheersing boomroosters			
3111			<u>Onkruidbeheer boomroosters</u>			
311110	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel gedurende het gehele jaar. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in boomrooster Kwaliteitsniveau B Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	70,00	F
311120	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel, kwaliteitsniveau C Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel gedurende het gehele jaar. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in boomrooster Kwaliteitsniveau C Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	70,00	F
32			Snoeien bomen			
321			Begeleidingssnoei regulier boombeeld			
321110	515511		Begeleidingssnoei. Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	400,00	F
321120	515511		Begeleidingssnoei. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	250,00	F
321130	515511		Begeleidingssnoei. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	50,00	F
321140	515511		Begeleidingssnoei. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	10,00	F
322			Onderhoudssnoei regulier boombeeld			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
322110	515599		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6m. Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	630,00	F
322120	515599		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-12m. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	3.000,00	F
322130	515599		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-18m. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1.400,00	F
322140	515599		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24m. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	50,00	F
322150	515599		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, >24m. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	10,00	F
323			Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld Bij onderhoudssnoei is het boombeeld 'verwaarloosd' niet van toepassing. Een verzwaarde snoei-ingreep binnen de onderhoudssnoei valt onder het boombeeld 'achterstallig'.			
323110	515521		Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	10,00	F
323120	515521		Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
323130	515521		Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	70,00	F
33		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m			
		. . 1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . . 9. . . .	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
331		 2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
						
						
331110	515534		Knotten bomen	st	700,00	F
			De boomhoogteklasse geeft aan tot welke hoogte de knot (of knotten) van de boom zich kan bevinden.			
						
331120	515534		Knotten van bomen 1 keer per jaar	st	120,00	F
			Knotten vormbomen.			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
332	515534	. 9.	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar			
		. . 1. . . .	Betreft: knotten			
		. . . 1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
332110	515534		Vrije takval mogelijk	st	350,00	F
		 9.	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		 2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
332120	515534		Knotten van bomen 1 keer per 2 jaar	st	60,00	F
			Knotten vormbomen.			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
333	515534	. 9.	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar			
		. . 1. . . .	Betreft: knotten			
		. . . 1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
			Vrije takval mogelijk			
		 9.	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		 2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
			Knotten van gekandelaberde bomen 1 keer per jaar			
			De boomhoogteklasse geeft aan tot welke hoogte de knotten van de boom zich kan bevinden.			
			Betreft meerderen knotten per boom.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
333110	515534	2.	Knotten vormbomen. Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m .9. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar .1. Betreft: knotten . . .1. . . . Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk9. . . . Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet2. . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	200,00	F
333120	515534	3.	Knotten vormbomen. Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m .9. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar .1. Betreft: knotten . . .1. . . . Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk9. . . . Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet2. . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	60,00	F
334			Knotten van gekandelaberde bomen 1 keer per 2 jaar De boomhoogteklasse geeft aan tot welke hoogte de knotten van de boom zich kan bevinden. Betreft meerderen knotten per boom.			
334110	515534	2.	Knotten vormbomen. Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m .9. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar .1. Betreft: knotten . . .1. . . . Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk9. . . . Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet2. . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	100,00	F
334120	515534	3.	Knotten vormbomen. Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m .9. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar .1. Betreft: knotten . . .1. . . . Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk9. . . . Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet2. . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	30,00	F
34			Vormbomen			
341			Scheren vormbomen 1 keer per jaar			
341010	515535	2.	Onderhoud geknipte of geschoren bomen. Boomhoogteklasse: 6 m of hoger .3. Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per 1 jaar .1. Bereikbaar met hoogwerker . . .1. . . . Vrije takval mogelijk9. . . . Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet2. . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	60,00	F
342			Scheren vormbomen 1 keer per 2 jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342010	515535	2.	Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	30,00	F	
		.3.	Boomhoogteklasse: 6 m of hoger				
		. .1. . . .	Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per 2 jaar				
		. . .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker				
		9. .	Vrije takval mogelijk				
			Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van				
			wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
35							
			Controleren bomen				
351							
			Controle onderhoudstoestand voor de snoei				
351010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	6.500,00	F	
			Controle uitvoeren door boomcontroleur zoals				
			omschreven in artikel 01.25.04 in deel 3 van deze				
			raamovereenkomst.				
		3.	Controle onderhoudstoestand				
		. .1. . . .	Rapportage digitaal aanleveren in obsurv				
352							
			Controleren bomen direct na snoei				
352010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	6.500,00	F	
			Controle uitvoeren, direct na de snoei van elke				
			boom, door boomverzorgers zoals omschreven in				
			artikel 01.25.03 in deel 3 van deze raamovereenkomst..				
		9.	Controleren, vastleggen en actualiseren van gegevens				
			met betrekking tot onderhoudstoestand en uitgevoerde				
			werkzaamheden				
		. .1. . . .	Rapportage digitaal aanleveren in obsurv				
353							
			VTA controle				
353010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	6.500,00	F	
			Controle uitvoeren door boomcontroleur zoals				
			omschreven in artikel 01.25.04 in deel 3 van deze				
			raamovereenkomst.				
		4.	Boomveiligheidscontrole				
			Betreft het uitvoeren van een visuele controle en				
			registreren van alle bomen met een verhoogde				
			gevaarzetting.				
		. .1. . . .	Rapportage digitaal aanleveren in obsurv				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			Wandelpaden				
500010	514199		Maaien wandelpaden, 1x/jaar. Betreft: Het maaien van de wandelpaden, 1 keer per jaar.	are	400,00	F	
500011	512501	 2.2.1. .9	Maaien bermen en taluds. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 4e week september, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 500012	are			400,00 I
500012	512506	 2.2.1. .1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 4e week september, exact tijdstip op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Maaisel direct na maaien verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are			400,00 I
500020	514199		Maaien wandelpaden, 2x/jaar. Betreft: Het maaien van de wandelpaden, 2 keer per jaar.	are	800,00	F	
500021	512501	 2.2.2. .9	Maaien bermen en taluds. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal maaibeurten: 2 Einddatum 1e beurt: 1e week juli Einddatum 2e beurt: 4e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 500022	are			800,00 I
500022	512506	 2.2.2. .1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal maaibeurten: 2 Einddatum 1e beurt: 1e week juli Einddatum 2e beurt: 4e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie. Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Maaisel direct na maaien verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are			800,00 I
500030	514199		Maaien wandelpaden, 3x/jaar. Betreft: Het maaien van de wandelpaden, 3 keer per jaar.	are	1.200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
500031	512501		Maaien bermen en taluds.	are		1.200,00	I
		2.	Standaard beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . .3. . .	Aantal maaibeurten: 3				
			Einddatum 1e beurt: 1e week mei				
			Einddatum 2e beurt: 4e week juli				
			Einddatum 3e beurt: 4e week september				
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12				
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.				
		9	Maaisel direct verwerken volgens bestekspost				
			500032				
							
500032	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are		1.200,00	I
							
		2.	Standaard beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . .3. . .	Aantal maaibeurten: 3				
			Einddatum 1e beurt: 1e week mei				
			Einddatum 2e beurt: 4e week juli				
			Einddatum 3e beurt: 4e week september				
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
			Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12				
			in deel 3 van deze raamovereenkomst.				
		1.	Maaisel direct na maaien verwerken				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			Overige werkzaamheden			
81			Wet natuurbescherming			
811			Inventariseren en monitoren			
811010	517799		Inventariseren en monitoren verblijfplaatsen, bomen per keer tot 200 stuks Betreft: Inventarisatie en monitoren 'permanente' en 'tijdelijke' verblijfplaatsen flora en fauna. Inventariseren en monitoren verblijfplaatsen, bomen per keer tot 200 stuks Betreft: Het controleren van het onderhoudsgebied, direct voorafgaande aan de onderhoudswerkzaamheden. Ten behoeve van het vaststellen en registreren van permanente en tijdelijke rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna in groenvoorzieningen in de gehele gemeente. Indien rust- en/of verblijfplaatsen worden aangetroffen dienen beschermingsmaatregelen te worden aangebracht volgens bestekspostnr. 812010 . Registraties van rust- en/of verblijfplaatsen dienen digitaal doorgegeven te worden aan de directie (locatie, soort en gehanteerde beschermingsmaatregel).	keer	30,00	F
812			Beschermingsmaatregelen			
812010	101699		Beschermingsmaatregelen flora en fauna, per keer tot 5 stuks per keer Betreft: aanbrengen beschermingsmaatregelen indien benodigd, per keer tot 5 stuks. Naar aanleiding van de geregistreerde rust- en/of verblijfplaats volgens bestekspostnr. 811010 Werkzaamheden ten behoeve van het beschermen van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna. Gerekend is met: - leveren en aanbrengen materiaal - aanbrengen markering - verwijderen markering - verwijderen en afvoeren materiaal Werkzaamheden uitvoeren met materiaal van de aannemer.	keer	30,00	F
82			Verkeersmaatregelen			
8210			<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>			
821000	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b. 30 km/uur Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1322b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering 30 km/uur. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821010	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b. 50 km/uur Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1322b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering 50 km/uur. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
821020	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323a. 30 km/uur Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1323a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering 30 km/uur. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821030	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323a. 50 km/uur Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1323a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering 50 km/uur. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821040	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b 30 km/uur Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1323b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering 30 km/uur. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821050	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b 50 km/uur Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1323b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering 50 km/uur. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821060	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1222a 30 km/uur Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1222a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering 30 km/uur. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821070	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1222a 50 km/uur Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1222a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering 50 km/uur. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821080	620299		Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg 1221 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald met werkvoertuig met eigen bebakening Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1221 Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
821090	620299		Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg 1201 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald. Voertuig met eigen bebakening. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1201 Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
8211			<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW</u>			
821110	620299		Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald. Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1301a Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821120	620299		Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald. Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1301b Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821130	620299		Toep. rijdende afzetting op fiets- en voetpaden 1105 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het voet-/ fietspad, waarbij het voet-/ fietspad wordt versmald. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1105 Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821140	620299		Toep. rijdende afzetting op fietspad 1125 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1125 Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821150	620299		Toep. rijdende afzetting op fietspaden 1126 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in twee richtingen bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1126 Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
8212			<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>			
821240	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie- reeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1122a Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821250	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie- reeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1102a Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
821260	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-reeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1123a Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821270	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-reeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1103a Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821280	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-reeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1124a Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821290	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-reeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1104b Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
8213			<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>			
821300	620299		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. (30 km/uur) Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan, waarbij de rijbaan wordt versmald tot één rijstrook. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-reeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1406a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering 30 km/uur. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821310	620299		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. (50 km/uur) Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan, waarbij de rijbaan wordt versmald tot één rijstrook. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-reeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1406a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering 50 km/uur. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821320	620299		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. (30 km/uur) Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan, waarbij de rijbaan wordt versmald tot één rijstrook. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-reeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1406b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering 30 km/uur. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821330	620299		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. (50 km/uur) Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan, waarbij de rijbaan wordt versmald tot één rijstrook. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-reeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1406b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering 50 km/uur. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
821340	620299		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.(30 km/uur) Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan, waarbij de rijbaan wordt versmald tot één rijstrook zonder tijdelijke verkeerslichtenregeling. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie- reeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering 30 km/uur. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
821350	620299		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.(50 km/uur) Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan, waarbij de rijbaan wordt versmald tot één rijstrook zonder tijdelijke verkeerslichtenregeling. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie- reeks WiU 96b 2020 figuurnummer 1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering 50 km/uur. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
8214			<u>Tijdelijke verkeersborden t.b.v. niet-parkeren</u>			
821410	321399		Toepassen verkeersborden met paal, tijdelijk Betreft: het toepassen van verkeersborden voor aanvang en tijdens de werkzaamheden. Verkeersbordpaal plaatsen op het maaiveld of bestrating. Verzwaren met 2 zandzakken. Met materiaal van de aannemer. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen en/of parkeervak.	st	100,00	F
8215			<u>Verkeersregelaar</u>			
821510	625001	 1.2. . . .	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Betreft: het inzetten van gediplomeerde verkeersregelaars voor het begeleiden van het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Inzet overdag Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	80,00	F
821520	625001	 1.1. . . .	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Betreft: het inzetten van gediplomeerde verkeersregelaars voor het begeleiden van het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Inzet overdag Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	80,00	F
83			Projectplan			
830010	109999		Uitvoeren "Aanpak van het werk incl. algemene inleiding". Betreft: het uitvoeren van "Aanpak van het werk incl. algemene inleiding" door opdrachtnemer. "Aanpak van het werk incl. algemene inleiding" uitvoeren conform de eisen gesteld in de aanbestedingsleidraad en aanvullende toezeggingen van de aannemer in zijn projectplan.	keer	1,00	F
830020	109999		Uitvoeren "In te zetten personeel en materieel". Betreft: het uitvoeren van "In te zetten personeel en materieel" door opdrachtnemer. "In te zetten personeel en materieel" uitvoeren conform de eisen gesteld in de aanbestedingsleidraad en aanvullende toezeggingen van de aannemer in zijn projectplan.	keer	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
830030	109999		Uitvoeren "Communicatie". Betreft: het uitvoeren van "Communicatie" door opdrachtnemer. "Communicatie" uitvoeren conform de eisen gesteld in de aanbestedingsleidraad en aanvullende toezeggingen van de aannemer in zijn projectplan.	keer	1,00	F
830040	109999		Uitvoeren "Flora en Fauna". Betreft: het uitvoeren van "Flora en Fauna" door opdrachtnemer. "Flora en Fauna" uitvoeren conform de eisen gesteld in de aanbestedingsleidraad en aanvullende toezeggingen van de aannemer in zijn projectplan.	keer	1,00	F
84			Beschikbaarstelling.			
841210	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): vakman GWW .3. Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	100,00	F
842330	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Laadvermogen: ten minste 10 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
842510	100518		Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 93 kW .1. Hulpvoorzieningen: incl. grondkar inhoud minimaal 7 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
85			Werkzaamheden facturatie			
850010	101299		Werkzaamheden m.b.t. facturatie Alle kosten t.b.v. de facturatie. Gerekend is met 5 keer per jaar. In overleg met de directie dienen de facturaties gesplitst te worden opgesteld in perceel 1 en 2 doordat er diverse budgetten binnen de gemeente hiervoor zijn gereserveerd. Perceel 1: Reguliere onderhoudswerkzaamheden Perceel 2: Werkzaamheden m.b.t. het wegwerken van achterstallig onderhoud. De kosten die de aannemer maakt om de facturen te splitsen (inclusief de communicatie met de directie) dienen in deze bestekspost te zijn opgenomen.	keer	10,00	F

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op deze Raamovereenkomst is van toepassing het Handboek bomen 2022 van het Norminstituut Bomen.
- 04 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 225,- excl. BTW verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 07 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de opdrachtgever/wegbeheerder en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag tot en met donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag 17.00 uur tot maandag 07.00 uur. Tenzij de raamovereenkomst anders vermeld. Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de verkeersmaatregelen en het bewaken van het werk.
- 08 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.
- 10 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
- 11 Alle door de opdrachtnemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 12 Alle schriftelijke communicatie met burgers dient de opdrachtnemer vooraf te laten goedkeuren door de opdrachtgever.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

HFD PAR ART LID

01 02 01 Betaling

- 06 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt dat de betaling voor incidentele werkzaamheden geschiedt na gereedkomen van de werkzaamheden en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.
- 08 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard 2020 geschiedt de betaling voor de reguliere werkzaamheden, in gelijke termijnen (per 4 weken) voor de opdracht van 2 jaar. De termijnen bedragen steeds 3,75% van de opdracht. De resterende 2,5% zal jaarlijks worden verrekend door betaling van 1,25% per keer.
- 09 Per 4 weken kan er direct een factuur (groot 3,75% van de opdracht) naar opdrachtgever worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen, voor het verrekenen van eventueel opgelegde kortingen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar de opdracht worden gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de termijnstaat gebruikt worden als bijlage bij de factuur.
- 10 Na de laatste termijn zal de opdrachtnemer een staat van afrekening opstellen, die ter controle naar de opdrachtgever wordt gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de staat van afrekening gebruikt worden als bijlage bij de afrekening.
- 11 De algemene kosten, winst en risico, uitvoeringskosten en een eventuele korting door de opdrachtnemer worden per termijn naar rato berekend en in de termijnstaat opgevoerd.

01 02 02 Opneming

- 04 Het gestelde in lid 01 en lid 02 van artikel 01.02.02 van de standaard 2020 is niet van toepassing.
- 05 Het gestelde in paragraaf 9 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing voor beeldkwaliteitsposten.
- 06 De opneming voor beeldkwaliteitsposten zal plaatsvinden conform artikel 01.24.08 van deze raamovereenkomst.
- 07 Voor de toe te passen kortingsbedragen wordt verwezen naar artikel 01.02.04 van deze raamovereenkomst.

01 02 04 Kortingsregeling

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in deze raamovereenkomst. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer.
- 02 Na het schriftelijk mededelen van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen heeft de aannemer 5 werkdagen om er voor te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de aannemer van mening is dat aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na de vijf werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting wordt opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste schriftelijke mededeling van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de besteksverplichtingen voor de betreffende post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 06 en 07 van dit artikel.
- De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 06 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties met een einddatum, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: korting = (5% * prijs per eenheid inschrijving) * te onderhouden

HFD PAR ART LID

bestekshoeveelheid conform opdracht.

- Korting per dag

Formule: korting = $(1\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform opdracht} \times \text{aantal dagen overschrijding op einddatum}$.

07 Bij het berekenen van de korting voor de besteksposten die betrekking hebben op beeld, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:

- Standaardkorting per bestekpost (éénmalige korting bij constatering)

Formule: korting = $(3\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform opdracht}$.

- Korting per dag (onderhoudsbeeld niet op orde)

De hoogte van de korting per dag voor elke daarvoor in aanmerking komende bestekspost wordt berekend door de in de inschrijvingsstaat van de opdracht vermelde totaalprijs van de betreffende bestekspost (hoeveelheid resultaatsverplichting x prijs per eenheid) te delen door 104 (2 jaar), de aldus verkregen prijs per week daarna te vermenigvuldigen met het aantal weken waarop de betalingstermijn betrekking heeft en vervolgens te vermenigvuldigen met het percentage meetvakken, meetstroken of meetelementen dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau, vermenigvuldigd met een factor 1,3.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

04 Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, worden alleen herzien als de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.

Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt verrekend.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Meer- en minderwerk

04 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

05 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.

06 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de aannemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de aannemer.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling

06 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 07 02 Model zekerheidstelling

01 De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie conform het in de Standaard 2020 opgenomen model.

01 08 Bijdragen

HFD PAR ART LID

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen**01 09 02 Verplichtingen van de aannemer**

- 03 Bij graafwerkzaamheden is de WION van toepassing.
(Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten en Netwerken).
- 04 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten <http://www.kadaster.nl/klic/>
- 05 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, (half)verhardingen, bermen, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;
 - Aanleg en renovatie werken.
 - Evenementen.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 04 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft
- 05 De opdrachtgever zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.
- 06 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.
- 07 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken.
- 08 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt de aannemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigdheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen. Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt.
Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 onverkort van toepassing.
- 03 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van de werkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 01 Kwaliteitsplan**

- 02 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t/m 01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard 2020, verlangd.
In het kwaliteitsplan dienen vier stopmomenten te worden opgenomen.

01 13 09 Jaarplanning

- 01 Van de aannemer wordt elk jaar een gespecificeerde jaarplanning verlangd. Dit tijdschema digitaal aanleveren (bijv. als PDF-document).
- 03 In de jaarplanning dient rekening gehouden te worden met:
- Regelgeving m.b.t. flora en fauna
 - Evenementen, deze worden tijdig kenbaar gemaakt op de gemeentekalender, op de volgende website:
https://www.meerssen.nl/nieuws_en_bekendmakingen/gemeentekalender/
- 04 De jaarplanning dient voorafgaande aan de start van de werkzaamheden door de opdrachtnemer ingediend te worden bij de directie.
De directie zal de opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na indiening laten weten of zij akkoord gaat met de door de opdrachtnemer ingediende jaarplanning.
- 05 Tijdens de uitvoering wordt per periode van 4 weken de werkzaamheden van de opdrachtnemer conform de ingediende jaarplanning gecontroleerd.
- 06 Indien de opdrachtnemer per periode van 4 weken niet voldoet aan de werkzaamheden conform de opgestelde jaarplanning, wordt de kortingsregeling volgens de bepaling 01.02.04 van deel 3 van deze raamovereenkomst van kracht.

01 13 10 Weekplanning

- 02 In aanvulling op paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 wordt er van de opdrachtnemer een correct ingevulde weekplanning verlangd.
- 03 De weekplanning dient uiterlijk, per straat, op de donderdag voor de betreffende week aangeleverd te worden naar directie.
- 04 Naast een weekplanning van lid 02 dient de opdrachtnemer een terugkoppeling van de vooraf gaande week met daarop de gerealiseerde werkzaamheden. De planning dient door de opdrachtnemer ondertekend, voorzien van originele bedrijfstempel, digitaal ingeleverd te worden bij de directie.
- 05 Bij het niet tijdig ontvangen van de planning wordt er vanuit gegaan dat betreffende werkzaamheden in die week niet zijn uitgevoerd.
- 06 Indien de opdrachtnemer per periode van 4 weken minimaal 2 keer een weekplanning niet tijdig aanlevert kan de directie een korting opleggen van € 250 euro per keer.

HFD PAR ART LID

01 13 11 **Tijdsplanning**

- 01 Werkzaamheden binnen de Gemeente Meerssen waar mogelijk alleen binnen de normale werktijden (op verzoek) uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur). Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden.
- 02 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten de normale werktijden (07:00 - 17:00 uur) en op zaterdag of zondag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 03 De datums en tijdstippen zoals aangegeven op de evenementenlijst zijn bij benadering en dienen te worden afgestemd met de toezichthouder van de gemeente.
- 04 De opdrachtnemer dient zich voorafgaande aan - en tijdens - de werkzaamheden op de hoogte stellen van de geplande evenementen binnen de gemeente Meerssen. Deze worden tijdig kenbaar gemaakt op de gemeentekalender, op de volgende website:
https://www.meerssen.nl/nieuws_en_bekendmakingen/gemeentekalender/

01 13 12 **Tijdstip uitvoering werkzaamheden met einddatum**

- 01 De opdrachtnemer kan middels onderstaande tabel berekenen wanneer gestart mag worden met de uitvoering van de reguliere werkzaamheden (per jaar) in frequentie.

Formule:
Totale uitvoeringsduur = oppervlakte opdracht /
dagproductie = aantal werkdagen + 3 werkdagen

Start werk = einddatum in bestekpost - totale uitvoeringsduur

- Snoeien rand diverse beplantingen 2.000 m2/dag
- Verwijderen blad uit beplantingen 5.000 m2/dag

De einddatum (datum van gereedkomen) is, altijd de vrijdag van de genoemde week, opgenomen in de betreffende besteksposten. In de periode tussen start werk en einddatum mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

01 13 13 **Tijdstip uitvoering werkzaamheden met uitvoeringsperiode**

- 01 Voor werkzaamheden zoals opgenomen in lid 02 gelden uitvoeringsperioden waarbinnen de werkzaamheden afgrond dienen te worden. Zowel de start als de afronding van de werkzaamheden op alle locaties dienen binnen deze perioden te vallen.
- 02 Per werkzaamheid staat in onderstaand overzicht de vereiste uitvoeringsperiode. Indien de frequentie per jaar hoger is dan 1 x worden de daaropvolgende uitvoeringsperioden gescheiden van elkaar door een komma.

Werkzaamheden	Frequentie per jaar	Uitvoeringsperiode
Snoeiwerkzaamheden		
Snoeien sierheesters, verjongingssnoei	1	oktober t/m december en januari t/m maart
Overige werkzaamheden		
Voorjaarsbeurt vaste planten	1	1e/2e week maart

HFD PAR ART LID

01 13 14 Klachten afhandeling

- 01 Werkzaamheden om klachten af te handelen dienen binnen 10 dagen te zijn uitgevoerd, nadat de melding is verzonden door de opdrachtgever. De opdrachtnemer meldt de directie wanneer er met de werkzaamheden, betreffende de klachtenafhandeling, wordt begonnen en zijn beëindigd. Tevens meldt de opdrachtnemer aan de directie hoe de klacht is opgelost.
- 02 SPOED werkzaamheden om klachten af te handelen dienen binnen 24 uur te zijn uitgevoerd, nadat de melding is verzonden door de opdrachtgever. De opdrachtnemer meldt aan de directie hoe de klacht is opgelost.

01 15 Garantie**01 15 03 Bemiddeling**

- 07 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de standaard 2020 zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen. Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.
- 08 De opdrachtnemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de opdrachtnemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.
- 09 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V 2012 vervallen.
- 10 Bepaling 01.15.04. van de Standaard RAW 2020 Bepalingen vervallen.

01 16 Verzekeringen**01 16 02 CAR-verzekering door opdrachtnemer**

- 01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 moet de opdrachtnemer voor zijn rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, architect, adviseurs, constructeurs, onderopdrachtnemers(s) en installateur(s) een Constructie All Risk Verzekering (C.A.R. verzekering) sluiten, dekking biedend tegen:
1. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 2. het risico aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk;
 3. materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie.
- 02 De dekking van de C.A.R. verzekering moet lopen vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties van directie en/of opdrachtgever, honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, en kosten van toezicht en directiekosten. Hiertoe dient het op de polis genoemde verzekerde bedrag 125% te zijn van de aannemingssom conform het inschrijvingsbiljet verhoogd met de B.T.W.
- 04 Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van de opdrachtnemer, evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of

HFD PAR ART LID

vorderingen waarvoor de opdrachtnemer volgens deze raamovereenkomst aansprakelijk is.

- 05 Op deze verzekering mogen maximaal per gebeurtenis de volgende eigen risico's van toepassing zijn:

- EUR 1250,= schade aan het werk;
- EUR 1250,= schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever;
- EUR 1250,= voor aansprakelijkheidsschaden.

Voor schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheidsschade geldt tevens een maximum eigen risico per pand en/of per huisnummer van EUR 1250,=.

- 06 Tijdens de onderhoudsperiode mag de C.A.R. verzekering beperkt zijn tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:

1. tengevolge van door de verzekerde opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van de raamovereenkomst;

2. welke het gevolg is van tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de uitvoering van het werk verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.

- 07 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in

deze paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens de raamovereenkomst op te leveren.

- 08 Een concept van de polis met de verzekeringsvoorwaarden moet de opdrachtnemer, voor aanvang van het werkzaamheden, bij de directie, indienen.

- 09 Onverminderd het in de voorgaande leden van deze paragraaf bepaalde, zullen de opdrachtnemer en de mede- en onderopdrachtnemers voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het opdrachtnemersmaterieel, bij de uitvoering van het werk.

- 10 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheids-verzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn.

Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 06 In afwijking op bepaling 01.17.06 lid 03 zijn bij alle materialen die worden afgevoerd naar een inrichting de acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer ook als de hoedanigheid en de hoeveelheid niet zijn vermeldt.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de alle vrijgekomen materialen.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

- 02 In afwijking van artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt van de opdrachtnemer verlangd dat, zonder bijbetaling, alle noodzakelijke maatregelen getroffen dienen te worden ter bescherming van te handhaven vegetatie.
- 03 Indien de te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

HFD PAR ART LID

01 18 04 Schadevergoeding

- 02 Het gestelde in artikel 01.18.04 van de standaard 2020 komt te vervallen. Hiervoor in de plaats moet lid 03 in deze bepaling worden gelezen.
- 03 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.
- 04 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen en aan de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt:
 - vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;
 - honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;
 - tien euro (€ 10,-) per m2 gazon/gras;
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020.
- 05 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 04.
- 06 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard 2020. Ook deze kosten komen ten laste van de opdrachtnemer.
- 07 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
 - Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m: korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).
- 08 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderopdrachtnemers schades, groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 09 In aanvulling op het gestelde in lid 8, zal er een korting worden toegepast, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde'(laatste versie). De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.
- 10 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de opdrachtnemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-Raamovereenkomst

HFD PAR ART LID

01 21 11 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

- 01 De opdrachtnemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 650.000 per jaar exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.

01 21 14 Omschrijving beeldkwaliteit

- 01 In deze raamovereenkomst zijn ook posten opgenomen voor het beheersen van het kwaliteitsniveau. De kwaliteitsniveau's zoals opgenomen in de standaard 2020 zijn van toepassing op de bestekposten waarin een kwaliteitsniveau moet worden beheerst.

Het betreft hierbij o.a. beheersen kwaliteitsniveau onkruid in beplanting en maaien gazons.

In de betreffende posten is een kwaliteitsniveau opgenomen en tijdsperiode. De prijs per eenheid, voor de desbetreffende oppervlakte, is dus een prijs voor het onderhouden van de eenheid op het vermelde kwaliteitsniveau gedurende de vermelde periode.

Voorbeeld:

Omschrijving bestekspost Resultaatsverplichting

Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau A, bijmaaien kwaliteitsniveau B

- gedurende hele jaar

- kwaliteitsniveau gazon A

De prijs per are is dus de prijs per eenheid om gedurende het gehele jaar de desbetreffende oppervlakte op kwaliteitsniveau gazon A te onderhouden. Er worden geen beurten of frequenties verrekend.

De opdrachtgever heeft voor deze contractvorm gekozen om op budget en kwaliteit te kunnen sturen.

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat op regelmatige, door de opdrachtgever te bepalen, tijdstippen overleg over het werk, de voortgang ervan, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen gevoerd dient te worden.
- De plaats waar dit overleg plaats vindt wordt door de opdrachtgever bepaald, binnen de gemeentegrenzen van Meerssen.
- Eventuele kosten die de opdrachtnemer moet maken om dit overleg telkens bij te wonen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 03 De datum voor het eerste werkoverleg / de opstartvergadering wordt in overleg met de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk na de opdrachtverlening bepaald.
- 04 Een vast onderdeel van het overleg zoals aangegeven in lid 02 van dit artikel is de bespreking van de wijze waarop het plan van aanpak wordt uitgevoerd en nageleefd. Het behoort tot de verplichting van de opdrachtnemer om van de besprekingen die betrekking hebben op overleg over het werk, de voortgang ervan, de wijze waarop het plan van aanpak wordt nageleefd, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen een schriftelijk verslag te maken.
- Een kopie van dit schriftelijke verslag levert de opdrachtnemer in bij de directie binnen 7 werkdagen nadat de bespreking heeft plaats gevonden.
- Eventuele kosten die de opdrachtnemer moet maken om deze verslagen op te stellen en in te leveren worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 05 In de eerste bouwvergadering (het startoverleg) wordt aangegeven wie namens de

HFD PAR ART LID

opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger optreedt bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de opdrachtnemer aan wie namens de opdrachtnemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de opdrachtnemer beslissingsbevoegdheid heeft.

- 06 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. Tevens zullen de resultaten van de kwaliteitsregistratie en de daaruit voortvloeiende consequenties worden besproken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De opdrachtnemer is verplicht de vergadering bij te wonen.
- 07 De vergadering wordt voorgezeten en genotuleerd door de directievoerder of diens vervanger. De notulen van deze vergadering worden zowel door de opdrachtnemer als door de directie voor akkoord getekend.
- 08 Indien de opdrachtnemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij in afwijking van lid 3 van dit artikel verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 03 Voertaal

- 01 De opdrachtnemer en de door hem aangewezen persoon of personen, minimaal, projectleider, uitvoerder en voorman, die hem in zaken het werk betreffende vertegenwoordigen, dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen op minimaal niveau B2 van het Common European Framework of Reference for Languages.

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 08 Opneming

- 01 Het gestelde in lid 01 van artikel 01.24.08 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 In afwijking van het gestelde in lid 02 van artikel 01.24.08 van de Standaard geldt het navolgende :
- Per betalingstermijn (4 weken) vinden 4 stuks wekelijkse (1 maal per week) of 2 stuks 2-wekelijkse meetronden plaats.
 - Per betalingstermijn worden 10 random meetlocaties opgenomen.
- 04 Het gestelde in lid 04 van artikel 01.24.08 van de Standaard is niet van toepassing.
- 05 Het gestelde in lid 05 van artikel 01.24.08 van de Standaard is niet van toepassing.

01 24 09 Korting

- 01 Het gestelde in lid 01 van artikel 01.24.09 van de Standaard is niet van toepassing. Het bepaalde in dit artikel heeft alleen betrekking op beeldkwaliteitsposten (zowel week als oppervlak) en dan specifiek op die beeldkwaliteitsposten waarvan uit de toetsing is gebleken dat niet wordt voldaan aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau op basis van het gestelde in artikel 01.24.08 van deel 3 van deze raamovereenkomst (lees : door middel van opneming).
- 02 In afwijking van het gestelde in lid 02 van artikel 01.24.09 van de Standaard geldt het navolgende:
- Per betalingstermijn (lees : per totaal van 4 wekelijkse meetronden of 2 2-wekelijkse meetronden) wordt, per bestekspost, van het aantal opgenomen meetvakken, meetstroken of meetelementen het percentage bepaald dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau.
- 03 De hoogte van de korting wordt bepaald door de berekening van de kortingsregeling volgens bepaling 01.02.04 van deze raamovereenkomst.

01 25 Vakopleiding

HFD PAR ART LID

01 25 02 Personeel

- 02 Van elke in te zetten werkploeg dient de voorman op het werk aanwezig te zijn en te beschikken over de competenties, kennis en vaardigheden op het niveau van vakbekwaam Hovenier (groenvoorziener als bedoeld in het functiewaarderingssysteem conform de CAO van de Hovenierssector).
Er dienen meerdere voormannen te worden aangewezen voor het onderhoudswerk.
- 04 Op het werk dient te allen tijde een medewerker aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige.
- 05 Van de in te zetten medewerkers wordt een verzorgd uiterlijk verwacht. Tevens wordt van de medewerkers verwacht een correcte werkhouding(klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) te hebben.
- 06 Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van deze raamovereenkomst dienen zich te kleden in de door het bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn voorgeschreven bedrijfskleding.
- 07 De leidinggevende medewerkers van de opdrachtnemer die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de bij de uitvoering betrokken ploegen dienen minimaal in het bezit te zijn van het certificaat de Wet Natuurbescherming niveau 2. Zij moeten bovendien in staat zijn om de administratieve registratie en melding te doen aan de directie volgens de geldende protocollen als er werkzaamheden uitgevoerd worden op de meest kwetsbare locaties.
De kaart waarop de registratie bijgehouden moet worden, wordt door de gemeente aan de opdrachtnemer ter beschikking gesteld.
- 08 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel of veilig werken langs de weg, wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012.
Bij constatering door de directie, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.

01 25 03 Opleiding boomverzorger

- 01 De snoeiwerkzaamheden aan bomen moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers (ETW) die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.
Ook boomverzorgers in opleiding mogen de snoeiwerkzaamheden uitvoeren, onder toezicht en begeleiding van een ETW-er.

01 25 04 Opleiding boomveiligheidscontroleur

- 01 De boomveiligheidscontrole (VTA 1-controle) en het beoordelen van de onderhoudstoestand moeten worden uitgevoerd door Boom Veiligheid Controleurcontroleurs (BVC) die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.

01 27 Bijzondere voorwaarden**01 27 01 Bijzondere voorwaarden wet ketenaansprakelijkheid**

- 01 Begripsomschrijving:
- Sociale premies : Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de Algemene weduwen- en wezenwet, de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de Algemene arbeidsongeschiktheidswet.
- 02 Verplichtingen van de opdrachtnemer:

HFD PAR ART LID

1. De opdrachtnemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies na te komen. Ook is de opdrachtnemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde C.A.O. na te leven.
 2. Overeenkomstig par. 6 lid 25 van de U.A.V. 2012 mag de opdrachtnemer het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring.
 3. In aanvulling op par. 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 is de opdrachtnemer, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk gebruik te maken van bij derden ingehuurd arbeidskrachten.
 4. Indien in de situaties, genoemd in lid 2.2. en 2.3. van deze paragraaf, van de opdrachtgever schriftelijke toestemming is verkregen, dient het gestelde in deze paragraaf deel uit te maken van de met de derde te sluiten overeenkomst. De te sluiten overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtgevende opdrachtnemer neemt in de bedoelde overeenkomst de plaats in van de in deze raamovereenkomst genoemde opdrachtgever, met dien verstande dat, indien de leden 2.2. en 2.3. ook met betrekking tot de derde en eventuele volgenden van toepassing zijn, schriftelijke toestemming van de in deze raamovereenkomst genoemde opdrachtgever vereist is.
 5. De opdrachtnemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid 10, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.
 6. De opdrachtnemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een door de bedrijfsvereniging en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven verklaring omtrent zijn betalingsgedrag af te geven.
 7. De opdrachtnemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een per werknemer gespecificeerd overzicht te verstrekken van de in een bepaalde periode door werknemers aan het werk bestede uren.
 8. De opdrachtnemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te verstrekken:
 - a. de naam, het adres en de woonplaats van de opdrachtnemer;
 - b. indien dit voor zijn bedrijf vereist is, een vestigingsvergunning;
 - c. een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie;
 - d. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging met de naam van de bedrijfsvereniging en het aansluitingsnummer;
 - e. het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting;
 - f. de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs;
 - g. het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is voor loonbetaling.
- 03 Betaling:
1. De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de opdrachtnemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aannemingssom te storten op de G-rekening van de opdrachtnemer. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70% loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke bruto lonen welke zijn bepaald op 35% van de aannemingssom inclusief alle meer- en minderwerken. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de opdrachtnemer 24½% op de G-rekening worden overgemaakt.
 2. De opdrachtnemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de aannemingssom voorzover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.
- 04 Facturering:
1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting. De opdrachtnemer dient, naast de in voornoemde wettelijke

HFD PAR ART LID

bepaling

opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

- a. het besteknummer van het werk;
- b. opgave van het ingevolge lid 3.1 van deze paragraaf berekende bedrag ad. 24½% van de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening;
- c. de termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:

1. Indien de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in deze paragraaf voldoet, geeft de opdrachtnemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen

c.q. te beëindigen zonder vergoeding van schade die de opdrachtnemer als gevolg

van de schorsing c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van par. 14 van de U.A.V. 2012.

De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de opdrachtnemer in te houden.

Bij niet nakoming van zijn, in voorgaande leden genoemde, verplichtingen, zal ook het verhaalsrecht van de opdrachtnemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56,

derde lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen.

Ook verleent de opdrachtnemer aan de opdrachtgever het recht zonder rechterlijke

tussenkost de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtnemer zijn onderneming aan een ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de opdrachtnemer generlei schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1. van deze paragraaf geeft de opdrachtnemer

aan de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkost en zonder een verplichting tot schadevergoeding te ontbinden, indien de opdrachtnemer:

- a. de bedrijfsuitoefening staakt;
- b. in staat van faillissement wordt verklaard;
- c. een aanvraag tot surséance van betaling indient.

HFD PAR ART LID

01 27 03 Meldpunt

- 01 Indien de opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uitgevoerd ingevolge deze raamovereenkomst gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of doorgeknijpte afrastering) dient de opdrachtnemer onmiddellijk indien mogelijk definitieve doch minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar.
- 02 Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden vernielingen en/of beschadigingen in of in de nabijheid van het te onderhouden object worden geconstateerd, brengt de opdrachtnemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Beschadigingen in de nabijheid van het te onderhouden object vastleggen en per e-mail aan de directie verstrekken.
- 04 Indien de opdrachtnemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt dient hij te registreren wat er wordt aangetroffen en/of opgehaald.
- 05 Indien de opdrachtnemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt in hoeveelheid groter dan 0,50 m3 op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de directie.
- 06 Situaties zoals omschreven in lid 02, meldingen en schades betreffende de openbare ruimte, dient de opdrachtnemer te melden bij de directie.

01 27 04 Bouwlawaai en geluidshinder

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai 2010" van de Minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2010 wordt het volgende bepaald voor bouw- en sloopwerkzaamheden:
 - de te gebruiken compressoren, laadschoppen, hydraulische graafmachines, mobiele kranen, aggregaten en andere bouwmachines moeten minimaal voldoen aan de nationale en/of Europese richtlijnen waarin grenswaarden zijn opgenomen;
 - de aanwezige geluidsbelasting op het werk moet voldoen aan de toetsingsnorm op de gevels van woningen van een Leq van 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.
- 03 Tijdens kerk- en gebedsdiensten (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de dienst tot ½ uur na beëindiging van de dienst geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de dienst kunnen verstoren in de nabijheid van de kerk, moskee of gebedshuis worden uitgevoerd.
- 04 Tijdens proefwerkweken mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de schooldag tot ½ uur na beëindiging van de schooldag geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de proefwerken kunnen verstoren in de nabijheid van de scholen worden uitgevoerd. De opdrachtgever zal een lijst aanleveren met wanneer proefwerkweken zijn.

01 28 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012

HFD PAR ART LID

01 28 01 Afwijkingen van de UAV 2012**01 Bestekswijziging**

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de opdrachtnemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de opdrachtnemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.

Motivering

De gemeente wil meer grip hebben op het te verstrekken meerwerk.

02 Bestekswijziging

In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 is de opdrachtnemer aanwezig bij de opneming van het werk.

In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 geldt: "dat bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had moeten worden".

Motivering

De opdrachtgever wil dat de opdrachtnemer aansprakelijk blijft voor zijn gebreken zonder een beroep te kunnen doen op falend toezicht door de opdrachtgever.

03 Bestekswijziging

In afwijking van paragraaf 6 van de UAV 2012 vrijwaart de opdrachtnemer de gemeente tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de opdrachtnemer van het werk of overeenkomsten daaruit voortvloeiend.

De in dit kader door de opdrachtnemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

- a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
- b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer of personeel van de opdrachtnemer.

Motivering

Onbeperkte aansprakelijkheid is in het kader van de wetgeving disproportioneel.

01 29 Veiligheid**01 29 03 Veiligheids checklist opdrachtnemers**

01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist opdrachtnemers.

02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.

03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.

04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.

05 Op verzoeken dienen gevraagde certificaten aan opdrachtgever te worden getoond.

HFD PAR ART LID

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen**

- 09 Het mechanisch spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat de aanwezige vegetatie na het spitten volledig ondergewerkt is.
- 10 Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar terreinbewerkingen moeten worden uitgevoerd, moeten in handkracht, op gelijkwaardige wijze worden bewerkt.
- 11 Over gespit terrein mag geen grondtransport plaatsvinden.
- 12 Terreinbewerkingen mogen alleen plaatsvinden onder hiertoe gunstige terrein- en weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

51 02 11 In te zetten materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien/rooien/planten/etc. mag ten hoogste 10 mm bedragen.
- 02 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.
- 03 De maximale wieldruk van materieel ten behoeve van de onkruidbeheersing op verharding en halfverharding, zwerfafvalbeheersing, ledigen van afvalbakken, ruimen van blad en vegen mag op trottoirs en fietspaden maximaal 2,8 kg/cm² bedragen.
- 04 In te zetten materieel voor het maaien dient afgestemd te worden op de beschikbare verhardingsbreedte. Het is niet toegestaan om met 1 of meerdere banden van het in te zetten materieel langs de verharding te rijden. Spoorvorming dient voorkomen te worden.
- 05 Machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden, zoals omschreven in dit contract, moeten zodanig worden aangepast aan de terrein omstandigheden ter plaatse, zodat er geen beschadigingen van het terrein kunnen plaatsvinden.
- 06 Indien tijdens de uitvoering niet wordt voldaan aan het gestelde in lid 1 t/m 5 zal het herstel van verhardingen, gras en beplantingen voor rekening komen van de opdrachtnemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.

51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen**51 04 03 Vrijgekomen materiaal**

- 02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad, zwerf- en grofvuil voorwerpen als spuiten en/of naalden worden aangetroffen, brengt de opdrachtnemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
Hij neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden hem als meerwerk vergoed.
- 03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:

materiaal vrijgekomen bij	[aantal dagen]
- afsteken graskanten	dezelfde werkdag
boomspiegels en grasterreinen.	
- verwijderen blad	dezelfde werkdag
uit beplanting, van	

HFD PAR ART LID

- grasvelden
- onkruidvrij maken boom dezelfde werkdag
- spiegels en beplantingen
- knippen van hagen dezelfde werkdag
- snoeien van bomen dezelfde werkdag
- snoeien van beplantingen 2 werkdagen

04 Vrijgekomen materialen moeten altijd voor het weekend afgevoerd zijn.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 21 Begrippen, Gras en kruidachtigen

51 21 02 Onderhoud gras en kruidachtigen

- 06 In afwijking op het gestelde in artikel 51.21.02 lid 04 van de standaard 2020 moet bij het afsteken of afsnijden van graskanten de volledige zode verwijderd worden vanaf de gestoken of gesneden rand van het grasveld.

51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen

51 22 05 Maaien

- 12 Bij het maaien van gras dient 0,30 m uit de HWA-afvoer van het gebouw, 0,30 m rond de obstakels en 0,50 m rond de bomen in het gras gebleven te worden. Deze 0,30 en 0,50 m apart bijmaaien zonder beschadiging aan bomen of obstakels.
- 13 Bij het maaien van ruig gras is toepassen van een klepelmaaier niet toegestaan bij bestekposten waar het maaisel niet direct geruimd wordt.
- 14 Het maaien van recreatief grasveld vanaf kwaliteitsniveau B en het maaien op frequentie van alle grastypes, met uitzondering van bermen, uitvoeren met een mulchmaaier.
- 16 Voertuigen ten behoeve van onderhoud grasvegetaties dienen allen uitgerust te zijn met gazonbanden.
- 17 Het knippen/maaien van graskanten langs verhardingen en beplantingsvakken moet bij het beheersen van grashoogtes op kwaliteitsniveau in de eenheidsprijs zijn meegenomen en voldoen aan de grashoogte/ lengte zoals vermeld in artikel 51.22.11 van de standaard.

51 25 Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen

51 25 01 Maaien

- 03 Bij het (bij)maaien nabij bomen en blok- en linthagen dienen de bewegende delen van de (bos)maaier de boom of haag niet te raken, door bijvoorbeeld de (bos)maaier te voorzien van een beschermkap.
- 04 Bij het maaien van ruig gras terreinen moet de éénjarige houtopslag worden afgemaaid.

51 4 Beplantingen

51 41 Begrippen Beplantingen

51 41 01 Algemeen

- 01 Te verstaan is onder:
- I. beplantingsvak: een aaneengesloten vak bestaande uit één beheergroep.

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen

HFD PAR ART LID

51 42 07 Knippen van (blok)hagen en bodembedekkende heesters

- 07 Als aanvulling op artikel 51.42.07 lid 05 van de standaard 2020 is het snoeien/knippen van hagen en bodembedekkende heesters met een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.

51 42 16 Beheersen onkruid - beplanting

- 01 In aanvulling op de kwaliteitsniveau's in de standaard 2020 is kwaliteitsniveau D tevens van toepassing op deze raamovereenkomst.
- 11 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.16 van de Standaard 2020 is bij kwaliteitsniveau C per 100 m² ten hoogste 50% van de oppervlakte bedekt met onkruid.
- 13 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.16 van de Standaard 2020 is bij kwaliteitsniveau D is de maximale hoogte van het onkruid niet meer dan 60 cm.
- 14 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.16 van de Standaard 2020 is bij kwaliteitsniveau D is zoden vorming toegestaan.
- 15 In afwijking op het gestelde in artikel 51.42.16 lid 13 van deze raamovereenkomst mag de hoogte van de onkruidbegroeiing in de rand (breedte tot 1,50 m) van het beplantingsvak maar maximaal 0,50 m bedragen.
- 16 Bij beheertype braakliggend terrein is de maximale hoogte van het onkruid, bij kwaliteitsniveau D, maximaal 40 cm.

51 42 36 Snoeien en dunnen

- 01 Voorafgaande aan snoei- en dun werkzaamheden kan de directie de opdrachtnemer verzoeken om een proefstuk te snoeien en/of af te zetten en/of te dunnen ter grootte van 100 m² beplanting. Na goedkeuring van de directie mag de opdrachtnemer zijn werkzaamheden voortzetten.

51 42 38 Onkruidvrij maken groenvoorzieningen

- 01 Bij mechanische onkruidbestrijding en/of grondbewerkingen in groenvoorzieningen is het toegestaan de volgende afstanden uit de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen te blijven.

bewerkingsdiepte		max. afstand tot wortelhals
------------------	--	-----------------------------

- ten hoogste 0.05 m		0.05 m
----------------------	--	--------

- 0.05 tot 0.15 m		0.10 m
-------------------	--	--------

Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals rondom de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen, bij gesloten bodembedekkende beplanting en in het hart van struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het onkruidvrij maken d.m.v. wieden/schrepelen.

51 42 39 Bladruimen

- 01 Indien in de raamovereenkomst bladruimen staat vermeldt, moet de opdrachtnemer het blad verwijderen en afvoeren. Het is niet toegestaan om blad verder in de plantvakken te blazen of te verwerken.

51 44 Risicoverdeling en garanties, Beplantingen**51 44 02 Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in beplanting**

- 02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.44.02 lid 01 van de standaard 2020 worden tevens onder lastig te bestrijden onkruiden verstaan:
- bestrijding van de Braam (*Rubus fruticosus*)
 - bestrijding van de Akkerdistel (*Cirsium arvense*)
 - bestrijding van de Hop (*Humulus lupulus*)

51 45 Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen

HFD PAR ART LID

51 45 01 Onderhoud

- 03 Alle snoeihout vrijkomend uit beplantingen dient zo snel mogelijk doch uiterlijk voor het weekeinde (resp. zon- en feestdagen) van het terrein te zijn verwijderd en afgevoerd.
- 04 Op het einde van iedere werkdag dienen er geen resten van vrijgekomen materialen op de aanliggende verhardingen voor te komen.
- 05 Bij onkruidbeheersing het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
- 06 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating schoffelvuil op de verharding te harken.
- 07 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating hoopjes schoffelvuil op de verharding te maken.
- 08 Bij het snoeien van de singels en sierheesters is het gebruik van een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.
- 09 Toegangen zoals deuren, poorten etc. dienen te alle tijde vrij gehouden te worden van sierheesters (opgaand en bodembedekkers) en singels.
- 10 Bij onkruidbestrijding in groenvoorzieningen dient men ook obstakels (palen, plantsoenhekjes, etc.) vrij te houden van onkruid.
- 11 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het afgestorven loof van bolgewassen.
- 12 Als aanvulling op artikel 51.42.21 lid 01 t/m 11 van de Standaard 2020 en artikel 51.42.21 lid 12 t/m 16 in deze raamovereenkomst, valt onder onkruidbeheersing tevens het weghalen van wortelopslag rondom en op bomen tot 0,20 m boven de stamvoet van de boom.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering**62 1 Deelhoofdstuk 62.1****62 12 Eisen en uitvoering****62 12 01 Algemeen**

- 02 De opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat kegels / pilonnen, schildjes voor tijdelijke wegbekening tot de standaard uitrusting behoren.
- 03 Tijdelijke wegbekening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.
- 04 De opdrachtnemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Tevens controleert de opdrachtnemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.
- 05 De opdrachtnemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft.
Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de opdrachtnemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel hierbij direct betrokken bewoners en/of bedrijven.
- 06 Op aangeven van de directie dienen waarschuwborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.
- 07 Bewegwijzeringen of bebording die tijdelijk buitengebruik worden gesteld moeten worden afgeplakt met tape type 3103s / 100 mm. Deze tape is verkrijgbaar bij de firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen. Andere tape is ook toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade aan de bewegwijzering of bebording veroorzaken.
- 08 Op het plaatsen van (tijdelijke) verkeersregelininstallaties is van toepassing de "Regeling verkeerslichten 2001".
- 09 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfrastructuur en gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spijtijden tussen 07.00 tot 09.00 en 16.00 tot 18.00 uur.
In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 09.
- 10 De opdrachtnemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.
- 11 Bij werken in uitvoering aan of langs wegen binnen de bebouwde kom is de publicatie WiU 2020 van toepassing.

62 14 Risico-verdeling en garanties

HFD PAR ART LID

62 14 01 Algemeen

- 01 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de opdrachtnemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 02 Indien de opdrachtnemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Indien de in lid 02 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening van de opdrachtnemer. Bovendien ontheft de opdrachtnemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

62 14 02 Aansprakelijkheid

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de opdrachtnemer, in het belang van het verkeer, ontheft de opdrachtnemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen**62 15 02 Maatregelen in het belang van het verkeer**

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de opdrachtnemer worden overgelegd. De opdrachtnemer vermeldt daarin welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen. De opdrachtnemer vermeldt daarin tevens over welke categorie wegen en met welke snelheden op die wegen hij rekening heeft gehouden bij het opstellen van dit plan. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de opdrachtnemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de opdrachtnemer worden aangebracht. Als de opdrachtnemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 17 Bijbehorende verplichtingen**62 17 04 Tijdelijke verkeersmaatregelen**

- 01 De kosten voor het toepassen van verkeersmaatregelen, waarbij de verkeersmaatregel op de uitvoerende wagen/machine kan worden gemonteerd moeten in de eenheidsprijs worden meegenomen.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 1 Deelhoofdstuk 64.1****64 13 Informatie-overdracht****64 13 03 Instructie uitvoerend personeel**

- 03 Wanneer de opdrachtnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden van deze raamovereenkomst het werk geheel of gedeeltelijk door een derde wil laten uitvoeren of voor de uitvoering van het werk door derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten wil inschakelen behoort het tot zijn verplichting om ook de werknemers die hij op deze wijze wil inzetten de uitvoeringsinstructies zoals bedoeld in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2020 te geven.
- Wanneer de opdrachtnemer de hiervoor bedoelde werknemers pas inschakelt nadat hij de uitvoeringsinstructie omschreven in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2020 al heeft gegeven is hij verplicht om de dan in te zetten werknemers ook de uitvoeringsinstructies zoals omschreven in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2020 te geven.
- De opdrachtnemer legt de uitvoeringsinstructie die hij dan geeft schriftelijk vast en overhandigt een kopie hiervan aan de directie.
- Alvorens de opdrachtnemer werkzaamheden van deze raamovereenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde mag laten uitvoeren of voor de uitvoering van het werk door derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten mag inschakelen zijn alle hiervoor in deze raamovereenkomst genoemde artikelen over onderaanneming onverkort van toepassing.

64 13 04 Gedragscode Wet natuurbescherming

- 01 De werkzaamheden zoals beschreven in deze raamovereenkomst moeten worden uitgevoerd conform de 'Gedragscode Wet Natuurbescherming' bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van de VHG en Vereniging Stadswerk', laatst vastgestelde versie.
- 02 De gedragscode Wet natuurbescherming is te downloaden via de website van de Vereniging Stadswerk en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.