

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk: 786455

toevoegingen opdrachtgever zelf

- bijlage 18 toegevoegd
- aanrijroute toegevoegd
- wijziging 433030 jaartal in kopbalknaar 2026

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot en zijn van toepassing op het bestek:

- 1. Aannemersbrief Ed Controls
- 2. AVOV 2022 - Alkmaar_DijkEnWaard 2022-09-30.zip
- 3. Boombescherming werken rondom bomen
- 4. Bijlage Aansluitinstructies Faget
- 5. Werkvoorschriften_Tuinen van Luna_memo
- 6. Gedragscode soortbescherming gemeenten van Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG (beschikbaar via Stadswerk.nl)
- 7. Bodem 214948_AdB_RAP_0001_v2_f.pdf
- 8. Handboek bomen 2022 van het Norm Instituut Bomen
- 9. Bemalingsplan BRM fase
- 10. Revisie Model DenW Beschoeiing, Bruggen en (doorvaarbare) duikers versie 1.51.xlsx
- 11. Revisie Model DenW Instandhoudingsplan versie 1.51.docx
- 12. Revisie Model DenW Riool versie 1.51.xlsx
- 12a. Bijlage Revisie Model Dijk en Waard versie 1.51.docx
- 12b Bijlage Revisie Model Dijk en Waard versie 1.51.pdf
- 13. Revisie Riool_v2.0.zip
- 14. Revisie IBOV.zip
- 15. Veiligheids- en gezondheidsplan voorbereidingsfase
- 16. Grondbalans
- 17. Straatwerkplan
- 18. Pve kunstwerken Dijk en Waard_2025 (toegevoegd)

10 AANRIJROUTE BOUWVERKEER (TOEGEVOEGD)

Er mag geen gebruikt gemaakt worden van rijwegen in de omliggende wijken voor toegang tot het projectgebied.

Al het bouwverkeer dat toegang moet krijgen tot het projectgebied Tuinen van Luna **moet** aan komen rijden via de route Westtangent/ Abe Bonnemaweg richting Strand van Luna

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
433030							hoeveelheid levering aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
433030	472204						Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel	m	17,50	V	
							Betreft: vaarduiker Gibbon				
		9					Fundering: op staal				
		2					Op zandbed, voorberekt volgens bestekspostnr. 433010				
						Verlagen waterstand toegestaan					
						Bemaling volgens bestekspostnr. 130020					
						Lengte: 17 m of meer, 1 st					
						Betonnen duiker	m				17,50
						Breedte: inw. 3,00 m					
						Hoogte : inw. 2,25 m					
						Dikte : 0,35 m					
						Type R1-GB o.g.					
						Toe te passen beton:					
						- Sterkteklasse: C55/67					
						- Milieuklasse: XC4, XD3 en XF4					
						Eerste aan te brengen element is voorzien van dubbel vaareind					
						Met nokken voor stootplaten, voor elementen met nokken zie tekeningen toekomstige situatie.					
						Voorzien van inwendig bordes t.b.v. faunapassage					
						Elementenlengte: 1,25 m					
						In eerste en laatste element stekken opnemen voor bevestigen van de kopbalken					
						Leverancier: Romein beton of gelijkwaardig					
						Uiteinden duiker: taludbeëindiging					
						- Element taludbeëindiging, lengte 4,00 m per element,	st				4,00
						taludhelling 1:2 en voorzien van schotbalkspinning en faunapassage					
						- Kopbalk 0,25 x 0,50 x 3,70 m (bxhxl), voorzien van ingestorte tekst '2026'	st				2,00
						Incl. oplegging t.b.v. montage stootplaten					
433043							Deze bestekspost is vervallen				

3. BEPALINGEN