

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 24-012

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

MEDEDELING(EN) VAN DE OPDRACHTGEVER:

- Geen

In de "INSCHRIJVINGSLEIDRAAD" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen.

In "Deel 1 ALGEMEEN" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestek posten:

- gewijzigd: zie onderstaande deel 2.2

- toegevoegd: geen

- vervallen: geen

In "Deel 3 BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

Gewijzigd:

- geen

Vervallen:

- geen

De navolgende tekeningen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

De navolgende bijlagen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

VRAGEN VAN DE AANNEMERS:

Door gegadigden voor inschrijving zijn schriftelijke vragen gesteld.

De gestelde vragen zijn beantwoord in de bijlage 1.

Aldus opgemaakt te Lelystad, 17 september 2025

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 24-012

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

MEDEDELING(EN) VAN DE OPDRACHTGEVER:

- Geen

In de "INSCHRIJVINGSLEIDRAAD" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen.

In "Deel 1 ALGEMEEN" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestek posten:

- gewijzigd: zie onderstaande deel 2.2

- toegevoegd: geen

- vervallen: geen

In "Deel 3 BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

Gewijzigd:

- geen

Vervallen:

- geen

De navolgende tekeningen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

De navolgende bijlagen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

VRAGEN VAN DE AANNEMERS:

Door gegadigden voor inschrijving zijn schriftelijke vragen gesteld.

De gestelde vragen zijn beantwoord in de bijlage 1.

Aldus opgemaakt te Lelystad, 17 september 2025

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	8

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
379510			Tekstuele wijziging			
379510	230099		Doorvoeren buis in damwand. Situatie: gehele werk volgens tekening en detail 1 t/m 3 op het detailblad. Betreft het doorvoeren van bestaande leidingen door de nieuw aan te brengen damwand aangebracht volgens bestekspostnr.: 414010 Inclusief grondwerk. Door bestaande beschoeiing van kunststof Inclusief gording: 150x150 mm aan 2-zijden Lengte gording afhankelijk van situatie. Draadeind M12 lang 550 mm + moer en volgring. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen, betreft vrijgekomen kunststof damwand.	st	23,00 V	
414020			Tekstuele wijziging			
414020	411301		Aanbrengen gording. Situatie: gehele werk volgens tekening 9. Rechthoekige houten gording azobé 150x150 mm 1. Gording aanbrengen op damwand aangebracht volgens bestekspostnr.; 414010 .9. Bevestiging van de gording op de damwand met slotbouten M12 h.o.h. 0,60 meter. Lengte slotbout 400 mm inclusief volgring .9. Verbinding houten gordingen d.m.v. een schuine liplas.	m m1 st	2.602,00 V	2.602,00 L 4.337,00 L
883020			Tekstuele wijziging			
883020	102399		Plaatsen bouwboard Situatie: in overleg met de directie Betreft: Het plaatsen, onderhouden, instandhouden, en na afloop van de werkzaamheden verwijderen van een bouwboard. Afmetingen en tekst bouwboard inrichten conform typetekening: D01 bouwboard Inclusief grondwerk en plaatsen in of op het maaiveld, ter keuze van de aannemer. Tekst en plaatsing in overleg met en ter goedkeuring van de directie. Bouwboard plaatsen minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden.	st st	6,00 V	6,00 L

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Beton en leuningwerk	-Kan opdrachtgever een locatie en detail beschikbaar stellen voor het betonwerk en leuningwerk onder post 45 en 46?	Tekening 784-004-0001-Blad 3- GO Beschoeiing Larservaart, situatie, deel 5 Assumburg. Ontwerptekening opstellen opdrachtgever, zie bestekpost 460020.
2	Klpanker	-Kan de opdrachtgever een productblad aanleveren van het toe te passen klpanker, of zijn er berekeningen beschikbaar? Het betreffende klpanker is weergegeven op detailtekening 787-004-00001 – Blad 4 GO beschoeiing Larservaart, detailblad Larservaart (principedetail doorsnede damwand).	Voor details en berekening aangaande de damwand/beschoeiing en verankering verwijst opdrachtgever naar de bijlagen 8 t/m 11 welke op TenderNed reeds zijn gepuliceerd.
3	Bestekspost 379510	Volgens de leverancier is een slotbout M12 met een lengte van 550 mm te lang. Moet dit misschien een draadeind zijn?	Toepassen draadeind toegestaan. Incl benodigde ringen en moeren
4	Bestekspost 414020	Er staat geen afmeting bij de slotbout. Wat is de juiste afmeting van de slotbout?	Betreft M12
5	Bestekspost 883020	Wat zijn de afmetingen van het bord? Gaat het om een verkeersbord of een projectbord?	Betreft een projectbord, zie typtetekening D01. In de bestekstekst staat D02
6	Bestekspost 910040	Is er voor het project al een boomeffectanalyse uitgevoerd?	Nee, opdrachtgever heeft nog geen boomeffectanalyse uitgevoerd.
7	bestek	Volgens de afmetingen van de tekeningen komen wij op een totaal van 2.571,5m damwand. In het bestek wordt 2.602 meter aangegeven. Graag horen wij wat de juiste aantal meters zijn.	De totale lengte is nagemeten en sluit op ca 2600 meter daarbij blijft de bestekshoeveelheid gehandhaafd.