

BIJLAGE 11

Startwaarde tabel visuele inspecties

NEN-EN13508-2

		Leidingen reguliere inspectie				
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats omtrek	Opmerking
BAA	Deformatie			≥ 5%		
BAB	Scheur					
BAC	Breuk / instorting					
BAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk					
BAE	Ontbrekende metselspecie					
BAF	Oppervlakteschade					
BAG	Instekende inlaat			≥ 10%		
BAH	Defecte aansluiting					
BAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A				
		Z		≥ 5%		
BAJ	Verplaatste verbinding	A		≥ 20 mm		
		B		≥ 10 mm		
		C		niet		Geen hoekmeting
BAK	Lining					
BAL	Defecte reparatie					
BAM	Lasfouten					
BAN	Poreuze buis					
BAO	Grond zichtbaar door defect					
BAP	Holle ruimte zichtbaar door defect					
BBA	Wortels					
BBB	Aangehechte afzetting			≥ 10%		
BBC	Bezonken afzetting			≥ 10%		
BBD	Binnendringen van grond					
BBE	Andere obstakels			≥ 10%		
BBF	Infiltratie	≥ B				
BBG	Exfiltratie					
BBH	Ongedierte					
BCA	Aansluiting					Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BCB	Plaatselijke reparatie					
BCC	Geprefabriceerd bochtstuk					
BCD	Beginknooppunt					Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BCE	Eindknooppunt					Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BDA	Algemene foto					
BDB	Algemene opmerking					Alleen een opmerking
BDC	Inspectie beëindigd voor het eindknooppunt					
BDD	Waterpeil			≥ 10%		
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis					
BDF	Atmosfeer in leiding					Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BDG	Verlies van beeld					