

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEKNUMMER: 935054701

AANBESTEDER/
OPDRACHTGEVER gemeente Tilburg

PROJECT: herinrichten Kruidenbuurt fase 4

PROJECTNUMMER: 93505470

Mede naar aanleiding van de schriftelijk gestelde vragen en wijzigingen door de opdrachtgever wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Er zijn geen schriftelijke vragen gesteld.

BESCHRIJVING

INSCHRIJFLEIDRAAD

geen wijzigingen

DEEL 1 ALGEMEEN

geen wijzigingen

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- par. 01. Tekeningen
- par. 04. Bijlagen

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Onderstaande bestekspostnr(s) zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

130010, 130011, 130012, 130050, 130710, 130720, 331230, 331231, 331232, 512110, 512140, 706150, 706160, 706370, 880080

DEEL 3 (STANDAARD) BEPALINGEN

geen wijzigingen

TEKENINGEN

De volgende tekeningen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- B02
- B03
- B04
- B05

BIJLAGEN:

De volgende bijlagen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- Bijlage 08

De volgende bijlagen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

- Bijlage 15

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op nota van inlichtingen aangepaste inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 11-09-2025

Bijlagen:

- gewijzigde delen van het besteksdeel 2.1;
- gewijzigde delen van het besteksdeel 2.2;
- gewijzigde tekeningen;
- gewijzigde en aanvullende bijlagen ;
- gewijzigde inschrijvingsstaat.

01 Tekeningen

Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:

1. Opbreken:
1739-01-B01-OPB, 7 bladen (wijz. -, d.d. 04-08-2025)
2. Riolering
1739-01-B02-RIO, 7 bladen (wijz. A, d.d. 09-09-2025)
3. Verhardingen
1739-01-B03-SIT, 7 bladen (wijz. A, d.d. 09-09-2025)
1739-01-B06-DET, 1 blad (wijz. -, d.d. 04-08-2025)
4. Beplanting
1739-01-B04-BPL, 7 bladen (wijz. A, d.d. 09-09-2025)
5. Bebording + openbare verlichting
1739-01-B05-BOR+OVL, 1 blad (wijz. A, d.d. 09-09-2025)

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 01 Inschrijvingsdocumenten (inschrijvingsbiljet en -staat)
- Bijlage 02 Afwijkingsformulier:
- Afwijkingsformulier 2024.xlsx
- Bijlage 03 - Doorlopende Bouw- en Montageverzekering- Voorwaarden.pdf
- Schadeverzekering Zakelijk Algemeen- Voorwaarden.pdf
- Verzekeringsovereenkomst Overheid Meerkeuzepolis.pdf
- Bijlage 04 Normboek Gemeente Tilburg 2024-2.pdf
- Bijlage 05 Bouw & Reststoffen:
- B&R PIF Product.xlsx
- B&R PvA Toepassen V3.xlsx
- B&R PvA Verwijderen V6.xlsx
- B&R Verificatie Formulier.xlsx
- Bijlage 06 Aerius berekening.
- 1739-01 ST01 Kruidenbuurt fase 4 250805 MvD DEFINITIEF.pdf
- Bijlage 07 Analysecertificaat milieukundig onderzoek asfalt:
SWNL0264083 Rapportage 373574 Verhardingsonderzoek Kruidenlaan Tilburg D1.pdf
- Bijlage 08 Bodemonderzoek:
Oriënterend bodemonderzoek Kruidenbuurt fase 4 Tilburg Antea Group met kenmerk 0437840.115 d.d. 12-05-2020.pdf
actualiserend bodemonderzoek Kruidenbuurt te Tilburg Geofox met kenmerk 20250938_a1RAP
- Bijlage 09 Bomen - groen eisen:
- NB_Poster_WerkenRondBomen_2022_def.pdf
- PRO-TR25-084 BEA Kruidenbuurt fase 4.pdf
- Quickscan RA20095-01 - QSC Kruidenbuurt Fase 4 Tilburg.pdf
- Bijlage 10 Revisie eisen:
- Revisie Riolering en Water 2025.zip
- Bijlage 11 Riolering:
- Aansluitschetsen bestaande riool en kolkaansluitingen
- Protocol-Werkinstructie Risicoklasse 1 Tilburg 25-10-2022.pdf
- Bijlage 12 Verkeer:
- Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen V14.pdf
- Richtlijn toepassing en gebruik verkeerstekens.009.pdf
- Verkeersbesluit gmb-2025-350176.pdf
- Bijlage 13 V&G-plan:
Veiligheids- en Gezondheidsplan incl. Kennisgevingsformulier I-SZW
- Bijlage 14 Grondbalans
- grondstromenplan binnen bestek betreffende bestekspostnummers
- Bijlage 15 Bemalingsadvies:
- 20250864_a1RAP.pdf

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Klic-melding.
CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' en § 01.09 van de Standaard:
Tekeningen / gegevens ten aanzien van de ligging van K&L bij het bestek zijn gevoegd
Dus voortaan altijd bij grondwerkzaamheden altijd een Klic-tekening ter info op te nemen!

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
130010	210199		Aanbrengen en verwijderen vacuümbemaling. Post is inclusief het eventueel het opzoeken/ afstemmen van kabels en leidingen i.v.m. de locaties van de filters	m	685,00	V
130011	210201		Aanbrengen bronbemaling. Bemaling m.b.v. pompen, waarbij rekening dient te worden gehouden met Deel 3 artikel 01.29.01 van dit bestek Energievoorziening inclusief aansluitkosten voor rekening aannemer Elk lozingspunt voorzien van een zandvang 2. Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m onder de ontgravingsdiepte .4. Bemaling met gesloten putten voorzien van haalbuizen .1. Verticale filters .9. Reserve-energievoorziening is ter keuze van de aannemer			
130012	210899		Verwijderen bronbemaling. Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 130011 Filters en stijgbuizen verwijderen en de gat en te vullen met grofkorrelig zand en zwelklei, dit ook volgens Deel 3 Artikel 21.15.02 Post is inclusief het leveren van het grofkorrelig zand en zwellklei, welke moet voldoen aan de milieuhygiënische kwaliteit Landbouw/Natuur			
130050	210203		Instandhouden bronbemaling. Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 130010 2. Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 130011 vermelde niveau	dag	99,00	V
130710	210701		Aanbrengen waarnemingsput. T.b.v. te peilen grondwaterstanden Plaats nader te bepalen i.o.m. de directie 2. Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter aanbrengen op N.A.P. +10.70 m .1. Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 1,5 mm, inwendige middellijn stijgbuis 50 mm .2. Met filteromstorting vanaf 1,00 m beneden tot 1,00 m boven het filter Filtermateriaal: fijn grind, die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit Landbouw/Natuur .1. Afdichting aanbrengen van N.A.P. +10.45 m tot N.A.P. +10.95 m .1. Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: Gietijzerenputje, schroefdop of plug voorzien van ontluchtingsgat	st st	3,00	V L
130720	210702		Verwijderen waarnemingsput. 2. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand c.q. zwelklei die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens: Landbouw/Natuur	st m3	3,00	V L
331230	252699		Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk.	st	128,00	V
331231	240206		Graven en aanvullen werkgat/-put. T.b.v. de aan te brengen kolk volgens bestekspostnr. 331232 2. In losse grond .1. Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3 .9. Verdichten sleuf volgens bestekspostnr. 800110	st		L I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
706160	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: Zie tekening B05	st	7,00	V	
		1.	In het maaiveld				
		.2.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis	st			7,00 L
			Materiaal: aluminium				
		.9.	Totale lengte 3,90 m				
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
706370	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	12,00	V	
			De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens bestekspostnr(s). 706150, 706160, 706170 of lichtmast				
		.2.	Afmetingen volgens type I Rechthoek 600x400 mm				
			Zie tekening B05				
			Bord C04	st			4,00 L
			Bord L08	st			8,00 L
		.9.	Klasse III folie				
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
880080	831399		Aanbrengen uitstroomband.	st	15,00	V	
			Situering: Laagste punt bij wadi/groen				
			Betreft: Betonelement tussen betonbanden				
			In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,45 L
			Profiel 600 x 1000 x 250 mm	st			15,00 L
			Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag, splintervrije kop				

RAW0123
RAW0038-154376

Projectnaam: Herinrichten Kruidenbuurt fase 4
Projectnummer: 93505470
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

Bladnr. 6 van 6
Afdrukdatum:
11-09-2025

HFD PAR ART LID