




SPECIFICATIES

UWV-SPECIFIEKE ARTIKELEN

VERSIE 1.0

1. DOSSIERMAPPEN UWV

A. AFBEELDING EN MATEN



A. FORMAAT

Dossiermap: 240/220 x 210/330 mm, capaciteit 40 mm.


U-clip: lengte 100mm, breedte 22mm

Dekplaatje: lengte 103mm, breedte 13mm

Slang: lengte 70 mm aan beide zijden

Beugel: breedte 84mm, hoogte 53mm

Zie tekening onderstaand.



B. MATERIAAL

Karton: 275gr/m² zuurvrij geplakt Colorkraft karton.

U-clip: zuurvrij en zelfklevend.

C. KWALITEITSEISEN VOLGENS ARCHIEFREGELING 2009

Deze volgende kwaliteitseisen betreft eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen en duurzaamheid van archiefomslagen van papier of karton met hechtmechaniek voor toepassing in statische archieven.

Omslagen en mappen met hechtmechanieken voldoen aan ICN-kwaliteitseisen nummers 2 en 12.

ICN-Kwaliteitseis 2.

Vezelsamenstelling en chemische kenmerken

Het omslag moet gemaakt zijn van katoen- en/of linnen-pulp, 100% gebleekte celstof of een mengsel hiervan. Indien het papier of karton is samengesteld uit twee tegen elkaar geplakte lagen duplex papier of karton, mag de binnenlaag houthoudend vezelmateriaal bevatten. Het gehalte aan houthoudend vezelmateriaal mag echter niet meer zijn dan 40% van de totale hoeveelheid vezelmateriaal. De buitenzijden van het samengestelde karton mogen geen positieve kleurreactie met de phloroglucinol-test.

Zuurgraad

Het omslag bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met de koude extractiemethode.

Alkalische reserve

Het omslag bevat een alkalische reserve die correspondeert met ten minste 0,4 mol zuur per kilogram droog papier. Indien calciumcarbonaat is gebruikt als alkalische reserve, dan voldoet het papier aan de eis indien het 20 g CaCO₃ per kg droog papier bevat.

Fysische eigenschappen van archiefomslagen met hechtmechanieken



Doorscheurweerstand

Het omslag heeft in de machinerichting een minimum doorscheurindex van 15 mN.m²/g.

Vouwgetal

Het omslag heeft een vouwgetal in de dwarsrichting van minimaal 350 dubbelvouwen indien gemeten met het MIT-instrument.

Kleurechtheid tegen water

Indien het omslag gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee het, na onderdompeling in gedestilleerd water van 23°C, gedurende 4 uur is samengeklemd, minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard grijschaal voor uitbloeden.

Duurzaamheid

Het papier bezit na versnelde veroudering nog minimaal 80% van het oorspronkelijke vouwgetal en de oorspronkelijke doorscheurweerstand. Versnelde veroudering vindt plaats gedurende 12 dagen bij 80°C $\pm$ 0,5°C en 65% $\pm$ 2% relatieve vochtigheid.

Materiaalsamenstelling van het hechtmechaniek

Het materiaal van een hechtmechaniek mag geen stoffen bevatten, die de degradatie van het archiefstuk bevorderen:

1. Kunststof hechtmechanieken mogen geen polyvinylchloride of copolymeren van vinylchloride bevatten.
2. Gebruikte kunststoffen mogen geen weekmaker bevatten.
3. Hechtmechanieken mogen geen zelfklevende elementen bevatten.

ICN-Kwaliteitseis 12.

Het materiaal van een hechtmechaniek mag geen stoffen bevatten, die de degradatie van het archiefstuk bevorderen.

1. Kunststof hechtmechanieken mogen geen polyvinylchloride of copolymeren van vinylchloride
2. Gebruikte kunststoffen mogen geen weekmaker bevatten.
3. Hechtmechanieken mogen geen zelfklevende elementen bevatten.
4. Metalen hechtmechanieken zijn niet toegestaan.

2. ETIKETTEN & LABELS

ARTIKEL:

Blanco Thermo Etiket t.b.v. dossier identificatie

Materiaal: Thermo Top Premium UV

Belijming: Permanent HR

Formaat:
bovenste twee etiketten : 46 x 105 mm
rest etiketten: 105 x 25 mm

Hoeken: Rechte hoeken

Aantal stuks per vel: 22 etiketten

Geschiktheid: Het artikel dient geschikt te zijn voor de door UWV gebruikte printers. Op dit moment gebruikt Opdrachtgever Xerox printers. Opdrachtnemer garandeert dat bij gebruik er geen verstoringen optreden.

ARTIKEL:

250 etiketten met een grootte van 38x192 mm, op rol

Materiaal: Thermo Top Premium UV

Belijming: Permanent HR

Formaat: 38 X 192 mm

Hoeken: Rechte hoeken

Aantal vel per rol: 250 stuks

Geschiktheid: Het artikel dient geschikt te zijn voor de door UWV gebruikte printers. Op dit moment gebruikt Opdrachtgever Xerox printers. Opdrachtnemer garandeert dat bij gebruik er geen verstoringen optreden.

ARTIKEL:

Label van 42x42 mm

Materiaal: Thermo Top Premium UV

Belijming: Permanent HR

Formaat: 42 x 42 mm

Hoeken: Rechte hoeken

Geschiktheid: n.v.t.