

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOOREND BIJ:
Bestek met kenmerk:
PERCEEL 1
Integraal wijkonderhoud Noord
2025-06A
Datum: 27-08-2025

1. ALGEMEEN

15 **AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

1. Paragraaf 39 lid 1 en lid 2 UAV 2012 zijn niet van toepassing op dit bestek. Voor de afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden wordt verwezen naar bijlage 9 van dit bestek.
2. Bij constatering door de opdrachtnemer bij afwijking in de gegeven informatie van data ten opzichte van de werkelijke situatie dient de opdrachtnemer dit te melden bij de opdrachtgever.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110130								Omschrijving is gewijzigd			
110130	518205					6	2	Onkruidvrij maken rondom obstakels. Onkruidvrij maken rondom obstakels. Locaties: met kwaliteitsniveau B Aantal: 6.700 stuks Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar in overleg met de directie. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het afvalbrengstation. Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever.	st	60.300,00	V
110140								Deze bestekspost is toegevoegd			
110140	518203					1		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Onkruidvrij maken halfverhardingen Betreft: ongebonden verharding Soort: diversen o.a. Gravier D'or, Balastam en schelpen. Hoeveelheid: 47 are Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar in overleg directie 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het afvalbrengstation. Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever.	are	423,00	V
110320								Omschrijving is gewijzigd			
110320	501311					2	2	Verwijderen veegvuil. Betreft: het verwijderen van veegvuil bij randstroken van parkeervakken. Breedte: randstroken 0,50 m. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.350,00	V
21								Deze bestekspost is gewijzigd			
21								ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN Betreft gazons en grasvelden. In totaal zijn circa 7.500 st obstakels aanwezig.			
211010								Deze bestekspost is toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
211010	510101						Schonen terrein. Betreft: het verwijderen van stenen en puin ieder jaar voorafgaand aan de eerste maaibeurt. Gerekend is met 3 beurten. Te schonen oppervlakte: ca. 3.494 are Aard van het te verzamelen vuil: puin 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalbrengstation. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	EUR		N
211020							Deze bestekspost is toegevoegd			
211020	510101						Schonen terrein. Betreft: het verwijderen van grof organische materiaal zoals takken, ieder jaar voorafgaand aan de eerste maaibeurt. Gerekend is met 3 beurten. Te schonen oppervlakte: ca. 3.494 are Aard van het te verzamelen vuil: grof organische materiaal zoals takken 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalbrengstation. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	EUR		N
211510							Omschrijving is gewijzigd			
211510	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Afsteken/afsnijden van graskanten langs beplanting Locatie: met kwaliteitsniveau C Aantal: 9.280 m1 Langs beplantingsvakken Afsteken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de periode oktober. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het afvalbrengstation. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	27.840,00	V
		1								
			1							
				2						
230010							Omschrijving is gewijzigd			
230010	515551						Verwijderen waterlot. Verwijderen stamopschot. Betreft: Verwijderen stamopschot bomen. Aantal: 3.000 st Verwijderen tot 1 m boven maaiveld 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar afvalbrengstation.	st	9.000,00	V
		1								
24							Deze bestekspost is vervallen			
24							INVASIEVE ONKRUIDEN			
240010							Deze bestekspost is vervallen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
240010	514499						Verwijderen lastig te bestrijden onkruiden Betreft: het verwijderen van lastig te bestrijden onkruid (zoals omschreven in de Standaard 2020, art. 51.44.02 en deel 3) in bos, bosplantsoen en ruw gras waar geen andere onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Berenklauw te allen tijde verwijderen. Te onderhouden oppervlakte: Vrijgekomen materialen vervoeren naar het afvalbrengstation, als huishoudelijk afval. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	EUR		N
410110							Omschrijving is gewijzigd	are		9.280,00 I
410110	501399						Reinigen voegovergangen kunstwerken Betreft: het schoonmaken en verwijderen van verontreinigingen Tijdstip: Termijn 6: tussen week 20 en 24, termijn 12: tussen week 44 en week 48. Betreft: voegovergangen civiele kunstwerken Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar afvalbrengstation Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m1	2.010,00 V	
								m1		335,00 I
410120							Deze bestekspost is vervallen			
500020							Omschrijving is gewijzigd			
500020	712407						Borstelen kunstgrassportveld. Borstelen waterpasserende groene verharding parkeerplaatsen Betreft: uitborstelen waterpasserende groene verharding (tegen vervilten) Uitvoeren met staalborstel is NIET toegestaan. Aantal: 1.500 m2 Gebruik: parkeren Infill: BVB Urban grastegels substraat + graszoden Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per 2 jaar. Niet slepen na het borstelen	m2	2.250,00 V	
63			5				Deze bestekspost is vervallen			
				3						
					9					
						2				
630010							Deze bestekspost is vervallen			
80							Deze bestekspost is toegevoegd			
80							VERKEERSMAATREGELEN			
800010							Deze bestekspost is toegevoegd			
800010	620102						Toepssen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: onderhoud openbare ruimte. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
				2						
800020							Deze bestekspost is toegevoegd			
800020	620103						Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: onderhoud openbare ruimte. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
				3						
800030							Deze bestekspost is toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
800030	620104						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: onderhoud openbare ruimte. 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
800040							Deze bestekspost is toegevoegd			
800040	620106						Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: onderhoud openbare ruimte. 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
800050							Deze bestekspost is toegevoegd			
800050	620199						Meldingen verkeermaatregelen Betreft: alle kosten die gemaakt worden m.b.t. meldingen van verheersmaatregelen conform het gestelde in art. 62.05.01 van dit bestek.	EUR		N
95							Deze bestekspost is toegevoegd			
95							STELPOSTEN			
950010							Deze bestekspost is toegevoegd			
950010	514599						Stelpost: Verwijderen lastig te bestrijden onkruiden Betreft: INVASIEVE ONKRUIDEN Betreft: het verwijderen van lastig te bestrijden onkruid (zoals omschreven in de Standaard 2020, art. 51.44.02 en deel 3) in bos, bosplantsoen en ruw gras waar geen andere onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Berenklauw te allen tijde verwijderen. Te onderhouden oppervlakte: Vrijgekomen materialen vervoeren naar het afvalbrengstation, als huishoudelijk afval. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	EUR	30.000,00	V

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 08 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012 verlangd.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Het gestelde in paragraaf 49 van de UAV 2012 is niet van toepassing. In plaats daarvan geldt het volgende:
Alle geschillen, welke ook, daaronder begrepen die, welke slechts door één van de partijen zo worden beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Rotterdam.

01 10 WERKTIJDEN

01 10 03 WERKZAAMHEDEN BUITEN NORMALE WERKTIJDEN

- 01 Voor werkzaamheden op werkdagen tussen 17.00 en 07.00 uur en op zaterdagen en zondagen en nationale feestdagen moet door de Unit Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Capelle aan den IJssel een vergunning verleend worden.
- 02 De aannemer dient de werkzaamheden tijdig aan te geven aan de directie zodat de opdrachtnemer de vergunning-aanvraag zoals genoemd in lid 01 in gang kan zetten. De aannemer dient hierbij rekening te houden met een doorlooptijd tot vergunning verlening van ca. 10 werkdagen

64 FLORA- EN FAUNA MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN**64 01 FLORA EN FAUNA****64 01 01 OMGEVINGSWET (VOORHEEN WET NATUURBESCHERMING)**

- 01 Op dit werk is de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' opgesteld door 'Koninklijke Vereniging Stadswerk' van toepassing. Deze gedragscode is bijgevoegd als bijlage 7.
- 02 De in deze overeenkomst opgenomen werkzaamheden, zijn gericht op bestendig beheer en onderhoud.