

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk:
3e Nota
PERCEEL 3
Raamovereenkomst Cyclisch onderhoud bomen
2025-08
Datum: 19-09-2025

1. ALGEMEEN

15 AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

1. Paragraaf 39 lid 1 en lid 2 UAV 2012 zijn niet van toepassing op dit bestek. Voor de afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden wordt verwezen naar bijlage 9 van dit bestek.
2. Bij constatering door de opdrachtnemer bij afwijking in de gegeven informatie van data ten opzichte van de werkelijke situatie dient de opdrachtnemer dit te melden bij de opdrachtgever.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
113010								Omschrijving is gewijzigd		
113010	515101							Verwijderen bomen. Betreft: Vellen bomen en stobben schillen en verwijderen Boomsoort(en): Ulmus/iep Diameter borsthoogte: tot 0,20 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond, ter beschikking gesteld op gronddepot (gelegen langs Burg. Van Beresteijnlaan in Capelle aan den IJssel). Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting voor Iepenhout. Takhout vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting voor Iepenhout.	st	200,00 F
			9							
			2							
				1						
					5					
					1					
113020								Deficode 1 is toegevoegd		
113020	515101							Verwijderen bomen. Betreft: Vellen bomen en stobben schillen en verwijderen Boomsoort(en): Ulmus/iep Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond, ter beschikking gesteld op gronddepot (gelegen langs Burg. Van Beresteijnlaan in Capelle aan den IJssel). Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting voor Iepenhout. Takhout vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting voor Iepenhout.	st	400,00 F
			9							
			2							
				1						
					5					
					1					
113030								Deficode 1 is toegevoegd		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
113030	515101						Verwijderen bomen. Betreft: Vellen bomen en stobben schillen en verwijderen Boomsoort(en): Ulmus/iep Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond, ter beschikking gesteld op gronddepot (gelegen langs Burg. Van Beresteijnlaan in Capelle aan den IJssel). Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting voor Iepenhout. Takhout vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting voor Iepenhout.	st	200,00	F
		9								
			2							
				1						
					5					
						1				
113040							Deficode 1 is toegevoegd			
113040	515101						Verwijderen bomen. Betreft: Vellen bomen en stobben schillen en verwijderen Boomsoort(en): Ulmus/iep Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond, ter beschikking gesteld op gronddepot (gelegen langs Burg. Van Beresteijnlaan in Capelle aan den IJssel). Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting voor Iepenhout. Takhout vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting voor Iepenhout.	st	40,00	F
		9								
			2							
				1						
					5					
						1				
113050							Deficode 1 is toegevoegd			
113050	515101						Verwijderen bomen. Betreft: Vellen bomen en stobben schillen en verwijderen Boomsoort(en): Ulmus/iep Diameter borsthoogte: ca. 1 m of meer Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond, ter beschikking gesteld op gronddepot (gelegen langs Burg. Van Beresteijnlaan in Capelle aan den IJssel). Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting voor Iepenhout. Takhout vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting voor Iepenhout.	st	40,00	F
		9								
			2							
				1						
					5					
						1				
220210							Omschrijving is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEELEHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEELEHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
220210	510223		8				Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Betreft: groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten bomen in verharding Grondsoort te ontgraven: Divers Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 4 m3 per gat Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomenzand (type op aanwijs directie) Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m3	80,00	F
			1				Aanvullen met bomenzand tot 10 cm onder onderzijde wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.	m3		80,00
				4			De aanvulling in lagen van maximaal 40 cm gelijkmatig aandrukken/verdichten			
				9						
220220							Omschrijving is gewijzigd			
220220	510223		8				Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Betreft: groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten bomen in verharding Grondsoort te ontgraven: Divers Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6 m3 per gat Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomenzand (type op aanwijs directie) Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m3	80,00	F
			1				Aanvullen met bomenzand tot 10 cm onder onderzijde wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.	m3		80,00
				4			De aanvulling in lagen van maximaal 40 cm gelijkmatig aandrukken/verdichten			
				9						
220230							Omschrijving is gewijzigd			
220230	510223		8				Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Betreft: groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten bomen in verharding Grondsoort te ontgraven: Divers Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 8 m3 per gat Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomenzand (type op aanwijs directie) Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m3	80,00	F
			1				Aanvullen met bomenzand tot 10 cm onder onderzijde wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.	m3		80,00
				4			De aanvulling in lagen van maximaal 40 cm gelijkmatig aandrukken/verdichten			
				9						
220250							Omschrijving is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS- VERPLICHTING		
220250	510223						Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Betreft: groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten bomen in verharding Grondsoort te ontgraven: Divers Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 10 m3 per gat Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomenzand (type op aanwijs directie) Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m3	80,00	F	
		8					Aanvullen met bomenzand tot 10 cm onder onderzijde wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.	m3			80,00
		1					De aanvulling in lagen van maximaal 40 cm gelijkmatig aandrukken/verdichten				
				4							
					9						
811040							Tarief is gewijzigd				
811040	100599						T.b.s. zelfrijdende hoogwerker (incl. bediening) Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening en inclusief vervoer van, binnen en naar werklocatie, inclusief bediening door ETWer. Werkhoogte: minimaal 16 m. Tarief per dag	dag	4,00	F	
811050							Tarief is gewijzigd				
811050	100599						T.b.s. zelfrijdende hoogwerker (incl. bediening) Betreft: mobiele rupshoogwerker met 4 onafhankelijke (rubber) rupsen met eigen aandrijving (trax) exclusief bediening en inclusief vervoer van, binnen en naar werklocatie. inclusief bediening door ETWer. Werkhoogte: minimaal 16 m. Tarief per dag	dag	4,00	F	
811060							Tarief is gewijzigd				
811060	100599						T.b.s. vrachtauto hoogwerker (incl. bediening) Betreft: vrachtauto hoogwerker inclusief bediening door ETWer. Werkhoogte: minimaal 21m. Tarief per dag	dag	4,00	F	
812040							Tarief is gewijzigd				
812040	100599						T.b.s. zelfrijdende hoogwerker (incl. bediening) Betreft: mobiele rupshoogwerker met 4 onafhankelijke (rubber) rupsen met eigen aandrijving (trax) exclusief bediening en inclusief vervoer van, binnen en naar werklocatie. Werkhoogte: minimaal 16 m. Reactietijd is maximaal 1 uur. Tarief per dag	dag	4,00	F	
812050							Tarief is gewijzigd				
812050	100599						T.b.s. vrachtauto hoogwerker (incl. bediening) Betreft: vrachtauto hoogwerker inclusief bediening door ETWer. Werkhoogte: minimaal 21m. Reactietijd is maximaal 1 uur. Tarief per dag	dag	4,00	F	
812060							Tarief is gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
812060	100599						T.b.s. vrachtauto hoogwerker (incl. bediening) Betreft: vrachtauto hoogwerker inclusief bediening door ETWer. Werkhoogte: minimaal 21m. Tarief per dag	dag	4,00	F	
813040							Tarief is gewijzigd				
813040	100599						T.b.s. zelfrijdende hoogwerker (incl. bediening) Betreft: mobiele rupshoogwerker met 4 onafhankelijke (rubber) rupsen met eigen aandrijving (trax) exclusief bediening en inclusief vervoer van, binnen en naar werklocatie. Werkhoogte: minimaal 16 m. Reactietijd is maximaal 1 uur. Tarief per dag	dag	4,00	F	
813050							Tarief is gewijzigd				
813050	100599						T.b.s. vrachtauto hoogwerker (incl. bediening) Betreft: vrachtauto hoogwerker inclusief bediening door ETWer. Werkhoogte: minimaal 21m. Reactietijd is maximaal 1 uur. Tarief per dag	dag	4,00	F	
813060							Tarief is gewijzigd				
813060	100599						T.b.s. vrachtauto hoogwerker (incl. bediening) Betreft: vrachtauto hoogwerker inclusief bediening door ETWer. Werkhoogte: minimaal 21m. Tarief per dag	dag	4,00	F	

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 08 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012 verlangd.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.