

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Aanbestedende dienst/
Opdrachtgever:

Gemeente Veendam

Project:

BRM Accres Veendam

Besteknummer:

ARC-2025-026

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot en met woensdag 5 november 2025 wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

Zie bijlage "Vragen- en antwoordenlijst" bij deze Nota van Inlichtingen.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze 3e NVI) weergegeven.

BIJLAGE(N)

Bijlage 5 - Percelen Dallen II vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde (gewijzigde) bijlage.

Bijlage 8 - Grondbalans vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde (gewijzigde) bijlage.

Bijlage 12 - Afvoer regenwater De Dallen II komt te vervallen

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Bijlage(n):

- Vragen- en antwoordenlijst;
- Gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdelen 2.1 en 2.2;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat;
- Gewijzigde bijlagen 5 en 8
- Nieuwe versie van het definitieve bestek met daarin verwerkt de 1e, 2e en 3e NVI

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

* Wijziging: bijlage 12 is komen te vervallen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- 1) model bankgarantie (on first demand);
- 2) milieuhygiënisch bodemonderzoek Accres terrein 27 februari 2025 ref. WX7YSTHMYT4S-1545374457-813:1.0;
- 3) CROW 400 Grond 30153886.pdf;
- 4) Omgevingsvergunning Flora en Fauna-activiteit;
- 5) Perceel Dallen II.pdf;
- 6) Milieukundig onderzoek ondergrond en verhardingen 10 maart 2025;
- 7) Saneringsplan stortplaats 'De Wigge';
- 8) grondbalans;
- 9) V&G-plan (ontwerpfase).
- 10) Leidraad Social Return 3.0 - 2025 (AMRG)
- 11) Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG)
- 13) Definitief rapport afbraaktesten
- 14) Polis CAR verzekering door opdrachtgever
- 15) Locatie directiekeet
- 16) Vergunning locatie Accres

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Toelichting tekstueel gewijzigd			
2			GRONDWERKEN Werkwijze: - De grond die afkomstig is uit de bestaande depots op het voormalige terrein van Accres wordt: - per depot; - per milieuhygiënische kwaliteit; - per laagdikte. gekeurd volgens besteksposten 271010 en 271020 en vervolgens ontgraven volgens bestekspostgroepen 221 en 222. Er dient vanaf het verzameldepot in noordelijke richting van het terrein te worden begonnen met het ontgraven van de bestaande depots De vrijkomende grond met klassen: - landbouw/natuur; - industrie; dient vervoerd te worden naar de voormalige vuilstort De Wigge. De aannemer categoriseert aan de hand van de partijkeuring de overige grond in: - biologisch reinigbare grond; - thermisch of extractief reinigbare grond; - niet reinigbare grond waarbij de volgorde zoals deze hierboven is benoemd ook de voorkeursvolgorde is waarop de grond dient te worden ingedeeld. Met andere woorden: biologisch reinigbare grond dient ook als zodanig behandeld te worden, tenzij in overleg met de directie anders wordt beslist De vrijkomende grond met klassen: - extractief reinigbaar - thermisch reinigbaar vervalt na keuring aan de aannemer. De vrijkomende grond met klasse: - niet reinigbaar dient te worden afgevoerd naar een inrichting. De vrijkomende grond met klasse: - biologisch reinigbaar dient volgens bestekspost 241220 vervoerd te worden naar perceel De Dallen II t.b.v. reiniging - Na reiniging dient deze grond vervoerd te worden naar locatie De Wigge om daar te worden verwerkt in een ophooglaag volgens bestekspost 252210. - Zie ook de Grondbalans die als bijlage aan dit bestek is toegevoegd.			
221030			Omschrijving aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221030	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 2) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei 9. - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 5.157 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 6,00m.+mv .9. Breedte onderzijde ontgraving zie bijlage 2 .9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242220 .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	3.000,00	V
221040			Omschrijving aangepast			
221040	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 2) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei 9. - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 10.110 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 6,00m.+mv .9. Breedte onderzijde ontgraving zie bijlage 2 .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	5.881,00	V
221120			Omschrijving aangepast			
221120	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 3) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 870 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 6,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242220 .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	500,00	V
221130			Omschrijving aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221130	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van extractief reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 3) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 2.610 ton .9. . . . Ontgravingshoogte max. ca. 6,00m.+mv9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 2422102 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	1.500,00	V
221140			Omschrijving aangepast			
221140	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 3) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 3.715 ton .9. . . . Ontgravingshoogte max. ca. 6,00m.+mv9. Depot geheel ontgraven2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	2.135,00	V
221220			Omschrijving aangepast			
221220	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 4) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei en leem 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 3.468 ton .9. . . . Ontgravingshoogte max. ca. 7,50m.+mv9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 2422202 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	2.000,00	V
221230			Omschrijving aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221230	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van extractief reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 4) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei en leem 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 867 ton 9. Ontgravingshoogte max. ca. 7,50m.+mv 9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242210 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	500,00	V
221240			Omschrijving aangepast			
221240	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 4) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei en leem 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 6.867 ton 9. Ontgravingshoogte max. ca. 7,50m.+mv 9. Depot geheel ontgraven 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	3.960,00	V
221310			Omschrijving aangepast			
221310	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 5 noord) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: afwisselend zand en klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 5.112 ton 9. Ontgravingshoogte max. ca. 7,50m.+mv 9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242220 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	3.000,00	V
221320			Omschrijving aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221320	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van herbruikbare Industrie grond uit ophoging (bestaand depot 5 noord) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse Industrie Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: afwisselend zand en klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 699 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 7,50m.+mv .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	410,00	V
221330			Omschrijving aangepast			
221330	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van extractief reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 5 noord) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: afwisselend zand en klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 2.658 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 7,50m.+mv .9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242210 .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	1.560,00	V
221340			Omschrijving aangepast			
221340	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 5 noord) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: afwisselend zand en klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 3.672 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 7,50m.+mv .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	2.155,00	V
221450			Omschrijving aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221450	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van niet reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 5 zuid) Situering: zie tekening 01 Milieuhygiënische kwaliteit: niet toepasbaar Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 722 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 3,00m.+mv9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 2421102 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	440,00	V
221520			Omschrijving aangepast			
221520	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van herbruikbare Industrie grond uit ophoging (bestaand depot 7) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse Industrie Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: afwisselend zand en leem 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 5.970 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 6,50m.+mv9. Depot geheel ontgraven2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	3.558,00	V
221530			Omschrijving aangepast			
221530	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van extractief reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 7) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd / Klasse Sterk verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: afwisselend zand en leem 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 638 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 6,50m.+mv9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 2422102 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	380,00	V
221540			Omschrijving aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221540	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 7) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: afwisselend zand en leem 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 1.737 ton 9. Ontgravingshoogte max. ca. 6,50m.+mv 9. Depot geheel ontgraven 2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	1.035,00	V	
221640			Omschrijving aangepast				
221640	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 8) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: sterk zandige klei 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 1.686 ton 9. Ontgravingshoogte max. ca. 2,50m.+mv 9. Depot geheel ontgraven 2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	1.028,00	V	
221710			Omschrijving aangepast				
221710	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 10) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 850 ton 9. Ontgravingshoogte max. ca. 5,00m.+mv 9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242220 2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	500,00	V	
221720			Omschrijving aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221720	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van herbruikbare Industrie grond uit ophoging (bestaand depot 10) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse Industrie Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 1.564 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 5,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	920,00	V
221730			Omschrijving aangepast			
221730	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van extractief reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 10) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 2.720 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 5,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242210 .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	1.600,00	V
221740			Omschrijving aangepast			
221740	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 10) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 2.593 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 5,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	1.525,00	V
221810			Omschrijving aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221810	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van herbruikbare landbouw/natuur grond uit ophoging (bestaand depot 12) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse landbouw/natuur Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: afwisselend zand en klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 1.488 ton 9. Ontgravingshoogte max. ca. 5,00m.+mv 9. Depot geheel ontgraven 2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	875,00	V	
221820			Omschrijving aangepast				
221820	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van herbruikbare Industrie grond uit ophoging (bestaand depot 12) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse Industrie Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: afwisselend zand en klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 6.698 ton 9. Ontgravingshoogte max. ca. 5,00m.+mv 9. Depot geheel ontgraven 2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	3.940,00	V	
221840			Omschrijving aangepast				
221840	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 12) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: afwisselend zand en klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 1.343 ton 9. Ontgravingshoogte max. ca. 5,00m.+mv 9. Depot geheel ontgraven 2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	790,00	V	
221940			Omschrijving aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221940	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 134) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 1.461 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 3,50m.+mv .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	924,00	V	
222020			Omschrijving aangepast				
222020	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van herbruikbare Industrie grond uit ophoging (bestaand depot A) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse Industrie Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 7.946 ton .9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	4.674,00	V	
222030			Omschrijving aangepast				
222030	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot A) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 1.700 ton .9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242220 .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	1.000,00	V	
222040			Omschrijving aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222040	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot A) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 4.262 ton 9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv 9. Depot geheel ontgraven 2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	2.507,00	V
222120			Omschrijving aangepast			
222120	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van herbruikbare Industrie grond uit ophoging (bestaand depot B) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse Industrie Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 2.795 ton 9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv 9. Depot geheel ontgraven 2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	1.644,00	V
222130			Omschrijving aangepast			
222130	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot B) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 3.400 ton 9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv 9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242220 2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	2.000,00	V
222140			Omschrijving aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222140	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot B) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 5.452 ton 9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv 9. Depot geheel ontgraven 2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	3.207,00	V
222220			Omschrijving aangepast			
222220	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van herbruikbare Industrie grond uit ophoging (bestaand depot C) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse Industrie Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei en zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 7.310 ton 9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv 9. Depot geheel ontgraven 2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	4.300,00	V
222230			Omschrijving aangepast			
222230	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot C) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei en zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 2.550 ton 9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv 9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242210 2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	1.500,00	V
222240			Omschrijving aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222240	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot C) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei en zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 5.865 ton .9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	3.450,00	V	
222330			Omschrijving aangepast				
222330	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot D) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 3.400 ton .9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242220 .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	2.000,00	V	
222340			Omschrijving aangepast				
222340	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot D) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 7.596 ton .9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	4.468,00	V	
222420			Omschrijving aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222420	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot verzameldepot) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei en zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 6.324 ton .9. . . . Ontgravingshoogte max. ca. 8,00m.+mv9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 2422202 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	4.000,00	V
222430			Omschrijving aangepast			
222430	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van extractief reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot verzameldepot) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei en zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 3.557 ton .9. . . . Ontgravingshoogte max. ca. 8,00m.+mv9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 2422102 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	2.250,00	V
222440			Omschrijving aangepast			
222440	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot verzameldepot) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei en zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 10.805 ton .9. . . . Ontgravingshoogte max. ca. 8,00m.+mv9. Depot geheel ontgraven2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	6.834,00	V
222450			Omschrijving aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222450	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van niet reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot verzameldepot) Situering: zie tekening 01 Milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 en/of 271020 Grondsoort: klei en zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven - grond laagsgewijs ontgraven, na keuring volgens bestekspost 271010 en/of 271020 - maximaal 10.000 ton per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 5.692 ton 9. Ontgravingshoogte max. ca. 8,00m.+mv 9. Depot geheel Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 242110 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	3.600,00	V
223010			Omschrijving bestekspost aangepast			
223010	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van volgens bestekspostgroep 261 gereinigde grond Situering: reinigingslocatie de Dallen II Grondsoort: - zand en klei; - zand en leem; - klei en leem; - leem; - klei. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 9. Depot geheel ontgraven Vervoeren volgens bestekspostnrs. 243210 en 243210 9 Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weging middels bestekspostnr. 822030	m3	39.499,00	V
241210			Bestekspost vervallen			
241220			Omschrijving en hoeveelheid aangepast			
241220	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van vrijgekomen biologisch reinigbare grond naar het depot ter plaatse van het perceel op bedrijventerrein De Dallen II t.b.v. reiniging volgens bestekspostgroep 261 Situering: zie bijlage 5 'Perceel Dallen II' Grondsoort: - zand en klei; - zand en leem; - klei en leem; - leem; - klei. 1. Grond vrijgekomen bij besteksposten (gedeeltelijk) 221040 221140 221240 221340 221540 221640 221740 221840 221940 222040 222140 222240 222340	m3	39.499,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			222440				
			Betreft reinigbare grond, indicatieve kwaliteit:				
			- matig verontreinigd.				
		.2. . . .	Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens				
			bestekspost 251220				
			Enkele transportafstand < 1km.				
		. .9. . . .	Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost(en) van				
			herkomst				
241230			Bestekspost vervallen				
243210			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
243210	220201		Grond vervoeren.	m3	39.499,00	V	
			Betreft het vervoeren van gereinigde grond vanaf het				
			depot bij De Dallen II naar de verwerkingslocatie bij de				
			voormalige vuilstort De Wigge				
			Grondsoort: volgens bestekspost van herkomst				
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspost 223010				
		.1.	Vervoeren naar de plaats van verwerking				
		. .9. . . .	Hoeveelheidsbepaling: door middel van weging				
			middels bestekspostnr. 822030				
243220			Bestekspost vervallen				
251220			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
251220	220301		Grond verwerken in tijdelijk depot De Dallen II	m3	39.499,00	V	
			Betreft het verwerken van vrijgekomen grond in een				
			tijdelijk depot t.b.v. het reinigen volgens bestekspost				
			Situering: een nader door de directie aan te geven				
			perceel t.p.v. bedrijventerrein De Dallen II				
			Indicatieve kwaliteit:				
			- matig verontreinigd;				
			Vervoerd volgens bestekspost 241220 en vervolgens				
			gedeeltelijk (2.000m3) gescheiden in deelstromen				
			(1.600m3 grond en 400m3 puin/grof afval) volgens				
			bestekspost 262010				
			Grondsoort:	m3			39.499,00 I
			- zand en klei;				
			- zand en leem;				
			- klei en leem;				
			- leem;				
			- klei.				
		9.	Hoogte ter bepaling aannemer				
		.9.	Breedte ter bepaling aannemer				
		. .9. . . .	Taluds ter bepaling aannemer				
		2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
			van verwerking				
261010			Omschrijving bestekspost aangepast				
261010	222199		Doorspitten grond.	m3	2.567.435,00	V	
			Situering: locatie De Dallen II				
			Betreft:doorspitten/mengen van de te reinigen grond om				
			voldoende zuurstof in de bodemstructuur te krijgen				
			Laagdikte ca. 1,00 m				
			Wijze van mengen/doorspitten ter keuze van de				
			aannemer				
			De hoeveelheid resultaatsverplichting is gebaseerd op				
			65 keer de gehele depots doorspitten				
261020			Eenheid gewijzigd van m2 naar m3				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
261020	171199		Toevoegen nutriënten Betreft: het aanmaken en verspreiden/inbrengen van nutriëntenoplossingen De leverantie van de nutriënten wordt verrekend via stelpostnr. 950010 De hoeveelheid resultaatsverplichting is gebaseerd op 6 keer toevoegen van nutriënten	m3	236.994,00	V	
263010			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
263010	220101		Grond ontgraven uit terrein. Situering: De Dallen II Betreft: ontgraven 0,50 m bovengrond t.b.v. het aanbrengen van folie Grondsoort: bovengrond .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m1. . . . Taluds 1 : 03. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m1. . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	20.000,00	V	
263020			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
263020	175111		Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie horizontaal. Betreft: aanbrengen waterdichte afsluiting waarmee vervuiling van de onderliggende bodem voorkomen wordt Inclusief een randafwerking (opstaande randen) zodat (regen)water niet vanuit de te reinigen grond naar de omgeving kan vloeien	m2	40.500,00	V	
		2.	Kunststoffolie LDPE of HDPE (ter keuze van de aannemer)	m2			40.500,00 L
		.9.	Materiaaldikte: ten minste 1,0 mm De folie dient voldoende sterk te zijn dat scheurvorming door de grondbelasting voorkomen wordt				
263030			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
263030	220311		Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. Betreft: afdekken folie met een grondlaag van 0,50 m Grondsoort: ontgraven volgens bestekspostnrs. 263010 .1. Oppervlak (nagenoeg) horizontaal5. . . . Hoeveelheid 5000 m3 per ha	m2	40.000,00	V	
				m3			20.000,00 I
263040			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
263040	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft: aanbrengen drainage in de afdeklaag inclusief grondwerk	m	4.500,00	V	
		1.	PVC-buizen geribbeld en geperforeerd	m			4.500,00 L
		6. . . .	Uitwendige diameter 125 mm				
		2.1	Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm				
263050			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
263050	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft: aanbrengen verzameldrainage in de afdeklaag inclusief grondwerk	m	200,00	V	
		2.	PVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd	m			200,00 L
		8. . . .	Uitwendige diameter 200 mm				
263060			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
263060	230112		Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. Betreft: Aansluiting drainage op verzameldrain Materiaal soort: PVC 1.3.1.	st	15,00	V	
			T-stuk: verloop 200-125 mm Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen	st			15,00 L
263070			Bestekspost omschrijving aangepast				
263070	252699		Aanbrengen olieaafscheider met slibvang. Situering: direct voor de perceelaansluiting aan de Castorweg Betreft: olieaafscheider t.b.v. het lozen van drainagewater op het riool .	st	1,00	V	
			Olieaafscheiderput met slibvang Het systeem is uitgevoerd en werkt vlg. EN-858-1 Capaciteit: minimaal 3 l/sec Inclusief grondwerk	st			1,00 L
263080			Omschrijving en hoeveelheid aangepast				
263080	252201		Aanbrengen PVC-buis Situering: De Dallen II Betreft: verlengen van de bestaande rioolaansluiting tot aan de olieaafscheider .	m	10,00	V	
			Inclusief grondwerk 4.3.1.1 .	m			10,00 L
			Rechte buis, drukklasse PN 8 Nominale middellijn 315 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
263090			Bestekspost vervallen				
263100			Bestekspost vervallen				
263110			Bestekspost vervallen				
263120			Omschrijving en hoeveelheid aangepast				
263120	252899		Maken aansluiting drainage op put. Betreft: aansluiten drainage verzamelleiding 200 mm op de volgens bestekspostnr. 263070 aangebrachte put .	st	1,00	V	
263130			Omschrijving bestekspost aangepast				
263130	175199		Aanbrengen doek tegen verstuiwing. Betreft: afdekken van de te reinigen grond om verstuiwing te voorkomen .	m2	39.500,00	V	
			Type doek: ter keuze van de aannemer Inclusief het aanbrengen van voorzieningen om het opwaaien van het doek te voorkomen	m2			39.500,00 L
264			Opruimen reinigingslocatie				
264010			Omschrijving bestekspost aangepast				
264010	101199		Opruimen reinigingslocatie. Betreft: verwijderen van alle op de reinigingslocatie De Dallen II aangebrachte drainage en folie .	EUR		N	
			De rioolaansluiting inclusief olieaafscheiderput mag blijven zitten (afdoopen) Vrijkomende materialen worden eigendom van de aannemer				
264020			Bestekspost toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
264020	101199		Opruimen reinigingslocatie. Betreft: verwijderen en afvoeren van het volgens bestekspostnr. 263130 aangebrachte doek Vrijkomende materialen worden eigendom van de aannemer	m2	39.500,00	V	
264030			Bestekspost toegevoegd				
264030	101199		Opruimen afrastering rondom reinigingslocatie. Betreft: verwijderen van de afrastering rondom locatie de Dallen II Afrastering aangebracht volgens bestekspostnr. 711020 t/m 711040 De afrastering rondom de De Wigge mag blijven zitten Vrijkomende materialen worden eigendom van de aannemer	m	900,00	V	
264040			Bestekspost toegevoegd				
264040	101199		Inzaaien reinigingslocatie. Betreft: egaliseren, zaaiklaar maken en inzaaien van de reinigingslocatie op de Dallen II Inzaaien met een bermengmengsel	m2	40.000,00	V	
				kg			400,00 L
271010			Omschrijving bestekspost aangepast				
271010	220399		Uitvoeren AP04 keuringen in-situ. Betreft in-situ AP04 partijkeuringen voor de volgens bestekspostgroepen 221 en 222 te ontgraven grond Bij constatering van grotere asbestresten >40 mm de keuring uitvoeren volgens bestekspostnr. 271020 Indicatieve kwaliteit: zie besteksposten onder bestekspostgroepen 221 en 222 Gerekend is met max. 10.000 ton per keuring, verdere specificaties zie besteksposten onder 221 en 222 Opdrachtnemer dient in overleg met opdrachtgever, bevoegd gezag en potentiële acceptant (mits van toepassing) het aantal benodigde keuringen per partij te bepalen. Het exacte aantal AP04 onderzoeken is derhalve afhankelijk van de uitkomsten van bovenstaand overleg en van de werkwijze en/of fasering van de opdrachtnemer, afgestemd op het ontgraven, vervoeren en verwerken van de vrijkomende grond. Aanname voor prijsbepaling is 50 stuks AP04 keuringen De keuring(en) dienen te worden uitgevoerd door een gecertificeerde en onafhankelijke instantie die bevoegd is tot het uitvoeren van AP04-keuringen, conform de vigerende voorschriften en protocollen (BRL SIKB 1000).	st	50,00	V	
271020			Bestekspost toegevoegd				
271020	220399		Uitvoeren AP04 keuringen in-situ. Betreft in-situ AP04 partijkeuringen voor de volgens bestekspostgroepen 221 en 222 te ontgraven grond waarbij visueel asbestplaatjes >40 mm zijn aangetroffen M.b.v. kraan en asbestezeef De keuring(en) dienen te worden uitgevoerd door een gecertificeerde en onafhankelijke instantie die bevoegd is tot het uitvoeren van AP04-keuringen, conform de vigerende voorschriften en protocollen (BRL SIKB 1000).	st	5,00	V	
822030			Omschrijving bestekspost aangepast				

