



- LEGENDA**
- Projectgrens Koepoortsbrug
 - Projectgrens Jan van Houkade
 - Rijbaan
Asfalt, zwart
 - Flaatsstrook
Asfalt, rood
 - Overrijdbaar vlak in rijbaan
Glasstone (grijs) - Binnenste beter kleurpallet
Halfsteensverband, DF-formaat
Rondom enkele strek
 - Trottoir
Gebakken klinker, Halfsteensverband
Formaat: Waalformaat Kleur: Binnenste beter mix
 - Scheiding rijbaan-trottoir
Trottoirband 13/15 x 25, Bandzicht 8 cm
Goot rijbaan: Granieten strek van keien, boven en onderzijde getaapt, alle 4 de zijden gekloofd, bovenzijde gevand, getrommeld, Afmeting ca. 14x14cm.
Keienstrook stelen in de spleet, invullen met zandsteen
In keienstrook ligt de roostergoot. Toe te passen kolk V75 frame, bezinkput is onderdeel van de roostergoot. Lengte 1m. De h.o.h.-afstand tussen de roostergoten is maximaal 12m (definitieve afstand wordt in Bestekfase bepaald).
 - Banden
TB 13/15x25
VB 13/15x25
BPB 10/20x40
VB 10/20x40
VB 18/20x25
OB 10x20
Trottoirband, beton, zwart, deklaag uitgewassen basalt
Intravoorband met verloopstuk, beton, deklaag uitgewassen basalt
Verloopstuk, beton, zwart, met uitgewassen basalt deklaag, Voorzijde band zonder toeslag
Verloopstuk, beton, zwart, deklaag uitgewassen basalt, Voorzijde band zonder toeslag
Verloopstuk, beton, zwart, deklaag uitgewassen basalt
Opakband, beton, grijs
 - Opsluiting rond groenvakken
Opsluiting groenvak door middel van cortenstalen opsluiting
a-niveau. Breedte cortenstalen strip 1 cm. Def. breedte+hoogte te bepalen in de Bestekfase
 - Boomspegel (bestaand)
Betonnen trottoirband
 - Overgang asfalt naar klinkers
5x strektaag
Formaat: Dikformaat, Kleur: Binnenste beter mix
 - Drempels
Gebakken klinker, elleboogverband
Formaat: Dikformaat, Kleur: Binnenste beter mix
Markering d.m.v. witte gebakken klinkers (DF).
Hoogte drempel 8 cm
 - Asfalt zwart
Witte markering in thermoplast
Hoogte drempel 8 cm
 - Geleidevoorzieningen
Bushalte
Hardsteen geleideleijn, tactielegele (ribbels) 30x30x10
Insteekmarkering, vaste legel 50x30x10 (ter plaatse van bushaltes 60x60x10)
Waarstuwingsmarkering, noppenlegel 60x60x10
Rondom tegels een strektaag van gele gebakken klinkers (DF) toepassen
 - Sleufgoot
Finelineed (Aco), symmetrisch, sleufbreedte NTB, cortenstaal opzetstuk, bovenkant opzetstuk ongewassen, sik opzetstuk bestrijding, 10mm. Voorzien van inspectiekleuk
Ingestraat met klinkers, afmeting n.b. Cortenstaal opzetstuk bij toepassing in straatwerk van gebakken klinkers.
 - Voetgangersoversteekplaats op asfalt
Witte markering in Thermoplast
 - Haalstanden
Witte markering in Thermoplast
 - Markering 1-1
Witte markering in Thermoplast
 - Bestaande bomen
L.T. Lindendron tulipifera
Qm. Quercus macrocarpa
Bj. Quercus groenblauwverveling toepassen; gronduitwisseling
 - Nieuwe bomen (1x)
L.T. Lindendron tulipifera 'Fastigiata', maat 20-25
 - Te planten meerstammige struiken
1x Sorbus aucuparia
2-3 stammen, hoogte 6m (opgeknippt), breedte 2,5-3,5m
 - Bestaande haag handhaven
 - Plantvak A (binnenzijde Singel):
Wintergroene vaste planten, vakken van 1 a 2 soorten
Phlox russelliana
Zie beplantingsplan
 - Plantvak B (binnenzijde Singel):
Wintergroene vaste planten, vakken van 1 a 2 soorten
Liloe muscar 'Monroe White'
Zie beplantingsplan
 - Plantvak C (binnenzijde Singel, zijde Jan van Houkade):
Bestaande beplanting. Beplanting handhaven, beplanting snoeien (meer zicht op singel), waar nodig beplanting vervangen (inroot)
O.a. Magnolia, Symphoricarpos, Buddleja, Salix caprea 'Kilmarnock'
 - Plantvak D (binnenzijde Singel, zijde Boisotkade):
Bestaande beplanting. Beplanting handhaven, beplanting snoeien (meer zicht op singel), waar nodig beplanting vervangen (inroot)
O.a. Symphoricarpos, Salix caprea 'Kilmarnock'
 - Plantvak E (buitenzijde Singel):
Robuuste wintergroene heester
Hedera helix 'Suberosa'
Wortelboek toepassen tussen hederavan en vak stinzen
Zie beplantingsplan
 - Plantvak F (buitenzijde Singel):
Stinzenbollen (aansluiten op Witte Singel en Jan van Houkade)
Narcissus Pseudonarcissus, Fritillaria meleagris
Zie beplantingsplan
 - Kruidrijk gazon (buitenzijde Singel):
Extensief beheerd gras met toegevoegd kruidenmengsel M5, Cruychoeck (max 2x per jaar maaien)
 - Bestaand gazon (buitenzijde Singel):
Maaispad van 0,5m langs de rijbaan
 - Bestaande lichtmasten
(handhaven, buiten projectgrens)
 - Leidse lantaarn (mast en armatuur)
 - Parkpoorten en informatieborden
 - Terrassen
 - Zitmeubilair (bestaand)
 - Zitmeubilair (nieuw)
type Erdi Canapé Retro stoel (3x)
Uitvoeren met voerplaat
 - Afvalbak (bestaand)
140 L, Velpoet R1016
 - Voethek
Ter hoogte van de oversteek Zoeterwoudsesingel
voethek deels herplaatsen
(gekoppeeld aan de geleidevoorziening)
 - Bestaande putten
Bestaande rioolputten; ronde putranden in het asfalt
beplanten
 - Bestaande putten water
 - Bestaande straatkolk verplaatsen
 - Nieuwe straatkolk plaatsen