

**ZAND PROTOCOL IJBURG
2024**

- Dit document vervangt het huidige zand protocol "Zand Protocol 2023" -

Het zand van de bouwkavels te IJburg is eigendom van Grond en Ontwikkeling Gemeente Amsterdam.

Ter anticipatie op de zandstromen die ontstaan a.d.h.v. bouwwerkzaamheden en beheerwerkzaamheden op **Haveneiland, Steigereiland en Rieteiland Oost (IJburg Fase 1)** en het **Centrum Eiland (IJburg Fase 2)** is een opzet gemaakt om een duidelijke procedure op te stellen m.b.t. zandpartijen die naar het Centrum Eiland (IJburg Fase 2) en het **Strand Eiland en Buiten Eiland (IJburg Fase 3)** gebracht moeten worden.



Figuur 1.1. Ophoogfases IJburg

PROTOCOL:

1. De Afdeling Bodem van de gemeente Amsterdam verzorgt overkoepelende (“paraplu”) BBK-meldingen naar Bevoegde Gezagen.

- a. Inclusief Bodemkwaliteitskaart
- b. Inclusief notitie Historisch Onderzoek
- c. Inclusief locatie toepassing

De meldingen gelden voor alle schone zand transporten van:

- IJburg Fase 1 naar IJburg Fase 3 in het jaar 2024
- IJburg Fase 2 naar IJburg Fase 3 in het jaar 2024
- IJburg Fase 3 (openbaar gebied) naar IJburg Fase 3 (projectgebied) in het jaar 2024

2. De ontdoener meldt aankomende zandtransport bij de gemeente Amsterdam

- a. bij “zand-coördinator”
- b. 5 werkdagen van te voren
- c. Met vermelding van geschatte hoeveelheid
- d. Met vermelding van herkomst locatie
- e. Met vermelding van transporteur / VIHB-nummer

3. De ontdoener zet zandtransport in na akkoord coördinator en verstrijken meldingstermijn (5 werkdagen)

- a. Ontdoener verzorgt repeterende begeleidingsbon(nen) onder vermelding van correcte BBK-meldingsnummer.
- b. Zand coördinator verzorgt de ontdoener locatie zandstort middels vakkenkaart IJburg Fase 3.
- c. Voor partijen < 1.000 vm3
 - Zand coördinator verzorgt ontvangst + verwerking van zand
- Voor partijen > 1.000 vm3
 - Zand coördinator verzorgt ontvangst
 - Zand ontdoener verzorgt verwerking
- d. Ontdoener levert binnen 2 werkdagen na transport ondertekende begeleidingsbon (digitaal of hard-copy) in bij de zand coördinator.

4. Zand coördinator houdt logboek zandtransport bij ter inzage voor bevoegde gezagen en de gemeente Amsterdam.

- a. Inclusief afkomst locatie
- b. Inclusief transport en verwerkingsdata
- c. Inclusief verwerkingslocatie
- d. Inclusief begeleidingsbonnen

Protocol Regels:

- Dit protocol geldt enkel voor zand afkomend van IJburg. Dit is inclusief de Steigereilanden en het Rieteiland Oost. Dit is exclusief het Zeeburgereiland.
- Dit protocol geldt niet voor zand afkomstig van diepe boringen, enkel (in de jaren '90, '00, '10 en '20) opgespoten zand wordt ontvangen.
- Het zand dat geleverd wordt op IJburg Fase 3 kan **niet** meer teruggehaald worden voor IJburg Fase 1 of 2.
- De top laag moet gescheiden worden van het onderliggende zand. Enkel zand wordt op IJburg Fase 3 verwerkt.
- De zand-coördinator zal bij aflevering of ondertekening van begeleidingsbonnen de partij zand visueel keuren. Enkel visueel schone partijen en zand vrij van puin/grond/korrel/vegetatie etc. wordt op IJburg Fase 3 verwerkt. De zand coördinator heeft het recht om partijen te weigeren.
- De zand coördinator wijst locatie stort zand aan middels vakkenkaart IJburg Fase 3.
- De ondertekende begeleidingsbon moet door ontdoener binnen 2 werkdagen bij zand coördinator aangeleverd worden.
- De gemeente Amsterdam behoudt zich het recht een sanctie van **€ 2.500,00** aan de ontdoener te vertrekken mits niet wordt voldaan aan bovenstaande regels.

Gegevens en documenten t.b.v. protocol:

Zand coördinator:	dhr. M. Burger	06 48 17 17 57	mike.burger@amsterdam.nl
Achtervang :	dhr. B. de Veen	06 11 37 76 98	b.de.veen@amsterdam.nl
	dhr. T. Ruurs	06 39 27 93 04	t.ruurs@amsterdam.nl
Bevoegd gezag:	Omgevingsdienst Noordzee Kanaal Gebied Rijkswaterstaat		
Ontdoeners:	Ontwikkelaars en bouwers Beheerders (Stadsdeel – Waternet etc.) Opdrachtgever bouw- en woonrijp maken – Gemeente Amsterdam		
Locatie zand ontdoeners:	IJburg 1 bouwkavels, Rieteiland-oost bouwkavels, Steigereiland bouwkavels, Centrum Eiland bouwkavels, Centrum Eiland drukterpen, Strandeiland bouwkavels, Strandeiland drukterpen, Merdekagracht, Wim Noordhoekgracht, Hollandiagracht, Polygoongracht, Groene Tunnel.		
Notitie Historisch onderzoek:	bijlage		
Bodemkwaliteitskaart:	bijlage		
Beheergrenzenkaart:	bijlage		