

Algemene informatie

Aanbesteding: Preventief en correctief onderhoud gebouw gebonden installaties
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gouda
Referentie: 1537858

Toelichting:

De deadline voor inschrijven is 1 week verschoven naar 30 november.

Vraag en antwoord

Ref.nr. 144
Onderwerp: Vervolg vraag ref. nr. 46

Vraag:

Opdrachtnemer bedoelt met deze vraag of de totale stroomvoorziening uitgeschakeld moet worden en hier dus extra handelingen voor moet treffen. Is dit het geval?

Antwoord:

De totale stroomvoorziening dient eenmaal per jaar uitgeschakeld te worden bij de livetest. Dit is bedoeld om te controleren om de omschakeling naar de NSA goed werkt en het terugkomen van alle installaties na uitschakeling van de NSA.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr. 145
Onderwerp: Nota van inlichtingen 2025-09-26-3, nr.139

Vraag:

Kan de gemeente wel akkoord gaan met een termijn van 5 jaar na beëindiging? Zo niet, kunt u hier zelf een proportionele termijn aan hangen?

Antwoord:

Het is voor de veiligheid belangrijk dat kennis uit deze aanbesteding over de in het Huis van De Stad aanwezige installaties vertrouwelijk blijft. Hier is geen termijn aan te koppelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

146

Onderwerp:

Nota van inlichtingen 2025-09-26-3, nr.49

Vraag:

Heeft de gemeente in de betreffende panden ruimte om deze voorraden op te slaan?

Antwoord:

Opslagruimte is beperkt, maar voor kleine onderdelen is er opslagruimte aanwezig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

147

Nota van inlichtingen 2025-09-26-3, nr.28

Vraag:

De malusregeling bestaat al in de vorm van de boetestafel. Is opdrachtgever bereid om daar een bonusstaffel tegenover te zetten? Of de malusregeling te laten vervallen? Zo niet, kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Nee, er zal geen bonusregeling tegenover gezet worden en de malusregeling zal niet komen te vervallen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

148

Onderwerp:

Nota van inlichtingen 2025-09-26-3, nr.23

Vraag:

Betreft alleen 21.2 en 22.4: kunt u akkoord gaan dat deze schriftelijke verklaring ter goedkeuring niet langer dan 5 werkdagen in beslag neemt?

Antwoord:

Gemeente Gouda zal zich inspannen om de verklaringen binnen 5 werkdagen te geven maar gegarandeerd dit niet. Een en ander is o.a. afhankelijk van het project en de gemaakte projectafspraken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
149

Onderwerp:
Nota van inlichtingen 2025-09-26-3, nr.17

Vraag:
Volstaat het wel/is opdrachtgever akkoord als opdrachtnemer het verkrijgen van het ISO14001 certificaat in gang heeft gezet?

Antwoord:
Nee, de benodigde ISO certificering dient vóór aanvang van het contract in bezit te zijn van Opdrachtnemer

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
150

Onderwerp:
Vervolg vraag extra bijlagen

Vraag:
Als bijlage mogen we 6 A4 toevoegen. We denken extra pagina's nodig te hebben, omdat zowel het onderhoudsplan als de jaarplanning voor beide locaties in de bijlagen moeten. Gaat u ermee akkoord om het aantal a4 voor in de bijlage uit te breiden naar 10 A4?

Antwoord:
Ja, daar gaat Opdrachtgever mee akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

151

Onderwerp:

Vervolg vraag ref. nr. 38

Vraag:

De vraag betreft de opslag op onderaanneming bij regiewerkzaamheden, bv storingsafhandeling, welke separaat verrekend worden. Deze zijn derhalve niet opgenomen in de inschrijfprijs. Kunt u deze vraag alsnog beantwoorden?

Antwoord:

Storingsafhandeling valt onder correctief onderhoud waarbij, indien inzet van derden nodig is, onderaannemingstoelage gehanteerd mag worden. dit maakt echter geen deel uit van de beoordeling van uw inschrijving. Wij gaan ervan uit dat de toeslag op onderaanneming marktcomfort is en behouden ons het recht voor om bij twijfel dit te toetsen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

152

Onderwerp:

Vervolg vraag ref. nr. 39

Vraag:

De vraag betreft de opslag op materiaalkosten bij regiewerkzaamheden, bv storingsafhandeling, welke separaat verrekend worden. Deze zijn derhalve niet opgenomen in de inschrijfprijs. Kunt u deze vraag alsnog beantwoorden?

Antwoord:

Storingsafhandeling valt onder correctief onderhoud waarbij, opslag op materiaalkosten gehanteerd mag worden. dit maakt echter geen deel uit van de beoordeling van uw inschrijving. Wij gaan ervan uit dat de toeslag op materiaalkosten marktcomfort is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

153

Onderwerp:

Antwoord op vraag 90 - toegangscontrole

Vraag:

Om tot een prijsvorming voor jaar twee te komen, zouden wij graag informatie ontvangen over het aantal centrales en subcentrales, kaartlezers en bijbehorende randapparatuur. Kunt u dit specificeren?

Antwoord:

Alle beschikbare informatie over aantallen staan vermeld in de assetlijst en gebrekenlijst van de NEN2767. Deze zijn voor zowel de Bunker als het HvdS bijgevoegd in de bijlage C2 van deze NvI. Deze komt in plaats van bijlage A2 en A5

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.
155

Onderwerp:
"Nota van inlichtingen 2025-09-26-3.pdf Ref.nr. 96"

Vraag:

"Met betrekking tot Excel-regel 371 verzoeken wij u vriendelijk om een overzicht van het exacte aantal installatiedelen dat valt onder het KNX-systeem ten behoeve van gebouwenautomatisering. Dit overzicht dient onder andere het blokschema, de centrale apparatuur, eventuele bijbehorende randapparatuur en, indien van toepassing, het specialistisch onderhoudsbedrijf te omvatten. Het huidige antwoord verwijst naar vraag 77, welke betrekking heeft op de gevelonderhoudsinstallatie. Dit lijkt niet relevant voor de gevraagde informatie. Kunt u bevestigen of het gevraagde overzicht beschikbaar is en dit aanleveren conform bovenstaande specificatie?"

Antwoord:

Het KNX systeem heeft een centrale voor besturing van de verlichting en de alarmen van de MiVA toiletten. Daarnaast komen Priva storingsmeldingen binnen op het KNX systeem. Opdrachtgever gaat in dit stadium geen blokschema's toesturen. Dat is voorbehouden aan de gegunde partij.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
156

Onderwerp:
"Nota van inlichtingen 2025-09-26-3.pdf Ref.nr. 95"

Vraag:

"In relatie tot Excel-regel 407 wordt verzocht om een looppijst van de te controleren nood- en vluchtverlichtingsarmaturen, inclusief vermelding van het type lichtbron (LED / conventioneel). Het huidige antwoord verwijst naar vraag 87, welke betrekking heeft op de omroep- en ontruimingsinstallatie. Dit lijkt niet relevant voor de gevraagde informatie.

Kunt u bevestigen of de gevraagde looplijst beschikbaar is en deze aanleveren conform de specificatie?"

Antwoord:

Er is geen looplijst beschikbaar, daarbij komt dat het nu nog niet zeker is wat voor soort verlichting er aanwezig gaat zijn aangezien gemeente Gouda over gaat op LED verlichting voor de Noodverlichtingarmaturen. Op dit moment is er nog sprake van PL verlichting. Binnen afzienbare tijd wordt er een nieuwe Roodrevisie worden uitgevoerd om alle verlichting in kaart te brengen. Dit ten behoeve van een aanstaande aanbesteding voor het vervangen van de verlichtingsarmaturen naar LED verlichting, die naar verwachting medio 2026 zal worden gepubliceerd. De huidige aantallen staan vermeld in de assetlijst en de gebrekenlijst. deze zijn bijgevoegd in de bijlage C2 van deze NvI

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

157

Onderwerp:

"Nota van inlichtingen 2025-09-26-3.pdf Ref.nr. 91"

Vraag:

Gezien het feit dat de te vervangen onderdelen pas in jaar 1 worden gerealiseerd en de exacte aard en omvang van deze vervanging nog niet definitief zijn vastgesteld, verzoeken wij u te bevestigen of het is toegestaan om het onderhoud voor deze onderdelen voorlopig buiten de inschrijving te houden. Indien dit niet mogelijk is, vernemen wij graag op welke wijze u verwacht dat inschrijvers het onderhoud voor deze nog te realiseren onderdelen onderbouwd opnemen in hun aanbieding.

Antwoord:

De inbraakinstallatie is reeds vervangen en in het antwoord van vraag 91 van de NvI1 is aangegeven waaruit deze installatie bestaat. De installateur van deze installatie is Van den Pol Elektrotechniek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

158

Onderwerp:

"Nota van inlichtingen 2025-09-26-3.pdf Ref.nr. 90"

Vraag:

Gezien het feit dat de te vervangen onderdelen pas in jaar 1 worden gerealiseerd en de exacte aard en omvang van deze vervanging nog niet definitief zijn vastgesteld, verzoeken wij u te bevestigen of het is toegestaan om het onderhoud voor deze onderdelen voorlopig buiten de inschrijving te houden. Indien dit niet mogelijk is, vernemen wij graag op welke wijze u verwacht dat inschrijvers het onderhoud voor deze nog te realiseren onderdelen onderbouwd opnemen in hun aanbieding.

Antwoord:

De bestaande TKH Polyx deurcontrollers gaan wij vervangen Q1 2026. Hiervoor komen nieuwe TKH deurcontrollers, welke zijn opgebouwd met Pluto's en Orions. in de nieuwe situatie is sprake van 15 stuks deurcontrollers. het aantal paslezers staan vermeld in de assetlijst en de gebrekenlijst. deze zijn bijgevoegd in de bijlage van deze NvI

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

159

"Nota van inlichtingen 2025-09-26-3.pdf Ref.nr. 87"

Vraag:

Aangezien de gevraagde documenten met betrekking tot de Omroep- en ontruimingsinstallatie pas na gunning beschikbaar worden gesteld, verzoeken wij u aan te geven op welke wijze inschrijvers deze onderdelen dienen af te prijzen zonder gebruik te maken van aannames. Ter waarborging van een gelijk speelveld vragen wij u om uniforme uitgangspunten of richtlijnen te verstrekken waarmee alle inschrijvers hun inschrijving op gelijke wijze kunnen onderbouwen.

Antwoord:

De aantallen van deze installatie staan vermeld in in de assetlijst en de gebrekenlijst. deze zijn bijgevoegd in de bijlage C2 van deze NvI

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

160

Onderwerp:

"Nota van inlichtingen 2025-09-26-3.pdf Ref.nr. 86"

Vraag:

Aangezien de gevraagde documenten met betrekking tot de Brandmeldinstallatie pas na gunning beschikbaar worden gesteld, verzoeken wij u aan te geven op welke wijze inschrijvers deze onderdelen dienen af te prijzen zonder gebruik te maken van aannames. Ter waarborging van een gelijk speelveld vragen wij u om uniforme uitgangspunten of richtlijnen te verstrekken waarmee alle inschrijvers hun inschrijving op gelijke wijze kunnen onderbouwen.

Antwoord:

De aantallen van deze installatie staan vermeld in in de assetlijst en de gebrekenlijst. deze zijn bijgevoegd in de bijlage van deze NvI

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

161

Onderwerp:

"Nota van inlichtingen 2025-09-26-3.pdf Ref.nr. 83"

Vraag:

Aangezien de gevraagde documenten met betrekking tot de Centrale sprinkler / brandmeld-installatie pas na gunning beschikbaar worden gesteld, verzoeken wij u aan te geven op welke wijze inschrijvers deze onderdelen dienen af te prijzen zonder gebruik te maken van aannames. Ter waarborging van een gelijk speelveld vragen wij u om uniforme uitgangspunten of richtlijnen te verstrekken waarmee alle inschrijvers hun inschrijving op gelijke wijze kunnen onderbouwen.

Antwoord:

De aantallen van deze installatie staan vermeld in in de assetlijst en de gebrekenlijst. deze zijn bijgevoegd in de bijlage C2 van deze NvI

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

162

Onderwerp:

"Nota van inlichtingen 2025-09-26-3.pdf Ref.nr. 56 en 81"

Vraag:

Aangezien de gevraagde documenten met betrekking tot de sprinklerinstallatie pas na gunning beschikbaar worden gesteld, verzoeken wij u aan te geven op welke wijze inschrijvers deze onderdelen dienen af te prijzen zonder gebruik te maken van aannames. Ter waarborging van een gelijk speelveld vragen wij u om uniforme uitgangspunten of richtlijnen te verstrekken waarmee alle inschrijvers hun inschrijving op gelijke wijze kunnen onderbouwen.

Antwoord:

Het aantal sprinklerkoppen is berekend op basis van het maximaal sproeioppervlak per sprinklerkop: meestal 9–12 m², afhankelijk van het type sprinkler en risico. als u uitgaat van 9m² per sprinklerkop kunt u uitgaan van ongeveer 1666 op basis van 15000m² BVO

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

163

Onderwerp:

"Nota van inlichtingen 2025-09-26-3.pdf Ref.nr. 46"

Vraag:

Kunt u bevestigen of de extra kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden op zaterdag, buiten reguliere werktijden, afzonderlijk mogen worden verrekend binnen de opdracht? Indien dit niet is toegestaan, vernemen wij graag op welke wijze deze kosten dienen te worden verwerkt in de inschrijving.

Antwoord:

Indien u op voorhand weet dat bepaalde werkzaamheden zoals het testen van de NSA (jaarlijks) deze werkzaamheden buiten reguliere werktijden uitgevoerd dient te worden, dient u daar bij uw inschrijving rekening mee te houden. Achteraf kunnen deze kosten niet afzonderlijk gefactureerd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

164

Onderwerp:

"Nota van inlichtingen 2025-09-26-3.pdf Ref.nr. 4, 100, en 142"

Vraag:

Kunt u nader toelichten wat wordt bedoeld met de digitale tool "Tyler"? Betreft dit een specifieke applicatie met vastgestelde functionaliteiten, of staat het inschrijvers vrij om een eigen digitale omgeving in te richten onder deze naam? Daarnaast vernemen wij graag welke minimale technische en functionele eisen aan deze tool worden gesteld, zodat opdrachtgever te allen tijde toegang heeft tot de benodigde documenten en voortgangsinformatie.

Antwoord:

de naam Tyler blijkt een typfout te zijn het de NvI1 V2. het juiste antwoord had moeten zijn: In het PVE staat dat opdrachtnemer gebruik kan maken van een digitale tool van opdrachtgever. Dit is incorrect. U dient zelf een digitale tool ter beschikking te stellen waar opdrachtgever ten alle tijden de benodigde documenten kan raadplegen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

165

Onderwerp:

"Nota van inlichtingen 2025-09-26-3.pdf Ref.nr. 3 en 97"

Vraag:

Gezien het feit dat de te vervangen onderdelen pas in jaar 1 worden gerealiseerd en de exacte aard en omvang van deze vervanging nog niet definitief zijn vastgesteld, verzoeken wij u te bevestigen of het is toegestaan om het onderhoud voor deze onderdelen voorlopig buiten de inschrijving te houden. Indien dit niet mogelijk is, vernemen wij graag op welke wijze u verwacht dat inschrijvers het onderhoud voor deze nog te realiseren onderdelen onderbouwd opnemen in hun aanbieding.

Antwoord:

Het onderhoud van de Priva installatie is, in tegenstelling dat wat er ref 3 en 97 van NvI 1 V2 is aangegeven, voor de eerste 3 jaar al aanbesteed bij de aanbesteding van de vervanging van de installatie. Het onderhoud aan de klimaatregeling (Priva) valt dus buiten de inschrijfprijs van de eerste 3 jaar onderhoud. Bij de eventuele optie jaren zal dit pas gaan spelen. In het 3e contractjaar zal hierover met elkaar gesproken gaan worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Perceelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

166

Onderwerp:

Nota van inlichtingen 2025-09-26-3.pdf Vervolg vraag Ref. 79

Vraag:

U refereert in uw antwoord naar uw antwoord van Ref. 79, wij vermoeden dat hier een fout ingeslopen is. Kunt u onze vraag alsnog beantwoorden?

Antwoord:

Het onderhoud en keuring aan de gevelonderhoudinstallatie (skylevel) komt te vervallen. Het onderhoud en de keuring wordt uitgevoerd/ gecoördineerd door de leverancier zelf. U hoeft deze installatie daarom niet af te prijzen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

167

Onderwerp:

Nota van inlichtingen 2025-09-26-3.pdf Vervolg vraag Ref. 137 -
Geheimhouding

Vraag:

In navolging op uw antwoord is dit bedrag niet proportioneel inzake de geheimhouding. Is de aanbestedende dienst bereid de boetes voor overtreding geheimhouding te maximeren tot maximaal EUR 50K? Indien de aanbestedende dienst hiertoe niet bereid is, wat is hiervoor uw motivatie?

Antwoord:

De boete is conform de geheimhoudingsverklaring (bijlage B4) beperkt tot €5.000,- De schadevergoeding is beperkt conform antwoord vraag 137 verdere beperking van de schadevergoeding wordt door aanbestedende dienst afgewezen. eventuele claimes voor schades zullen worden onderbouwd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

168

Onderwerp:

Nota van inlichtingen 2025-09-26-3.pdf Vervolg vraag ref. 139 -
Geheimhouding

Vraag:

Wij hebben kennis genomen van uw antwoord, helaas betekent dit dat de geheimhouding dan niet gelimiteerd is, wij stellen een termijn voor van 5 jaar. Is dit voor de aanbestedende dienst akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord. Zie antwoord op ref. 145 en 167. geheimhouding is niet gelimiteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
169

Onderwerp:
Bijlage B3

Vraag:

Op het prijzenblad kan Inschrijver onbenoemde kosten toevoegen. Inschrijver stelt voor, aangezien er geen aantallen storings van de afgelopen jaren zijn opgegeven, hier het aantal "1" te hanteren voor in te zetten uren voor werkvoorbereider en storingscoördinator bij correctieve activiteiten. Is dit akkoord?

Antwoord:

Onbenoemde kosten zijn alle kosten die u op voorhand voorziet, maar niet in het prijzenblad zijn opgenomen. Correctieve activiteiten worden apart gefactureerd en vallen niet onder de jaarfee. U dient op het prijzenblad wel aan te geven wat uw kosten zijn voor de fictieve aantallen die bij de correctieve werkzaamheden zijn opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
170

Onderwerp:
PvE NR 11

Vraag:

Kan aanbestedende dienst aangeven of de verouderingskromme volgens de NEN 2767 bepalend is voor eventuele conditiedegradatie?

Antwoord:

De NEN2767 conditiemeting die u in jaar 3 dient uit te voeren, is bepalen of de afzonderlijke installatie niet lager scoren dan conditieniveau 3. U dient er met het jaarlijks onderhoud en eventuele vervanging van onderdelen (na correctieve werkzaamheden) voor te zorgen dat de conditiescore niet lager is dan 3. indien uw onderhoud goed wordt uitgevoerd is er inderdaad sprake van de verouderingskromme volgens de NEN2767

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
171

Onderwerp:
PvE NR 11

Vraag:

Hoe is de aanbestedende dienst gekomen tot de actuele conditie 3 met name welke risico en aspecten matrix ligt er ten grondslag aan deze conditiebepaling conform NEN 2767?

Antwoord:

De huidige conditiemeting zoals in de assetlijst is aangegeven is uitgevoerd door een gecertificeerde firma. Die firma heeft de huidige conditiescore

bepaald.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

172

Onderwerp:

PvE NR 11

Vraag:

Het is voor inschrijver niet duidelijk welke onderhoudsinstructies leidend zijn in relatie tot conditiegestuurd onderhoud. Kan aanbestedende dienst aangeven hoe de verschillende onderhoudsvormen (1. Wettelijk en normatief kader; 2. Fabrikantspecifiek; 3. conform bijlage a2-a6; 4. conditiegestuurd onderhoud) zich verhouden en waar inschrijver vanuit dient te gaan?

Antwoord:

De gegeven onderhoudsinstructies zijn indicatief. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u het juiste onderhoud uitvoert om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk storingen optreden en de conditiescore niet lager dan 3 uitvalt. Tevens dient u altijd te voldoen aan alle wettelijke verplichting voor installaties waarbij dat van toepassing is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
173

Onderwerp:
bijlage A2/A6 instructies - wateronthardingsinstallatie

Vraag:

Kan aanbestedende dienst aangeven hoeveel zout de installatie per jaar gebruikt? Of kan aanbestedende dienst aangeven dat de levering van zout niet door inschrijver verzorgd hoeft te worden .

Antwoord:

Nee, dat is niet inzichtelijk. Aanbestedende dienst koopt het zout zelf in en vult dit zelf tijdig bij. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
174

Onderwerp:
bijlage A2/A6 instructies - koelinstallatie -(batterij)

Vraag:

Kan aanbestedende dienst aangeven wat wordt bedoelt met de opmerking batterij achter A. Compressor?

Antwoord:

Een koelbatterij is een koelcomponent die gebruikt wordt in ventilatiesystemen om luchtstromen te koelen. De compressor is het element dat de druk verhoogt en beide onderdeel van de koelinstallatie

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
175

Onderwerp:
bijlage A2/A6 instructies - vuilwaterafvoerinstallatie

Vraag:

Aanbestedende dienst stelt dat de conditie van het leidingwerk gecontroleerd moet worden. Inschrijver gaat er vanuit dat dit een uitwendige/visuele inspectie betreft. Kan aanbestedende dienst dit bevestigen? Zo nee, waar dient Inschrijver vanuit te gaan?

Antwoord:

jJ, het betreft een uitwendige visuele inspectie

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
176

Onderwerp:
bijlage A2/A6 instructies - vuilwaterafvoerinstallatie

Vraag:

Inschrijver constateert dat er bij diverse elementen uit de assetlijst onvoldoende details beschikbaar zijn om de juiste onderhoudshandelingen en hermee gemoeid gaande kosten te bepalen. Denk hierbij o.a. aan: onstopping afvoerinstallatie. Kan AD aangeven met welke diameter rekening gehouden dient te worden?

Antwoord:

200 mm

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

177

Onderwerp:

bijlage A2/A6 instructies - wandcontactdozen

Vraag:

Inschrijver constateert dat er bij diverse elementen uit de assetlijst onvoldoende details beschikbaar zijn om de juiste onderhoudshandelingen en hiermee gemoeid gaande kosten te bepalen. Denk hierbij o.a. aan: wandcontactdozen. Aanbestedende Dienst stelt dat er steekproefsgewijs moet worden gecontroleerd of de aarding deugdelijk is. Kan aanbestedende dienst aangeven hoeveel wandcontactdozen er hier gemeten dienen te worden?

Antwoord:

deze werkzaamheden vallen onder de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden van de elektrotechnische installatie. Wij gaan ervan uit dat de onderhoudspartij weet hoe groot de steekproef dient te zijn. De steekproef dient uitgevoerd te worden conform Nen3140.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

178

Onderwerp:

bijlage A2/A6 instructies - wandcontactdozen

Vraag:

Inschrijver constateert dat er bij diverse elementen uit de assetlijst onvoldoende details beschikbaar zijn om de juiste onderhoudshandelingen en hiermee gemoeid gaande kosten te bepalen. Denk hierbij o.a. aan: controle deugdelijk functioneren aardlekschakelaars. Kan aanbestedende dienst aangeven of deze binnen óf buiten werktijd getest moeten worden?

Antwoord:

Dit kan binnen werktijd en uitvoering in overleg

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

179

Onderwerp:

bijlage A2/A6 instructies - vuilwaterafvoerinstallatie

Vraag:

Inschrijver constateert dat er bij diverse elementen uit de assetlijst onvoldoende details beschikbaar zijn om de juiste onderhoudshandelingen en hiermee gemoeid gaande kosten te bepalen. Denk hierbij o.a. aan: ontstopping afvoerinstallatie. Kan aanbestedende dienst aangeven hoeveel meter afvoerleiding er 2x per jaar ontstopt dient te worden?

Antwoord:

Dit betreft het preventief door spuiten van de installatie. U kunt uitgaan van 48 meter (10 verdiepingen)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
180

Onderwerp:
bijlage A2/A6 instructies - wandcontactdozen

Vraag:

Inschrijver constateert dat er bij diverse elementen uit de assetlijst onvoldoende details beschikbaar zijn om de juiste onderhoudshandelingen en hiermee gemoeid gaande kosten te bepalen. Denk hierbij o.a. aan: controle deugdelijk functioneren aardlekschakelaars. Kan aanbestedende dienst aangeven om hoeveel aardlekschakelaars het hier gaat?

Antwoord:

Deze aantallen staan aangegeven in de assetlijst bijlage C2. De aardlekschakelaars zitten in verdeelkasten op de diverse etages

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
181

Onderwerp:
NvI 1 - ref.nr. 136

Vraag:

Inschrijver verwacht een omissie in het antwoord, de BRL6001/6002 etc zijn milieu zaken landbodem sanering etc. Inschrijver neemt aan dat aanbestedende dienst BRL6000-01 t/m BRL6000-06 bedoelt. Kan aanbestedende dienst dit bevestigen?

Antwoord:

Dat is correct

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

182

Onderwerp:

NvI 1 - ref.nr. 119

Vraag:

De kosten voor preventief onderhoud waarbij inschrijver een derde nodig heeft, kan door inschrijver niet worden opgenomen in de preventieve post. Ditzelfde geldt voor opslagen. Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst nadrukkelijk om aan te geven hoe inschrijver dit administratief kan verwerken in de facturatie aan aanbestedende dienst.

Antwoord:

Indien u nu weet dat u voor bepaalde preventieve onderhoudswerkzaamheden derden nodig heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden, dan dient u daar in uw aanbieding rekening mee te houden. U zult dan zelf een prijsopgave moeten opvragen bij deze derde partijen. Kosten voor derden die niet zijn opgenomen in de jaarfee voor preventief onderhoud kunnen niet op een later moment worden doorberekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

183

NvI 1 - ref.nr. 113

Vraag:

Kan aanbestedende dienst aangeven wat te doen met de elementen die hier deel van uit maken, maar niet vrij bereikbaar/toegankelijk zijn?

Antwoord:

Het kan zijn dat er onderdelen zijn die niet direct vrij toegankelijk zijn (zoals boven het plafond). hier dient u vooraf rekening mee te houden. daarnaast zijn er onderdelen die ook preventief inwendig gereinigd dienen te worden waarvoor demontage noodzakelijk is. Ook hier dient u in uw berekening rekening mee te houden. Ook inwendig onderdelen die toegankelijk zijn dienen gereinigd te worden, bijvoorbeeld de binnenzijde van de LBK en LAK of de vuilwaterpomp in de liftschacht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

184

Onderwerp:

NvI 1 - ref.nr. 112

Vraag:

Kan aanbestedende dienst bevestigen dat inschrijver er vanuit kan gaan dat dit op orde is? Zo niet, kan aanbestedende dienst bevestigen dat, indien dit niet het geval is, inschrijver deze werkzaamheden kan verrekenen bij aanbestedende dienst?

Antwoord:

Zoals aangegeven in de NvI 1 trachten wij alle documenten op orde te hebben. Hierin zijn wij afhankelijk van de huidige onderhoudspartij. dit kunnen wij niet garanderen. Indien wij daarbij uw hulp nodig hebben kunnen die kosten worden verrekend na overleg

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

185

Onderwerp:

NvI 1 - ref.nr. 109

Vraag:

Kan aanbestedende dienst aangeven hoeveel monsters van toepassing zijn?

Antwoord:

in de basis betreft het 2 keer 3 monsters. Indien er verhogingen worden geconstateerd dient er beheersmaatregelen (door aanbesteden dienst) uitgevoerd te worden, gevolgd door een herbemonstering. De kosten voor herbemonstering kunt u factureren als correctieve werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

186

Onderwerp:

NvI 1 - ref.nr. 108

Vraag:

Indien het NEN 3140 inspectieplan nav een evt uitgevoerde NEN 101 /EBI niet beschikbaar is/gedeeld kan worden, kan aanbestedende dienst dan aangeven waar qua steekproef en frequentie vanuit gegaan dient te worden?

Antwoord:

de laatste NEN3140 inspectie is uit 2019. deze rapportage is bijgevoegd in de bijlage van deze Nvi. de actiepunten uit deze rapportage zijn destijds wel afgehandeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

187

Onderwerp:

NvI 1 - ref.nr. 108

Vraag:

Graag ontvangt Inschrijver het NEN 3140 inspectieplan adhv een evt uitgevoerde NEN 1010 /EBI. Dit bepaalt namelijk de steekproef en frequentie.

Antwoord:

zie antwoord op ref. 186

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

188

Onderwerp:

NvI 1 - ref.nr. 105

Vraag:

Hoe is IVschap volgens NEN 3140 geregeld binnen deze samenwerking?
Kan aanbestedende dienst aangeven wie aanwijzingen afgeeft en op welke basis?

Antwoord:

De Installatieverantwoordelijke hebben wij uitbesteed aan een derde partij.
Dit betreft E+M Installaties in Delft

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

189

Onderwerp:

NvI 1 - ref.nr. 102

Vraag:

Kan aanbestedende dienst aangeven hoe zij de verantwoordelijkheden zien mbt de werking van het Priva systeem in relatie tot functioneren WTB installatie, storingsgedrag en bijbehorende kosten? Dit is voor inschrijver niet duidelijk. Graag uw reactie hierop.

Antwoord:

U dient te gaan samenwerken met de installateur van de Priva installatie .de eerste 3 jaar hebben zij het onderhoud en zullen eventuele storingen binnen Priva ook moeten afhandelen. U dient vanuit de 24-uurs monitoring eventuele storingen die via Priva opgelost moeten worden door te zetten aan deze partij. Door u verrichte werkzaamheden vallen dan onder correctief onderhoud en dient u separaat te factureren. U dient wel kijkrechten te krijgen voor Priva, maar hoeft zelf geen aanpassingen te doen in de Priva software. dit is voorbehouden aan de Priva Partner

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

190

Onderwerp:

NvI 1 - ref.nr. 102

Vraag:

Realiseert aanbestedende dienst dat dit resulteert in het feit dat er 2 partijen (Priva Partner en inschrijver) aan de regelinstallatie 'knoppen' zitten? Wat legt aanbestedende dienst vast qua communicatie, bevoegdheden, taken en escalatiemogelijkheid tussen Priva Partner, Inschrijver en aanbestedende dienst?

Antwoord:

Wij realiseren ons dat er twee partijen zijn voor installaties, maar de Priva Partner is degene die "aan de knoppen draait". U dient eventueel geconstateerde storingen en of verbeteringen aan hen door te geven zodat zij de aanpassingen kunnen verrichten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

191

Onderwerp:

NvI 1 - ref.nr. 102

Vraag:

Realiseert aanbestedende dienst dat dit resulteert in het feit dat er 2 partijen (Priva Partner en inschrijver) aan de regelinstallatie 'knoppen' zitten? Stel dat

de Priva Partner instellingen aanpast, en dit leidt tot verstoringen van de installatie, hoe dient Inschrijver hier mee om te gaan?

Antwoord:

U dient dit dan aan te geven bij de Priva Partner om samen tot een oplossing te komen. Uw inzet word dan gezien als correctieve werkzaamheden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

192

Onderwerp:

NvI 1 - ref.nr. 100

Vraag:

Inschrijver is onbekend met digitale tool Tyler, maar vermoedt dat dit een omissie betreft. Er is (zowel online als offline) geen informatie te vinden over de digitale tool Tyler. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat Inschrijver zelf een online platform ter beschikking dient te stellen aan aanbestedende dienst, waarop informatie over de voortgang van beheer en onderhoud wordt weergegeven? Zo nee, kan aanbestedende dienst toelichten wat hier wordt verwacht?

Antwoord:

zie antwoord op ref. 164

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

193

Onderwerp:

NvI 1 - ref.nr. 51

Vraag:

Inschrijver begrijpt de wens van aanbestedende dienst m.b.t. de response- en restoretijd van de cruciale installaties. Echter, Inschrijver is bij met name 1.1 afhankelijk van derden voor invulling van response- en restoretijden. Op basis van de huidige assetlijst en beschikbare informatie is dit voor inschrijver in deze fase niet mogelijk om dit te borgen. Dit maakt dat inschrijver wel akkoord wil gaan, maar dit in de praktijk niet 100% kan garanderen. Om die reden verzoekt inschrijver nogmaals het concrete voorstel uit NvI1 ref.nr. 51 in overweging te nemen. Graag uw reactie.

Antwoord:

De normen voor response- en restoretijd blijven gehandhaafd en dient u na te komen. Het is aan u om de juiste afspraken met derden te maken zodat u aan de respons- en restore tijd kunt voldoen. De betreffende installaties zijn van cruciaal belang voor de dienstverlening in het Huis van de Stad. Indien in de praktijk blijft dat u daar niet aan voldoet, zal dat resulteren in een slechte score in de KPI beoordeling op dit onderdeel

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

194

Onderwerp:

NvI 1 - ref.nr. 39

Vraag:

Inschrijver verzoekt nogmaals om de toeslag op materiaal separaat op te nemen in het prijsblad in verband met correctief onderhoud. Neem notie dat dit dus iets anders is als preventief onderhoud. Deze kosten zijn namelijk aan de voorkant niet goed in te schatten. Daarbij geldt dat er, afhankelijk van de

verschillende expertises, ook verschillende tarieven door derden worden gehanteerd. Als dit door Inschrijver opgenomen dient te worden in de inschrijfprijs, zorgt dat voor een onnodig, extra risico voor inschrijver. Dit risico dient inschrijver te verrekenen, wat onnodig resulteert in een kostenopdrijvend effect. Dit kan middels een toeslag op derden simpel voorkomen worden. Neemt aanbestedende dienst dit verzoek over? Zo nee, kan aanbestedende dienst toelichten waarom niet?

Antwoord:

Zie antwoord op ref 152

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

195

Onderwerp:

NvI 1 - ref.nr. 38

Vraag:

Inschrijver verzoekt nogmaals om de toeslag van derden separaat op te nemen in het prijsblad in verband met correctief onderhoud. Neem notie dat dit dus iets anders is als preventief onderhoud. Deze kosten zijn namelijk aan de voorkant niet goed in te schatten. Daarbij geldt dat er, afhankelijk van de verschillende expertises, ook verschillende tarieven door derden worden gehanteerd. Als dit door Inschrijver opgenomen dient te worden in de inschrijfprijs, zorgt dat voor een onnodig, extra risico voor inschrijver. Dit risico dient inschrijver te verrekenen, wat onnodig resulteert in een kostenopdrijvend effect. Dit kan middels een toeslag op derden simpel voorkomen worden. Neemt aanbestedende dienst dit verzoek over? Zo nee, kan aanbestedende dienst toelichten waarom niet?

Antwoord:

Zie antwoord op ref. 151

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

196

Onderwerp:

NvI 1 - ref.nr. 16

Vraag:

Indien de aanbestedende dienst niet bevestigen dat dit een continue verbinding is, is inschrijver genoodzaakt bij elke storing op locatie te komen. Realiseert Aanbestedende Dienst dat dit voor een onnodig kostenopdrijvend effect zorgt?

Antwoord:

Het is ons niet duidelijk waarom u deze continue internetverbinding nodig heeft. De installaties op die locatie hebben dat niet nodig. De Bunker is niet gekoppeld aan de Priva installatie van het Hvds.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

197

Onderwerp:

NvI 1 - ref.nr. 16

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat dit een continue verbinding is? Dit is namelijk noodzakelijk om extern te kunnen verbinden.

Antwoord:

Voor de Bunker is geen continue verbinding noodzakelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

198

Onderwerp:

NvI 1 - ref.nr. 3

Vraag:

Naar aanleiding van het gegeven antwoord in NvI1 ref.nr.3 stelt Inschrijver voor om bij overname van het 1e jaar een (verrekenbare) nul-inspectie icm conditiebepaling te verrichten. Dit om de juiste en correcte overdacht qua verantwoordelijkheid te garanderen. Neemt Aanbestedende Dienst dit voorstel over?

Antwoord:

Het onderhoud van de Priva installatie is, in tegenstelling dat wat er ref 3 en 97 van NvI 1 V2 is aangegeven, voor de eerste 3 jaar al aanbesteed bij de aanbesteding van de vervanging van de installatie. Het onderhoud aan de klimaatregeling (Priva) valt dus buiten de inschrijfprijs van de eerste 3 jaar onderhoud. Bij de eventuele optie jaren zal dit pas gaan spelen. in het 3e contractjaar zal hierover met elkaar gesproken gaan worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

199

Onderwerp:

Verplaatsen inschrijfdatum

Vraag:

Inschrijver heeft, zowel op basis van de beschikbaar gestelde stukken als de gestelde vragen in NvI 1 én de nog te stellen vragen in NvI2 tijd nodig om informatie goed te verwerken in het plan van aanpak en de op te stellen planning. Om die reden verzoek inschrijver om 2 weken extra ruimte, en zo zorg te dragen voor een kwalitatief hoogwaardige inschrijving. Gaat aanbestedende dienst hiermee akkoord?

Antwoord:

Wij verschuiven de inschrijfdeadline naar 30 oktober. Langer uitstellen is niet wenselijk omdat bij verdere uitstel van inschrijving de implementatietermijn voor ingangsdatum 1 januari 2025 (erg) kort wordt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 preventief en correctief onderhoud

Beantwoord op:

10 okt 2025