

Annex 1

Begrippenlijst

betreffende

Groenbeheer tranche 3,5 en 6
TN 523296
tussen

ProRail
en
<invullen>



Document	: Annex 1 - Begrippenlijst
Tranche	: 3,5 en 6
Versie	: 1.0
Gebied	: <<invullen>>
D.d.	: 1 september 2025
Kenmerk	:
Status	: Definitief

1 Revisiegegevens

Versie	Datum	Wijziging
1.0	01-09-2025	Initieel document

2 Begrippen

Begrip of afkorting	Definitie
Aanbestedingsprocedure	De aanbestedingsprocedure genoemd in overweging c) van deze Raamovereenkomst
Aanbieding	De aanbieding als gedaan door Opdrachtnemer in de Aanbestedings-procedure
Aanvullend onderzoek	Onderzoek dat volgt op een Quicksan waaruit het vermoeden kwam dat er beschermde soorten of verblijfplaatsen aanwezig zijn op een locatie.
Algemene voorzorgsmaatregelen	Zorgplicht. Algemene preventieve maatregelen die voortkomen uit verantwoord handelen ten aanzien van planten en dieren. Zie het begrip Zorgplicht
All-in	Aanduiding bij een bedrag waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat in de bedragen waarop deze aanduiding van toepassing is <u>alle</u> (bijkomende) kosten om de overeengekomen uit te voeren opdracht zijn inbegrepen.
Annex	Een document dat deel uitmaakt van de (Raam)Overeenkomst.
Afwijking	Het aantoonbaar niet, niet tijdig en/of onjuist hebben voldaan aan een eis uit de Overeenkomst.
Ballastbed	Met ballastbed wordt een doelbewust aangebrachte laag van ballast als toplaag bedoeld.
Beginnend ooievaarsnest	Een nest van ooievaar dat nog niet gereed is om eieren in te leggen (van onder doorheen te kijken). (Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail)
Beheereisen	Eindresultaat eisen waaraan het ProRail-terrein (periodiek) dient te voldoen.
Berm	Een horizontale of licht hellende strook grond langs de aardebaan van een weg, spoordijk, kanaalkant, sloot of dijk, bedoeld voor het onderhoud en de instandhouding van de weg. (CROW) Tegenwoordig in toenemende mate gezien als mogelijk habitat, refugium of verbinding tussen natuurgebieden.
Beschermingszone	Wanneer gebruikt in de context van de Omgevingswet. Gedragscode: Fysiek gemarkeerde zone rondom een te beschermen rust- en voortplantingsplaats of essentieel leefgebied om beschadiging en verstoring te voorkomen of te beperken.
Bestendig beheer en onderhoud	Regelmatig terugkerend beheer of onderhoud dat al langere tijd plaatsvindt zonder dat dit beheer of onderhoud in de weg heeft gestaan aan de vestiging en het behoud van individuen van beschermde soorten in de gebieden waar het beheer of onderhoud plaatsvindt. De activiteiten zijn gericht op het handhaven van de bestaande situatie met inbegrip van de aanwezige soorten, wat bijvoorbeeld kan blijken uit een beheer- of onderhoudsplan. (Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail)
Bevoegd gezag (BG)	Bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Boom	Een Boom is een overblijvend, opgaand houtig gewas met een minimale hoogte van 3 meter en een dwarsdoorsnede van de Boomstam van minimaal 10 cm op een hoogte van 1,30 m boven het maaiveld (vanaf de wortelhals langs de stam gemeten). In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste boomstam.
Boomvormer	Boomvormers zijn houtige, opgaande gewassen die van nature de nijing hebben om één (1) Boomstam/hoofdtak te vormen, maar zich vanaf

	ongeveer een halve meter boven de grond ook kunnen ontwikkelen met meerdere Boomstammen/ hoofdtakken.
Broedvogel	Een vogel wordt broedvogel genoemd in de periode van nestbouw, ei-leg tot het moment dat de jongen het nest verlaten. Zodra de jongen het nest verlaten hebben, is geen sprake meer van een broedvogel. (Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail)
BVC	Boomveiligheidscontrole.
Contractdocumenten	De documenten genoemd in artikel 3 lid 1 van de Raamovereenkomst.
Contractgebied	Het geografische gebied waarop de Overeenkomst van toepassing is.
Contractgemachtigde	De Gebiedsmanager Dagelijkse Operatie van het betreffende contractgebied.
Dag	Kalenderdag.
Deelopdracht	Een schriftelijke opdrachtverstrekking van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onder de Raamovereenkomst.
Diensten	Alle door Opdrachtnemer aan ProRail te verlenen of verleende diensten, werkzaamheden, taken en/of Producten.
Ecologisch Deskundige	Onder een Ecologisch Deskundige verstaat ProRail een persoon die ecologisch advies verstrekt of werkzaamheden begeleidt op het gebied van habitats en soorten en die schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische kennis heeft. Van belang hierbij is dat de Ecologisch Deskundige voldoende kennis en jarenlange ervaring heeft opgebouwd om ecologisch onderzoek te kunnen doen. Hierbij wordt hij/zij geacht de functionaliteit van leefgebieden van beschermde soorten te (her-) kennen, kennis te hebben van de algemeen erkende onderzoeksmethode, toe te zien op een juiste uitwerking van ecologische werkprotocollen en indien nodig specifiek te nemen maatregelen te begeleiden. Het kan ook zijn dat hij wordt ingeschakeld om toe te zien op de werkzaamheden. Waar in dit document een ecologisch deskundige wordt genoemd, betekent dit een persoon die aan deze definitiebepaling voldoet. (Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail)
Ecologisch Werkprotocol (EWP)	Voor het uitvoerend personeel bedoelde instructie, gebaseerd op de voorzorgs- maatregelen in de Gedragscode die moeten worden genomen vanwege de juridisch beschermde soorten die in het werkgebied voorkomen. Een Ecologisch Werkprotocol kan worden opgesteld voor een (groep van) activiteit(en). (Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail)
Faunavoorzieningen	Voorziening bij een infrastructureel werk (weg of spoorweg niet zijnde een ecoduct) om de uit dat werk voortvloeiende negatieve gevolgen voor de fauna (versnippering van natuur) zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail	Gedragscode Omgevingswet voor flora & fauna voor ProRail, vastgesteld voor ProRail en goedgekeurd door de RVO. De gedragscode kan worden gezien als een generieke ontheffing voor de beschreven activiteiten.
Gewasbeschermingsmiddelen	Verordening Gewasbescherming 1107/2009 hanteert als definitie 'middelen in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd die geheel of gedeeltelijk bestaan uit werkzame stoffen, beschermstoffen of synergisten, en die bestemd zijn voor een van de volgende toepassingen: • de bescherming van planten of plantaardige producten tegen alle schadelijke organismen (...); • het beïnvloeden van de levensprocessen van planten, zoals het beïnvloeden van hun groei, voor zover het niet gaat om nutritieve stoffen; • de bewaring van plantaardige producten (...);

	• de vernietiging van ongewenste planten of delen van planten (...); • de beperking of voorkoming van de ongewenste groei van planten (...). (Kleurkeur 2021)
Gras	Groene, kruidachtige vaste planten met lijnvormige, smalle bladeren en vele spruiten die, al dan niet in pollen, rechtstreeks (dus zonder stengel) uit de grond groeien.
Groeiplaats	Plaats van een bepaald gewas (zoals een invasieve exoot) waar zich ondergrondse leefruimte bevindt en van waar uit voortplanting en/of verdere uitgroei van het betreffende gewas kan plaatsvinden.
Groenstrook	Stuk grond met kruidachtige vegetaties tussen huizen, op bedrijventerreinen of langs vormen van infrastructuur of andere percelen met kruidachtige vegetaties, veelal benoemd in het gemeentelijk groenplan of bestemmingsplan. (Kleurkeur 2021)
Gunstige staat van instandhouding	Om te bepalen of soorten in een 'gunstige staat van instandhouding' zijn, wordt beoordeeld op een aantal criteria: • dat de populatie een levensvatbare component van de habitat (leefgebied) is en blijft; • dat het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort niet wezenlijk wordt verkleind; • en dat er een voldoende groot habitat blijft bestaan waarin de populaties van de soort zich op de lange termijn in stand kunnen houden. (Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail)
Habitat	Gebied dat geschikt is voor een bepaalde soort, maar niet persé al bezet is. Indien door bezet, dan spreken we van leefgebied.
Habitatrichtlijnsoorten	Soorten die genoemd zijn in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn in de gehele Europese Unie beschermd. (Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail)
Hinderlijke Overgroei	Overgroei naar derden die kan leiden tot klachten van derden. Hierbij valt te denken aan: • Overgroei richting tuinen • Overgroei richting bedrijventerreinen
Houtopstand (cf. Omgevingswet :	Zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die: a. een oppervlakte grond beslaat van tien are of meer, Of b. bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen.
Infrastructuur	Alle assets van ProRail binnen de contractgrenzen tenzij expliciet benoemd als buiten de scope van de overeenkomst.
Inkoopvoorwaarden	De Inkoopvoorwaarden van ProRail B.V.2017, versie 2.2, 2023
Invasieve Exoot	Een exoot is een uitheems organisme (plant, dier, schimmel of micro-organisme) dat van nature niet thuishoort in Nederland, maar zich na hun introductie door menselijk handelen hier wel handhaaft. Een exoot is als invasief te beschouwen wanneer deze: a. zich (zeer) snel verspreid en/of zo snel groeit dat inheemse soorten erdoor worden verdrongen, met schade aan de biodiversiteit tot gevolg; b. anderszins (veel) schade aanricht, zoals bijvoorbeeld door giftigheid, bijdrage aan de verspreiding van (natuur-)branden, hoogte, verhoogde erosierisico of beschadigingen aan infrastructuur en/of bouwwerken.

	De invasieve exoten die in het kader van deze Overeenkomst dienen te worden bestreden (inclusief tegengegaan van verspreiding) zijn beschreven in Appendix 5 – Bestrijden invasieve Exoten bij Document 01 – Specificatie Natuurbeheer.
Jaarrond beschermde nesten	Nesten van vogels, zoals genoemd in de circulaire ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep’ van de Dienst Regelingen van het Ministerie van EZ. Het betreft ongeveer 16 soorten. De nesten zijn het hele jaar door beschermd. (Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail)
Klepelen/Klepelmaaïen	Maaïen met behulp van roterende klepels waarmee vegetatie in tegenstelling tot maaïen met messen (cyclomaaier of messenbalk) niet wordt afgesneden maar afgeslagen en gekneusd. (Kleurkeur 2021)
Kruidachtige (vegetatie)	Een vegetatie die bestaat uit grassen en kruiden met éénjarige- of meerjarige planten die slechts in zeer geringe mate verhouten, geen secundaire diktegroei vertonen en van nature voorkomen in een gebied. Zie Ecologische flora van Nederland. (Kleurkeur 2021)
Kruiden	Planten met een niet verhoutende/houtige stengel die in de winter afsterven.
Leefgebied	Het terrein waarvan een beschermde diersoort gebruik maakt bestaande uit onder meer verblijf- of nestplaatsen, foerageergebieden met voldoende voedsel, rust- en schuilplaatsen. (Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail)
Literatuuronderzoek	Het literatuuronderzoek maakt onderdeel uit van de Quickscan natuurtoets. Een literatuuronderzoek bestaat uit een bronnenonderzoek en geeft inzicht in de huidige en potentiële aanwezigheid van beschermde soorten en de functies van beschermde soorten. De NDFF geldt als voornaamste literatuurbron. Ook de data van het (landelijk) natuurwaardenonderzoek van ProRail is in de NDFF ontsloten.
Maaibeurt	Iedere keer dat de berm of groenstrook (gefaseerd) wordt gemaaid. (Kleurkeur 2021)
Maaisel	De vegetatie die is afgemaaid in de berm of groenstrook. (Kleurkeur 2021)
Meststoffen	Dierlijke meststoffen, ongeacht hun bestemming, en producten die zijn bestemd om: a. te worden toegevoegd aan grond of aan een groeimedium en die geheel of gedeeltelijk bestaan uit stoffen, organismen daaronder begrepen, of mengsels van stoffen, die als zodanig kunnen dienen om grond of een groeimedium geschikt of beter geschikt te maken als voedingsbodem voor planten; b. te worden gebruikt als groeimedium; c. te worden gebruikt als voedsel voor planten of delen van planten, voor zover deze producten niet reeds zijn begrepen onder a of b. (Kleurkeur 2021)
NDFF	Nationale Databank Flora en Fauna
Neven-Opdrachtnemer	Een Opdrachtnemer van ProRail die namens deze werkzaamheden uitvoert in het Contractgebied.
Neven-Opdrachtnemer PGO	De door ProRail gecontracteerde en onder de Erkenningregeling erkende partij die binnen het ProRail-terrein het onderhoud aan o.m. spoorse infrastructuur uitvoert
Niet-schouwplichtige Sloten	Onder Niet-schouwplichtige Sloten verstaat ProRail de sloten/watergangen die niet onder de Schouwplichtige Sloten vallen, zoals: • Tertiaire watergangen (ook wel C-watergangen genoemd) waarvoor de Waterschapskeur en -legger ProRail, als eigenaar of aangelande, aanwijst als onderhoudsplichtige en

	overige watergangen die bijvoorbeeld niet in de Waterschapskeur en -legger gespecificeerd zijn.
Omgevingscheck	Veldbezoek in combinatie met literatuuronderzoek om te analyseren of voor het te verwijderen leefgebied, de te verwijderen verblijfplaats of jaarrond beschermde nestplaats voldoende alternatieven beschikbaar zijn. Bij het bepalen van de beschikbaarheid van voldoende alternatieven wordt rekening gehouden met de volgende voorwaarden: - Eisen die de soort stelt aan het leefgebied of keuze voor verblijfplaats/ nest- plaats. De geschiktheid van alternatieve leefgebieden of locaties voor alternatieve verblijfplaatsen en nestplaatsen kan doorgaans alleen in het veld worden bepaald. - De afstand die de soort kan afleggen (dispersieafstand). Deze afstand bepaalt de afstand tot het werkgebied waarbinnen naar alternatieven gezocht mag worden. - Voor de soort niet passeerbare barrières die zorgen dat bepaalde leefgebieden niet bereikbaar zijn. Aanwezigheid van barrières zorgt voor een ruimtelijke beperking van beschikbare alternatieven. (Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail)
Onregelmatigheid	Iedere ongeplande of ongewenste gebeurtenis, die de spoorwegveiligheid en/of de vereiste functionaliteit van de infrastructuur aantast of dreigt aan te tasten en/of die letsel en/of schade voor mens, dier, goederen en/of milieu tot gevolg heeft of kan hebben.
Ontheffing	Een ontheffing in de zin van artikel 3.3 (vogels), 3.8 (Habitat-richtlijnsoorten) of 3.10 ('Andere soorten') van de Omgevingswet flora & fauna. (Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail)
Ontplobbare Oorlogsresten	Achtergelaten ontplobbare munitie en niet-gesprongen munitie. Eerder of gedeeltelijk ook bekend onder namen als Niet Gesprongen Explosieven (NGE), Niet Gesprongen Conventionele Explosieven (NGCE), Conventionele Explosieven (CE), Unexploded Ordnance (UXO), Achtergelaten Ontplobbare Munitie, Niet-gesprongen Munitie en Ontplobbare Munitie.
Onverharde paden en wegen	Een pad of weg zonder enige vorm van (half)verharding.
Opvolgend Opdrachtnemer	De Opdrachtnemer waarmee ProRail een Overeenkomst sluit terzake gelijksoortige onderhoudswerkzaamheden als de onderhoudswerkzaamheden voor het Contractgebied aansluitend op de beëindiging van de Overeenkomst.
Overeenkomst	De documenten en afspraken conform artikel 3 lid 1 van de Raamovereenkomst inclusief de overeengekomen Deelopdrachten.
PGO	Prestatiegericht Onderhoud. Het onderhoud aan spoorse infrastructuur uitgevoerde door de Neven-Opdrachtnemer PGO.
PPT	Publiek- en Privaatrechtelijke toestemmingen.
Prestatie	Het leveren van zaken en het verrichten van Diensten alsmede de kwaliteit van de aanverwante Diensten en Producten als omschreven in de Overeenkomst.
Product	Alle materialen, waaronder computerprogrammacode, geleverd of geproduceerd door of namens Opdrachtnemer als onderdeel van de Diensten, met inbegrip van de resultaten van die Diensten en alle andere Producten aangeduid als Product in de Overeenkomst.
ProRail-terrein	Alle gronden in eigendom en/of in beheer bij ProRail zoals in het Aanbestedingsdossier weergegeven. ProRail beheert de gronden van Railinfratrust BV. Railinfratrust BV is een zelfstandig bedrijf (eigendom van de Nederlandse Staat) dat in juridische zin eigenaar is van het overgrote deel van de spoorweginfrastructuur.

Quicksan natuurtoets	Een Quicksan natuurtoets bestaat uit een “literatuuronderzoek” én een “veldonderzoek” (inclusief een omgevingscheck). De Quicksan natuurtoets geeft inzage in de huidige en potentiële aanwezigheid van beschermde soorten en de functies van beschermde soorten. Tevens beoordeelt de Quicksan natuurtoets de effecten van de werkzaamheden op de potentieel aanwezige beschermde soorten of functies van soorten. Een quickscan kan aanleiding zijn voor een aanvullend onderzoek.
Raamovereenkomst	De benaming en overwegingen en het lichaam van deze overeenkomst waarvan deze Annex 1 onderdeel uitmaakt en alle overige Annexen hierbij.
Realisatie-eisen	Eisen waaraan het ProRail-terrein moet voldoen tijdens de werkzaamheden gericht op het gaan voldoen aan de Beheereisen.
Risicolocatie ooievaarsnest	Risicolocaties met ooievaarsnesten op de bovenleidingportalen bestaan uit de volgende situaties: • Nest op of direct naast draagkabelsteunpunt (het “bokje”); • In het algemeen een nest binnen 0,5 meter van spanningvoerende delen; • Nest boven of directe nabijheid van een schakelaar; • Nest boven een afspaninrichting; • Nest boven een wissel. In bijlage 3 van de gedragscode zijn de bovenstaande situaties van risicolocaties met ooievaarsnesten op de bovenleidingsportalen verder toegelicht. (Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail)
Rode Lijstsoorten	Soorten en soortgroepen zoals opgenomen op de Rode Lijsten in beheer bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. (https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten)
Schouwplichtige Sloten	Onder Schouwplichtige Sloten verstaat ProRail: • primaire sloten/watergangen (ook wel A-watergangen genoemd) waarvoor de Waterschapsverordening en -legger ProRail aanwijst als onderhoudsplichtige, • secundaire sloten/watergangen (ook wel B-watergangen genoemd) waarvoor de Waterschapsverordening en -legger ProRail, als eigenaar of aangelande, aanwijst als onderhoudsplichtige, en • overige sloten/watergangen die ProRail opneemt in Annex 2 gebiedsdossier map 1.2 Eigendomsinformatie en geodata, watergangen
Slootmaaisel	De vegetatie die van de oever of uit de sloot is verwijderd. (Kleurkeur 2021)
Spoorse Objecten	Alle objecten die permanent op het ProRailterrein aanwezig zijn. Onder spoorse objecten verstaan we bijvoorbeeld maar niet uitsluitend • Kabelkokers; • Relaiskasten; • Borden op palen; • Gebouwen (zoals railgebonden gebouwen, bijvoorbeeld relaishuizen en onderstations). Hekwerken, inclusief toegangspoorten, dienen in het kader van deze Overeenkomst <u>niet</u> te worden gezien als Spoorse Objecten.
Struik/struikvormer	Een struik/struikvormer is een zich vanaf de grond in meerdere houtige takken/stammen verdelende plant met eindhoogte gemiddeld tussen de 4 en 5 meter. Voorbeelden hiervan zijn de Hazelaar, Krent, Kardinaalsmuts, Vlier en Sleedoorn.
Struweel	Een (hoofdzakelijk) met struiken begroeide oppervlakte van enige omvang (minstens 15 m²) en minder dan 5 meter hoog.
TVP	Trein Vrije Periode

Vaste som	Vastgesteld bedrag voor een bepaalde activiteit / bepaald werkpakket, dat vergoed wordt op basis van overeen te komen Producten.
Vegetatie	Geheel van bomen, struiken en kruidachtigen die in een bepaalde omgeving voorkomen.
V&G	Veiligheid & Gezondheid
Veiligheid	Vrij van onaanvaardbare risico's en letsel (IEC60050-191:1990).
Veldonderzoek	Veldbezoek door de ecologisch deskundige om de (verwachte) functie van bepaalde elementen voor beschermde soorten te bepalen. (Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail)
Vergoeding	De tegenprestatie voor het door Opdrachtnemer uitvoeren van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
Vlucht-, calamiteiten- en toegangsroute	Een pad of weg die is bedoeld om reizigers, machinisten of spoorwegpersoneel in veiligheid te brengen bij calamiteiten zoals een treinongeluk, brand of stroomstoring. Daarnaast dient de aanvalsroute voor hulpdiensten beschikbaar te zijn. Doorlopend of verbonden met nooduitgangen, servicepaden of openbare wegen.
Vogelrichtlijnsoorten	Alle in Nederland van nature in het wild voorkomende vogelsoorten. Deze zijn beschermd op basis van de Europese Vogelrichtlijn. (Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail)
Voorbijgaande werkzaamheden	Werkzaamheden met een korte verblijftijd per traject. Voorbeelden zijn het langsrijden met machines, maaien van spoorbermen en schonen van sloten. (Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail)
Voorgaande Opdrachtnemer	De Opdrachtnemer waarmee ProRail een Overeenkomst heeft gesloten terzake gelijksoortige onderhoudswerkzaamheden als de onderhoudswerkzaamheden voor het Contractgebied direct voorafgaand aan de Overeenkomst met de Opdrachtnemer.
Vraagspecificatie	De vraagspecificatie bestaat uit de documenten Document 01 - Specificatie Groenbeheer en Document 02 – Statement of Work en Document 03 Specificatie Extra Groenonderhoud
WBS	Work Breakdown Structure
Werkdag	Werkdag(en) is (zijn) vallen op maandag t/m vrijdag, exclusief in Nederland geldende feestdagen, gedurende kantooruren (08.00 uur – 17.00 uur).
Werkzaamheden	Het geheel van activiteiten die de Opdrachtnemer moet verrichten om te voldoen aan de eisen in de gestelde deelopdrachten.
Wezenlijke invloed op de staat van instandhouding	Een negatieve invloed op de populatie ter plaatse die substantieel en (meestal) blijvend is. De activiteit leidt tot afbreuk aan de staat van instandhouding van een (vogel)soort. (Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail)
Wijziging	Elke wijziging van de bepalingen of eisen van deze Overeenkomst.
Zorgplicht	Plicht om activiteiten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor niet specifiek beschermde soorten of gebieden, achterwege te laten, of gevolgen te voorkomen met maatregelen of de gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken (Omgevingswet, artikel 11.27 Bal)