

Behoort bij: 844267

ROK Reinigen en inspecteren riolering 2025-2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Voorbereidende werkzaamheden				
11	Verkeersmaatregelen				
111	Voorbereidende werkzaamheden				
111010	Opstellen verkeersplan, incl. tekeningen	keer	10,00F		
111020	Coördinatie verkeersmaatregelen.	keer	5,00F		
112	Inzetten verkeersregelaars				
112010	Inzetten beroepsverkeersregelaar.	uur	120,00F		
113	Stationaire afzettingen				
113010	Toepassen afzetting op enkelbaansweg, tijd. afsl.	keer	5,00F		
113020	Toepassen afzetting(en) kruisp. en rotondes	keer	5,00F		
113030	Toepassen afzetting op enkelbaansweg, voll. afsluiting	keer	5,00F		
113040	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	5,00F		
114	Rijdende afzetting(en)				
114010	Toepassen rijdende afzetting; 96b-1323ab.	keer	25,00F		
114020	Toepassen rijdende afzetting; 96b-1423ab	keer	25,00F		
115	Omleidingsroutes				
115010	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	5,00F		
115020	Instandhouden omleidingsroutes.	dag	10,00F		
115030	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	5,00F		
118	Toepassen rijplaten				
118010	Toepassen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid werkgebied.	m	100,00F		
119	Inspecteren verkeersmaatregelen				
119020	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	10,00F		
12	Overige voorbereidende werkzaamheden				
121	Opstellen deelopdracht				
121010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	10,00F		
122	Coördinatie en communicatie				
122010	Coördinatie.	keer	10,00F		
122020	Communiceren met derden, < 2km	keer	5,00F		
122030	Communiceren met derden, > 2km	keer	5,00F		
123	Voorschouw				
123010	Voorschouw toestand terreinen.	keer	15,00F		
124	Calamiteit				
124010	Reageren op calamiteit.	keer	20,00F		
2	Leidingen - Vrijverval riolering				
20	Reinigen riolering beton - DWA en HWA rond				
201	Beton < Ø300 mm				
201010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20%.	m	400,00F		
201020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%.	m	150,00F		
201030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50%.	m	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202	Beton Ø300 tot Ø500 mm				
202010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20%.	m	15.150,00F		
202020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%.	m	4.950,00F		
202030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50%.	m	2.500,00F		
203	Beton Ø500 tot Ø700 mm				
203010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20%.	m	5.750,00F		
203020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%.	m	1.900,00F		
203030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50%.	m	950,00F		
204	Beton Ø700 tot Ø1000 mm				
204010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20%.	m	3.300,00F		
204020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%.	m	1.100,00F		
204030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50%.	m	550,00F		
205	Beton > Ø1000 mm				
205010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20%.	m	1.900,00F		
205020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%.	m	600,00F		
205030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50%.	m	300,00F		
21	Reinigen riolering beton - DWA Ei				
211	Beton Ei250/375 t/m Ei700/1050 mm				
211010	Riool reinigen onder hoge druk (ei) - veront tot 20%.	m	1.150,00F		
211020	Riool reinigen onder hoge druk (ei) - veront 20-50%.	m	350,00F		
211030	Riool reinigen onder hoge druk (ei) - veront >50%.	m	200,00F		
22	Reinigen riolering kunststof - DWA en HWA rond				
221	Kunststof < Ø300 mm				
221010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20%.	m	6.450,00F		
221020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%.	m	2.100,00F		
221030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50%.	m	1.050,00F		
222	Kunststof Ø300 tot Ø500 mm				
222010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20%.	m	3.550,00F		
222020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%.	m	1.200,00F		
222030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50%.	m	550,00F		
223	Kunststof > Ø500 mm				
223010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20%.	m	225,00F		
223020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%.	m	75,00F		
223030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50%.	m	50,00F		
23	Reinigen Infiltratie riolering				
231	Beton Ø300 tot Ø500mm				
231010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	550,00F		
231020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	200,00F		
231030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	100,00F		
231050	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	500,00F		
231060	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	150,00F		
231070	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232	Beton Ø500 tot Ø700mm				
232010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	350,00F		
232020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	150,00F		
232030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	50,00F		
232050	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	350,00F		
232060	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	100,00F		
232070	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	50,00F		
233	Kunststof Ø300 tot Ø500mm				
233010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	900,00F		
233020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	300,00F		
233030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	150,00F		
233050	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	900,00F		
233060	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	300,00F		
233070	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	150,00F		
27	Rioolinspectie				
270	Video-opnames				
270010	Maken video-opnamen vanuit riool, < Ø300.	m	10.200,00F		
270020	Maken video-opnamen vanuit riool, Ø300 tot Ø500.	m	32.050,00F		
270030	Maken video-opnamen vanuit riool, Ø500 tot Ø700.	m	10.450,00F		
270040	Maken video-opnamen vanuit riool, Ø700 tot Ø1000.	m	6.200,00F		
270050	Maken video-opnamen vanuit riool, Ø1000 en groter.	m	2.800,00F		
28	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool				
281	Ronde buis				
281010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - < Ø500mm.	st	1.000,00F		
281020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - Ø500 tot 700mm.	st	250,00F		
281030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - Ø700 tot 1000mm.	st	150,00F		
281040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - >Ø1000mm.	st	50,00F		
282	Eivormige buis				
282010	Tijd. voorz. afsl. riolen tot Ei400/600mm.	st	30,00F		
282020	Tijd. voorz. afsl. riolen > Ei400/600mm	st	10,00F		
29	Bijkomende werkzaamheden				
291	Verwijderen stilstaand water uit gevuld riool				
291010	Ledigen met water gevuld riool, tot 500mm.	m	4.500,00F		
291020	Ledigen met water gevuld riool, 500 tot 700mm.	m	1.000,00F		
291030	Ledigen met water gevuld riool, 700 tot 1000mm	m	600,00F		
291040	Ledigen met water gevuld riool, >1000mm.	m	300,00F		
3	Inspectieputten - Vrijverval riolering				
31	Reinigen inspectieput beton				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310010	Rioolput reinigen, tot 0,5m3	st	150,00F		
310020	Rioolput reinigen, 0,5 tot 1,0 m3	st	150,00F		
310030	Rioolput reinigen, > 1,0m3	st	200,00F		
32	Inspectie rioolput				
320010	Uitvoeren visuele inspectie rioolput, vanaf maaiveld	st	50,00F		
4	Afvoeren rioolslib				
41	Afvoeren slib uit riool				
410010	Rioolslib vervoeren uit vrijvervalriolering.	ton	750,00F		
410020	Acceptatiekosten slib (rkgv)	ton	750,00F		
5	Kleine herstel werkzaamheden				
50	Verwijderen wortelingroei, diameter <500mm				
500010	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse <2, diameter <500mm	st	50,00F		
500020	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse 2-4, diameter <500mm	st	50,00F		
500030	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse >4, diameter <500mm	st	25,00F		
500050	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse <2, diameter <500mm	m	500,00F		
500060	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse 2-4, diameter <500mm	m	500,00F		
500070	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse >4, diameter <500mm	m	250,00F		
51	Verwijderen wortelingroei, diameter >500mm				
510010	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse <2, diameter >500mm	st	50,00F		
510020	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse 2-4, diameter >500mm	st	50,00F		
510030	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse >4, diameter >500mm	st	25,00F		
510050	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse <2, diameter >500mm	m	500,00F		
510060	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse 2-4, diameter >500mm	m	500,00F		
510070	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse >4, diameter >500mm	m	250,00F		
52	Verwijderen obstakels, diameter <500mm				
520010	Verwijderen obstakel uit riool, diameter <500mm, klasse 1 t/m 3	st	50,00F		
520020	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse 4-5, diameter <500mm	st	50,00F		
520050	Rioolvreemd materiaal vervoeren	ton	5,00F		
53	Verwijderen obstakels, diameter >500mm				
530010	Verwijderen obstakel uit riool, diameter >500mm, klasse 1 t/m 3	st	50,00F		
530020	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse 4-5, diameter <500mm	st	50,00F		
530050	Rioolvreemd materiaal vervoeren	ton	5,00F		
8	Werken van algemene aard				
801	Inzetten werknemers en materieel				
8011	<u>Inzetten werknemers</u>				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
801110	T.b.s. werknemer.	uur	40,00F		
8012	<u>Inzetten materieel</u>				
801210	T.b.s. inspectiewagen.	uur	40,00F		
801220	T.b.s. hogedruk spoelwagen.	uur	40,00F		
801230	T.b.s. vacuüm zuigwagen.	uur	40,00F		
801240	T.b.s. combiwagen 6,5 m3.	uur	40,00F		
801250	T.b.s. combiwagen 15 m3.	uur	40,00F		
801260	Inzetten tractor met watertank en pomp	uur	40,00F		
801270	T.b.s. haspelwagen.	uur	24,00F		
801280	T.b.s. robotfrees of waterfreesrobot	uur	24,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				