



11 DEC 2019

Telefoon

(0320)-265265

Fax

(0320)-265260

E-mail

provincie@Flevoland.nl

Website

www.flevoland.nl

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk
De heer R.A. Huizinga
Singel 9
8321 GT URK



Verzenddatum

9 DEC. 2019

Bijlagen

Uw kenmerk

Ons kenmerk

2495467

Onderwerp

Wet natuurbescherming: ontheffing voor het verstoren, doden en vernietigen van rustgebied en/of voortplantingsplaats van de rugstreeppad in verband met de woningbouw van de Zeeheldenwijk te Urk

Geachte heer Huizinga,


Op 7 augustus 2019 hebben wij uw aanvraag, voor een ontheffing van artikel 3.5 lid 1, 2 en 4 van de Wet natuurbescherming ontvangen voor het opzettelijk verstoren, doden en vernietigen van rustgebied en/of voortplantingsplaats van de rugstreeppad, in verband met de woningbouw van de Zeeheldenwijk te Urk.

Het project of handeling vindt plaats op het grondgebied van de provincie Flevoland. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn daarom gelet op artikel 1.3 lid 1 en 4 van de Wet natuurbescherming het bevoegd gezag. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming genoemde voorwaarden en criteria, op grond waarvan een ontheffing kan worden verleend. Bijgevoegd treft u ons besluit aan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,

de voorzitter,


drs M.G.E.C. Overmars


L. Verbeek

Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor een ontheffing op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming

Inhoudsopgave

- A. Besluit
- B. Motivering besluit
- B1. Wettelijk kader Wet natuurbescherming
- B2. Aanvraag
- B3. Inhoudelijke beoordeling
- B4. Cumulatie
- B5. Conclusie
- C. Kennisgeving en afschriften
- D. Bezwaar
- E. Ondertekening
- Bijlage: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

A. Besluit

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten op grond van artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming, aan gemeente Urk, een ontheffing te verlenen:

- van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5 lid 1,2 en 4 van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk verstoren, doden en vernietigen van rustgebied en/of voortplantingsplaats van de rugstreeppad in verband met het realiseren van fase 1 van de Zeeheldenwijk te Urk.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort en beschreven verboden handelingen verleend.
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met provincie Flevoland (via wmb@flevoland.nl en handhaving@ofgv.nl) indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk zijn.
4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
6. Een week voordat wordt begonnen de uitvoering van de werkzaamheden moet hiervan melding worden gedaan bij de OFGV via handhaving@ofgv.nl.
7. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.
8. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, minimaal drie maanden voor het verstrijken van deze termijn een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.
9. Deze ontheffing is geldig vanaf de datering van dit besluit tot en met 31 december 2025.

Specifieke voorschriften

10. Voordat de werkzaamheden starten in fase 1 dient een rugstreeppadgebied gerealiseerd te zijn aan de rand van fase 2.
11. Het rugstreeppadgebied dient een oppervlak te hebben van minimaal 0,5 ha. Daarbinnen moet een waterpartij aanwezig zijn die in april een grootte heeft van minimaal 50 m2 en een waterdiepte van max. 50 cm.
12. De poel moet water bevatten in de periode april tot en met juni. Het waterpeil mag in deze periode wel sterk zakken (en daarmee mag ook het oppervlak kleiner worden).
13. Onderhoud aan de waterpartij dient jaarlijks plaats te vinden in de periode september tot en met februari. De waterbeplanting dient in deze periode verwijderd te worden; eventueel kan besloten worden om de poel in deze periode te vergroten en/of te verdiepen afhankelijk van het feit of de maximale waterdiepte niet overschreden wordt. Het wateroppervlak dient veel zon te krijgen: hoog opgaande begroeiing (bomen, struiken maar ook riet en lisdodde) rond de poel dient jaarlijks verwijderd te worden. Beheer van deze begroeiing kan gedurende het hele jaar plaatsvinden, behalve als er vogels broeden.
14. De vegetatie in het compensatiegebied dient schraal te zijn. Er dient tenminste > 50% open grond aanwezig te zijn. Indien de grond niet open blijft zal beheer toegepast moeten worden. De grond moet dan weer opengewerkt worden. Oppervlakkige grondbewerkingen in de periode november-februari tot een diepte van 20 cm kunnen zonder ecologische begeleiding plaatsvinden. Bewerkingen in de periode maart-oktober (ongeacht diepte van werken) dienen onder begeleiding van een ecooloog plaats te vinden.
15. Op de locatie moet zand of zandig klei aanwezig zijn 10 meter rondom de poel met een dikte van minimaal 50 cm.
16. De poel moet centraal in het compensatiegebied gelegen zijn.
17. Het voorkomen van de rugstreeppad dient gemonitord te worden op het bouwterrein en in het rugstreeppadleefgebied.
18. Indien dieren op het bouwterrein bedreigd worden, zal de betrokken ecooloog de dieren wegvangen en verplaatsen naar het rugstreeppadgebied.
19. Jaarlijks wordt een monitoringsrapportage opgesteld, hierin worden eventuele wegvangacties ook besproken. Deze rapportage wordt jaarlijks voor 1 november naar wetnatuurbescherming@flevoland.nl en handhaving@ofgv.nl gestuurd.

B. Motivering besluit

B1. Wettelijk kader Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) is het nationale wettelijke kader voor de toetsing van activiteiten, plannen, projecten en handelingen met mogelijke gevolgen voor de belangrijkste natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden en voor de soortenbescherming van in Nederland in het wild levende planten en dieren.

De Wnb geeft algemene beschermingsmaatregelen ten aanzien van de zorgplicht (artikel 1.11 lid 1 en 2) en de actieve soortenbescherming (artikel 1.12).

Artikel 1.3 lid 1 luidt: ingeval Gedeputeerde Staten ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze wet bevoegd zijn tot het nemen van een besluit met betrekking tot projecten of handelingen, zijn, tenzij anders bepaald, bevoegd Gedeputeerde Staten van de provincie waar het project of de handeling wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn gezien artikel 1.3 lid 1 het bevoegd gezag voor de onderhavige handeling.

In hoofdstuk 3 van de Wnb (betreft soortenbescherming) zijn drie beschermingsregimes opgenomen:

- de Vogelrichtlijn (artikel 3.1 tot en met 3.4);
- de Habitatrichtlijn (artikel 3.5 tot en met 3.9); en
- de Andere soorten (artikel 3.10 tot en met 3.11).

De rugstreeppad waarvoor ontheffing is aangevraagd van de in de Wnb genoemde verboden, valt onder het beschermingsregime van de Habitatrichtlijn. Hiervoor gelden de navolgende verboden:

- artikel 3.5, lid 1: Het opzettelijk doden of vangen;
- artikel 3.5, lid 2: Het opzettelijk verstoren;

- artikel 3.5, lid 3: Het opzettelijk vernielen of rapen van eieren;
- artikel 3.5, lid 4: het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen;
- artikel 3.5, lid 5: het opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van beschermde plantensoorten.

Gedeputeerde Staten kunnen op basis van artikel 3.8 Wnb ontheffing verlenen, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

- er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
- zij is nodig:
 - o in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;
 - o ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;
 - o in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid, of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;
 - o voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten; of,
 - o om onder strikt gecontroleerde omstandigheden op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben.
- er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van Instandhouding te laten voortbestaan.

Bevoegdheid en overeenstemming met andere provincies

Artikel 1.3 lid 4 luidt: ingeval een project of handeling mede wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht in een andere provincie, wordt een besluit als bedoeld in het eerste lid genomen door Gedeputeerde Staten van de provincie waar het project of de handeling in hoofdzaak wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht, in overeenstemming met gedeputeerde staten van die andere provincie. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn gezien artikel 1.3 lid 1 en 4 van de Wnb het bevoegd gezag voor onderhavig project. De gevraagde activiteit vindt uitsluitend plaats op grondgebied van de provincie Flevoland; overeenstemming met andere provincies is niet noodzakelijk.

B2. Beleid Provincie Flevoland

Omgevingsverordening Flevoland

In de Omgevingsverordening zijn door Provinciale Staten regels gesteld ter invulling van de taken die de provincie Flevoland heeft voortvloeiende uit de Wet natuurbescherming.

Beleidsregels uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016

De beleidsuitgangspunten voor het verlenen van ontheffingen van de Wet natuurbescherming zijn opgenomen in de Beleidsregels Wet natuurbescherming.

B3. Aanvraag

Op 6 augustus hebben wij een aanvraag ontvangen van gemeente Urk voor een ontheffing van artikel 3.5 (lid 1,2 en 4) van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren, doden en vernietigen van rustgebied en/of voortplantingsplaats van de rugstreeppad, in verband met de woningbouw van de Zeeheldenwijk te Urk. Bij de aanvraag behoren de volgende bijlagen:

- Aanvraagformulier Wet natuurbescherming;

- Activiteitenplan;
- Berekening Aeries;
- Onderzoeksrapportage Landschapsbeheer Flevoland;

B4. Inhoudelijke beoordeling

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in 3 stappen:

1. alternatieven afweging;
2. wettelijk belang;
3. toets aan de instandhoudingsdoelstellingen.

Ad. 1: Alternatieven afweging

Er zijn geen redelijke alternatieven met minder ecologische impact voor de voorgenomen activiteit. Alternatieve inrichtingsplannen zijn geen optie. De ontwikkeling van nieuwe woonwijken op Urk is slechts beperkt mogelijk, door de inklemming van het IJsselmeer aan de westzijde en vanwege de inpoldering (agrarisch gebied) aan de oostzijde. Het grondoppervlak van de gemeente Urk is hierdoor beperkt. Bouwen in bijvoorbeeld het natuurterrein Toppad is vanwege de hoge natuurwaarden niet mogelijk zodat het omzetten van landbouwkavels aan de oostzijde de meest reële is.

Ad. 2: Wettelijk belang

U heeft ontheffing van de verbodsbepaling aangevraagd op grond van de belangen 'volksgezondheid of openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang.

Voor de aanleg van de Noordoostpolder was Urk een eiland. De Urkers vormen daardoor tot op heden een hechte samenleving. De gemeente Urk is een gemeente waarvan het aantal inwoners sterk groeit. Urk groeit hoofdzakelijk door eigen bevolkingsaanwas. In dat kader is het van belang de continuïteit in de woningproductie en de ontwikkeling van werkgelegenheid te garanderen; het is gewenst, dat de gemeente in planologische zin over voldoende areaal beschikt om op verantwoorde wijze het ontwikkelingsproces te kunnen aansturen.

Het realiseren van de nieuwe woningbouw-, werk- en voorzieningenlocatie 'Zeeheldenwijk' biedt mogelijkheden om de bewoners van Urk op het voormalige eiland en aansluitend daaraan een plaats te geven. Naast het bieden van voldoende ruimte voor wonen en werken moet tevens rekening worden gehouden met de woonwensen van verschillende bevolkingsgroepen en de specifieke voorzieningen die daarbij horen.

Ad. 3: Toets aan de instandhoudingsdoelstellingen

Rugstreeppad.

De landelijke staat van instandhouding van de rugstreeppad zit tussen 'matig ongunstig' en 'zeer ongunstig' (Spitzen-Van der Sluis et al, 2007). Voor de Noordoostpolder wordt de staat van instandhouding gedefinieerd als matig ongunstig'. De ontwikkeling van de nieuwe wijk betekent voor jaren kansen voor de rugstreeppad tenminste tot 2045 vanwege alle grondwerkzaamheden, de rugstreeppad is een soort die profiteert van dynamische tijdelijke milieus. Een situatie die jarenlang beter is dan de huidige situatie. Pas bij de ontwikkeling van fase 5 komt de rugstreeppad in dit gebied in de knel door afwezigheid van dynamiek. Volgens planning is dat rond 2045. Tegen die tijd zullen de ontwikkelingen in Urk en in het bijzonder van de nieuwe wijk beter beoordeeld kunnen worden hoe de rugstreeppad daar een plek moet behouden. De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk kan dus jarenlang een gunstige bijdrage leveren voor de pioniersoort rugstreeppad.

Mitigatie

Rugstreeppad

Rugstreeppadden zijn gebaad bij een pioniersituatie bestaande uit rul zand met bij voorkeur een geringe bedekking en waterpartijen met een geringe diepte (max. 50 cm). Niet verwonderlijk dat de rugstreeppad bij bouwterreinen zijn ideale leefgebied vindt.

Voortplanting vindt plaats in de periode april-augustus. Mannetjes roepen in de periode april-juli in het ondiepe water en proberen daar een vrouwtje te lokken. De piek van de voortplanting zit in april-juni. Eisnoeren worden op de waterbodem afgezet.

De waterpartijen moeten bij voorkeur geen vis bevatten zodat geïsoleerde wateren en wateren die met enige regelmaat droogvallen de voorkeur genieten. Overdag zijn de rugstreeppadden niet actief en zitten er onder gekropen of graven een gang in het zand waarin ze zitten. Overdag kom je rugstreeppadden dus zelden tegen. In de herfst en winter verblijven de rugstreeppadden onder de grond. In Flevoland zien we ook veel dieren naar het erf van de boerderijen verplaatsen waar de dieren onder het huis of bij de schuur overwinteren.

Mitigerende maatregelen

De mitigerende maatregel in dit gebied bestaat uit de realisatie van een rugstreeppadgebied aan de rand van het gebied (fase) waar gewerkt wordt.

Als de werkzaamheden starten in fase 1 dient daaraan voorafgaand een rugstreeppadgebied gerealiseerd te worden aan de rand van fase 2. Ditzelfde geldt voor de daaropvolgende fasen.

Het rugstreeppadgebied dient een oppervlak te hebben van minimaal 0,5 ha. Daarbinnen moet een waterpartij aanwezig zijn die in april een grootte heeft van minimaal 50 m² en een waterdiepte van max. 50 cm. De poel moet water voeren in de periode april tot en met juni. Het waterpeil mag in deze periode wel sterk zakken (en daarmee ook het oppervlak). Droogval in de zomer vanaf ca juli is gunstig voor de rugstreeppad.

Onderhoud aan de waterpartij dient plaats te vinden in de periode september tot en met februari. De beplanting dient in deze periode verwijderd te worden; eventueel kan besloten om de poel in deze periode te vergoten en/of te verdiepen afhankelijk van het feit of de maximale waterdiepte niet overschreden wordt.

Het wateroppervlak dient veel zon te krijgen: Hoog opgaande begroeiing (bomen, struiken maar ook riet en lisdodde) in en om de poel dient niet aanwezig te zijn. Beheer van deze begroeiing kan gedurende het hele jaar plaatsvinden, maar er dient rekening gehouden te worden met broedende vogels (mogen niet verstoord worden) en werkzaamheden in de waterpartij mag uitsluitend in september-februari plaatsvinden.

De vegetatie in het compensatiegebied dient schraal te zijn. Open grond (> 50%) dient aanwezig te zijn. Dit betekent dat hoe zandiger de bodem is, hoe beter het gebied voor rugstreeppad (en voor de kosten van het beheer). Indien de grond niet open blijft zal beheer toegepast moeten worden. De grond moet dan weer opengewerkt worden. Bewerkingen in de periode november-februari tot een diepte van 20 cm kunnen zonder ecologische begeleiding plaatsvinden. Bewerkingen in de periode maart-oktober (ongeacht diepte van werken) dienen onder begeleiding van een ecooloog plaats te vinden.

Op de locatie moet zand of zandig klei aanwezig zijn rond 10 meter van de poel met een dikte van minimaal 50 cm. De locatie mag gebruikt worden als zanddepot mits het voortplantingsgebied niet intensief bereden/benut wordt. Het storten of afgraven van zandbulten in het rugstreeppadgebied is geen bezwaar op deze locatie.

De poel moet centraal in het compensatiegebied gelegen zijn. Het gebied moet herkenbaar afgebakend zijn voor derden, maar hoeft niet afgesloten te worden met bijvoorbeeld een paddenscherm. De ervaring leert dat een paddenscherm moeilijk functioneel te houden is en de padden zijn vooral 's nachts kwetsbaar: een periode dat er niet gewerkt wordt.

Een ter zake deskundige op het gebied van rugstreeppadden zal in de periode april-juli de populatie dieren op het bouwterrein en in het rugstreeppadleefgebied monitoren. In de periode april-juli zal er 4 maal 's nachts gezocht worden naar roepende dieren en gekeken worden naar eiafzet. Deze

monitoring vindt plaats in zowel het compensatiegebied als in het werkgebied. De ecooloog zal tevens de vegetatie (hoogte, openheid, rietontwikkeling bij poel) binnen het compensatiegebied monitoren. Deze gegevens worden teruggekoppeld aan de gemeente. Deze kan dan inschatten of de geplande werkzaamheden voor de eerstkomende maand een bedreiging vormen voor eventuele rugstreeppadden op het bouwterrein en/of beheer in het leefgebied uit (laten) voeren. Indien dieren op het bouwterrein bedreigd worden, zal de ter zake deskundige de dieren wegvangen en verplaatsen naar het rugstreeppadgebied.

B5. Conclusie

De aangevraagde situatie past binnen de wettelijke regels. Gezien de activiteit en de maatregelen die worden getroffen zullen er vooral positieve effecten zijn op de staat van instandhouding van de rugstreeppad. De aanvraag past eveneens binnen de door de provincie Flevoland vastgestelde beleidsregels. Wij zijn van mening dat de gevraagde ontheffing voor de beoogde situatie kan worden verleend. De ontheffing wordt verleend tot en met 31 december 2025.

C. Kennisgeving en afschriften

Van dit besluit zal conform artikel 3.42 tweede lid van de Algemene wet Bestuursrecht door ons kennis worden gegeven door middel van publicatie in Het Urkerland en op de website van de Provincie Flevoland. Afschriften van dit besluit worden verzonden aan:

- OFGV, info@ofgv.nl

D. Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.


Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

E. Ondertekening

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,

de voorzitter,



drs M.G.E.C. Overmars



L. Verbeek

Bijlage: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze website <https://www.flevoland.nl/loket/producten/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365>.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo'n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.