

Vragen- en antwoordenlijst bij de Nota van Inlichtingen				
PROJECTTITEL Opdrachtgever: Gemeente Urk Opsteller: Arcadis Nederland BV (Jelte de Wit) Projectleider: Arcadis Nederland BV (Nick Schasfoort) Vrijgegeven: Gemeente Urk (Arjen Selles) Overeenkomstnummer: ZHW_CT_2025-009 Datum: 11-6-2025 Versie + status 1.0 - Definitief 				
Vraagnr.	Vraag m.b.t.	Onderwerp	Vraag Inschrijver	Antwoord Opdrachtgever
1	Leidraad	Geschiktheidseis	U geeft aan dat de inschrijver het procescertificaat BRL 11000 heeft, mag hiervoor een beroep worden gedaan op een derde ?	Ja dit mag ook een onderaannemer zijn
2	Leidraad	Hoofdstuk. 4.2.2 punt 8	Hier word gesproken over een PvA. Dit is toch niet van toepassing voor deze aanbesteding?	Ja klopt niet van toepassing
3	Leidraad	S2	U vraagt een referentie voor een bouwrijpmaken met minimaal 5000 m2 asfaltbouwweg met puinfundering. Wilt u deze kerncompetentie aanpassen naar een werk met de genoemde werkzaamheden en hoeveelheid?	De referentie hoeft niet specifiek een asfaltbouwweg te zijn, als de aannemer kan aantonen dat hij minimaal 5000 m2 asfalt heeft gedraaid is dit ook voldoende om aan de competentie te voldoen
4	Bestek deel 2.2	112110	Klopt het dat u bestek bedoeld ipv hoofdstuk?	Ja dat klopt. Zie ook gewijzigde post
5	Bestek deel 2.2	114110	Toepassen open bemaling, uit de omschrijving kan niet herleid worden voor welk deel van de werkzaamheden deze open bemaling nodig is, betreft dit de volledige ontgraving? Zo niet, kan de opdrachtgever dit specificeren?	Het werk wordt drooggezet d.m.v. bron- of spanningsbemaling. Deze post is bedoeld voor een ontgraving waar (bijvoorbeeld na een regenbui) water in staat en dit te kunnen wegpompen. E.e.a. ter inschatting aan de aannemer.
6	Bestek deel 2.2	115120	In het bestek wordt uitgegaan van 700 m³ en het bemalingsadvies wordt aangegeven van 814 m³ Met welke hoeveelheid dient de inschrijver te rekenen?	Met de 700 m in het bestek genoemde hoeveelheid.
7	Bestek deel 2.2	116010	Kan de opdrachtgever aangeven met welke afstand van verpompen er rekening gehouden dient te worden?	Dit is afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer.
8	Bestek deel 2.2	117030	De lengte is toch 5m van de filters, kunt u dit toevoegen? Dataloggers behoren toch ook onder deze post, kunt u dit toevoegen?	Ja, zie gewijzigde post
9	Bestek deel 2.2	140110	Mogen wij uitgaan van niet behandeld, schoon hout?	Nee, uitgaan van behandeld hout zoals de post aangeeft
10	Bestek deel 2.2	252230	Aanbrengen van grondverbetering in de watergang. Het water is opgezet tot -5,10 NAP, hierdoor moet het zand onderwater aangebracht worden. Grote kans dat dit op het talud naar beneden gaat zakken, tevens is dit niet te verdichten. Hoe dienen wij hiermee om te gaan?	De vakken zo klein mogelijk houden, het zand onder water aanbrengen en met de bak aandrukken.
11	Bestek deel 2.2	271020	Volgens deel 3 worden deze TBS gesteld, kunt u dit aanpassen?	Ja, zie gewijzigde post.
12	Bestek deel 2.2	321010	Kunt u aangeven waarvoor deze drain dient?	Om het grondwaterpeil te kunnen reguleren.
13	Bestek deel 2.2	321010	Word deze drainage gelijktijdig met het riool aangelegd of moet de drainage van tevoren worden aangebracht?	Dit is ter keuze van de aannemer.
14	Bestek deel 2.2	321010	In het bestek wordt uitgegaan van een drain Ø100 mm omhuld met kokosvezel type 750 g (O90 1000 µm) en op de tekening 6220 gaan ze uit van PP Ø100 mm, PP450. Meet welk type dient de inschrijver te rekenen?	Tekening klopt, zie gewijzigde post
15	Bestek deel 2.2	352010	Zijn deze bufferputten al in productie genomen?	Nee
16	Bestek deel 2.2	37	In de bestekposten t.b.v. het sectornet is het leidingmateriaal van Thermaflex of gelijkwaardig voorgeschreven. Mogen wij hiervoor ook het leidingmateriaal "PexFlextra" van de firma Logstor/Kingspan of het leidingmateriaal "Calpex" van de firma Weijers Waalwijk toepassen?	Als de aannemer kan aantonen dat dit product gelijkwaardig of beter is (waaronder in relatie tot isolatiewaarde & diffusiedichtheid) dan mag dat. Zie ook hoofdstuk 2.1 paragraaf 15 van het bestek.
17	Bestek deel 2.2	376210	Worden deze materialen ter beschikking gesteld?	Nee, de leverantie ontbreekt. Zie gewijzigde post
18	Bestek deel 2.2	462010	Zou een paal van 6m lengte ook toegepast mogen worden? Zo nee mag een twin wood paal dan worden toepast?	Dat mag als de aannemer dit kan aantonen middels constructieve berekeningen aan de hand van sonderingen.
19	Bestek deel 2.2	462030	Zou een gording van 15x15cm ook toegepast mogen worden?	Zie antwoord vraag 18.
20	Bestek deel 2.2	462030	Kunt u aangeven van welk materiaal de slotbouten moeten zijn?	Thermisch verzinkte slotbouten toepassen
21	Bestek deel 2.1	462040	Zijn klapankers ook toegestaan?	Dat mag als de aannemer dit kan aantonen middels constructieve berekeningen aan de hand van sonderingen.
22	Bestek deel 2.2.	850010	Het is mij niet duidelijk wat u onder deze werkzaamheden bedoeld. Is het uitvlakken? Is het maken van dammen rondom het depot? Is het plaasten van het bouwhekken rondom het depot? Is het leveren van 4st bouwhekken?	Zie herschreven gewijzigde post
23	Bestek deel 3	01 04 01	Een deel van de werkzaamheden vallen in 2026, op dit moment is door ons niet te voorspellen wat loonkosten, gasolie en (geo)politieke invloed zal zijn op prijzen en tarieven, wilt u een indexeringsregeling opnemen vanaf 1-1-2026 ?	Nee, de uitvoeringsperiode is minder dan een jaar dus de opdrachtgever vindt een indexeringsregeling niet noodzakelijk.
24	Bijlage bemalingsadvies	5 Regelgeving. 5.1 Onttrekking	Hier wordt aangegeven dat de bemaling onder een melding uitgevoerd kan worden. Kan er een bestekpost opgenomen worden voor melding onttrekken en lozen?	Ja, zie toegevoegde post.
25	Bijlage bemalingsadvies	5 Regelgeving. 5.2 Lozen	Monstername en analyses. Met welke hoeveelheid en frequentie dient de inschrijver rekening te houden? Kan er een bestekpost opgenomen worden voor monstername en analyses?	De monstername is al gedaan en de resultaten hiervan zijn in bijlage 24 bij dit bestek gevoegd.