

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: RAW0008-152987

Aanbestedende dienst/ Opdrachtgever:	Gemeente Urk
Project:	Bouwrijp maken Zeeheldenwijk fase 2, De Akkers
Besteknummer:	ZHW_CT_2025-009
Projectnummer:	30129949

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot woensdag 4 juni 2025 wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

Er zijn de volgende relevante schriftelijke vragen gesteld:

Zie bijlage "Vragen- en antwoordenlijst" bij deze Nota van Inlichtingen.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 11 juni 2025

Bijlage(n):

- Vragen- en antwoordenlijst;
- Gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdelen 2.2;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
112110			Tekstueel hoofdstuk in bestek gewijzigd			
112110	101411		Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: tijdelijke platen t.b.v. alle uit te voeren werkzaamheden beschreven in dit bestek Hoeveelheid: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer 2. Rijplatenbaan ten behoeve van: beschermen ondergrond .9.9. T.b.v. licht en middelzwaar verkeer Afmetingen: ter keuze aannemer Met materiaal van de aannemer	EUR		N
117030			Leverantie dataloggers en lengte buis toegevoegd			
117030	210799		Leveren filterbuis / peilbuis Betreft: leveren filter-/ peilbuizen t.b.v. monitoring opbarstingsmaatregelen. Uitgangspunt is dat de peilbuizen 2x hergebruikt worden. Kunststof filterbuizen, Ø 32 mm of groter. Perforatie 0,3 mm. Lengte 5,00 m Voorzien van automatische dataloggers welke uitgelezen kunnen worden via het monitoringssysteem van gemeente Urk.	st	12,00 V	
				st		12,00 L
				st		12,00 L
271020			Leverantie gewijzigd in ter beschikking			
271020	220802		Verlengen zakbaken. Situering: zie tekening 6211 Betreft: verlengen zakbaken t.b.v. monitoring zetting Totaal 5 stuks 2. Tot ten minste 1,00 m boven aanvulling .1. Met 2" gasbuizen, lang 1 m, voorzien van sok en draadeind	m	5,00 V	
				st		5,00 T
352010			Deficode 3 gewijzigd			
352010	252604		Aanbrengen put van kunststof. Situering: zie tekening 6220 Betreft: bufferputten t.b.v. VWA / vacuüm 3. Put, nominale middellijn 1000 mm Bufferput Hoogte t.o.v. maaiveld van 1,50 tot 2,00 m .3. Put met vlakke bodem .1. Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring	st	20,00 V	
				st		20,00 T
				st		20,00 L
376210			Leverantie toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
376210	265103		Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. Situering: zie tekening 6222 Betreft: glasvezelkabel tussen bronnen en warmtepompcentrales als aangegeven op tekening. 9. Glasvezel Loose-Tube kabel OS2 Brandklasse Fca Fabricaat: SIEMON Partnummer: 9F8LD4-12D1.00 (12 vezels) Specificatie: Single-mode 9/125um, OS2 Uitvoering: Loose Tube Buitenmantel : MDPE Kleur buitenmantel: Zwart Nominale buitendiameter: 12 vezels - 8,5mm Installatie temperatuur: -10°C - 60°C Gebruikstemperatuur: -30°C - 60°C CPR classificatie: Fca Toepassing: Outdoor Of gelijkwaardig E.e.a ter goedkeuring aan de directie.	m	620,00	V	
390080			Post toegevoegd				
390080	257599		Reinigen clusternetleidingen Betreft: reinigen aangebrachte clusternetleidingen vooraf aan het beproeven volgens bestekspostnr. 390060. Reinigen d.m.v. voorafgaand aan het vullen met water schoonmaken met behulp van een "foampig". Deze "foampig" met behulp van waterdruk door leidinggedeelte(s) persen. Leidingdiameters van Ø450, Ø315 en Ø250 mm	m	830,00	V	
850010			Tekstueel aangepast				
850010	101199		Inrichten veendepot Betreft: op een door de opdrachtgever aan te wijzen locatie inrichten depot t.b.v. vrijkomend veen. Het depotterrein vlak maken voordat begonnen wordt met grondtransport naar depot Oppervlakte ca. 20.000 m2 Op de dam naar het depot bouwhekken plaatsen bestaande uit: - stalen frame met staal mat gelast van draden, bouwhek met middenbuis, incl. schoren. hoogte ca. 2,0 m, uitneembaar in (beton)voeten; - hekwerkelementen van metaal, hoogte ca. 2,0 m, breedte 3,5 m; - de hekken onderling deugdelijk koppelen met stalen beugels voorzien van een bout die vanaf de binnenzijde wordt vastgezet; - draaipoort: lengte 7 m, afsluitbaar Na afronding werkzaamheden wordt de opdrachtgever eigenaar van de hekken.	EUR		N	
				st			4,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
910140			Post toegevoegd				
910140	102399		Melden onttrekken en lozen bemalingswater	EUR		N	
			Betreft: kosten t.b.v. doen melding m.b.t. onttrekken				
			grondwater en lozen bemalingswater.				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					