
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: RAW0008-152987

Aanbestedende dienst/

Opdrachtgever:

Gemeente Urk

Project:

Bouwrijp maken Zeeheldenwijk fase 2, De Akkers

Besteknummer:

ZHW_CT_2025-009

Projectnummer:

30129949

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot woensdag 2 juli 2025 wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

Er zijn de volgende relevante schriftelijke vragen gesteld:

Zie bijlage "Vragen- en antwoordenlijst" bij deze Nota van Inlichtingen.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

TEKENINGEN

Tekening 6222 versie 2 vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde tekening 6222 versie 3 d.d. 07-07-2025

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 7 juli 2025

Bijlage(n):

- Vragen- en antwoordenlijst;
- Gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdelen 1, 2.2 en 3;
- Gewijzigde tekening 6222;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat

PAR**05 TIJDSBEPALING**

Wijziging: tijdsbepaling graven oostelijke watergang toegevoegd.

1. Het volledige werk opleveren op of vóór 17 juli 2026.
Het gedeelte van het werk bestaande uit voorbelasten fase 2b moet op of vóór 5 december 2025 voltooid zijn en het gedeelte van het werk bestaande uit bouwrijp maken fase 2a moet op of voor 27 maart 2026 voltooid zijn om, overeenkomstig lid 3 van paragraaf 10 uit de UAV, tot een voortijdige ingebruikname over te kunnen gaan.
Het gedeelte van het werk bestaande uit het graven van de oostelijke watergang dient tussen 1 november en 31 januari plaats te vinden en moet op of vóór 31 januari 2025 voltooid te om, overeenkomstig lid 3 van paragraaf 10 uit de UAV, tot een voortijdige ingebruikname over te kunnen gaan.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.
2. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV, bedraagt 1.150,-- EUR per dag en kan oplopen tot maximaal 5,00% van de aannemingssom.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
376220			Deficode 2 en 3 toegevoegd, deficode 4 gewijzigd				
376220	265231		Aanbrengen verbinding in glasvezelkabel.	st	3,00	V	
			Betreft: ondergrondse verbinding t.b.v. glasvezelkabel				
			Gerekend met kabels op rol van 100 meter				
			Kabel: aangebracht volgens bestekspostnr. 376210				
		1.	Doorlas				
		.1. . . .	Aantal te lassen vezels: 12				
		. .1. . .	Uitvoeren als fusielaas				
		. . .1. .	Mof: ter keuze aannemer	st			3,00 L
							
376230			Post toegevoegd				
376230	265312		Doormeten kabel.	st	6,00	V	
			Betreft: testen verbinding tussen uiteinden of kabels				
			goed aangesloten zijn d.m.v. OTDR meing.				
		3.	Glasvezelkabel				
		.2. . . .	Aantal door te meten vezels: 12				
		. .2. . .	Uivoeren nulmeting op nieuwe kabel				
		. . .1. .	Te meten eigenschappen				
			verbinding				
		1.	Rapportage digitaal aanleveren				
							
721010			Hoeveelheid leverantie palen aangepast				
721010	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	25,00	V	
			Betreft het aanbrengen van straatnaamborden met				
			verkeersbordpalen op aanwijs van de directie				
		1.	In het maaiveld				
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			25,00 L
			kruis				
		. .1. . .	Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)				
		. . .5. .	Tekstbord , straatnaambord	st			25,00 L
		2.	Retroflecterend, klasse I				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

29 02 06 BEREKENINGEN

- 00 WIJZIGING: NEN-NORM GEWIJZIGD
- 01 Door de aannemer dient voor aanvang van het werk een sterkteberekening conform de meest recente versie van de NEN-EN13941 aangeleverd te worden ter verificatie aan de directie. Dit behelst zowel het cluster- als het sectornet.

29 02 07 SPIEGELLASSEN PE-LEIDING

- 00 WIJZIGING: BEPALING TOEGEVOEGD
- 01 De eerste spiegellassen uitvoeren in de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het door de directie aangestelde keuringsinstituut. De aannemer dient zijn voornemen voor het aanbrengen van spiegellassen minimaal 2 weken voorafgaande aan de uitvoering van het aanbrengen van spiegellassen aan de directie kenbaar maken.
- 02 Spiegellassen direct na het lassen volledig afplakken ter voorkoming van vocht en vuil op de las.
- 03 De sleuven niet eerder aanvullen dan na verkregen toestemming van de directie.

29 04 INFORMATIE-OVERDRACHT**29 04 01 SPIEGELLASSEN PE-LEIDING**

- 00 WIJZIGING: BEPALING TOEGEVOEGD
- 01 Twee weken voordat met de laswerkzaamheden in/aan PE-leidingen wordt begonnen, dient de aannemer de volgende stukken ter goedkeuring aan de directie te overleggen:
 - een door de directie aanvaarde geldige lasmethodekwalificatie, waaruit blijkt dat het soort materiaal, de afmetingen en de lasmachine overeenkomen met het materiaal en de lasmachine welke op het werk worden toegepast;
 - een geldig en aanvaardbaar lasvaardigheidsbewijs op naam, waaruit blijkt dat de lasser vaardig is met het omgaan van materiaal en materieel als op het werk wordt toegepast.

29 05 RISICOVERDELING EN GARANTIES**29 05 01 SPIEGELLASSEN PE-LEIDING**

- 00 WIJZIGING: BEPALING TOEGEVOEGD
- 01 Alle spiegellassen worden door of namens de directie visueel gekeurd.
- 02 Van de aangebrachte spiegellassen worden ca. 10% (op a-selecte wijze te bepalen) gekeurd door middel van ultrasoon onderzoek of met behulp van röntgen opnamen.

29 06 BOUWSTOFFEN**29 06 01 EISEN AAN MATERIAAL**

- 00 WIJZIGING: BEPALING TOEGEVOEGD
- 01 Gelijkwaardige producten dienen aantoonbaar gelijkwaardig of beter te zijn aan het voorgeschreven product Thermaflex in relatie tot:
 - energieverliezen;
 - drukclassificatie;
 - drukverliezen;
 - zuurstof diffusie dichtheid;
 - verbindingsmethodiek;
 - gerenomeerd produktmerk op de Nederlandse markt.

