

Behoort bij: ZHW_CT_2025-009

Bouwrijp maken Zeeheldenwijk fase 2, De Akkers

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AANVANGSWERKZAAMHEDEN				
11	VOORZIENINGEN C.A.				
111	Verkeersmaatregelen				
111110	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg t.b.v. uitrit werkverkeer	keer	2,00V		
111120	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	52,00V		
111130	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	2,00V		
111140	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg t.b.v. afzetten kruising	keer	1,00N		
111150	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	1,00V		
111160	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
112	Rijplaten				
112110	Aanbrengen rijplatenbaan.	EUR	N		
112220	In stand houden rijplatenbaan.	EUR	N		
112330	Verplaatsen rijplatenbaan.	EUR	N		
112440	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR	N		
113	Afdammingen				
113110	Toepassen tijdelijke afdamming	EUR	N		
114	Open bemalingen				
114110	Toepassen open bemalingen	EUR	N		
115	BRONBEMALING EN SPANNINGSBEMALING				
115110	Toepassen bronbemaling	m	1.850,00V		
115120	Toepassen spanningsbemaling	m	700,00V		
115130	Toepassen ontijzeringsinstallatie, bezinkbassin en monsternamepunt	EUR	N		
115140	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	6,00V		
115150	Registreren debietmeetpunt	EUR	N		
116	WATERSTAND OPZETTEN				
116010	Water verpompen t.b.v. opzetten waterstand tot -4.85 NAP	EUR	N		
116020	Water verpompen t.b.v. opzetten waterstand tot -5.70 NAP	EUR	N		
117	PEILBUIZEN T.B.V. MONITORING OPBARSTING WATERGANG				
117010	Aanbrengen filterbuis / peilbuis	st	36,00V		
117020	Verwijderen filterbuis / peilbuis	st	36,00V		
117030	Leveren filterbuis / peilbuis	st	12,00V		
118	DIVERSEN				
118110	Graven proefsleuven in het kader van CROW500.	EUR	N		
13	OPRUIMEN LEIDINGWERKEN				
131	DRAINAGE				
131010	Verwijderen drainage van gebakken materiaal	m	150,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131020	Verwijderen drainage van kunststof buis	m	50,00V		
14	OPRUIMEN OEVERBESCHERMING				
140110	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	50,00V		
140220	Verwijderen bestorting (m2).	m2	50,00V		
140330	Verwijderen mat van kunststof.	m2	50,00V		
15	OPRUIMEN VERHARDINGEN				
153	OPRUIMEN ASFALTVERHARDINGEN				
1531	<u>Zagen asfalt</u>				
153110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	18,00V		
1533	<u>Opbreken schoon asfalt</u>				
153310	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	35,00V		
154	OPRUIMEN FUNDERINGEN EN STEENMENGESELS				
154010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	28,00V		
16	OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN				
161	MAAIEN TERREIN				
161110	Maaien gewas.	are	60,00V		
161220	Maaien rietvegetatie.	are	1,50V		
2	GRONDWERKEN C.A.				
21	VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN				
211	OPSCHONEN WATERGANGEN				
211110	Uitmaaieren watergang.	m	600,00V		
211220	Opschonen watergang.	m	600,00V		
212	Frezen terrein				
212110	Frezen.	are	60,00V		
22	GROND ONTGRAVEN				
221	ONTGRAVEN UIT CUNET				
2211	<u>Voorbelastingsfase</u>				
221110	Grond ontgraven uit cunet rijbaan / parkeren fase 2b	m3	6.230,00V		
221120	Grond ontgraven uit cunet voetpad / nutststrook fase 2b	m3	1.670,00V		
2212	<u>Bouwrijpfase</u>				
221210	Grond ontgraven uit cunet rijbaan / parkeren fase 2a	m3	22.080,00V		
221220	Grond ontgraven uit cunet voetpad / nutststrook fase 2a	m3	6.070,00V		
221230	Grond ontgraven uit cunet rijbaan / parkeervakken / voetpad	m3	15.325,00V		
221240	Zand ontgraven uit cunet fundering toekomstige muur	m3	4.365,00V		
222	ONTGRAVEN UIT WATERGANG				
2221	<u>Watergang</u>				
222110	Grond ontgraven uit te verruimen oostelijke watergang.	m3	6.175,00V		
222120	Grond ontgraven ten behoeve van westelijke watergang.	m3	7.415,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2222	<u>Grondverbetering watergang t.b.v. voorkoming opbarsting</u>				
222210	Grond ontgraven uit grondverbetering oostelijke watergang vak 2	m3	3.465,00V		
222220	Grond ontgraven uit grondverbetering oostelijke watergang vak 1	m3	5.575,00V		
222230	Grond ontgraven ten behoeve grondverbetering westelijke watergang.	m3	6.440,00V		
223	ONTGRAVEN UIT SLEUF				
2231	<u>Voorbelastingsfase</u>				
223110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf fase 2b	m3	3.200,00V		
2232	<u>Bouwrijpfase</u>				
223210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf fase 2a	m3	4.820,00V		
223220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf fase 2b	m3	3.470,00V		
223230	Grond ontgraven t.b.v. sleuf warmtenet in nutsstrook	m3	4.600,00V		
223240	Grond ontgraven t.b.v. sleuf warmtenet in rijbaan	m3	700,00V		
223250	Grond ontgraven t.b.v. sleuf warmtenet in groenstrook	m3	225,00V		
223260	Grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA / vacuümleiding buiten rioolsleuf	m3	530,00V		
223270	Grond ontgraven t.b.v. sleuf drainage buiten rioolsleuf	m3	100,00V		
223280	Grond ontgraven t.b.v. sleuf 2 hoofdleidingen warmtenet	m3	930,00V		
223290	Grond ontgraven t.b.v. sleuf leiding WKO-warmtenet	m3	130,00V		
224	ONTGRAVEN UIT TERREIN				
224110	Grond ontgraven uit overhoogte voorbelasting percelen fase 2a/2b	m3	815,00V		
224120	Grond ontgraven uit overhoogte voorbelasting percelen fase 2b	m3	11.035,00V		
224130	Zand ontgraven uit zanddepot op terrein	m3	4.310,00V		
224140	Grond ontgraven uit wadi / voorbelasting	m3	700,00V		
24	GROND VERVOEREN				
241	GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKEN				
241010	Bovengrond en klei vervoeren	m3	49.875,00V		
241020	Zand in zandbed vervoeren.	m3	58.550,00V		
242	GROND VERVOEREN NAAR DEPOT				
242010	Bovengrond en klei vervoeren	m3	21.470,00V		
242020	Zand in zandbed vervoeren.	m3	17.120,00V		
242030	Veen vervoeren.	m3	13.755,00V		
242040	Bovengrond en klei verwerken in depot	m3	21.470,00V		
242050	Zand in zandbed verwerken in depot	m3	17.120,00V		
242060	Veen verwerken in depot	m3	13.755,00V		
243	GROND VERVOEREN UIT DEPOT				
2431	<u>Zanddepot Zeeheldenwijk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
243110	Zand in zandbed ontgraven uit depot	m3	54.240,00V		
25	GROND VERWERKEN				
251	VERWERKEN IN CUNET				
2511	<u>Voorbelasting</u>				
251110	Zand verwerken in cunet / voorbelasting infra fase 2b	m3	31.250,00V		
2512	<u>Bouwrijpfase</u>				
251210	Zand verwerken in cunet rijbaan parkeren fase 2a	m3	9.230,00V		
251220	Zand verwerken in cunet voetpad / nutstrook fase 2a	m3	3.260,00V		
251230	Grond verwerken in cunet fundering toekomstige muur	m3	3.510,00V		
252	VERWERKEN IN WATERGANG				
2521	<u>Te dempen watergang</u>				
252110	Zand verwerken in te dempen watergang	m3	500,00V		
2522	<u>Grondverbetering watergang</u>				
252210	Grond verwerken in grondverbetering oostelijke watergang vak 2	m3	3.465,00V		
252220	Grond verwerken in grondverbetering oostelijke watergang vak 1	m3	5.575,00V		
252230	Zand verwerken in grondverbetering westelijke watergang vak 2	m3	6.440,00V		
253	VERWERKEN IN SLEUF				
2531	<u>Voorbelasting</u>				
253110	Aanvullen sleuf fase 2b	m3	3.200,00V		
2532	<u>Bouwrijpfase</u>				
253210	Aanvullen sleuf fase 2a	m3	4.670,00V		
253220	Aanvullen sleuf fase 2b	m3	3.370,00V		
253230	Aanvullen sleuf warmtenet in nutsstrook	m3	4.515,00V		
253240	Aanvullen sleuf warmtenet in rijbaan	m3	650,00V		
253250	Aanvullen sleuf warmtenet buiten rioolsleuf / nutsstrook	m3	225,00V		
253260	Aanvullen sleuf HWA / vacuümleiding buiten rioolsleuf	m3	530,00V		
253270	Aanvullen sleuf drainage buiten rioolsleuf	m3	100,00V		
253280	Aanvullen sleuf 2 hoofdleidingen warmtenet	m3	820,00V		
253290	Aanvullen sleuf leiding WKO-warmtenet	m3	125,00V		
254	VERWERKEN IN TERREIN				
254010	Grond verwerken in voorbelasting percelen fase 2b	m3	36.820,00V		
254020	Grond verwerken in percelen fase 2a	m3	3.490,00V		
254030	Grond verwerken in aanvulling cunet fase 2a	m3	300,00V		
254040	Grond verwerken achter beschoeiing	m3	225,00V		
258	VERDICHTEN				
258010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	71.100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
258020	Verdichten grond	m3	51.170,00V		
27	ZAKBAKEN				
271	AANBRENGEN ZAKBAKEN				
271010	Plaatsen zakbaken.	st	24,00V		
271020	Verlengen zakbaken.	m	5,00V		
272	MONITOREN ZAKBAKEN				
272010	Monitoren zakbaken	EUR	N		
273	VERWIJDEREN ZAKBAKEN				
273010	Verwijderen zakbaken.	st	24,00V		
3	LEIDINGWERKEN				
32	DRAINAGE				
321	LEIDING				
321010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, PP Ø100	m	2.540,00V		
322	HULPSTUKKEN				
322010	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage, eindkap	st	8,00V		
33	VRIJVERVAL RIOLERING				
332	VWA RIOOL				
332110	Aanbrengen PP-buis, VWA Ø315	m	1.705,00V		
333	HWA RIOOL				
333010	Aanbrengen PP-buis, HWA Ø315	m	2.030,00V		
333020	Aanbrengen PP-buis, HWA Ø400	m	265,00V		
333030	Aanbrengen PP-buis, HWA Ø500	m	125,00V		
335	HUISAANSLUITINGEN				
3351	<u>PP-buis t.b.v. huisaansluiting t.b.v VWA</u>				
335110	Aanbrengen PP-buis, Ø125.	m	1.200,00V		
3352	<u>PP-buis t.b.v. kolkaansluiting t.b.v HWA</u>				
335210	Aanbrengen PP-buis, Ø125.	m	765,00V		
335220	Aanbrengen PP-buis, Ø160	m	235,00V		
3353	<u>PP-buis hulpstukken Ø125 t.b.v. huisaansluitingen en straatkolken</u>				
335310	Maken inlaat op Ø315 mm buis, Ø125 mm	st	317,00V		
335320	Maken inlaat op Ø400 mm buis, Ø125 mm	st	31,00V		
335330	Maken inlaat op Ø500 mm buis, Ø125 mm	st	7,00V		
335340	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 flexibel stroom T-stuk 90°	st	29,00V		
335350	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 flexibele bocht 90°	st	326,00V		
335360	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 bocht 90°	st	360,00V		
335370	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm bocht 45°	st	545,00V		
335380	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 ontoppingstuk	st	197,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
335390	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm eindkap	st	205,00V		
3354	<u>PP-buis hulpstukken Ø160 t.b.v. huisaansluitingen en straatkolken</u>				
335410	Maken inlaat op Ø315 mm buis, Ø160 mm	st	18,00V		
335420	Maken inlaat op Ø400 mm buis, Ø160 mm	st	4,00V		
335430	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 flexibele bocht 90°	st	22,00V		
335440	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm bocht 45°	st	5,00V		
335450	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm eindkap	st	22,00V		
3355	<u>Markeren huisaansluitingen</u>				
335510	Aanbrengen palen ten behoeve markeren huisaansluitingen.	st	197,00V		
34	VACUÛMLEIDING				
341	LEIDING				
341010	Aanbrengen PE-buis, Ø110 mm	m	1.185,00V		
341020	Aanbrengen PE-buis, Ø90 mm	m	90,00V		
341030	Aanbrengen detecteerbaar waarschuwinglint	m	1.275,00V		
342	HULPSTUKKEN T.B.V. VACUÛMLEIDING				
342010	Aanbrengen PE-hulpstuk, Ø125 T-stuk 45°	st	2,00V		
342020	Aanbrengen PE-hulpstuk, Ø125 bocht 45°	st	1,00V		
342030	Aanbrengen PE-hulpstuk, Ø125 verloop	st	1,00V		
342040	Aanbrengen PE-hulpstuk, Ø110 pockets	st	32,00V		
342050	Aanbrengen PE-hulpstuk, Ø110-110-110 T-stuk 45°	st	5,00V		
342060	Aanbrengen PE-hulpstuk, Ø110-90-110 T-stuk 90°	st	20,00V		
342070	Aanbrengen PE-hulpstuk, Ø110 bocht 45°	st	17,00V		
342080	Aanbrengen PE-hulpstuk, Ø90 bocht 45°	st	75,00V		
342090	Aanbrengen PE-hulpstuk, Ø90 verloop	st	18,00V		
342100	Aanbrengen PE-hulpstuk, Ø110 eindkap	st	8,00V		
342110	Aanbrengen PE-hulpstuk, Ø110 eindkap	st	8,00V		
344	AFSLUITERS				
344010	Aanbrengen afsluiter.	st	7,00V		
344020	Aanbrengen straatpot en spindel	st	7,00V		
344030	Leveren kraansleutel	st	1,00V		
345	LASSEN				
345010	Aanbrengen PE-hulpstuk, Ø125 elektrolas	st	5,00V		
345020	Aanbrengen PE-hulpstuk, Ø110 elektrolas	st	260,00V		
345030	Aanbrengen PE-hulpstuk, Ø90 elektrolas	st	145,00V		
345040	Aanbrengen PE-hulpstuk, Ø63 elektrolas	st	20,00V		
346	SIGNAALKABEL				
346010	Aanbrengen communicatiekabel: koper.	m	1.585,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
346020	Aanbrengen verbinding in koperkabel.	st	2,00V		
346030	Aansluiten koperkabel.	st	20,00V		
346040	Doormeten kabel.	st	20,00V		
35	PUTTEN EN KOLKEN				
352	KUNSTSTOF PUTTEN / UITSTROOMBAKKEN				
352010	Aanbrengen put van kunststof, Ø1000 mm	st	20,00V		
352020	Aanbrengen put van kunststof Ø800 mm	st	80,00V		
352040	Aanbrengen put van kunststof Ø600 mm	st	16,00V		
352050	Aanbrengen put van kunststof Ø600 mm, regelpu	st	3,00V		
352060	Aanbrengen PE-hulpstuk, uitstroombak oostelijke watergang	st	3,00V		
352070	Aanbrengen PE-hulpstuk, uitstroombak westelijke watergang	st	1,00V		
353	PUTAFDEKKINGEN				
353010	Aanbrengen putrand met deksel, VWA	st	55,00V		
353020	Aanbrengen putrand met deksel, HWA	st	45,00V		
353030	Aanbrengen putrand met deksel, drainage	st	19,00V		
355	KOLKEN				
355010	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie, STR-3545/90	st	178,00V		
355020	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie, STR-9401/80	st	7,00V		
356	KOLKOMRANDINGSPLATEN				
356010	Aanbrengen kolkomrandingsplaten	st	7,00V		
37	WARMTENET				
371	CLUSTERNET				
3710	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
371010	Toetsen ontwerp clusternet aan BRL11.000	EUR		N	
3711	<u>CLUSTERNET LEIDINGEN</u>				
371110	Aanbrengen PE-buis, Ø450 mm	m	705,00V		
371120	Aanbrengen PE-buis, Ø315 mm	m	35,00V		
371130	Aanbrengen PE-buis, Ø250 mm	m	90,00V		
3712	<u>Hulpstukken</u>				
371210	Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk Ø450-315-450	st	3,00V		
371220	Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk Ø450-250-450	st	2,00V		
371230	Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk Ø315-315-315	st	1,00V		
371240	Aanbrengen PE-hulpstuk, verloop Ø315-250	st	2,00V		
371250	Aanbrengen PE-hulpstuk, bocht 90° Ø250	st	2,00V		
371270	Aanbrengen PE-hulpstuk, eindkap Ø450	st	4,00V		
371280	Aanbrengen PE-hulpstuk, eindkap Ø250	st	4,00V		
3713	<u>Lassen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
371310	Aanbrengen spiegellas in PE-buis, Ø450 mm	st	70,00V		
371320	Aanbrengen spiegellas in PE-buis, Ø315 mm	st	10,00V		
371330	Aanbrengen spiegellas in PE-buis, Ø250 mm	st	20,00V		
3714	<u>Afsluiters en opbouwgarmituur</u>				
371410	Aanbrengen/inbouwen afsluiter.	st	4,00V		
371420	Aanbrengen betonschacht t.b.v. afsluiter.	st	4,00V		
371430	Aanbrengen putrand met deksel.	st	4,00V		
3715	<u>Waarschuwinglint</u>				
371510	Aanbrengen detecteerbaar waarschuwinglint, rood	m	415,00V		
371520	Aanbrengen detecteerbaar waarschuwinglint, blauw	m	415,00V		
372	SECTORNET UNO-LEIDINGEN				
372010	Aanbrengen voorgeïsoleerd leidingsysteem, UNO Ø110 mm	m	310,00V		
372020	Aanbrengen voorgeïsoleerd leidingsysteem, UNO Ø90 mm	m	460,00V		
372030	Aanbrengen voorgeïsoleerd leidingsysteem, UNO Ø75 mm	m	415,00V		
373	SECTORNET DUO-LEIDINGEN				
373010	Aanbrengen voorgeïsoleerd leidingsysteem, DUO Ø63 mm	m	340,00V		
373020	Aanbrengen voorgeïsoleerd leidingsysteem, DUO Ø50 mm	m	310,00V		
373030	Aanbrengen voorgeïsoleerd leidingsysteem, DUO Ø40 mm	m	450,00V		
373040	Aanbrengen voorgeïsoleerd leidingsysteem, DUO Ø32 mm	m	515,00V		
373050	Aanbrengen appartementencomplex aansluiting, DUO Ø50 mm	m	8,00V		
373060	Aanbrengen huisaansluiting, DUO Ø25 mm	m	1.050,00V		
374	SECTORNET - GEPREFABRICEEERDE DUO LEIDINGEN				
374010	Opstellen plan t.b.v. geprefabriceerde leidingen	EUR	N		
374020	Aanbrengen voorgeïsoleerd geprefabriceerd leidingsysteem met huisaansluitingen, DUO Ø50/40 mm	m	380,00V		
374030	Aanbrengen voorgeïsoleerd geprefabriceerd leidingsysteem met huisaansluitingen, DUO Ø40/25 mm	m	1.405,00V		
374040	Aanbrengen voorgeïsoleerd geprefabriceerd leidingsysteem met huisaansluitingen, DUO Ø32/25 mm	m	1.320,00V		
375	SECTORNET HULPSTUKKEN				
3751	<u>Elektrolas fittingen recht</u>				
375110	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Elektrolas Ø110 mm	st	105,00V		
375120	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Elektrolas Ø90 mm	st	120,00V		
375130	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Elektrolas Ø75 mm	st	140,00V		
375140	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Elektrolas Ø63 mm	st	195,00V		
375150	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Elektrolas Ø50 mm	st	380,00V		
375160	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem,	st	180,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Elektrolas Ø40 mm				
375170	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Elektrolas Ø32 mm	st	100,00V		
375180	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Elektrolas Ø25 mm	st	250,00V		
3752	<u>Etage T-stuk</u>				
375210	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Etage T-stuk Ø110 mm	st	12,00V		
375220	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Etage T-stuk Ø90 mm	st	12,00V		
375230	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Etage T-stuk Ø75 mm	st	20,00V		
375240	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Etage T-stuk Ø63 mm	st	4,00V		
375250	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Etage T-stuk Ø50 mm	st	10,00V		
375260	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Etage T-stuk Ø40 mm	st	12,00V		
3753	<u>T-stuk</u>				
375340	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, T-stuk Ø63 mm	st	2,00V		
375350	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, T-stuk Ø50 mm	st	4,00V		
375360	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, T-stuk Ø40 mm	st	8,00V		
3754	<u>Elleboog bochten</u>				
375410	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Elleboogbocht 90° Ø63 mm	st	2,00V		
375420	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Elleboogbocht 90° Ø50 mm	st	6,00V		
375430	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Elleboogbocht 90° Ø40 mm	st	14,00V		
375440	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Elleboogbocht 90° Ø32 mm	st	16,00V		
3755	<u>Y-stukken</u>				
375510	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Y-stuk Ø63 mm	st	4,00V		
375520	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Y-stuk Ø50 mm	st	38,00V		
375530	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, Y-stuk Ø40 mm	st	46,00V		
3756	<u>Verlopen</u>				
375610	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, verloop Ø110-90 mm	st	4,00V		
375620	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, verloop Ø110-75 mm	st	4,00V		
375630	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, verloop Ø110-50 mm	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
375640	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, verloop Ø110-40 mm	st	4,00V		
375650	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, verloop Ø90-75 mm	st	4,00V		
375660	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, verloop Ø90-40 mm	st	12,00V		
375670	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, verloop Ø75-63 mm	st	8,00V		
375680	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, verloop Ø75-50 mm	st	8,00V		
375690	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, verloop Ø75-40 mm	st	12,00V		
3757	<u>Vervolg verlopen en eindkappen</u>				
375700	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, verloop Ø63-50 mm	st	16,00V		
375710	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, verloop Ø50-40 mm	st	24,00V		
375720	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, verloop Ø50-32 mm	st	12,00V		
375730	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, verloop Ø40-32 mm	st	68,00V		
375740	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, eindkap Ø110 mm	st	4,00V		
375750	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, eindkap Ø50 mm	st	8,00V		
375760	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, eindkap Ø40 mm	st	12,00V		
375770	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, eindkap Ø32 mm	st	80,00V		
375780	Aanbrengen hulpstuk voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, eindkap Ø25 mm	st	780,00V		
3758	<u>Afsluiters</u>				
375820	Aanbrengen afsluiter voor voorgeïsoleerd leidingsysteem, afsluiter Ø50 mm	st	32,00V		
375830	Aanbrengen afsluiter voorgeïsoleerd leidingsysteem, afsluiter Ø40 mm	st	32,00V		
375840	Aanbrengen straatpot en spindel	st	64,00V		
375850	Leveren kraansleutel	st	5,00V		
3759	<u>Na-isolatie</u>				
375910	Aanbrengen na-isolatie voorgeïsoleerd leidingsysteem, DUO Ø63 mm, recht	st	295,00V		
375920	Aanbrengen na-isolatie voorgeïsoleerd leidingsysteem, UNO Ø90 en DUO Ø50 mm, recht	st	500,00V		
375930	Aanbrengen na-isolatie voorgeïsoleerd leidingsysteem, UNO Ø75 en flexalen 600 DUO Ø50 mm, recht	st	145,00V		
375940	Aanbrengen na-isolatie voorgeïsoleerd leidingsysteem, DUO Ø40 mm, recht	st	180,00V		
375950	Aanbrengen na-isolatie voorgeïsoleerd leidingsysteem, DUO Ø32 en flexalen 600 DUO Ø25 mm, recht	st	490,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
375960	Aanbrengen na-isolatie voorgeïsoleerd leidingsysteem, DUO Ø50, eindkap	st	8,00V		
375970	Aanbrengen na-isolatie voorgeïsoleerd leidingsysteem, DUO Ø40, eindkap	st	12,00V		
375980	Aanbrengen na-isolatie voorgeïsoleerd leidingsysteem, DUO Ø32, eindkap	st	80,00V		
376	STROOMKABEL EN COMMUNICATIEKABEL				
3761	<u>Stroomkabel</u>				
376110	Aanbrengen energiegrondkabel, YMvK-as 4x50mm ²	m	615,00V		
376120	Aanbrengen energiegrondkabel, YMvK-as 4x95mm ²	m	120,00V		
376130	Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel, YMvK-as 4x50mm ²	st	3,00V		
376140	Doormeten kabel.	st	6,00V		
376150	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	40,00V		
3762	<u>Communicatiekabel</u>				
376210	Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel.	m	620,00V		
376220	Aanbrengen verbinding in glasvezelkabel.	st	3,00V		
376230	Doormeten glasvezelkabel.	st	6,00V		
378	MARKEREN				
3781	<u>Markeren huisaansluitingen middels palen</u>				
378110	Aanbrengen palen ten behoeve markeren huisaansluitingen.	st	197,00V		
3782	<u>Markeren leidingen middels waarschuwingslint</u>				
378210	Aanbrengen detecteerbaar waarschuwingslint, rood	m	1.400,00V		
3783	<u>Labelen huisaansluitleidingen</u>				
378310	Aanbrengen kunststof aantreklabe	st	788,00V		
38	OVERIG LEIDINGWERKEN				
381	MANTELBUIZEN				
381010	Aanbrengen PVC-buis, Ø110 mm	m	240,00V		
381020	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø110 mm eindkap	st	80,00V		
39	BIJKOMENDE WERKEN				
390010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	3.735,00V		
390020	Rioolput reinigen.	st	99,00V		
390030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	3.735,00V		
390040	Rioolslib vervoeren.	ton	25,00V		
390050	Beproeven vacuümleiding	EUR	N		
390060	Beproeven clusternetleidingen	EUR	N		
390070	Beproeven sectornetleidingen	EUR	N		
390080	Reinigen clusternetleidingen	m	830,00V		
4	O E V E R - E N B O U W W E R K E N				
42	FUNDERINGSCONSTRUCTIE TOEKOMSTIGE MUUR				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422	MENGGRANULAAT				
422010	Aanbrengen van een fundering van ongebonden menggranulaat.	m2	1.870,00V		
423	BEKISTING EN FOLIE				
423010	Aanbrengen afdichtende folie horizontaal.	m2	1.870,00V		
423020	Toepassen bekisting funderingsloof.	m2	950,00V		
424	WAPENING				
424010	Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.	kg	13.600,00V		
425	BETON				
425010	Aanbrengen beton funderingsloof.	m3	187,00V		
46	KUST- EN OEVERWERKEN				
462	BESCHOEIINGEN				
462010	Aanbrengen palen.	st	614,00V		
462020	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	605,00V		
462030	Aanbrengen gordingen.	m	605,00V		
462040	Aanbrengen verankering	st	211,00V		
47	BODEM- / TALUDBESCHERMING				
470110	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.	m2	8,00V		
470220	Afwerken betonblokkenmat.	m2	8,00V		
5	WEGENBOUWWERKEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
511	ZANDBED				
511010	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2	19.500,00V		
52	FUNDERING STEENMENGSEL				
520010	Aanbrengen ongebonden wegfundering, dik 0,35 m	m2	14.870,00V		
520020	Aanbrengen ongebonden wegfundering, dik 0,20 m	m2	1.940,00V		
520030	Aanbrengen ongebonden wegfundering, hergebruik	m2	28,00V		
53	OPSLUITINGEN				
531	OPSLUITBANDEN				
531010	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	360,00V		
54	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
541	ONDERLAGEN				
541010	Aanbrengen van een onderlaag, AC 22 base OL-B	ton	2.590,00V		
562	BETONSTRAATSTENEN				
562010	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	530,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
610010	Frezen.	are	168,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610020	Eggen, terrein	are	168,00V		
62	ZAAIEN				
620010	Zaaien, bermen en groenstroken	are	134,00V		
620020	Zaaien, taluds watergangen en wadi	are	34,00V		
68	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
680110	Schonen terrein.	EUR	N		
7	INRICHTINGSWERKEN				
72	BEBORDING EN BEBAKENING				
720010	Aanbrengen schrikhek.	st	11,00V		
721	VERKEERSBORDEN				
721010	Aanbrengen straatnaamborden met verkeersbordpaal.	st	25,00V		
73	MARKERINGEN				
730010	Aanbrengen overige markering -wegenverf-.	m2	55,00V		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	COÖRDINATIE EN OVERLEG				
811	COMMUNICATIE EN OMGEVING				
82	OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
820010	Communiceren met derden.	EUR	N		
821	WERKPLANNEN				
8211	<u>Algemeen</u>				
821110	Opstellen puttenstaat.	EUR	N		
821120	Opstellen BLVC uitvoeringsplan.	EUR	N		
821130	Opstellen bemalingsplan	EUR	N		
821140	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR	N		
8215	<u>Kwaliteitsborging</u>				
821510	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR	N		
825	AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS				
825110	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR	N		
83	ECOLOGIE EN ARCHEOLOGIE				
831	ECOLOGISCHE MAATREGELEN				
831010	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	uur	32,00V		
831020	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	5,00V		
831030	Toepassen faunawerende maatregelen.	keer	2,00V		
832	ARCHEOLOGISCHE MAATREGELEN				
832010	Organiseren toolbox meeting archeologie	keer	2,00V		
832020	Inzetten werknemer, coördinator archeologie	uur	16,00V		
84	GEBRUIK HULPMIDDELEN				
843	INZETTEN WERKNEMERS (T.B.S.)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
843010	Inzetten werknemer, grondwerker functiegroep B.	uur	80,00	V	
845	INZETTEN MATERIEEL (T.B.S.)				
845010	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine.	uur	60,00	V	
845020	Inzetten hydraulische wielgraafmachine.	uur	40,00	V	
845030	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V	
845040	Inzetten vrachtauto.	uur	24,00	V	
845050	Inzetten tractor.	uur	48,00	V	
85	DEPOTS				
850010	Inrichten veendepot	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aanvoer materieel.	EUR		N	
910040	Afvoer materieel.	EUR		N	
910070	Bijkomende kosten SROI	EUR		N	
910120	Coördinatie v.d. werkzaamheden.	EUR		N	
910130	Werkzaamheden die voortvloeien uit BLVC-plan	EUR		N	
910140	Melden onttrekken en lozen bemalingswater	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost keuringskosten (steekproeven).	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost aanleg huisaansluitingen warmetnet op perceel	EUR	15.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				