

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Aanleg Zalkerdijkerbrug  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Zwolle  
**Referentie:** 25.Z.037

### Toelichting:

Deze NvI ronde 1 heeft tot de volgende aangepaste documenten en bestanden geleid:

- Inschrijvingsleidraad
- Bestekswijzigingen 1e NVI Aanleg Zalkerdijkerbrug 2025-04.pdf
- Bestekswijzigingen 1e NVI Aanleg Zalkerdijkerbrug 2025-04.nsx
- Bestek Aanleg Zalkerdijkerbrug 2025-04 1e NVI.pdf (betreft complete bestek incl. wijzigingen NVI 1 en gewijzigd inschrijvingsstaat)
- Bestek Aanleg Zalkerdijkerbrug 2025-04 1e NVI.rsx
- Bijlage 33 Omgevingsvergunning Bouwactiviteit – technisch.pdf
- Bijlage 34 Omgevingsvergunning Bouwactiviteit – omgeving.pdf
- Bijlage 35 Principedetail grens conserveringsystemen.pdf
- Bijlage 36 Principe oplossing aanrijdportaal.pdf

In het mapje Nota van Inlichtingen onder de knop 'documenten' is het totaalpakket van alle bestanden van deze aanbesteding toegevoegd zodat alle documenten overzichtelijk in één pakket staan.

## Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
1	Inschrijfleidraad 3.4 / Aandachtspunten referenties

### Vraag:

Aangezien u aangeeft dat het aantal inschrijvingen niet enorm zal zijn, zou u de geldigheid van de gevraagde referenties naar binnen tien jaren voorafgaande aan de sluitingsdatum willen aanpassen?

### Antwoord:

Standaard hanteren wij een termijn van 5 jaar in het geval van werken. Hiermee wordt getracht te bereiken dat de referentie recent van aard is en daarmee ook de technische bekwaamheid. Opdrachtgever realiseert zich echter dat dit soort werken niet frequent uitgevoerd worden en beschouwt het als van belang dat er voldoende marktpartijen in aanmerking kunnen komen voor de opdracht. Dit overwegende passen we de termijn voor kerncompetentie 1 (gewicht staalconstructie) en 2 (lengte te hijsen deel) aan van 5 naar 8 jaar. Een termijn van 10 jaar beschouwen we als te lang.

Bij de termijn van, in dit geval 8 jaar, is van belang te vermelden dat een referentieopdracht geaccepteerd wordt als de datum van oplevering binnen

de gestelde termijn valt.

Deze aanpassing, zeker in samenhang met de aanpassingen voortvloeiend uit de beantwoording van vraag 2 en vraag 11, maakt dat er sprake is van een wezenlijke wijziging van de aanbesteding. Dit betekent dat een rectificatie vereist is. Middels een rectificatie wordt de markt geïnformeerd over de aanpassingen en wordt geborgd dat alle potentiële inschrijvers gelijke toegang tot de actuele informatie hebben. Conform de aanbestedingsregels zal de inschrijftermijn pas 42 dagen na publicatie van de rectificatie verstrijken. Hierdoor blijft de in de aanbestedingsstukken opgenomen planning ongewijzigd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

2

**Onderwerp:**

Inschrijfleidraad 3.4 / kerncompetentie 2

**Vraag:**

"hijs-, inrij- en plaatsingsoperatie"

Mag de referentie ook een invaar in plaats van inrij operatie bevatten?

**Antwoord:**

Ja, dat is toegestaan mits de referentie uit een combinatie bestaat van (dus cumulatief), in dat geval, een hijs-, invaar- en plaatsingsoperatie. Het doel van deze kerncompetentie is dat de inschrijver aantoont ervaring te hebben met een complexe operatie waarbij een groot brugdeel of viaductdeel wordt verplaatst en geplaatst. Of dit nu plaatsvindt door middel van inrijden of invaren maakt voor de vereiste technische bekwaamheid geen wezenlijk verschil. Een referentie met een invaaroperatie in plaats van inrijden wordt daarom gelijkwaardig beschouwd en geaccepteerd als bewijs voor kerncompetentie 2. Dit is aangepast in de inschrijvingsleidraad.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Inschrijfleidraad 3.4 / kerncompetentie 2

**Vraag:**

"hijs-, inrij- en plaatsingsoperatie"

Vraagt u hier concreet om één referentie die zowel hijsen, en inrijden en plaatsing bevatten of mag het ook gelezen worden als 'of'?

**Antwoord:**

Het mag niet als 'of' gelezen worden. De referentie dient te voldoen aan een operatie die zowel hijsen, als inrijden en plaatsing omvat.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Referenties

**Vraag:**

Zou u de geldigheid van de gevraagde referenties naar binnen acht jaren voorafgaande aan de sluitingsdatum willen aanpassen?

**Antwoord:**

Dit is akkoord en is aangepast in de bijgevoegde stukken van de nota. Zie

verder ook antwoord vraag 1.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Bestaande riolering

**Vraag:**

In hoeverre is de bestaande riolering in kaart gebracht, en is deze bestand tegen het gewicht van het ophoogmateriaal. Zie bestaande riolering t.p.v. DWP-03 (ophoging zuidzijde)

**Antwoord:**

Aanwezige riolering onder de huidige geluidswal nabij DWP03 betreft een beton rond 400.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Zwaar bouwverkeer

**Vraag:**

In hoeverre is het fietspad Voorsterweg welke als bouwroute kan worden gebruikt, bestand tegen zwaar bouwverkeer?

**Antwoord:**

De bouwroute parallelweg Hasselterweg / fietspad is tot aan de vaste zandlaag opgebouwd met zand en menggranulaat. De Opdrachtnemer dient wel inzet van materieel zodanig af te stemmen dat er geen schade ontstaat aan de parallelweg. De rode deklaag van fietspad Voorsterweg moet contractueel worden vervangen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Voorbelasting

**Vraag:**

Deel 2.1 paragraaf 13 -> OG geeft aan dat de voorbelasting voor aanvang van het Werk is aangebracht. Kan ON er vanuit gaan dat de voorbelasting 01-02-2026 uiterlijk is aangebracht?

**Antwoord:**

Ja, verwachting is dat deze in november 2025 is gerealiseerd maar uiterlijk in ieder geval per 1 februari 2026.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

SROI

**Vraag:**

Bent u bereid de SROI 1% van Opdrachtsom te wijzigingen in 1% van loonkosten?

**Antwoord:**

1% van de opdrachtsom is een afspraak binnen de gemeente en wordt niet gewijzigd. Het uitgangspunt van deze aanpak is de gehele voortbrengingsketen en niet alleen het specifieke project. Dit leidt tot veel meer mogelijkheden voor de invulling van Social Return (en leidt tot een gelijke behandeling van alle opdrachtnemers binnen een aanbesteding en tussen alle aanbestedingen van de gemeente). Daarnaast biedt de gemeente Zwolle de mogelijkheid om de SROI op vele manieren in te vullen, o.a. (en niet aansluitend) ook bij onderaannemers en leveranciers e.d.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Verrekeningen

**Vraag:**

Conform paragraaf 01 04 02 (bestek deel 3) worden wijzigingen in staal niet verrekend. De staalmarkt is onderhevig aan prijsschommelingen. In verband met de duur van het Werk, hierbij het verzoek prijswijzigingen ten aanzien van staal conform de Risicoregeling te verrekenen.

**Antwoord:**

Deze paragraaf is weloverwogen en bewust in het bestek opgenomen. Inschrijver wordt verzocht hier rekening mee te houden bij hun inschrijving.

Risico's van prijsschommelingen in staal kunnen door inschrijvers worden ondervangen door het maken van prijsafspraken met leveranciers, welke na gunning definitief kunnen worden ingeroepen. De afstandverklaring bijlage B van de UAV 2012 is van toepassing na levering van het staal op werkterrein Z8, na het indienen de gevraagde kwaliteitsdocumenten / certificaten en na inspectie van de directie. Wanneer hieraan is voldaan kan de leverantie van het staal worden verrekend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

05 Tijdsbepaling

**Vraag:**

Het geschreven bedrag komt niet overeen met het bedrag in cijfers, graag ontvangen we een toelichting op het toepassen van de kortingsbedragen en op welke mijlpalen deze van toepassing zijn.

**Antwoord:**

Het uitgeschreven bedrag staat per abuis vermeld. Het bedrag van € 7.500,-- is het correcte bedrag en staat nu goed en volledig weergegeven in de bijgevoegde nota. Dit kortingsbedrag is van toepassing op de ingebruikname datum en opleveringsdatum genoemd in art. 05 Tijdsbepaling.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

05 Tijdsbepaling

**Vraag:**

Het boete bedrag is niet gemaximaliseerd. Graag ontvangen we een maximaal limiet op de toe te passen kortingen.

**Antwoord:**

Opdrachtgever beschouwt het als proportioneel om een limiet toe te passen. Er is daarom een maximum van 10% van de aannemingssom van toepassing op de korting zoals bedoeld in 'deel 1 paragraaf 05 - Tijdsbepaling' van het bestek.

Hierbij moet opgemerkt worden dat er met deze paragraaf een korting van toepassing is op de ingebruikname en oplevering. De te behalen mijlpalen zoals benoemd in 'deel 2.1 paragraaf 13' hebben hier een relatie mee. Het tijdig uitvoeren en halen van die mijlpalen is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer en heeft grote invloed op de datum van ingebruikname en oplevering.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Referenties

**Vraag:**

Lengte te hijsen deel, bent u bereid de lengte eis van kerncompetentie 2aan te passen naar ten minste 31 meter?

**Antwoord:**

De lengte-eis van kerncompetentie 2 is aangepast naar 30 meter. Wij hebben dit zorgvuldig overwogen en zijn van oordeel dat een verlaging van de eis

naar 30 meter proportioneel is en nog steeds recht doet aan de doelstellingen van de opdracht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Bestek 2025-04 - 2.2 nadere beschrijving, post 731320m

**Vraag:**

In o.a. bestekpost 731320 wordt verwezen naar een verfsysteem op basis van de NEN-EN-ISO 12944-5. Kan Opdrachtgever deze normering verstrekken aan inschrijvende partijen? Zo niet wil Opdrachtgever dan de bestekpost wijzigen met daarin het specifieke aan te brengen verfsysteem?

**Antwoord:**

De besteksposten met betrekking tot aanbrengen van conservering zijn bijgesteld. In de post is de opbouw van het conserveringsysteem toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Bestek 2025-04 - 2.2 nadere beschrijving, post 731110

**Vraag:**

In bestekpost 731110 is aangegeven dat kokerprofielen S355J2H incl. 3.2 certificaat dienen te worden geleverd. Onze leveranciers laten ons weten dat dit zeer lastig tot niet verkrijgbaar is met 3.2 certificaat. Het voorstel wat zij geven is dat zij 3.1 upgraden naar 3.2 middels proefstukken van te leveren materiaal incl. labonderzoeken.

Is dit acceptabel voor Opdrachtgever?

**Antwoord:**

In geval 3.2 certificaat niet mogelijk is, mag materiaal wordt geleverd met 3.1 certificaat mits:

1. Materiaal aantoonbaar traceerbaar is naar het certificaat.
2. Per batch aanvullende testen worden uitgevoerd: (conform NEN-EN 10025-1 t/m 4)
  - chemische analyse, (14 elementen, zie tabel 2 NEN-EN 10025-3)
  - trekproef
  - kerfslagwaarde
  - Evt eigenschappen in dikterichting (zie 5.3.1).
3. De monstername moet in overleg met/in aanwezigheid van Directie gebeuren.
4. De testen moeten worden uitgevoerd door een NEN 17025 door Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd laboratorium.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Inschrijfleidraad

**Vraag:**

In hoofdstuk 4.3 staat bij de diverse gunningscriteria het volgende opgenomen onder het kopje Document: 'Indien afschrijver hiervan afwijkt, zal Opdrachtgever de tekst redigeren.'

Kan Opdrachtgever toelichten wat hiermee bedoelt wordt?

**Antwoord:**

Bij nader inzien brengt het redigeren van de tekst bezwaren met zich mee, waardoor Opdrachtgever afziet van toepassing daarvan. In de nota is een aangepaste inschrijvingsleidraad bijgevoegd, waarin de zin 'Indien inschrijver hiervan afwijkt, zal Opdrachtgever de tekst redigeren' weg gehaald is bij alledrie gunningscriteria (G2.1 t/m G2.3).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

Tekeningen

**Vraag:**

Op de diverse tekeningen staan lassymbolen vermeld welke niet volgens de van toepassing zijnde norm NEN-EN-ISO 2553 zijn getekend. Hierdoor ontstaat mogelijk verwarring over hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. Er staan nu bijvoorbeeld volledige doorlassingen met een hoeklas aanduiding, waardoor verschil in aanname kan ontstaan over het uit te voeren NDT-onderzoek.

Om een gelijk speelveld te creëren en te voorkomen dat er vanuit verschillende inzichten gerekend wordt: kan Opdrachtgever verduidelijken wat nu precies aangehouden moet worden per type las. Is het mogelijk om alle aangegeven lassymbolen aan te passen naar de lassymbolen conform de normering?

**Antwoord:**

Op tekening BJ5715-RHD-ZB-BV-D-C-200007 principe doorsnede D-D staat een "k-las volledig doorlassen", deze tekst dient gelezen te worden als een "Butt weld" vergelijkbaar met ISO2553 table A.3 no. 1 met aan beide zijdes een lasdikte  $a = 13\text{mm}$

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

Werken die in elkander grijpen paragraaf 01 11 01 blz 171

**Vraag:**

Heeft u een planning beschikbaar van deze werken? Met welke raakvlakken in de tijd dienen wij rekening te houden.

**Antwoord:**

Er is op dit moment nog geen planning van bekend en de raakvlakken zijn daardoor nog niet te beschrijven. Deze andere werken liggen buiten de werkgrens van de scope van Aanleg Zalkerdijkerbrug, maar de andere werken zijn wel actief in dezelfde omgeving en maken allen gebruik van dezelfde toegangsweg. De winnende inschrijver zal na opdrachtverstrekking de planning van de andere werken op kunnen halen. Voor het uitvoeren van deze coördinerende werkzaamheden is ook een post opgenomen in het bestek (871010).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

Werken die in elkander grijpen paragraaf 01 11 01 blz 171

**Vraag:**

Op welke wijze grijpen deze werken in elkander?

**Antwoord:**

Deze werken maken allemaal gebruik van dezelfde toegangsweg. Zie verder ook antwoord vraag 17.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Werkterrein paragraaf 06 blz 11

**Vraag:**

Zijn er sonderingen beschikbaar t.h.v. werkterrein z8 (opbouwlocatie stalen brug)

**Antwoord:**

Nee, de huidige zandbaan van de opbouwlocatie is ontgraven tot aan de vaste zandlaag en aangevuld met zand. De Opdrachtnemer dient zelf de huidige zandbaan te verdichten voordat de ter beschikking gestelde betonplaten contractueel worden aangelegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

20 Bestek 01 10 02 Vergunningen te verzorgen door de opdrachtgever 170

**Vraag:**

Voorziet de omgevingsvergunning t.b.v. de bouw van de brug ook in de opbouwlocatie voor de stalen brug?

**Antwoord:**

Nee, voor werkterrein z8 (opbouwlocatie stalen brug) wordt door Opdrachtgever nog een vergunning aangevraagd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

Bestek 2025-04 4 van 253 05 Tijdsbepaling

**Vraag:**

In de laatste alinea van de Tijdsbepaling staat: tweehonderdvijftientig euro uitgeschreven en €7.500 tussen haakjes. Welk bedrag is juist?

**Antwoord:**

Het bedrag van €7.500,- is juist, zie ook antwoord vraag 10.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**  
22

**Onderwerp:**  
Bestek Aanleg Zalkerdijkerbrug 2025-04 par 13, blz 13

**Vraag:**

Op blz 13 van het bestek staat onder mijlpalen: Ontgraven van de grondwal en wadi uitvoeren in een schoolvakantie (regio Zwolle). Gaat dit over de Wadi aan de zuidzijde t.h.v. de Voorsterweg? Ontgraven van de grondwal in de schoolvakantie, betreft dit de grondwal aan de noordzijde tegen het ketenpark aan?

**Antwoord:**

Correct dit betreft de zuidzijde.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**  
23

**Onderwerp:**  
BJ5715-RHD-ZZ-DG-C-160006\_Bouwroute

**Vraag:**

Ter verduidelijking. Op tekening BJ5715-RHD-ZZ-DG-C-160006\_Bouwroute staat het fietspad tussen de Voorsterweg en Scholtensteeg in de bouwhekken/afzetting en beschikbaar als bouwroute. In het bestek staat op blz. 13 weergegeven dat Gebruik van het fietspad aan de zuidzijde tussen scholtensteeg en Voorsterweg is alleen toegestaan buiten de spits. Dit is tegenstrijdig met de tekening van de bouwroute waarbij het fietspad is afgesloten en er hekken omheen staan. Kan OG bevestigen dat het fietspad is afgesloten en de fietsers gebruik maken van de omleidingsroute zoals weergegeven op tekening BJ5715-RHD-ZZ-DG-C-160006\_Bouwroute?

**Antwoord:**

Tijdens realisatie van toerit en landhoofd zuid kan dit deel fietspad (rode fietspad) afgegesloten blijven waarbij de toegang naar de Westenholterallee /

Voorsterweg / Parallelweg Hasselterweg toegankelijk blijft voor al het verkeer. De bouwbouwhekken t.h.v. deze keerllocatie worden aangepast op tekening zodat de huidige bomen buiten de bouwhekken komen te staan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Bestek Aanleg Zalkerdijkbrug 2025-04 par 13, blz 13

**Vraag:**

Mag opdrachtnemer voor de schoolvakanties uitgaan dat de meivakantie 2 weken duurt?

**Antwoord:**

Nee, de meivakantie bestaat uit één vastgestelde meivakantie-week en uit een geadviseerde facultatieve week door het ministerie van OCW. (Een deel van de) Scholen kunnen ervoor kiezen open te zijn in de facultatieve week. Daar de werkzaamheden invloed hebben op de bereikbaarheid stuurt Opdrachtgever zo veel mogelijk op officieel vastgestelde schoolvakanties. Voor de meivakantie geldt daarom alleen de officieel vastgestelde meivakantie van één week (in 2026 van 25 april t/m 3 mei en in 2027 van 24 april t/m 2 mei). Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat u voor de herfst- en voorjaarsvakantie wel uit kunt gaan van de door OCW geadviseerde data, aangezien hier geen officieel vastgestelde data voor vastgesteld zijn maar alleen adviesdata gegeven worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**

Bijlage 25 Geotechnisch advies\_incl bijlagen\_defDO 7.3.3., blz 24 en h9, blz 26

**Vraag:**

In het adviesrapport wordt aangegeven dat belendingen aan beide zijden van de voorbelasting enige zetting zullen ondervinden en dat dit gedurende bouw gecompenseerd moeten worden. Hoe verrekenen we de kosten voor het herstellen van enige zetting aan de Voorsterweg / fietspad aan de zuidzijde?

**Antwoord:**

De tekening wordt aangepast. Het vervangen van de rode deklaag en zwarte deklaag wordt meer waardoor dit eventueel probleem kan worden hersteld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**

Bestek Aanleg Zalkerdijkbrug 2025-04 par 13, blz 12

**Vraag:**

In het bestek geeft u aan dat de voorbelasting door derden voorafgaand aan het werk al aangebracht wordt waarna de voorbelasting minimaal 6 mnd moet blijven liggen. Kunt u een planning of periode aangeven wanneer de voorbelasting door derden wordt aangebracht?

**Antwoord:**

Zie antwoord vraag 7.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Bijlage 27 Ecologisch Werkprotocol\_27-08-2025 7

**Vraag:**

In het bestek word aangegeven dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het verwijderen van struwelen. In het ecologisch werkprotocol wordt echter benoemd dat dit in oktober 2025 gebeurd. Dit is echter voordat de werkzaamheden gegund zijn. Kunnen wij ervan uitgaan dat opdrachtgever deze werkzaamheden op zich neemt? Zo niet, wat zijn de gevolgen hiervan voor de planning?

**Antwoord:**

Het verwijderen van de 2 houtwallen en de 2 plantvakken op de geluidswal noord worden door de opdrachtgever in oktober 2025 verwijderd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

Bijlage 27 Ecologisch Werkprotocol\_27-08-2025 - paragraaf/pag. 7

**Vraag:**

In het bestek word aangegeven dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor

het verwijderen/rooien van bomen. In het ecologisch werkprotocol wordt echter benoemd dat deze bomen voor februari 2026 gekapt dienen te zijn. Dit is echter kort nadat de werkzaamheden gegund zijn. Kunnen wij ervan uitgaan dat opdrachtgever deze werkzaamheden op zich neemt? Zo niet, wie is dan verantwoordelijk voor eventuele vertraging als gevolg van het vormen van nesten in deze bomen?

**Antwoord:**

Opdrachtgever regelt dat de bomen voor 1 februari 2026 worden gekapt. Stobben dienen door Opdrachtnemer verwijderd te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

Tekening BJ5715-RHD-ZB-LN-D-C-200003 Detail 11

**Vraag:**

Polystyreen t=10 mm moet dit geen 20 mm zijn?

**Antwoord:**

Correct. Dit moet 20 mm zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

Tekening BJ5715-RHD-ZB-BD-D-C-200006

**Vraag:**

De lasdetail bij de knooppunten zijn veelal weergegeven als een V-naad 16mm. Bij het groene detail betreft dit een parshall pen las. Bij het rode detail kan dit ook als een volwaardige doorlassing uitgevoerd worden, maar er moet dan aangebouwd worden met vooropeningen (een zijde bereikbaar) Wat moet hier aangehouden worden. Full-pen naden of parshall pen naden? Betreft doorsnede B.

**Antwoord:**

Vraag is niet helemaal duidelijk. In doorsnede B van tekening BJ5715-RHD-ZB-BD-D-C-200006 staan geen kleuren aangegeven, daarnaast is er mogelijk spraakverwarring, want wordt er met Parshall misschien Partial bedoeld?

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

Bestekspost 731210

**Vraag:**

Er staat een verdeling beschreven van 6 vakwerkdelen. Op tekening BJ5715-RHD-ZB-BD-D-C-200004 worden 7 segmenten beschreven. Uit hoeveel prefab delen bestaat één zijde van een vakwerkspant? Aanname is dat de roodgestippelde lijnen de lasdelingen zijn van de prefabdelen en dat één spant dus uit drie prefab delen bestaat. Is dat correct?

**Antwoord:**

De op tekening BJ5715-RHD-ZB-BD-D-C-200004 aangegeven lengtes met vermelding segment (1 t/m7) betreffen staalprofiel lengtes. Dit zijn geen vakwerkdelen. De vakwerkdelingen zijn op tekening aangegeven door

middel van de rode stippellijn.

Op tekening zijn profiellengtes (segmenten) aangegeven uitgaande van een maximale leverantielengte van 12 meter. De lasposities zijn zo afgestemd dat deze symmetrisch zijn en zo weinig mogelijk snijverlies leveren.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

Bestekspost 731720

**Vraag:**

Afpersen van het staal op lekdetectie. ->Kan OG aan geven welke en hoeveel (seperate) delen/ compartimenteten allemaal afgeperst moeten worden, dit is inherent aan het ontwerp.

**Antwoord:**

Alle holle ruimtes van de staalconstructie dienen afgeperst te worden om zo corrosie van de binnenzijde van de constructie te voorkomen. Het aantal compartimenten / delen is ter keuze van de Opdrachtnemer. De afperspunten dienen niet het zicht van gebruikers van de brug te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**  
Bestekspost 731330

**Vraag:**

Conserveringeis C3 voor "alle onderdelen vanaf 1m bovenkant brugdek" Is dit gezien vanaf de onderzijde? En moet er uitgegaan worden van rondom staal conservering?

**Antwoord:**

Bij de nota is bijlage 35 toegevoegd met een principedetail ter verduidelijking van de grens tussen conservering C3 en C5.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**  
34

**Onderwerp:**  
Bestekspost 731320

**Vraag:**

Conserveringeis C5 voor "alle onderdelen tot 1m bovenkant brugdek" Is dit gezien vanaf de onderzijde? En moet er uitgegaan worden van rondom staal conservering?

**Antwoord:**

Bij de nota is bijlage 35 toegevoegd met een principedetail ter verduidelijking van de grens tussen conservering C3 en C5.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

Bestekspost 731010

**Vraag:**

betreft maken proefstuk met alle verschillende type lassen t.b.v. beoordeling werkmethode/ lasafwerking/ voorbwerkingsgraad ten aanzien visuele eisen aan het staalwerk van het brudek. Wat verwacht OG hier? Er staat beschreven brugdek, maar men bedoelt naar verwachting knooppunt van een vakwerkspant zoals op afbeelding. (Tek BJ5715-RHD-ZB-BD-D-C-200006, detail 05

Moet er ook een proefstuk van een leuning(deel) worden geleverd?

**Antwoord:**

Post 731010 maken proefstuk staalwerk is gewijzigd.  
Het betreft het realiseren van een proefstuk van knooppunt conform detail 07 op tek.nr. BJ5715-RHD-ZB-BD-D-C-200006 t.b.v. beoordeling werkmethode / (las)afwerking / voorbwerkingsgraad ten aanzien visuele eisen aan het staalwerk.

Een proefstuk voor leuning wordt niet noodzakelijk geacht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

37

**Onderwerp:**

Inschrijfleidraad Artikel 2.1 lid 2 - Kostenvergoeding

**Vraag:**

In artikel 2.1 lid 2 geeft u aan dat er geen kostenvergoeding beschikbaar is voor het doen van een inschrijving. De inspanning die aannemers moeten leveren voor het doen van een inschrijving is significant.

Zou opdrachtgever dit artikel willen herzien en een kostenvergoeding beschikbaar willen stellen voor het doen van een geldige, doch niet winnende inschrijving?

**Antwoord:**

Opdrachtgever heeft bij de voorbereiding van deze aanbesteding de Handreiking Tenderkostenvergoeding geraadpleegd en het daarin opgenomen afwegingskader toegepast. Dit heeft geleid tot de conclusie dat een kostenvergoeding hier niet passend is. De gunningscriteria vergen naar het oordeel van Opdrachtgever geen bovengemiddelde inspanning. Bovendien betreft het een RAW-bestek, waardoor geen ontwerp of technische berekeningen hoeven te worden opgesteld. Artikel 2.1 lid 2 blijft daarom ongewijzigd van kracht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

38

**Onderwerp:**

Bestek, deel 3 bepaling 01.11.01

**Vraag:**

Tot hoever rijkt de coördinatie verplichting van opdrachtnemer? Beperkt dit zich tot het communiceren van haar eigen werkzaamheden en afsluitingen met de in lid 01 genoemde werkzaamheden of ziet OG daar nog aanvullende werkzaamheden in?

**Antwoord:**

De coördinatie betreft een inspanningsverplichting van Opdrachtnemer om: Ten eerste de eigen relevante werkzaamheden, afsluitingen, tijdsplanning en mogelijke raakvlakken met de in lid 01 genoemde werken tijdig én duidelijk te communiceren; Ten tweede interactie te hebben met deze andere werken voor zover deze een samenhang of verband hebben met het werk. Dit houdt onder meer in dat

de opdrachtnemer moet onderzoeken of deze werken de uitvoering beïnvloeden, evenals eventuele inrichtingsaspecten (zoals afsluitingen, verkeersmaatregelen) die elkaar raken.

Deze verplichting is geen resultaatsverplichting ten aanzien van de coördinatie van die andere werken of hun planning; de Opdrachtnemer is dus niet verantwoordelijk voor de uitvoering of naleving door derden. In dat geval kan geëscaleerd worden richting Opdrachtgever. De verplichting is beperkt tot wat redelijkerwijs van Opdrachtnemer kan worden verlangd (qua inspanning, overleg en communicatie).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug**Beantwoord op:** 30 sep 2025**Ref.nr.**

39

**Onderwerp:**

Bestek, bestekspostgroep 832

**Vraag:**

Opdrachtgever geeft aan niet te voorzien in een stroomaansluiting en dat dit door gegadigde geregeld moet worden. Moet gegadigde er van uit gaan dat alle bij Zero Emissie materieel tegelijk wordt ingezet en opgeladen? Mogelijk is dan één stroomaansluiting niet voldoende.

**Antwoord:**

Opdrachtnemer moet dit zelf regelen. Als Opdrachtnemer van mening is dat er een tweede aansluiting nodig is, zal Opdrachtnemer dit zelf moeten regelen (aansluitpunt binnen de bouwhekken). Oplaadlocatie machines is op Z08. Op Z08 is een trafo aanwezig. Rondom bouwveld X3, Y3, Z3 en Z4 ligt nog geen kabel- en leidingstrace en zal er voorlopig ook niet komen. T.p. v W3 en X2 ligt op dit moment een kabel en leidingstrace.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

40

**Onderwerp:**

Bestek, bestekspost 723260

**Vraag:**

Bestekspost is niet verrekenbaar, ons inziens zou de hoeveelheid beton, mogelijk iets kunnen verschillen. Het verzoek om deze post te wijzigen naar verrekenbaar.

**Antwoord:**

Postnr 723260 blijft N (niet verrekenbaar).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

41

**Onderwerp:**

Bestek paragraaf 1.12 en Bijlage 09 Archeologisch onderzoek

**Vraag:**

Op basis van het Archeologisch onderzoek 16-2-2024, wordt aanbevolen om bij werkzaamheden lager dan 0,0m NAP aanvullend archeologisch onderzoek uit te voeren. Bij de rioolwerkzaamheden aan de zuidkant worden er werkzaamheden uitgevoerd lager dan 0,0m NAP.

1. Mag gegadigde er van uit gaan dat OG er van uit gaat dat er mogelijk toevalstreffers zijn en dat bij aantreffen dit als meerwerk wordt verrekend?
2. Of kan opdrachtgever een besteksposten opnemen voor archeologisch vervolgonderzoek?

**Antwoord:**

Ja, u kunt uit gaan van eerstgenoemde optie (archeologisch onderzoek wordt als meerwerk verrekend).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

42

**Onderwerp:**

Tekening BJ5715-RHD-ZB-ON-D-C-2000008

**Vraag:**

Bij de binnenste leuningregel staat de tekst Boogstraal Handrail \*. Waarnaar verwijst het \* (sterretje)?

**Antwoord:**

Het \* (sterretje) is per abuis op tekening blijven staan en heeft geen betekenis.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

43

**Onderwerp:**

Bestek, paragraaf 1.05

**Vraag:**

Het korting bedrag in letters komt niet overeen met het bedrag in cijfers, wat is juist?

**Antwoord:**

Zie antwoord vraag 10.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

44

**Onderwerp:**

Bestek, besteksposten 731370 en 731380

**Vraag:**

Wat voor werkzaamheden worden hier bedoeld aangezien de staalconstructie in posten 731350 en 731360 op het werkterrein net 100% geconserveerd is? Want daarnaast hebben we ook nog de touch-up in de 731410 en 731420?

**Antwoord:**

Na elk transport van staal is een touchup opgenomen. Posten 731350 en 731360 betreft touch-up van reeds aangebrachte conservering in de fabriek op werklocatie Z8. Gedachtengang is dat de constructie dan nog makkelijk te bereikbaar is.

Posten 731410 en 731420 betreft een final touch-up van de complete conservering na het plaatsen van de brugconstructie op de uiteindelijke locatie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

45

**Onderwerp:**

Bestek, deel 3 bepaling 01.04.02

**Vraag:**

Risicoregeling wijzigingen in kosten van het staal worden niet verrekend. Het inkoopmoment staal is in de loop van 2026. Gezien de ervaringen in de laatste jaren is deze uitsluiting niet acceptabel. Kunt u dat wijzigen, of het staal als een directielevering ter beschikking stellen?

**Antwoord:**

Zie antwoord vraag 9.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

46

**Onderwerp:**

Bestek, deel 3 bepaling 01.03.03

**Vraag:**

Het herzien van verrekenprijzen bij afwijkingen van hoeveelheden is niet alleen afhankelijk van marktprijzen en aankoopkosten. Een prijs kan uit meerdere componenten zijn opgebouwd. Kunt u deze passage verwijderen en de UAV 2012 hanteren?

**Antwoord:**

Nee. Paragraaf 01 03 03 wordt niet verwijderd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

47

**Onderwerp:**

Bestek, besteksposten 731610 en 731620

**Vraag:**

Deze bestek posten betreft een dubbeling Klopt dat?

**Antwoord:**

Dit is inderdaad een dubbeling. Post 731620 komt te vervallen en verwijzingen in posten 731630 t/m 731650 zijn bijgesteld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

48

**Onderwerp:**

Bestek, deel 3 bepaling 43.13.08

**Vraag:**

Hier wordt gesproken over het maken van een evenwichtsplan. Dat is hier waarschijnlijk niet van toepassing. Klopt dat?

**Antwoord:**

De tekst met betrekking tot evenwichtsplan, punt c van lid 06 van deel 3 artikel 43.13.08 komt te vervallen). Een stabiliteitsplan voor het samenstellen en de montage van de brug is wel gewenst. Aan punt b van lid

06 van artikel 43.13.08 is "een stabiliteitsplan (de)montage." toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

49

**Onderwerp:**

Bestek, bestekspostgroep 721 en 722

**Vraag:**

Met de diverse onderliggende besteksposten wordt i.c.m. tekening BJ5715-RHD-ZB-LN-D-C-200003 gesuggereerd dat de ondervloer en wanden van dit landhoofd in 1 fase wordt uitgevoerd. Gezien de vormgeving van dit landhoofd, het volume beton wat moet worden verwerkt, en de tijdelijke bekistingvoorzieningen is dit erg onwenselijk. Ons voorstel is dat er wel een deling wordt toegepast waarbij de vloer een dikte van ca. 60 cm krijgt. Hiermee blijft de horizontale stortnaad uit het zicht nadat het grondwerk naderhand is verwerkt. Bovendien kan deze vloer vervolgens worden gebruikt om fixatievoorzieningen op te nemen welke noodzakelijk zijn voor de tijdelijke hulpconstructies van de in het zicht blijvende constructiedelen van het landhoofd.

**Antwoord:**

Voor het landhoofd aan de Zuidzijde is het toegestaan om een extra stortnaad aan te brengen op maximaal 500mm vanaf de onderzijde, omdat deze extra stortnaad dan onder het maaiveld zal komen te liggen.

Voor het landhoofd aan de Noordzijde ligt het maaiveld meer naar de onderzijde van het landhoofd, daarom dient inschrijver zich te houden aan de opgegeven stortnaden.

Indien de inschrijver kiest voor het toepassen van een stortnaad worden alle kosten hiervoor geacht te zijn in begrepen in de eenheidsprijs van de besteksposten die hierop van invloed zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

50

**Onderwerp:**

Bestek, bestekspost 723110

**Vraag:**

In deze post ontbreekt het toepassen van een tijdelijke ondersteuning constructie voor de fase dat deze platen zijn geplaatst t/m de druklaag op deze breedplaten is uitgehard. Kunt u deze werkzaamheden toevoegen aan deze post dan wel een aanvullende bestekspost opnemen?

**Antwoord:**

De breedplaatvloeren kunnen de druklaag dragen en vormen later één geheel. Een tijdelijk ondersteuning wordt niet nodig geacht. De uitgangspunten en toetsing van de breedplaatvloeren worden beschreven in Bijlage 24a DO-ontwerpnote constructief - Zalkerdijkerbrug 23-5-2025 par. 6.1.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

51

**Onderwerp:**

Bestek, deel 3 beplaign 01.14.08

**Vraag:**

In dit artikel wordt verwezen naar de stelpost en bestekspost 950010. Echter, stelpost 950010 betreft uitsluitend het Moederbestek Bouwcirculair verificatie duurzame eisen door de certificerende instelling

(Projectenmodule). Dit lijkt geen directe relatie te hebben met het hier bedoelde onderdeel. Vraag: Ontbreekt hier mogelijk een verwijzing naar een andere stelpost/bestekspost? Graag verduidelijking van de juiste koppeling /post.

**Antwoord:**

Klopt, stelpost 950010 betreft uitsluitend het Moederbestek Bouwcirculair verificatie duurzame eisen door de certificerende instelling (Projectenmodule). Deze tekst is door moederbestek.nl en de CROW opgesteld als onderdeel van de artikelen in 01.14 in deel 3 en dit is één op één overgenomen in dit bestek.

Er is geen andere stelpost of verwijzing naar een andere stelpost van toepassing.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

52

**Onderwerp:**

Bestek, deel 3 bepaling 01.10.02

**Vraag:**

Kunt u de aangevraagde omgevingsvergunning verstrekken? Dit omdat er meerdere referenties in het bestek en inschrijfleidraad naar onderdelen vanuit deze vergunning, zoals aspect 1 van G2.1 planning.

**Antwoord:**

Ja, de vergunning is verleend op 19 september 2025 en is als Bijlage 33 Omgevingsvergunning Bouwactiviteit - technisch en Bijlage 34 Omgevingsvergunning Bouwactiviteit - omgevingsplan bijgevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

53

**Onderwerp:**

Bestek, bestekspost 871010

**Vraag:**

In het bestek is opgenomen dat de aannemer verantwoordelijk is voor alle kosten met betrekking tot de coördinatie en afstemming met werken van derden binnen de werkgrenzen. Kunt u aangeven:

- Welke derden/aannemers hier concreet onder vallen?
- Hoe vaak en op welke momenten coördinatie en afstemming met deze derden in de uitvoering wordt verwacht?
- Of er reeds een globale planning of fasering beschikbaar is van deze derden waarmee de aannemer rekening dient te houden?

**Antwoord:**

Opdrachtnemer kan rekening houden met 8 verschillende aannemers / ontwikkelaars / partijen. Afstemming 1 keer per maand gedurende de werkzaamheden. Een planning van deze partijen is niet aanwezig; deze informatie moet door ON bij de verschillende partijen worden opgehaald. Bouwvelden X3 en Z3, Z4 gaan gedurende de uitvoeringsperiode van de bouw van de brug starten met de bouw van de woningen. Afstemming voor deze bouwvelden zal 3 keer per maand zijn gedurende de werkzaamheden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

54

**Onderwerp:**

Bestek, bestekspost 731010

**Vraag:**

Het betreft hier een proefstuk ca 1,0m x 1,0m. Kunt u aangeven wat voor type proefstuk dit betreft en wat de bijbehorende dikte van het proefstuk dient te zijn?

**Antwoord:**

Post 731010 maken proefstuk staalwerk is gewijzigd.  
Het betreft het realiseren van een proefstuk van knooppunt conform detail 07 op tek.nr. BJ5715-RHD-ZB-BD-D-C-200006 t.b.v. beoordeling werkmethode / (las)afwerking / voorbeweringsgraad ten aanzien visuele eisen aan het staalwerk.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

55

**Onderwerp:**

Bestek, bestekspost 243010

**Vraag:**

Het betreft hier 1.200m<sup>3</sup> grond verwerken en geleverd volgens post 243020, echter wordt in deze post maar 820 m<sup>3</sup> geleverd. Kunt u specificeren waar het verschil vandaan komt, aangezien de hoeveelheden niet overeenkomen?

**Antwoord:**

Hoeveelheid in bestekspostnr. 243010 is gewijzigd van 1200 m<sup>3</sup> naar 820 m<sup>3</sup>.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**  
56

**Onderwerp:**  
Bestek, bestekspost 101010

**Vraag:**

“alle adressen ten noorden van de Westenholverweg” is niet gelimiteerd. Zou u deze kunnen specificeren of aangeven hoeveel adressen wij hierin kunnen aanhouden voor het verspreiden van de brieven?

**Antwoord:**

U dient er vanuit te gaan dat dit 1.200 (twaalfhonderd) adressen betreft.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**  
57

**Onderwerp:**  
Bestek, deel 2.1.13

**Vraag:**

Betreft de voorbelasting alleen het plaatsen van de bigbags? Of wordt er ook nog grondverbetering onder de bigbags uitgevoerd?

**Antwoord:**

Na het verwijderen van de big bags dient nog grondverbetering toegepast te worden. Hiertoe dient ontgraven te worden tot aan de vast zandlaag volgens bestekspostnr. 214010 met aanvulling volgens bestekspostnr. 234020.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

58

**Onderwerp:**

Bestek, deel 2.1.13

**Vraag:**

In deze paragraaf is opgenomen dat de voorbelasting door derden voorafgaand aan het werk is aangebracht. Kunt u specificeren op welke datum de voorbelasting wordt aangebracht?

**Antwoord:**

Zie antwoord vraag 7.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025

**Ref.nr.**

59

**Onderwerp:**

Inschrijfleidraad, paragraaf 4.1

**Vraag:**

Kunt u aangeven uit welke functies de drie leden van het beoordelingsteam bestaan?

**Antwoord:**

Het beoordelingsteam is multidisciplinair samengesteld waarin de volgende expertisegebieden vertegenwoordigd zijn: projectbeheersing en aansturing

van infrastructurele projecten, contractmanagement en uitvoeringstoezicht, allround civieltechnische kennis en specifiek van kunstwerken. Wanneer door omstandigheden één van de drie leden niet beschikbaar is of kan zijn op het moment van de beoordeling en dit niet binnen de termijnen ingehaald kan worden, zal een vervanger aangewezen worden die de betreffende expertise zo goed mogelijk vervangt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

60

**Onderwerp:**

Inschrijfleidraad, paragraaf 4.4

**Vraag:**

In de beoordelingssystematiek worden termen gehanteerd zoals “volledig overtuigend”, “nieuwe inzichten” en “verrassend”. Deze zijn gevoelig voor subjectieve interpretatie door de beoordelaars. Vraag: Kan de aanbestedende dienst aangeven hoe wordt geborgd dat de beoordeling van inschrijvingen op een objectieve en toetsbare wijze (SMART) plaatsvindt, zodat inschrijvers weten op welke concrete criteria en meetpunten de score 4 (100%) kan worden behaald?

**Antwoord:**

De beoordeling van de uitwerking op de concreetheid en het realiteitsgehalte van de gevraagde aspecten (rekening houdend met de toelichting onder de aspecten) en de mate waarin het beoordelingsteam ervan overtuigd is dat de geformuleerde doelstelling zal worden behaald wordt per gunningscriterium gedaan door het beoordelingsteam. Opdrachtgever heeft de aanbesteding dusdanig ingericht dat de beoordeling zoveel mogelijk wordt geobjectiveerd. Het beoordelingsteam is multidisciplinair samengesteld waarvan de leden eerst individueel beoordelen en daarna in consensus tot een eindoordeel komen (zie ook paragraaf 4.1 van de inschrijvingsleidraad). Hiermee wordt willekeur of enkelvoudige interpretatie voorkomen. Voorts wordt het proces van beoordeling begeleid door een inkoopadviseur. Deze persoon neemt zelf niet inhoudelijk deel aan de beoordeling (kent geen scores toe), maar ziet toe op naleving van de aanbestedingsbeginselen (gelijkheid, transparantie,

objectiviteit en proportionaliteit) en bewaakt dat het scorekader en de procedure correct worden toegepast. Nadat er consensus bereikt is, zal de uitslag middels de gunningsbeslissing kenbaar worden gemaakt. Hierin zal voor elke inschrijver een motivatie opgenomen zijn waarbij de score per gunningscriterium onderbouwd wordt. Dit maakt dat de beoordeling voor Inschrijvers toetsbaar en reproduceerbaar is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**

61

**Onderwerp:**

Wijzigingen bestek door OG

**Vraag:**

(Vraag door Opdrachtgever toegevoegd:) Zijn er op initiatief van opdrachtgever wijzigingen aangebracht in het bestek?

**Antwoord:**

Ja, er zijn wijzigingen door Opdrachtgever aangebracht in het bestek. Deze zijn opgenomen in het document 'Bestekswijzigingen 1e NVI'. Deze wijzigingen zijn aangegeven onder vermelding van "Wijziging O.G.:" met een korte toelichting.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:**

30 sep 2025

**Ref.nr.**  
62

**Onderwerp:**  
Wijzigingen Inschrijvingsleidraad

**Vraag:**  
(Vraag door Opdrachtgever toegevoegd:) Zijn er op initiatief van Opdrachtgever wijzigingen aangebracht in de inschrijvingsleidraad?

**Antwoord:**  
Ja, in de nota is een aangepaste inschrijvingsleidraad opgenomen waarin de volgende wijzigingen op initiatief van Opdrachtgever zijn aangebracht:

In paragraaf 2.1 is sub 23 toegevoegd met een bepaling voor de Inschrijver aan wie de aanbestedende dienst voornemens is de opdracht te verstrekken over het aanleveren van een open begroting.

In paragraaf 4.3 was de alinea 'Voor de beoordeling is van belang dat' (inclusief de bijbehorende 4 opsommingstekens met tekst) van G2.3 niet consequent en consistent met die van G2.2 en G2.1. De tekst zoals reeds vermeld was bij G2.3 is nu toegevoegd aan dan wel vervangen bij G2.2 en G2.1.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Aanleg Zalkerdijkerbrug

**Beantwoord op:** 30 sep 2025