



	BESCHERMD WONEN INTRAMURAAL	GECLUSTERD WONEN standaard	GECLUSTERD WONEN zwaar	BESCHERMD THUIS
Cliëntprofiel	Cliënt is gediagnosticeerd met een psychiatrische aandoening, waaronder ook begrepen zwakbegaafdheid (ZB) , of een stoornis vanwege middelengebruik, alle zoals benoemd in de DSM 5. Ook kan sprake zijn van een vermoeden van bovengenoemde problematiek, in dit geval wordt gestreefd om binnen 12 maanden diagnostisch onderzoek te worden uitgevoerd. De aandoening is van zodanige aard dat deze de client belet om zelfstandig te functioneren. Mogelijk ook meervoudige problematiek; mogelijk persoonlijkheidsstoornis. Vanwege risico op zelfverwaarlozing of verdere achteruitgang is cliënt aangewezen op ondersteuning met volledig toezicht en bescherming.	Cliënt is gediagnosticeerd met een psychiatrische aandoening, waaronder ook begrepen zwakbegaafdheid (ZB) , of een stoornis vanwege middelengebruik, alle zoals benoemd in de DSM 5. Ook kan er sprake zijn van een vermoeden van bovengenoemde problematiek, in dit geval wordt gestreefd om binnen 12 maanden diagnostisch onderzoek te worden uitgevoerd. Cliënt zet stappen in het oefenen met aangeleerde vaardigheden. Verblijf in een eigen appartement of kamer binnen een woonvorm draagt hieraan bij waardoor beperkt toezicht toereikend is.	Idem als bij Geclusterd Wonen standaard	Cliënt is gediagnosticeerd met een psychiatrische aandoening, waaronder ook begrepen zwakbegaafdheid (ZB) , of een stoornis vanwege middelengebruik, alle zoals benoemd in de DSM 5. Ook kan sprake zijn van een vermoeden van bovengenoemde problematiek, in dit geval wordt gestreefd om binnen 12 maanden diagnostisch onderzoek te worden uitgevoerd. Cliënt kan zich in eigen vertrouwde omgeving handhaven mits hij 24/7 een beroep kan doen op Ondersteuning bij terugval in de aandoening. Kan meestal zijn eigen hulpvraag stellen, echter ondersteuning is onplanbaar. Cliënt is op weg naar permanent zelfstandig(er) wonen, deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Risico op escalatie is gering maar blijft op de achtergrond aanwezig. Toezicht op afstand is toereikend.
Aandoening / problematiek	Aandoening is merendeels op de voorgrond. Sprake van gebrek aan vaardigheden bij zelfregulering, woon- en sociale vaardigheden en ADL. Veelal overname op	Aandoening is merendeels op de achtergrond, kan wel tijdelijk decompenseren. Op de voorgrond staat gebrek aan vaardigheden bij	Idem als bij Geclusterd Wonen standaard	Aandoening is merendeels op de achtergrond, cliënt is voldoende stabiel om zelfstandig te wonen

	levensgebieden noodzakelijk, tijdelijk of voor langere periode.	zelfregulering, woon- en sociale vaardigheden en ADL		
Ondersteuning	De Ondersteuning is persoonlijk, herstelgericht en gebaseerd op de uitgangspunten van het programma 'Mijn Positieve Gezondheid'. Gewerkt wordt volgens de 'vier fasen van herstel'. De mate van zelfstandigheid van de cliënt bepaalt de inzet van Ondersteuning. Waken voor niet-zichtbare symptomen van de aandoening; waken voor zelfverwaarlozing. Overname op meerdere levensgebieden noodzakelijk. Aanbieden van dag structuur, evt. groepsactiviteiten. Digitale toepassingen voor begeleiding (bijv. vaardigheidstrainingen) kunnen worden ingezet.	De Ondersteuning is persoonlijk, herstelgericht en gebaseerd op de uitgangspunten van het programma 'Mijn Positieve Gezondheid'. Gewerkt wordt volgens de 'vier fasen van herstel'. De mate van zelfstandigheid van de cliënt bepaalt de inzet van Ondersteuning. Waken voor niet-zichtbare symptomen van de aandoening; waken voor zelfverwaarlozing. Overname op meerdere levensgebieden mogelijk. Zorgen voor dag structuur, evt. groepsactiviteiten. Digitale toepassingen voor begeleiding (bijv. vaardigheidstrainingen) kunnen worden ingezet.	Idem als bij Geclusterd Wonen standaard	De Ondersteuning is persoonlijk, herstelgericht en gebaseerd op de uitgangspunten van het programma 'Mijn Positieve Gezondheid'. Gewerkt wordt volgens de 'vier fasen van herstel'. De mate van zelfstandigheid van de cliënt bepaalt de inzet van Ondersteuning. Het product wordt geleverd binnen het kader van een 'zachte landing in de wijk' en is daarmee gericht op re-integratie in het maatschappelijk leven. Vereist persoonlijke begeleiding en woonbegeleiding; overname op levensgebieden wanneer nodig; waken voor sociaal isolement en zelfverwaarlozing. Digitale toepassingen voor begeleiding (bijv. vaardigheidstrainingen) kunnen worden ingezet.
Woonsituatie	HOTELMATIGE VOORZIENING Aanbieder verzorgt volledig de huisvesting en inrichting, nutsvoorzieningen, schoonmaak, bewassing etc.; Aanbieder verzorgt en verstrekt voeding, hygiëne, persoonlijke verzorging	GECLUSTERD WONEN Cliënt bezit of huurt zelfstandig een kamer of woning. De kamer of woning is onderdeel van een geclusterde woonvorm of van een groepsgerichte setting, waarbij eventueel voorzieningen gedeeld worden. De cliënt kan hier niet in alle gevallen blijven wonen als de ondersteuning stopt. Cliënt, zorginstelling en gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk zich in te spannen voor passende vervolghuisvesting, dit is dan ook een belangrijk onderdeel van het herstel/zorgplan.	Idem als bij Geclusterd Wonen standaard	ZELFSTANDIG WONEN In eigen woning.

Wooncomponent	Van toepassing. Eigen bijdrage verschuldigd	Niet van toepassing. Abonnementstarief verschuldigd	Idem als bij Geclusterd Wonen standaard	Niet van toepassing. Abonnementstarief verschuldigd
Toezicht	VOLLEDIG TOEZICHT Op ieder moment van de dag, onmiddellijk of in directe nabijheid beschikbare interventie van een (door opleiding en ervaring) gekwalificeerd personeelslid van een Aanbieder, met inbegrip van een slaapwacht in de voorziening of in de directe nabijheid, ter voorkoming van gevaar, geweld of verdere escalatie van problematiek. Begeleiding kan binnen 10 minuten lopend of fietsend bij cliënt zijn.	BEPERKT TOEZICHT Dagelijks van 8.00-19.00 uur Ondersteuning aanwezig in de locatie of in de nabijheid. Tussen 19.00-8.00 uur op afroep een (door opleiding en ervaring) gekwalificeerd personeelslid van een Aanbieder telefonisch bereikbaar, deze kan binnen 30 min bij cliënt zijn.	Idem als bij Geclusterd Wonen standaard	TOEZICHT OP AFSTAND Hulpvraag die voortkomt uit de aandoening is in principe uitstelbaar, maar <u>ongeplande</u> ondersteuning moet worden geboden wanneer nodig: telefonische bereikbaarheid op 24/7 basis.
Intensiteit van ondersteuning ** De onderverdeling van het aantal uren is toelichtend en niet richtinggevend.	Beschermd wonen Intramuraal Gemiddeld 12,5 uur per week (5 x 2 uur + 2 x 1,25 uur **) planbare en onplanbaar cliëntgebonden Ondersteuning, gecombineerd op cliënt- en groepsniveau. Een cliënt kan een lager aantal individuele begeleidingsuren nodig hebben, maar kan vooralsnog aangewezen zijn op intramuraal wonen. Bijvoorbeeld omdat cliënt toewerkt naar een vervolgstap, zoals een geclusterde woning, beschermd thuis of uitstroom uit Beschermd Wonen, in de tussenliggende periode kan cliënt in de huidige voorziening blijven.	Geclusterd Wonen standaard Gemiddeld 9,5 uur per week (5 x 1,5 uur + 2 x 1 uur **) planbare en onplanbaar cliëntgebonden Ondersteuning, gecombineerd op cliënt- en groepsniveau.	Geclusterd wonen zwaar Gemiddeld 12,5 uur per week (5 x 2 + 2 x 1,25 uur **) planbare en onplanbaar cliëntgebonden Ondersteuning, gecombineerd op cliënt- en groepsniveau. Cliënt heeft voor langere tijd (minstens 2 maanden) meer begeleidingsuren nodig vanwege de fase van herstel, zonder dat het noodzakelijk is dat er 24-uurs toezicht aanwezig is. Zodra cliënt er aan toe is, wordt de indicatie weer afgeschaald naar Geclusterd Wonen standaard.	Beschermd Thuis Gemiddeld 7 uur per week (5 x 1 uur + 2 x 1 uur **) planbare en onplanbaar cliëntgebonden Ondersteuning op cliëntniveau. Begeleiding op afstand, zo mogelijk met digitale ondersteuning. Er is wekelijks fysiek contact om zicht te houden op de leefomgeving.
Teamsamenstelling ondersteuning	Ondersteuning wordt geleverd door een team van vakbekwame en geschoolde professionals met	Ondersteuning wordt geleverd door een team van vakbekwame en geschoolde professionals met een	Idem als bij Geclusterd Wonen standaard	Ondersteuning wordt geleverd door een team van vakbekwame en geschoolde professionals met een

	een relevante MBO 4 beroepsopleiding, tevens is er minimaal een medewerker op HBO niveau waardoor de begeleiding wordt geleverd en beschikbaar voor cliënten per locatie/team dat de woonlocatie begeleid.	relevante MBO 4 beroepsopleiding, tevens is er minimaal een medewerker op HBO niveau waardoor de begeleiding wordt geleverd en beschikbaar voor cliënten per locatie/team dat de woonlocatie begeleid.		relevante MBO 4 en/of HBO opleiding, echter per client is er een HBO geschoold medewerker die de regie voert en eindverantwoordelijk is over het herstel/zorgplan
Teamsamenstelling toezicht	Toezicht, waaronder slaapwacht, is ingevuld door een team van vakbekwame en geschoolde professionals met een relevante MBO 4 beroepsopleiding, voor de slaapwacht is het toegestaan om MBO 3 met specifieke scholing gericht op de problematiek van de doelgroep in te zetten. Tevens is er 24/7 een medewerker op HBO niveau beschikbaar voor consultatie en bespreken van crisissituaties.	Toezicht, waaronder directe bereikbaarheid telefonisch en fysieke aanwezigheid is ingevuld door een team van vakbekwame en geschoolde professionals met een relevante MBO 4 beroepsopleiding, tevens is er 24/7 een medewerker op HBO niveau beschikbaar voor consultatie en bespreken van crisissituaties.	Idem als bij Geclusterd Wonen standaard	Toezicht is ingevuld door een team van vakbekwame en geschoolde professionals met een relevante MBO 4 en/of HBO opleiding, per cliënt is er een HBO geschoold medewerker beschikbaar, deze voert de regie en eindverantwoordelijkheid.
Dagbesteding (**) Dagbesteding (incl. vervoer) is vast onderdeel van de indicaties Beschermd Wonen, Geclusterd Wonen, Beschermd Thuis	Dagbesteding geeft zin, voorkomt eenzaamheid, isolement en passiviteit, vergroot talenten en positiviteit en draagt bij aan meedoen en erbij horen. Dagbesteding kan, afhankelijk van persoonlijke mogelijkheden, een opstap zijn naar (betaalde) arbeid of andere vormen van maatschappelijke participatie. Voor anderen kan passende dagbesteding het hoogst haalbare einddoel zijn. Dagbesteding geeft structuur en is belangrijk voor een gezond dag- en nachtritme. Aanbieder spant zich in om de cliënt, naar vermogen, te motiveren voor en toe te leiden naar dagbesteding.	Idem als bij BW Intramuraal	Idem als bij BW Intramuraal	Idem als bij BW Intramuraal

(**) Dagbesteding; Algemene voorwaarden.

- Dagbesteding sluit zoveel mogelijk aan bij de interesses, mogelijkheden en de herstel- en ondersteuningsdoelen van de cliënt.
- Om de hersteldoelen te bereiken, is dagbesteding een vast onderdeel in de ondersteuning en niet vrijblijvend.
- Digitale toepassingen (bijv. vaardigheidstrainingen) kunnen worden ingezet.
- Individuele dagbesteding wordt niet uitgesloten, het is aan opdrachtnemer om passende dagbesteding aan te bieden.
- De dagbesteding vindt in beginsel overdag plaats buiten de woonaccommodatie van de cliënt. Als hierin niet kan worden voorzien zal de aanbieder uitwijken naar een in afstand en op inhoud nabij alternatief. Er is zoveel mogelijk aansluiting op en participatie in de lokale samenleving.
- Dagbesteding biedt ruimte voor vaardigheidstraining, zo mogelijk gericht op arbeidsmatig werken in de toekomst. Vormen van therapie binnen de klinische GGZ kunnen niet worden geduid als dagbesteding in de zin van deze overeenkomst.
- Er geldt een maximum van 20 cliënten in één ruime dagbestedingsruimte, met voldoende professionele ondersteuning die zorgt voor een activerende, veilige, gestructureerde begeleiding die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt. De professionele begeleiding op de dagbesteding vereist minimaal MBO 3 niveau.
- Een dagdeel bestaat bij voorkeur uit vier (4) uur inclusief vervoer van en naar dagbesteding
- Vervoer naar dagbesteding is geheel inbegrepen bij het tarief.
- Het tarief geldt als een gemiddelde en is berekend op basis van 4 dagdelen per week.
- In het aanbod van dagbesteding mag op geen enkele wijze geen sprake zijn van verdringing van reguliere arbeid binnen de organisatie of het bedrijf waar de activiteit wordt aangeboden. Dagbesteding bij een organisatie of bedrijf zoals hierboven omschreven is mogelijk indien de cliënt 'boventallig' is ingepland en niet wordt bezoldigd. De cliënt ontvangt dan een redelijke vrijwilligersvergoeding.
- Opdrachtnemer berekent aan cliënt op geen enkele wijze een eigen bijdrage of toegangsfinanciering voor de dagbesteding.

Jongvolwassenen

Voor de categorie Jongvolwassenen 18 – 23 jaar is er het product BW Intramuraal Jongvolwassenen, hiervoor geldt hetzelfde als voor het product BW Intramuraal, maar met een aangepast tarief, voor dit product is in de aanbesteding een apart perceel geopend waar aanbieders zich op in kunnen schrijven.

Tarieven 2026 Beschermd Wonen ZiN

Tarieven 2026	BW Intramuraal	Geclusterd Wonen zwaar	Geclusterd Wonen standaard	Beschermd Thuis	Dagbesteding
code ->	15A06	15A57	15A54	10A13	
Volwassenen					
Jaar	90.000	58.180	46.748	36.828	13.070
Etmaal	246,58	159,40	128,08	100,90	35,81
Jongvolwassenen (*)					
Jaar	94.388				
Etmaal	258,60				

Tarieven 2026 BW ZiN, inclusief dagbesteding

Tarieven 2026	BW Intramuraal	BW Intramuraal Jongvolwas senen	Geclusterd Wonen zwaar	Geclusterd Wonen standaard	Beschermd Thuis
code ->	15A06	15A03	15A57	15A54	10A13
Volwassenen					
Jaar	103.070	107.458	71.250	59.817	49.898
Etmaal	282,38	294,41	195,21	163,88	136,71
Jongvolwassenen (*)					
Jaar	107.458				
Etmaal	294,41				

(*) Voor jongvolwassenen is er een gedifferentieerd tarief voor BW Intramuraal, voor de ander producten gelden dezelfde tarieven als bij volwassenen.