

Bijlage G9 Aanvullende informatie Nvl-1

Werkpakket 3, displays 3-, 6- en 9-regelig incl. digitale klok	
	3 / 6 / 9 regelig display
Algemeen	
Afmeting behuizing	Ca. 1000 mm breed x 600 / 850 / 1000 mm (3/6/9) hoog x 280 mm diep.
Voorschermb	Polycarbonaat
IP Gradatie	IP55
Aansluitspanning	230V AC
Kleur LEDs	Wit of Amber
Leeshoek horizontaal / verticaal	Ca 2 x 70° horizontaal en verticaal
Aantal displaycontrollers	1
Enkel / dubbelzijdig	Dubbelzijdig
Bewaking (sensors)	Temp + shock + deuropening
Tekstregels (per zijde)	
Afmeting zichtvlak (mm) (bxh)	Ca 800 * 220/470/ 720 (3/6/9)
Aantal regels	3 / 6 / 9
Aantal karakters per regel	Ca 31 met proportioneel karakter
Karakterhoogte (mm) "x"	Ca 25
Type font	Proportioneel
Karaktermatrix (bxh) gemiddeld	5 x 9
Lijnmatrix	Ca 144 x 9
Digitale klok	
Afmeting zichtvlak	Circa 180*50 mm
Aantal regels	1
Aantal karakters per regel	hh:mm
Karakterhoogte	48 mm (bij 9 pixels hoog)
Display matrix	32*9
Totaal aantal LEDs	288
Karakterhoogte	48 mm (bij 9 pixels hoog)
Display matrix	32*9
MTBF totale display (uur)	Tenminste 50.000

Werkpakket 3 – Beschrijving bestaande antenne



Super hufferproof vaste montage antenne 4G

Puck antenne in de grote vorm vandaar de naam "Super", deze antenne is sabotage werend en daardoor goed te plaatsen in openbare ruimtes waar vernieling voor kan komen. Door een nieuwe interne opbouw is deze versie ook geschikt voor de 4G frequenties.

Deze antenne gaat ook door het leven onder de naam: Dome-, Knop-, Dop-, Puck-, Disk-, Hufferproof-, Sabotagewerend-, Vandalismebestendige antenne.

Antenne heeft 17mm schroefdraad aan de onderzijde waar de kabel doorheen loopt. Dit zorgt voor een uiterst robuuste 1-gats montage.

Eigenschappen:

Kabel (lengte)	3m. RG174
Gain	0-3 dBi (frequentie afhankelijk)
Max Power	20Watt
VSWR	< 3.0 Typical
Impedantie	50 Ω
Montage	Vaste montage te boren gat 17mm
Afmetingen	Diameter 78.8mm, Hoogte 21.3mm totale hoogte 34.5mm
Temperatuur range	-40°C tot 85°C

800MHz LTE Low	868MHz Div.	900MHz GSM/GPRS	1800MHz GSM/GPRS	2100MHz UMTS	2600MHz LTE High
-------------------	----------------	--------------------	---------------------	-----------------	---------------------

LET OP!!!: Om onderscheid te maken tussen de 20-HP08-0725 en de 20-CCLPR08 is deze antenne voorzien van witte bodem, na montage is hier vanaf buiten niets van te zien maar aan de binnenkant van de kast kunt u duidelijk onderscheid maken.