

TFT 55"

Op basis van de volgende uitgangspunten:

- x-hoogte 30mm op basis van een leesafstand van 13 meter
- Regel hoogte van ca 60 mm
- Karakterbreedte van ca 36 mm
- Aantal karakters 33 per regel
- Bovenstaande genereert een gewenst displayoppervlakte van ca 66 (11(10+1)*6) hoog en 120 (3.6*33) breed.
- Landscape.

55" panel waarin is opgenomen:

- 55" Transflective LG Panel
- Behuizing
- Beugel ter bevestiging aan reeds aanwezige betonnen paal. Voor een exacte definiëring zijn detailtekeningen noodzakelijk
- Glazen voorscherm
- Behuizing in standaard RAL kleur
- Controller
- Monitoring faciliteit