

PRODUCTOMSCHRIJVING Type A-1 4 regels variant Airport

Aantal : 3 stuks
 Uitvoering : **enkelzijdig**
 Afmetingen : circa **900mm x 3500mm x 215mm** (bxhxd)

Frame

Profielstalen constructieframe met aangelaste voetplaten, roestwerend behandeld door middel van volbad thermisch verzinken.

Panelen

Vlakke en geboldeerde aluminium panelen, voorzien van ingelaste kopschotten en zettingen. Kleur RAL 7011.

Op het onderste deel van de zuil wordt op de geboldeerde beplating een full colour zelfklevende folie aangebracht in de opgegeven huisstijl van de opdrachtgever en afgewerkt met anti-graffitilaag conform afspraken.

Geen klok en/ of perronletter

In tegenstelling tot de eerdere types wordt het bovenste deel (waar bij de andere types een klok of perronletter aanwezig is), niet toegepast.

Dynamische reisinformatie

De glaspanelen en displays worden door Strukton toegeleverd en door Armada ingebouwd op aanwezige bevestigingsmiddelen in de zuil.

Door middel van scharnierende deuren zijn de leddisplays van de zuil bereikbaar voor servicing. De deur is afsluitbaar conform uitvoering in de overige zuilen met een sleutel die alleen in bezit is van een door Strukton aangewezen partij.

Vitrine voor vertrekstaten

Er wordt een **enkelzijdige** vitrinekast in de zuil geplaatst. De kast is voorzien van inwendige ledverlichting. De achterkant wordt voorzien van een blind paneel.

In de vitrinekast is een opaalwitte translucente plaat voorzien waarop de vertrekstaten op eenvoudige wijze kunnen worden aangebracht conform uitvoering in de overige zuilen.



Door middel van een scharnierende deur is de vertrekstaat uitwisselbaar en de verlichting en toebehoren bereikbaar voor servicing.

De scharnierende deur is voorzien van een polycarbonaat heldere plaat. De vitrinekast is afsluitbaar met een sleutel welke alleen in bezit is van de vervoerder en een door Strukton aangewezen onderhoudspartij.

Aansluitkast

De aansluitkast wordt in de zuil aangebracht. Het onderste gedeelte is een scharnierende deur die wordt geopend met een sleutel zoals ook voor de andere zuilen is toegepast.

De in te bouwen componenten worden aangeleverd door de verschillende partijen conform de afspraken zoals die ook bij de andere zuilen zijn gemaakt.

Fundering

De zuil wordt op een betonfundering geplaatst die qua afmeting gelijk is aan de andere type A zuilen.

Plaatsing / montage

De werkzaamheden omvatten:

- technische opname en inventarisatie op locatie;
- afstemming met stakeholders;
- transport naar locatie;
- locatie gebonden werkzaamheden om de zuil te kunnen plaatsen;
- plaatsing van de zuil inclusief bijbehorende betonfundering;
- aansluiten van de zuil op de aanwezige stroomvoorziening.

Optioneel

Elektrische aansluiting

Dit houdt in dat we het gehele traject van de aanvraag van de aansluiting, inclusief aarde en elektriciteitsmeter, klic-meldingen en alle bijbehorende projectbegeleiding voor onze rekening nemen, zoals gesteld in de voorwaarden in het bestek.

De levering en werkzaamheden bestaan uit:

- De aanvraag naar en overleg met de netbeheerders ENDINET;
- Het benodigde werk om binnen een afstand van 25 m van de zuil de primaire voedingen aan te leggen (sleuf maken, kabel leveren, aanleggen en aansluiten, sleuf sluiten en evt. herbestraten);
- Inbouwen elektriciteitsmeterkast (levering netbeheerder) in de zuil;
- Aansluiten op de aarding.

CONDITIES EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Levering

Conform overeenkomst

Levertijd

In overleg. Minimaal 10 tot 12 weken na goedkeuring ontwerp.

Garantie

Conform overeenkomst

Prijzen

Al onze prijzen zijn exclusief B.T.W. en vast tot 3 (drie) maanden na offertedatum. De aangeboden prijzen zijn vast voor de geldigheidsduur genoemd in onze offerte, echter, wanneer grondstof- en/of materiaalprijswijzigingen de aangeboden prijzen met meer dan 3% doen stijgen behouden wij ons het recht voor de geoffreerde prijzen aan te passen.

Grafische gegevens

In de prijsstelling zijn wij ervan uitgegaan dat het woord- en beeldmerk digitaal wordt aangeleverd als een Illustrator bestand t/m CS5.5 of Illustrator EPS (vectoren), lettertypen bewaard als lettercontouren. (Windows platform)

Betaling

Conform overeenkomst.

Algemene voorwaarden

Conform overeenkomst

Certificaten

Onze werkwijze is afgestemd op de eisen zoals die worden gesteld in de volgende normen ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, VCA 2008/05 Petrochemie, BTR 2004 en CO2 niveau 5.

