





BESTEK RM060.66698
Regulier Onderhoud Hygiëne
Recreatieschap Rottemeren
In de gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas



VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf (Senior) Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider RM
1		Definitief		<i>RvVlist</i>	 6-8-2025

Inschrijfleidraad Europees Openbaar
Bestek: RM060.66698

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Regulier Onderhoud Hygiëne
Besteknr.: RM060.66698

1. Aanbesteder

Recreatieschap Rottemeren
p/a Staatsbosbeheer
Adres: Kantorengedebouw Schiehoeve
Overschiefeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
Tel.: (010) 298 1010

2. Procedure

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 3 keer 1 jaar. Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **02-10-2025 om 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op www.tenderned.nl geplaatst.

4. Inschrijving

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen>

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- c. Inschrijvingsstaat in .zxs formaat.
- d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- e. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
- f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).
- g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
- h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :
- (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

5. Inschrijvingsstaat

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbestedder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbestedder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoet, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.7 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekensstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

6. Aanbesteding

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:

20-10-2025 om 10.00 uur

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervalltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbestedder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht

7.1 De opdracht betreft het Regulier Onderhoud Hygiëne, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht. Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.2 De opdracht is uitsluitend bestemd voor SW-bedrijven.

8.3 Met betrekking tot de geschiktheidseisen ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.

Competentie:

- het verwijderen van zwerfvuil, ledigen van afvalbakken en reinigen van toiletgebouwen en voorzieningen voor een bedrag van € 100.000,- totaal opgedragen en/of afgerekend bedrag.
- in het bezit te zijn van een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
- a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Omgevingswet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Omgevingswet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2020 te hebben ingericht.

8.4 Met betrekking tot de geschiktheidseisen ten aanzien van de persoonlijke situatie ondernemers dient de inschrijver:

- In het bezit te zijn van een uittreksel van het handels- of beroepsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen inschrijving. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een bewijs hiervan aan zijn inschrijving toe te voegen.

8.5 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

9.5 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.3.

10. Inschrijven met onderaannemer

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. BIBOB-advies

Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

12. Overleggen van bewijsstukken

12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet

beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

13. Geschilbeslechting

13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen

14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

15. Overige voorwaarden

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Status natuurbescherming	3
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	3
10 Inzetten onderaannemer(s)	3
11 Bestek als RSX	4
12 Communicatie	4
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Bijlagen	7
04 Locatie, bereikbaarheid en adressen	7
05 Bodemkundige informatie	7
06 Soorteninformatie Flora en Fauna	7
07 Gebruik van het werkterrein	8
08 Opname bestaande situatie	8
2.2 Nadere beschrijving	9
0 Algemeen	13
1 Zwerfafval	13
11 Verzamelen en afvoeren zwerfafval	13
111 Aanvangsbeurt	13
112 Beurten gedurende het jaar	14
1121 <u>Beurten 26x per jaar</u>	14
1122 <u>Beurten 12x per jaar</u>	14
113 Intensieve cyclus	14
114 Intensieve cyclus rondom steigers en vlonders	16
1141 <u>Steigers en vlonders</u>	16
1142 <u>Steigers en vlonders OP EILAND bereikbaar via voetbrug of loopvlonder</u>	16
115 Intensieve cyclus op en rond parkeerplaatsen	17
1151 <u>Parkeerplaatsen</u>	17
116 Roeibaan op afroep	18
2 Meubilair	18
21 Afvalbakken/ondergrondse containers	18
211 Ledigen	18
2111 <u>Ledigen afvalbakken</u>	18
2112 <u>Ledigen ondergrondse containers</u>	19
2113 <u>Ledigen BBQ kolen bakken</u>	19
212 Overige werkzaamheden afvalbakken/ondergrondse containers	20
2121 <u>Afvalbakken</u>	20
2122 <u>Ondergrondse containers</u>	21
22 Zitmeubilair	21
221 Bank	21
222 Bank op eiland bereikbaar via voetbrug	22
223 Picknickset	22
224 Picknickset op eiland bereikbaar via voetbrug	23

225	Zitelementen	23
23	Straatmeubilair	24
231	Speeltoestel/speelaanleiding	24
232	Sierelement	25
233	Stalling-fietsenrek	25
234	Verlichtingsmast	25
235	Peilschaal	25
236	Diverse terreinelementen	25
2361	<u>Uitkijktoren</u>	25
2362	<u>Diversen</u>	26
24	Toiletten	27
241	Vast toiletgebouw	27
242	Mobiel toilet	29
3	Wegen en paden	30
31	Straatkolk	30
32	Veerooster	30
33	Klaphek	30
4	Bebording/afzettingen	31
41	Bebording	31
411	Terreinbebording/verkeersbebording/interne bewegwijzering/routepaal	31
412	Geleiding-steekpaal	31
413	Informatiepaneel	31
42	Afzettingen	31
421	Afzetting verticaal	31
422	Afzetting horizontaal	32
423	Ballenlijn	32
5	Kunstwerken	32
51	Brug	32
52	Steiger/vlonder	33
8	Overige werkzaamheden	33
81	Verkeersmaatregelen	33
82	Ter beschikking stellen	34
821	Ter beschikking stellen werknemer	34
822	Ter beschikking stellen materieel	34
9	Staartposten	34
91	Eenmalige kosten	34
95	Stelposten	34

3. B e p a l i n g e n 37

01	Algemeen en administratief	39
01 01	Algemene bepalingen	39
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	39
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	39
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	39
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	40
01 08	Bijdragen	40
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	40
01 10	VERGUNNINGEN	40
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	40
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	40
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	40
01 14	BOUWSTOFFEN	41
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	42
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	43
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	43
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	43
50 1	AFVALDIENSTEN	43
50 11	BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN	43
50 3	REINIGINGSDIENSTEN	43
50 31	BEGRIPPEN REINIGINGSDIENSTEN	43
50 32	EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN	44
50 33	INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN	44
50 34	RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN	44
50 37	MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN	44
50 6	AFVALBAKKEN	44
50 62	EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN	44
50 65	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	44
61	TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD	44

61 1	WERK ALGEMENE AARD	44
61 12	EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD	44
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	45
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	45
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	45
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	45

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren
vertegenwoordigd door dhr. P. Laudy
Adres: Kantorengedebouw Schiehoeve
Overschieeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Rottemeren, deelgebieden Bleiswijkse Zoom, Bleiswijkse Fles, Eendragtspolder, Hennipgaarde, Hoekse Park, Hoge Bergse Bos, Lage Bergse Bos, Nessebos, Zevenhuizerzoom en Zevenhuizerplas, in de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam.
Voor een overzicht: zie overzichtstekening.
Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- verwijderen zwerfafval;
- ledigen afvalbakken;
- schoonmaken, schilderen en/of vervangen terreinmeubilair en -elementen;
- schoonmaken diverse bebording;
- schoonmaken toiletten;
- schoonmaken brug- en steigerdekken;
- en overige onderhoudswerkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van het bestek is van 01-01- 2026 t/m 31-12-2026

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

08 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten in de bijlage).

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. De Omgevingswet is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Daar er geen verstoring van aanwezige soorten wordt verwacht, wordt een Plan van Aanpak Flora en Fauna niet verlangd.
Voor dit werk geldt wel Algemeen Zorgvuldig Handelen.

10 Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.4 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.

PAR

4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tenderned.nl.

Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen, allen met versiedatum 18-7-2025:

- 1 Bleiswijkse Zoom / Bleiswijkse Fles 1
- 2 Bleiswijkse Zoom / Bleiswijkse Fles / Zevenhuizerzoom 1
- 3 Bleiswijkse Zoom / Bleiswijkse Fles / Zevenhuizerzoom 2
- 4 Bleiswijkse Zoom / Bleiswijkse Fles / Zevenhuizerzoom 2
- 5 Bleiswijkse Zoom / Zevenhuizerzoom
- 6 Bleiswijkse Zoom / Zevenhuizerzoom / Eendrachtspolder 1
- 7 Bleiswijkse Zoom 3
- 8 Bleiswijkse Zoom 2
- 9 Bleiswijkse Zoom / Hoekse Park
- 10 Hoge Bergse Bos / Hoekse Park 2
- 11 Bleiswijkse Zoom / Hoge Bergse Bos / Zevenhuizerzoom / -plas
- 12 Hoge Bergse Bos / Nessebos / Zevenhuizerplas
- 13 Hoge Bergse Bos / Hoekse Park 3
- 14 Hoekse Park / Lage Bergse Bos / Hoge Bergse Bos
- 15 Hoekse Park / Lage Bergse Bos
- 16 Lage Bergse Bos
- 17 Lage Bergse Bos / Hoge Bergse Bos 2
- 18 Lage Bergse Bos / Hoge Bergse Bos 1
- 19 Hoge Bergse Bos
- 20 Zevenhuizerzoom / Eendrachtspolder 1
- 21 Hennipgaarde
- 22 Zevenhuizerzoom / Eendrachtspolder 3
- 23 Bleiswijkse Zoom / Eendrachtspolder
- 24 Eendrachtspolder 1
- 25 Eendrachtspolder 2
- 26 Eendrachtspolder / Zevenhuizerplas
- 27 Eendrachtspolder / Zevenhuizerplas 1
- 28 Bleiswijkse Zoom / Zevenhuizerzoom / Eendrachtspolder 2
- 29 Zevenhuizerplas 1
- 30 Zevenhuizerplas 3
- 31 Zevenhuizerplas 2
- 32 Zevenhuizerplas / Nessbos
- 33 Nessbos / Hoge Bergse Bos / Zevenhuizerplas

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring Onderaanneming;
- Verklaring Referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- RM060.66698 V&G-plan;
- RM060.66698 hoeveelheden per deelgebied.
- RM060.66698 Tijdschema;
- Lijst met aangetroffen Flora en Fauna;
- Kaarten met VRVP van beschermde Flora en Fauna.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- RM060.66698 Fotobijlage.

04 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden Bleiswijkse Zoom, Bleiswijkse Fles, Eendragtspolder, Hennipgaarde, Hoekse Park, Hoge Bergse Bos, Lage Bergse Bos, Nessebos, Zevenhuizerzoom en Zevenhuizerplas zijn gelegen in de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam. De ligging van de gebieden en de situering van het werkterrein zijn weergegeven op de overzichtstekening.

Het regiokantoor is gelegen aan:
Kooilaan 8, 2665 KR te Bleiswijk

05 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei / venig.

06 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:
Zie soorteninformatielijst in de bijlage.
Deze opsomming is niet limitatief.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn.

07 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voetpaden in de gebieden is 5 ton en max. 2,5 ton per as.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de fietspaden in de gebieden is 10 ton en max. 5 ton per as. In Eendragtspolder zijn maaiselverzamelplaatsen aanwezig (zoals op tekening aangegeven) die alleen over het fietspad bereikbaar zijn. Zwaarder materieel is in afwijking op voornoemde beperking op dit fietspad wel toegestaan.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

De voetpaden hebben een minimale breedte van 0,50 meter en een maximale breedte van 1,50 meter.

De fietspaden hebben een minimale breedte van 1,00 meter en een maximale breedte van 3,50 meter.

De bruggen hebben een maximale doorvaarhoogte van 0,50 meter.

De houten voetbruggen mogen een maximale belasting hebben van 1 ton, de overige bruggen mogen een maximale belasting hebben van 10 ton en max. 5 ton per as.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag ten hoogste 30 mm bedragen.

De breedte van in te zetten materieel/voertuigen mag niet breder zijn dan de paden zoals hierboven beschreven.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

08 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
0			Algemeen Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema - Doeltypen: conform hoeveelhedenlijst per deelgebied in de bijlage			
1			Zwerfafval			
11			Verzamelen en afvoeren zwerfafval			
111			Aanvangsbeurt			
111010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft aanvangsbeurt 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	45.800,00	V
111020	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft aanvangsbeurt OP EILAND bereikbaar via voetbrug/draglineschotten/loopvlonder 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	700,00	V
111030	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft aanvangsbeurt OP EILAND bereikbaar per boot 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	413,00	V
111040	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft aanvangsbeurt 1x per 3 jaar, Moeras en rietland gemaaid in het voorgaande jaar 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	359,00	V
111050	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft aanvangsbeurt 1x per 3 jaar, Moeras en rietland gemaaid in het voorgaande jaar OP EILAND bereikbaar via voetbrug/draglineschotten 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	11,00	V
111060	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft aanvangsbeurt 1x per 3 jaar, Moeras en rietland gemaaid in het voorgaande jaar OP EILAND bereikbaar via dam, altijd onder water 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied	are	87,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112		. . . 2. 9	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
1121		Beurten gedurende het jaar			
112110	501171	<u>Beurten 26x per jaar</u>			
		Verwijderen zwerfafval.	are	330.286,00	V
		Betreft: beurten in het gehele jaar om de week			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		. 3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. . 7. . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . . 2. .	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
	 9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
112120	501171	Verwijderen zwerfafval.	are	1.406,00	V
		Betreft: beurten in het gehele jaar om de week OP			
		EILAND bereikbaar via voetbrug/loopvlonder/speeltoestel			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		. 3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. . 7. . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . . 2. .	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
	 9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
1122		<u>Beurten 12x per jaar</u>			
112210	501199	Verwijderen zwerfafval (gehele jaar 12x).	st	756,00	V
		Betreft: beurten gedurende het jaar			
		Betreft: verhard en onverhard terrein			
		Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		Natuur- en recreatiegebied			
		Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
113		Intensieve cyclus			
113010	501171	Verwijderen zwerfafval.	are	80.337,00	V
		Betreft: beurten in voor- en naseizoen (20 weken), 2			
		beurten per week			
		Uitvoeren op maandag en vrijdag.			
		De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
		10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		. 3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. . 7. . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . . 2. .	Gerekend is met 40 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
	 9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
113020	501171	Verwijderen zwerfafval.	are	6,00	V
		Betreft: beurten in voor- en naseizoen OP EILAND			
		bereikbaar via voetbrug (20 weken), 2 beurten per week			
		Uitvoeren op maandag en vrijdag.			
		De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
		10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		. 3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. . 7. . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . . 2. .	Gerekend is met 40 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
	 9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
113030	501171	Verwijderen zwerfafval.	are	54.227,00	V
		Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken) 3 beurten per			
		week			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
113040	501171					Uitvoeren op maandag, woensdag en vrijdag. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
		3.				Betreft: verhard en onverhard terrein				
		.3.				Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.7.				Natuur- en recreatiegebied				
		.2.				Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
						Verwijderen zwerfafval.	are	4,00	V	
						Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken) 3 beurten per week OP EILAND bereikbaar via voetbrug.				
						Uitvoeren op maandag, woensdag en vrijdag.				
						De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
		3.				Betreft: verhard en onverhard terrein				
		.3.				Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.7.				Natuur- en recreatiegebied				
		.2.				Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
113050	501171					Verwijderen zwerfafval.	are	46.194,00	V	
						Betreft: beurten in buitenseizoen (23 weken), 1 beurt per week.				
						Uitvoeren op maandag				
		3.				Betreft: verhard en onverhard terrein				
		.3.				Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.7.				Natuur- en recreatiegebied				
		.2.				Gerekend is met 23 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
113060	501171					Verwijderen zwerfafval.	are	3,00	V	
						Betreft: beurten in buitenseizoen OP EILAND bereikbaar via voetbrug (23 weken), 1 beurt per week.				
						Uitvoeren op maandag				
		3.				Betreft: verhard en onverhard terrein				
		.3.				Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.7.				Natuur- en recreatiegebied				
		.2.				Gerekend is met 23 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
113070	501171					Verwijderen zwerfafval.	are	26.109,00	V	
						Betreft: beurten in weekend, in voor-, hoog en naseizoen op afroep directie.				
						De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
		3.				Betreft: verhard en onverhard terrein				
		.3.				Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.7.				Natuur- en recreatiegebied				
		.2.				Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
113080	501171					Verwijderen zwerfafval.	are	2,00	V	
						Betreft: beurten in weekend, in voor-, hoog en naseizoen op afroep directie OP EILAND bereikbaar via voetbrug.				
						De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
		3.				Betreft: verhard en onverhard terrein				
		.3.				Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.7.				Natuur- en recreatiegebied				
		.2.				Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
114			Intensieve cyclus rondom steigers en vlonders				
1141			<u>Steigers en vlonders</u>				
114110	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in voor- en naseizoen (20 weken), 2 beurten per week Uitvoeren op maandag en een dag op aanzegging van de directie. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 40 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	128.641,00	V	
114120	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken) 3 beurten per week Uitvoeren op maandag, vrijdag en een dag op aanzegging van de directie. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	86.833,00	V	
114130	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in weekend, in voor-, hoog en naseizoen op afroep directie. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	41.808,00	V	
1142			<u>Steigers en vlonders OP EILAND bereikbaar via voetbrug of loopvlonder</u>				
114210	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in voor- en naseizoen (20 weken), 2 beurten per week Uitvoeren op maandag en een dag op aanzegging van de directie. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 40 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	55.370,00	V	
114220	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken) 3 beurten per week Uitvoeren op maandag, vrijdag en een dag op aanzegging van de directie. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn 3. Betreft: verhard en onverhard terrein	are	37.375,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
114230	501171	.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval	are	17.995,00	V	
		. . .7. . . .	Natuur- en recreatiegebied				
115		. . .2. . .	Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
1151		Verwijderen zwerfafval.				
		Betreft: beurten in weekend, in voor-, hoog en naseizoen op afroep directie.				
115110	501171	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn	are	75.299,00	V	
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein				
115220	501171	.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval	are	50.827,00	V	
		. . .7. . . .	Natuur- en recreatiegebied				
115230	501171	. . .2. . .	Gerekend is met 40 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
115240	501171	Verwijderen zwerfafval.	are	24.472,00	V	
		Betreft: beurten in buitenseizoen (23 weken), 1 beurt per week. Dag van uitvoering op aanzegging van de directie.				
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein				
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. . .7. . . .	Natuur- en recreatiegebied				
		. . .2. . .	Gerekend is met 23 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
		Verwijderen zwerfafval.				
		Betreft: beurten in weekend, in voor-, hoog en naseizoen op afroep directie.				
		De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein				
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. . .7. . . .	Natuur- en recreatiegebied				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
116		. . . 2. 9	Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
116010	501171 3. 3. 7. 9. 9	Roeibaan op afroep Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten jaarrond op afroep Uitvoeren op aanzegging van de directie. Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Jaarrond op afroep Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	12.765,00	V	
2		Meubilair				
21		Afvalbakken/ondergrondse containers				
211		Ledigen				
2111		<u>Ledigen afvalbakken</u>				
211110	506102 3. 9. 2. 9	Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in voor- en naseizoen (20 weken), 2 beurten per week Uitvoeren op maandag en vrijdag. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter (80 x 110 cm) Kwaliteit 70 micron Kleur zwart Gerekend is met 40 ledigingen per jaar De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	3.600,00	V	
211120	506102 3. 9. 2. 9	Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in hoogseizoen (9 weken), 3 beurten per week Uitvoeren op maandag, woensdag en vrijdag. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter (80 x 110 cm) Kwaliteit 70 micron Kleur zwart Gerekend is met 27 ledigingen per jaar De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	2.430,00	V	
211130	506102 3. 9. 2. 9	Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in buitenseizoen (23 weken), 1 beurt per week. Uitvoeren op maandag Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter (80 x 110 cm) Kwaliteit 70 micron Kleur zwart Gerekend is met 23 ledigingen per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	2.070,00	V	
			st			2.070,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211140	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in weekend, in voor-, hoog en naseizoen op afroep directie.	st	1.170,00	V	
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter				
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak				
			Vuilniszakken van 120 liter (80 x 110 cm)	st			1.170,00 L
			Kwaliteit 70 micron				
			Kleur zwart				
		.2.	Gerekend is met 13 ledigingen per jaar				
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
2112			<u>Ledigen ondergrondse containers</u>				
211210	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft: het ledigen van ondergrondse containers, op afroep van de directie	st	162,00	V	
			Type: Velin 2200 liter				
			Diamer: 600 mm - Diepte: 2,75 m				
		.2.	Gerekend is met 2 ledigingen per jaar				
			Wijze van ledigen door middel van leegzuigen				
			Maximale verkeersbelasting van de combinatie is 15 ton, verdeeld over minimaal 2 assen				
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
211220	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft: het ledigen van ondergrondse containers, op afroep van de directie	st	34,00	V	
			Type: Velin 2700 liter				
			Diamer: 600 mm - Diepte: 3,75 m				
		.2.	Gerekend is met 2 ledigingen per jaar				
			Wijze van ledigen door middel van leegzuigen				
			Maximale verkeersbelasting van de combinatie is 15 ton, verdeeld over minimaal 2 assen				
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
211230	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft: het ledigen van ondergrondse containers, op afroep van de directie	st	12,00	V	
			Type: Velin 2200 liter				
			Diamer: 600 mm - Diepte: 2,75 m				
		.2.	Gerekend is met 2 ledigingen per jaar				
			Wijze van ledigen door middel van leegzuigen				
			Maximale verkeersbelasting van de combinatie is 15 ton, verdeeld over minimaal 2 assen				
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
211240	506199		Afvoeren afvalzakken Betreft: het verwijderen en afvoeren tijdens de zwerfvuilronden van afvalzakken met huisvuil die naast de ondergrondse containers zijn gedeponeerd	st	500,00	V	
			Rekening houden met ca. 500 zakken per jaar van ca. 120 liter				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
2113			<u>Ledigen BBQ kolen bakken</u>				
211310	506199		Ledigen BBQ bakken, voor-en naseizoen (40x). Betreft : beurten in voor- en naseizoen (20 weken), 2 beurten per week	st	160,00	V	
			Uitvoeren op maandag en vrijdag.				
			Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
211320	506199	dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter	st	108,00	V	
		Gerekend is met 40 ledigingen per jaar				
		De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
		10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
		LET OP: Kolen kunnen nog heet zijn.				
						
						
						
211330	506199	Ledigen BBQ bakken, hoogseizoen (27x).	st	52,00	V	
		Betreft : beurten in hoogseizoen (9 weken), 3 beurten				
		per week				
		Uitvoeren op maandag, woensdag en vrijdag.				
		Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter				
		dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter				
		Gerekend is met 40 ledigingen per jaar				
		De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
		10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
212		een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
		LET OP: Kolen kunnen nog heet zijn.				
						
						
						
						
						
						
						
						
2121		Overige werkzaamheden afvalbakken/ondergrondse containers				
212110	729999	<u>Afvalbakken</u>				
212120	729999	Schoonmaken afvalbakken	st	90,00	V	
		Type: Boenderbak, 120 liter				
		Te behandelen oppervlak is gemiddeld 2 m2 per				
		afvalbak.				
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		voorschrift leverancier).				
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		afspoelen of afsputten (max 8 bar)				
						
212130	729999	Vervangen afvalbakken	st	5,00	V	5,00 L
		Betreft: het leveren en vervangen van afvalbakken	st			
		Type: Boenderbak, 120 liter inclusief				
		bevestigingsmiddelen				
		Kleur: RAL 6005 (mosgroen)				
		Met verstevigde deur				
		Leveren op het terrein van het regiokantoor: Kooilaan 8				
		te Bleiswijk				
						
						
212140	729999	Vervangen paal				st
		Betreft: het leveren en vervangen van afvalbak-palen,	st			
		behorende bij boenderbak 120				
		Type: paal hardhout				
		Leveren op het terrein van het regiokantoor: Kooilaan 8				
		te Bleiswijk				
						
						
						
						
212140	729999	Vervangen betonvoet				st
		Betreft: het leveren en vervangen van	st			
		afvalbak-betonvoeten				
		behorende bij boenderbak 120				
		Type: Betonvoet				
						
						
						
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
2122		Leveren op het terrein van het regiokantoor: Kooilaan 8 te Bleiswijk				
		<u>Ondergrondse containers</u>				
212210	729999	Schoonmaken ondergrondse containers	st	98,00	V	
		Betreft: het jaarlijks schoonmaken van de ondergrondse containers				
		Type: Velin, 2200 en 2700 liter				
		Te behandelen oppervlak is gemiddeld 4 m2 per container.				
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max 8 bar)				
22		Zitmeubilair				
221		Bank				
221010	729999	Schoonmaken banken	st	204,00	V	
		Betreft: het jaarlijkse schoonmaken van de banken				
		Type: ca. 90% Timberstyle van Velopa Citystyle en ca. 10% andere type en materiaal banken				
		Houten bank met rugleuningen en extra voorpoten				
		Te behandelen oppervlak is gemiddeld 3,25 m2 per zitbank.				
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar).				
221020	729999	Schilderen banken	st	36,00	V	
		Betreft: het schilderen van de banken				
		Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid, zie hoeveelhedenlijst per deelgebied voor de hoeveelheid in de betreffende jaren				
		Type: Timberstyle van Velopa Citystyle				
		Houten bank met rugleuningen				
		Te schilderen oppervlak is gemiddeld 3,25 m2 per zitbank.				
		Inclusief levering conserveringsmiddelen				
		Voorbehandeling:				
		- reinigen van aangetaste gedeelten				
		- opschuren van geheel oppervlak				
		Voor schilderen dient het oppervlak droog, stof- en vetvrij te zijn.				
		Schilderwerk:				
		- 1 laag één-component alkydverf				
		Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin)				
		Na het verven de bankjes gedurende de droogtijd op een deugdelijke wijze afzetten ter voorkoming van verfschade aan de recreanten				
221030	729999	Vervangen banken	st	10,00	V	
		Betreft: het leveren en plaatsen van banken				
		Type bank: Timberstyle van Velopa Citystyle o.g.	st			10,00 L
		Plaatsen conform de voorschriften van de leverancier, uitgezonderd de hoogte van de zitting				
		Zitting 450 mm boven maaiveld				
		Fundatie onder maaiveld				
		Rekening houden met een puinondergrond				
		Onder de de voorste zitplank aan beide zijden een extra houten poot bevestigen				
		Afmeting extra poot: 70x70x1000 mm (lxbxh)				
		Bevestigen met hoekstaaltje aan beide zijden van de poot				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222			Extra poten geleverd in RAL 9005 (diepzwart) Incl. leveren en aanbrengen van menggranulaat 0/16 t.b.v. het creëren van een verhardingslaag geheel rondom de poten van de zitbank, tot aan het maaiveld toe Oppervlak: 1,40 m2, laagdikte 0,60 m Inclusief bijbehorend grondwerk Uitkomende grond verspreiden in directe omgeving met een max. dikte van 0,10 m Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
222			Bank op eiland bereikbaar via voetbrug				
222010	729999		Schoonmaken banken Betreft: het jaarlijkse schoonmaken van de banken Type: ca. 90% Timberstyle van Velopa Citystyle en ca. 10% andere type en materiaal banken Houten bank met rugleuningen en extra voorpoten Te behandelen oppervlak is gemiddeld 3,25 m2 per zitbank. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	4,00	V	
222020	729999		Schilderen banken Betreft: het schilderen van de banken Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid, zie hoeveelhedenlijst per deelgebied voor de hoeveelheid in de betreffende jaren Type: Timberstyle van Velopa Citystyle Houten bank met rugleuningen Te schilderen oppervlak is gemiddeld 3,25 m2 per zitbank. Inclusief levering conserveringsmiddelen Voorbehandeling: - reinigen van aangetaste gedeelten - opschuren van geheel oppervlak Voor schilderen dient het oppervlak droog, stof- en vetvrij te zijn. Schilderwerk: - 1 laag één-component alkydverf Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin) Na het verven de bankjes gedurende de droogtijd op een deugdelijke wijze afzetten ter voorkoming van verfschade aan de recreanten	st	1,00	V	
223			Picknickset				
223010	729999		Schoonmaken picknicksets Betreft: het jaarlijks schoonmaken van de picknicksets Type: Timberstyle van Velopa Citystyle Tafel en 2 banken met rugleuning Banken deels met extra poten aan de voorkant Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	50,00	V	
223020	729999		Schilderen picknicksets Betreft: het schilderen van de picknicksets Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid, zie hoeveelhedenlijst per deelgebied voor de hoeveelheid in de betreffende jaren Type: Timberstyle van Velopa Citystyle o.g.	st	10,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
223030	729999		Tafel en 2 banken met rugleuning Te schilderen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset. Inclusief levering conserveringsmiddelen Voorbehandeling: - reinigen van aangetaste gedeelten - opschuren van geheel oppervlak Voor schilderen dient het oppervlak droog, stof- en vetvrij te zijn. Schilderwerk: - 1 laag één-component alkydverf Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin) Na het verven de picknicksets gedurende de droogtijd op een deugdelijke wijze afzetten ter voorkoming van verfschade aan de recreanten				
			Vervangen picknicksets	st	3,00	V	
224	729999		Betreft: het leveren en plaatsen van picknicksets Type picknickset: Timberstyle van Velopa Citystyle o.g. Plaatsen conform de voorschriften van de leverancier, uitgezonderd de hoogte van de zitting Zitting 450 mm boven maaiveld Fundatie onder maaiveld Rekening houden met een puinondergrond Onder de de voorste zitplank aan beide zijden een extra houten poot bevestigen Afmeting extra poot: 70x70x1000 mm (lxbxh) Bevestigen met hoekstaaltje aan beide zijden van de poot Extra poten geleverd in RAL 9005 (diepzwart) Incl. leveren en aanbrengen van menggranulaat 0/16 t.b.v. het creëren van een verhardingslaag geheel rondom de poten van de zitbank, tot aan het maaiveld toe Oppervlak: 4,00 m2, laagdikte 0,60 m Inclusief bijbehorend grondwerk Uitkomende grond verspreiden in directe omgeving met een max. dikte van 0,10 m Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st			3,00
			Picknickset op eiland bereikbaar via voetbrug				
224010	729999		Schoonmaken picknicksets Betreft: het jaarlijks schoonmaken van de picknicksets Type: Timberstyle van Velopa Citystyle Tafel en 2 banken met rugleuning Banken deels met extra poten aan de voorkant Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	1,00	V	
225			Zitelementen				
225010	729999		Schoonmaken zitelement Rottebanbrug Betreft: het jaarlijks schoonmaken van zitelement Rottebanbrug (zie fotobijlage) Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	1,00	V	
225020	729999		Schoonmaken betonnen zitrand Betreft: het jaarlijks schoonmaken van betonnen zitrand (zie fotobijlage)	m	93,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
23			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).				
231			Straatmeubilair				
231010	711299		Speeltoestel/speelaanleiding				
			Schoonmaken speeltoestel KLEIN	st	17,00	V	
			Betreft: het jaarlijks schoonmaken van speeltoestellen				
			Type: zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier)				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afspuiten (max. 8 bar)				
231020	711299		Schoonmaken speeltoestel MIDDEL	st	22,00	V	
			Betreft: het jaarlijks schoonmaken van speeltoestellen				
			Type: zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier)				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afspuiten (max. 8 bar)				
231030	711299		Schoonmaken speeltoestel GROOT	st	5,00	V	
			Betreft: het jaarlijks schoonmaken van speeltoestellen				
			Type: zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier)				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afspuiten (max. 8 bar)				
231040	711299		Schoonmaken speeltoestel GROOT OP EILAND	st	1,00	V	
			Betreft: het jaarlijks schoonmaken van speeltoestellen				
			op eiland, bereikbaar via loopvlonder				
			Type: zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier)				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afspuiten (max. 8 bar)				
231050	711299		Schoonmaken speeltoestel GROOT	st	223,00	V	
			Betreft: het jaarlijks schoonmaken van				
			speelaanleidingen				
			Type: zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier)				
			LET OP: in en boven water geen reinigingsmiddelen				
			toegestaan				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afspuiten (max. 8 bar)				
231060	711299		Schoonmaken speeltoestel GROOT OP EILAND	st	29,00	V	
			Betreft: het jaarlijks schoonmaken van				
			speelaanleidingen op eiland, bereikbaar via voetbrug				
			Type: zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier) LET OP: in en boven water geen reinigingsmiddelen toegestaan Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar)				
			Sierelement				
232010	729999		Schoonmaken sierelement Betreft: het jaarlijks schoonmaken van sierelementen Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	253,00	V	
233			Stalling-fietsenrek				
233010	729999		Schoonmaken stalling-fietsenrek Betreft: het jaarlijks schoonmaken van de stallingen - fietsenrekken Type: houten fietsenrekken (bestaande uit 2 palen en een plank daartussen) of stalen beugels Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Te behandelen oppervlak is gemiddeld 3 m2 per fietsenrek Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	127,00	V	
234			Verlichtingsmast				
234010	729999		Schoonmaken verlichtingsmast Betreft: het jaarlijks schoonmaken van verlichtingsmasten Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	34,00	V	
235			Peilschaal				
235010	729999		Inspectie en schoonmaken peilschaal Betreft: het jaarlijks inspecteren en schoonmaken peilschaal Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	1,00	V	
236			Diverse terreinelementen				
2361			<u>Uitkijktoren</u>				
236110	719999		Schoonmaken uitkijktoren (Eendragtspolder) Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Alle oppervlakken schoonmaken Zie fotobijlage Inclusief levering biologisch afbreekbaar	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
236120	719999	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).	st	1,00	V
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).			
		Schoonmaken uitkijktoren (Hoge Bergse Bos)			
		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar			
		Alle oppervlakken schoonmaken			
		Zie fotobijlage			
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).			
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).			
					
236130	719999	Schoonmaken uitkijktoren (Lage Bergse Bos) OP EILAND	st	1,00	V
		Betreft het schoonmaken van de uitkijktoren in het Lage Bergse Bos, op eiland, bereikbaar via loopvlonder			
		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar			
		Alle oppervlakken schoonmaken			
		Zie fotobijlage			
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).			
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).			
					
					
2362		<u>Diversen</u>			
236210	719999	Schoonmaken betonnen trap	m2	138,00	V
		Betreft: het jaarlijks schoonmaken van betonnen trappen			
		Te behandelen oppervlak per keer: ca. 137 m2			
		Type: zie fotobijlage			
		Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).			
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).			
					
					
236220	719999	Schoonmaken hondeninlaatplaats	st	5,00	V
		Betreft: het jaarlijks schoonmaken van hondeninlaatplaatsen			
		Type: zie fotobijlage			
		Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).			
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).			
					
					
					
236230	719999	Schoonmaken steenkorf	st	2,00	V
		Betreft: het jaarlijks schoonmaken van steenkorven			
		Type: zie fotobijlage			
		Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).			
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).			
					
					
					
236240	719999	Schoonmaken observatiescherm	st	1,00	V
		Betreft: het jaarlijks schoonmaken van een houten observatiescherm			
		Zevenhuizer Plas			
		Te behandelen oppervlak per keer: ca. 25 m2			
		Type: zie fotobijlage			
		Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
					
					
					
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
236250	719999	.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar	m2	369,00	V	
		.	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		.	voorschrift leverancier).				
		.	Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		.	afspoelen of afsputen (max. 8 bar).				
		.					
		.	Schoonmaken fietstunnel A12				
		.	Betreft: het schoonmaken van de fietstunnel onder de				
		.	A12				
		.	Te behandelen oppervlak is:				
		.	- Plafond: 250 m2				
		.	- Wandtegels: 960 m2				
		.	- 4 stuks metalen kunstwerken: 48 m2				
		.	Hoogte tunnelwanden tot ca. 3 m				
		.	Metalen kunstwerken zijn enkel bereikbaar over het				
		.	hekwerk. Er zit geen opening in het hekwerk.				
		.	Gerekend is met 2 beurten per jaar				
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		.	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		.	voorschrift leverancier).				
		.	Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		.	afspoelen of afsputen (max 8 bar)				
		.					
236260	719999	.	Schoonmaken betonwand	m2	9,00	V	
		.	Betreft: het schoonmaken van betonwand				
		.	Te behandelen oppervlak is 9 m2				
		.	Gerekend is met 1 beurt per jaar				
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		.	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		.	voorschrift leverancier).				
		.	Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		.	afspoelen of afsputen (max 8 bar)				
		.					
236270	719999	.	Schoonmaken damwand amfitheater	m	140,00	V	
		.	Betreft: het schoonmaken van damwand amfitheater				
		.	Hoogte damwand *****				
		.	Gerekend is met 1 beurt per jaar				
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		.	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		.	voorschrift leverancier).				
		.	Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		.	afspoelen of afsputen (max 8 bar)				
		.					
236280	719999	.	Schoonmaken houten bekisting (hondenstrand)	st	8,00	V	
		.	Betreft: het jaarlijks schoonmaken van houten bekisting				
		.	op steenbestorting				
		.	Type: zie fotobijlage				
		.	Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		.	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		.	voorschrift leverancier).				
		.	Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		.	afspoelen of afsputen (max. 8 bar).				
		.					
236290	719999	.	Schoonmakenbetonrand rondom jeu de boulesbaan	m	57,00	V	
		.	Betreft: het schoonmaken van betonrand rondom jeu de				
		.	boulesbaan				
		.	Breedte betonrand 30 cm				
		.	Gerekend is met 1 beurt per jaar				
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		.	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		.	voorschrift leverancier).				
		.	Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		.	afspoelen of afsputen (max 8 bar)				
		.					
24		.	Toiletten				
241		.	Vast toiletgebouw				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
241010	719999		Schoonmaken toiletgebouw, aanvangsbeurt Betreft: aanvangsbeurt binnen- en buitenruimten vóór het uitvoeren van de eerste schoonmaakbeurt van het toiletgebouw aan het begin van elk jaar Uitvoeren in maart Zie bepaling 50.3 in deel 3 Nadere informatie per toiletgebouw staan in de paspoorten Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier) Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	4,00	V
241020	719999		Schoonmaken toiletgeb., voor- en naseiz. werkdag. Betreft: schoonmaken toiletgebouw In voor- en naseizoen (20 weken), na de aanvangsbeurt, elke vrijdag van de week en 1 beurt per week op aanzegging van de directie Zie bepaling 50.3 in deel 3 Gerekend is met 40 onderhoudsbeurten per jaar Nadere informatie per toiletgebouw staan in de paspoorten Aanbrengen en instandhouden geurstrip per sanitaire unit Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier) Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	160,00	V
241030	719999		Schoonmaken toiletgeb., hoogseiz. werkdag. Betreft: schoonmaken toiletgebouw In hoogseizoen (9 weken), 2 beurten per week op maandag en vrijdag en 1 beurt per week op aanzegging van de directie Zie bepaling 50.3 in deel 3 Gerekend is met 27 onderhoudsbeurten per jaar Nadere informatie per toiletgebouw staan in de paspoorten Aanbrengen en instandhouden geurstrip per sanitaire unit De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier) Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	108,00	V
241040	719999		Schoonmaken toiletgebouw in weekeinden. Betreft: schoonmaken toiletgebouw, in weekeinden In voor-, hoog- en naseizoen (27 weken) in de weekeinden uitsluitend op aanzegging van de directie Zie bepaling 50.3 in deel 3 Gerekend is met 13 onderhoudsbeurten per jaar Nadere informatie per toiletgebouw staan in de paspoorten Aanbrengen en instandhouden geurstrip per sanitaire unit De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier) Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten	st	52,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242		Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
						
						
242010	719999	Mobiel toilet				
		Ter beschikking stellen mobiel toiletgebouw	week	116,00	V	
		Betreft: het plaatsen van 4 mobiele				
		toiletgebouwen per jaar, volgens tekening of op				
		aanwijzing van de directie				
		Zie bepaling 50.37.01 lid 02 in deel 3				
		Uitvoeren conform het tijdschema				
		Type: Dixi of gelijkwaardig				
		Mobiel toiletgebouw met één closet				
		Schoon aanleveren				
		Inclusief aanvoeren, plaatsen, instandhouden en				
		afvoeren				
		Windvast verankeren met 4 houten palen, minimaal				
		1,80 m lang of alternatief op aanwijzing van de				
		directie				
		Periode: week 14 - 42				
		Plaatsen op onverharde ondergrond				
242020	719999	Schoonmaken mobiel toiletgeb, voor- en naseiz.	st	160,00	V	
		Betreft: schoonmaken mobiel toiletgebouw				
		In voor- en naseizoen (20 weken), elke vrijdag				
		van de week en 1 beurt per week op aanzegging van				
		de directie				
		Zie bepaling 50.32 in deel 3				
		Gerekend is met 34 onderhoudsbeurten per jaar				
		De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
		10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden				
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		voorschrift van de leverancier)				
		Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten				
		Inclusief het ledigen van de opvangtank en				
		afvoeren naar een erkende be-, eind- of				
		verwerkingsinrichting. Na het ledigen de tank spoelen				
		met een milieuvriendelijke deodorizer.				
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
		be-, eind- of verwerkingsinrichting				
242030	719999	Schoonmaken mobiel toiletgeb, hoogseiz.	st	108,00	V	
		Betreft: schoonmaken mobiel toiletgebouw				
		In hoogseizoen (9 weken), 2 beurten per week op				
		maandag en vrijdag en 1 beurt per week op				
		aanzegging van de directie				
		Zie bepaling 50.32 in deel 3				
		Gerekend is met 27 onderhoudsbeurten per jaar				
		Totaal: 4 stuks				
		De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
		10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden				
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		voorschrift van de leverancier)				
		Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten				
		Inclusief het ledigen van de opvangtank en				
		afvoeren naar een erkende be-, eind- of				
		verwerkingsinrichting. Na het ledigen de tank spoelen				
		met een milieuvriendelijke deodorizer.				
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
		be-, eind- of verwerkingsinrichting				
242040	719999	Schoonmaken mobiel toiletgeb, in weekeinden.	st	52,00	V	
		Betreft: schoonmaken mobiel toiletgebouw in				
		weekeinden				
		In voor-, hoog- en naseizoen (29 weken) in de				
		weekeinden uitsluitend op aanzegging van de				
		directie				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			Zie bepaling 50.32 in deel 3 Gerekend is met 13 onderhoudsbeurten per jaar De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden Per onderhoudsbeurt 1 closetrol achterlaten Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier) Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten Inclusief het ledigen van de opvangtank en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting. Na het ledigen de tank spoelen met een milieuvriendelijke deodorizer. Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
31			Wegen en paden			
			Straatkolk			
311010	257521		Reinigen kolken. Betreft: het reinigen van kolken in asfalt en elementverharding Gerekend is met 2 beurten per jaar	st	298,00	V
		1.	Straatkolk			
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg			
			Rekening houdend met verontreinigd materiaal			
		.9	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
32			Veerooster			
321010	257599		Schoonmaken veeroosters Betreft: het schoonmaken van de roosters in verharding of in grasvegetatie onder klaphekjes De (betonnen) bak vrijmaken van vuil en de eventuele doorgang voor de afwatering doorspuiten Rekening houden met machinaal lichten Afmeting veeroosters: variërend van 0,90 x 2,10 m tot 3,50 m x 2,50 m (bxl) Inclusief veilig afzetten van de werklocatie Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	40,00	V
321020	257599		Schoonmaken veeroosters OP EILAND Betreft: het schoonmaken van de roosters in verharding of in grasvegetatie onder klaphekjes op eiland, bereikbaar via loopvlonder De (betonnen) bak vrijmaken van vuil en de eventuele doorgang voor de afwatering doorspuiten Rekening houden met machinaal lichten Afmeting veeroosters: variërend van 0,90 x 2,10 m tot 3,50 m x 2,50 m (bxl) Inclusief veilig afzetten van de werklocatie Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	4,00	V
33			Klaphek			
331010	729999		Schoonmaken klaphekje. Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	st	12,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Bebording/afzettingen				
41			Bebording				
411			Terreinbebording/verkeersbebording/interne bewegwijzering/routepaal				
411010	321399		Schoonmaken bebording Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	1.475,00	V	
411020	321399		Schoonmaken bebording OP EILAND Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar op eiland, bereikbaar via voetbrug of loopvlonder Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	5,00	V	
412			Geleiding-steekpaal				
412010	321399		Schoonmaken geleiding-steekpaal Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	473,00	V	
413			Informatiepaneel				
413010	729999		Schoonmaken informatiepaneel KLEIN Betreft: het schoonmaken van kleine informatiepanelen Gerekend is met 1 beurt per jaar Type: Zie fotobijlage Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	41,00	V	
413020	729999		Schoonmaken informatiepaneel GROOT Betreft: het schoonmaken van grote informatiepanelen Gerekend is met 1 beurt per jaar Type: Zie fotobijlage Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	44,00	V	
42			Afzettingen				
421			Afzetting verticaal				
421010	329999		Schoonmaken verticale afzetting Betreft: het schoonmaken van de verticale afzetting	st	872,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
511020	479999		Betreft: schoonmaken van de houten leuningen, incl. staanders en tussenregels en bovenbouw Lengte leuningen: 114 m Hoogte bovenbouw tot ca. 5 m LET OP: deze brug is niet vlak, maar heeft steile oppervlakken In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan	st	1,00	V		
			Schoonmaken Merenweg Betreft: schoonmaken van de houten leuningen, incl. staanders en tussenregels en bovenbouw Lengte leuningen: 17 m Hoogte bovenbouw tot ca. 5 m In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan					
511030	479999		Schoonmaken bruggen Betreft: schoonmaken (voet- en fiets)bruggen Schoonmaken van het dek en de leuningen Incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels of zijkant betonnen brug Materiaal: hout, beton en/of staal In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan	st	144,00	V		
			Schoonmaken bruggen OP EILAND Betreft: schoonmaken (voet- en fiets)bruggen op eiland, bereikbaar via voetbrug Schoonmaken van het dek en de leuningen Incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels of zijkant betonnen brug Materiaal: hout, beton en/of staal In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan					
511040	479999		Schoonmaken bruggen OP AFROEP (medio aug.) Betreft: schoonmaken (voet- en fiets)bruggen op afroep van de directie, medio augustus Schoonmaken van het dek en de leuningen Incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels of zijkant betonnen brug Materiaal: hout, beton en/of staal In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan	st	5,00	V		
			Schoonmaken bruggen OP AFROEP (medio aug.) Betreft: schoonmaken (voet- en fiets)bruggen op afroep van de directie, medio augustus Schoonmaken van het dek en de leuningen Incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels of zijkant betonnen brug Materiaal: hout, beton en/of staal In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan					
52	479999		Steiger/vlonder	st	91,00	V		
			Schoonmaken houten steiger Betreft: het schoonmaken van het loopdek, afmeerpaaltjes, leuningen, incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels en bovenkant gordingen In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan					
521010	479999		Schoonmaken houten steiger OP EILAND Betreft: het schoonmaken van het loopdek, afmeerpaaltjes, leuningen, incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels en bovenkant gordingen van steigers OP EILAND bereikbaar via loopvlonder/voetbrug In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan	st	11,00	V		
			Schoonmaken houten steiger OP EILAND Betreft: het schoonmaken van het loopdek, afmeerpaaltjes, leuningen, incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels en bovenkant gordingen van steigers OP EILAND bereikbaar via loopvlonder/voetbrug In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan					
8	479999		Overige werkzaamheden					
			Verkeersmaatregelen					
81								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
811010	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: diverse werkzaamheden 9. Omleidingsroute in overleg met de directie, in overeenstemming met CROW-publicatie 96b 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
811020	101299		Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid. Situering: het gehele werkterrein. Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen (rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de aannemer. Gedurende de werkzaamheden. Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.	EUR		N	
82			Ter beschikking stellen				
821			Ter beschikking stellen werknemer				
821010	100501		Inzetten van werknemer. Ten behoeve van niet omschreven werkzaamheden op werkdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): inclusief vervoer, met handgereedschap, zoals schop, bezem, o.i.d.	uur	80,00	V	
821020	100501		Inzetten van werknemer. Ten behoeve van niet omschreven werkzaamheden op werkdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): inclusief vervoer, met motorisch gereedschap, zoals bladblazer, bosmaaier, o.i.d.	uur	120,00	V	
822			Ter beschikking stellen materieel				
822010	100599		Ter beschikking stellen roeiboot met buitenboordmotor Ten behoeve van niet in het bestek omschreven werkzaamheden op werkdagen, incl. brandstof en bediening	uur	40,00	V	
822020	100599		Ter beschikking stellen veeg-/zuigcombinatie Ten behoeve van het vegen van gesloten verhardingen Oproepbaar per 4 uur Containerinhoud 6,5 m3 Type: ter keuze van de aannemer	uur	40,00	V	
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	15.000,00	V	
950020	100301		Stelpost RO-werkzaamheden Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. -verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, ver- of eindverwerkingsinrichting van illegale dumpingen in het recreatiegebied - verwijderen van graffiti en dergelijke	EUR	2.000,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.

02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:

- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
- alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
- de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
- bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 60% van de aannemingssom.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep	Percentage (%)
01 Brandstof	5

03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een ondertekende declaratie in bij:

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. RM060.66698

02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingennummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijnstaat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens ten aanzien van de ligging van kabels en leidingen te verzamelen.

01 10 VERGUNNINGEN**01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND**

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer) en/of de werknemer welke als chauffeur/machinist, het voertuig bedient cq. bestuurt.
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in het beheersgebied van Recreatieschap Rottemeren, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.
- 05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.
- 06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 13 KWALITEITSPPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;

HFD PAR ART LID

- een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
- 02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
 - Het nemen van veiligheidsmaatregelen;;
 - Het omgaan met restafval en grofvuil;
 - En samenhangende werkzaamheden.
- 04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoenen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 14, duur 12 weken
 - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
 - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 8 weken
 - buitenseizoen, overige weken
- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zeventienhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 14 BOUWSTOFFEN**01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
 - FSC Internationaal en PEFC Internationaal (met uitzondering van MTCS) voor bouwstoffen ten behoeve van houtconstructies,
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
 - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
 - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn;
 - voor het FSC Intranational en PEFC International bij www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze

HFD PAR ART LID

kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig § 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

- 06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van § 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 09 DOOR AANNEMER TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

- 01 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen dient de aannemer op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:
- omschrijving bouwstof, met hoeveelheid;
 - datum aanvoer/afvoer/goedkeuring;
 - bestekspostnummer waarvoor de bouwstof bestemd is/was.

01 14 10 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

- 01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.
- 02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 2 juni 2014 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".
- 03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten: - Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements; - Annex I: Category A Evidence; - Application form for system managers; - Assessment matrix for system managers. Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl.
- 04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
 - Annex II: Category B Evidence;
 - Appendix 1: Checklist Supply Chain;
 - Appendix 2: Checklist Legality;
 - Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
 - Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
 - Guidance appendix 2: Checklist Legality.
- Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- zwerfafval
 - grofvuil
 - drijfvuil
 - vuil uit afvalbakken
 - vuil uit tank mobiel toiletgebouw
 - lachgasflessen, mogen niet door de aannemer afgevoerd worden, melden bij de directie met lokatie.

HFD PAR ART LID

- 02 Het opslaan van vrijgekomen vuil, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voor- geschreven in dit bestek. Het vrijgekomen materiaal, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.
- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de werkzaamheden gespaard te blijven.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN**01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een Plan van Aanpak Flora- en Faunawet zoals bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2020) wordt verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
- 02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 1 AFVALDIENSTEN****50 11 BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN****50 11 01 ALGEMEEN**

- 01 Onder aangespoeld zwerfvuil wordt verstaan los organisch afval dat op het strand aangespoeld is en/of op de rand van de waterlijn en het strand aanwezig is.

50 3 REINIGINGSDIENSTEN**50 31 BEGRIPPEN REINIGINGSDIENSTEN**

HFD PAR ART LID

50 31 01 ALGEMEEN

- 02 Onder het schoonmaken wordt verstaan het reinigen en ontsmetten van sanitaire voorzieningen (o.a. urinoirs, toiletputten, wasbakken, doucheruimten, binnentegelwerk).

50 32 EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN**50 32 24 REINIGEN GEBOUWEN**

- 01 Van 1 april tot 1 oktober zijn de toiletgebouwen geopend voor het publiek. In deze periode worden er schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd.
- 02 Na reiniging sanitair en tegelwerk met lagedrukspuit uitspuiten en uitdrogen, maximaal 8 bar.
- 03 Tot het schoonspuiten behoort tevens het schoonspuiten van de omliggende verharding met (hagedruk)spuit tot deze werkzaamheden.
- 04 Het schoonmaken dient te worden uitgevoerd met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Deze schoonmaakmiddelen dienen vooraf gebruik ter goedkeuring te worden aangeboden aan de directie.

50 33 INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN**50 33 01 ALGEMEEN**

- 01 Schade aan, c.q. het niet functioneren van toiletgebouwen dient de aannemer direct te melden aan de directie, binnen een termijn van maximaal 4 uur na de constatering. Zonodig treft hij maatregelen ter voorkoming van verdere schade.
- 02 Op alle locaties behoort een logboek bijgehouden te worden van de uitgevoerde werkzaamheden, wat zichtbaar aanwezig moet zijn in het betreffende toiletgebouw.

50 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN**50 34 01 SCHOONMAKEN TOILETGEBOUW**

- 01 Indien de aannemer het ter zake van het schoonmaken van toiletgebouwen opgestelde dagen en tijden niet nakomt c.q. de schoonmaak onvoldoende is, wordt een korting toegepast van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750,00 zonder dat ingebrekestelling nodig is.

50 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN**50 37 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer dient rekening te houden met diverse sanitaire eenheden per toiletgebouw. Zie daarvoor de paspoorten.
- 02 De aannemer dient rekening te houden in zijn eenheidsprijs met het vervangen van het totaal aantal van de geplaatste mobiele toiletgebouwen (o.a. door brand of totale vernieling).

50 6 AFVALBAKKEN**50 62 EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN****50 62 06 ALGEMEEN**

- 01 Ingeval een afvalbak voor minder dan 20% (volume) is gevuld, heeft deze in de betreffende ronde niet te worden geleid.

50 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**50 65 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 50.65.01 lid 01 van de Standaard 2015 behoort tevens tot de verplichting van de aannemer het verzamelen en afvoeren van naast de afvalbak gedeponeerde vuilniszakken.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD**61 1 WERK ALGEMENE AARD****61 12 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD****61 12 01 Door de aannemer ter beschikking te stellen werknemers**

- 02 De aannemer verplicht zich binnen 24 uur na de afroep aan te nemen met de uit te voeren werkzaamheden, tenzij de directie anders aangeeft.

HFD PAR ART LID

- 03 Bij het niet nakomen van de in deze paragraaf genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

HFD PAR ART LID

Behoort bij: RM060.66698

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: RM060.66698

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Vrij (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: RM060.66698

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
1	Zwerfafval				
11	Verzamelen en afvoeren zwerfafval				
111	Aanvangsbeurt				
111010	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	45.800,00V		
111020	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt OP EILAND bereikbaar via brug/vlonder.	are	700,00V		
111030	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt OP EILAND bereikbaar per boot.	are	413,00V		
111040	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt 1x per 3 jaar.	are	359,00V		
111050	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt 1x per 3 jaar OP EILAND via brug/draglineschotten.	are	11,00V		
111060	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt 1x per 3 jaar OP EILAND via dam, altijd onder water.	are	87,00V		
112	Beurten gedurende het jaar				
1121	<u>Beurten 26x per jaar</u>				
112110	Verwijderen zwerfafval (gehele jaar 26x).	are	330.286,00V		
112120	Verwijderen zwerfafval (gehele jaar 26x) OP EILAND bereikbaar via voetbrug/loopvlonder/speeltoestel.	are	1.406,00V		
1122	<u>Beurten 12x per jaar</u>				
112210	Verwijderen zwerfafval (gehele jaar 12x).	st	756,00V		
113	Intensieve cyclus				
113010	Verwijderen zwerfafval, voor- en naseizoen (40x).	are	80.337,00V		
113020	Verwijderen zwerfafval, voor- en naseizoen (40x) OP EILAND bereikbaar via voetbrug.	are	6,00V		
113030	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (27x).	are	54.227,00V		
113040	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (27x) OP EILAND bereikbaar via voetbrug.	are	4,00V		
113050	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen (23x).	are	46.194,00V		
113060	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen (23x) OP EILAND bereikbaar via voetbrug.	are	3,00V		
113070	Verwijderen zwerfafval, weekend (13x).	are	26.109,00V		
113080	Verwijderen zwerfafval, weekend (13x) OP EILAND bereikbaar via voetbrug.	are	2,00V		
114	Intensieve cyclus rondom steigers en vlonders				
1141	<u>Steigers en vlonders</u>				
114110	Verwijderen zwerfafval, voor- en naseizoen (40x).	are	128.641,00V		
114120	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (27x).	are	86.833,00V		
114130	Verwijderen zwerfafval, weekend (13x).	are	41.808,00V		
1142	<u>Steigers en vlonders OP EILAND bereikbaar via voetbrug of loopvlonder</u>				
114210	Verwijderen zwerfafval, voor- en naseizoen (40x).	are	55.370,00V		
114220	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (27x).	are	37.375,00V		
114230	Verwijderen zwerfafval, weekend (13x).	are	17.995,00V		
115	Intensieve cyclus op en rond parkeerplaatsen				
1151	<u>Parkeerplaatsen</u>				
115110	Verwijderen zwerfafval, voor- en naseizoen (40x).	are	75.299,00V		
115220	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (27x).	are	50.827,00V		
115230	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen (23x).	are	86.594,00V		
115240	Verwijderen zwerfafval, weekend (13x).	are	24.472,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116	Roeibaan op afroep				
116010	Verwijderen zwerfafval, jaarrond op afroep.	are	12.765,00V		
2	Meubilair				
21	Afvalbakken/ondergrondse containers				
211	Ledigen				
2111	<u>Ledigen afvalbakken</u>				
211110	Ledigen afvalbakken, voor-en naseizoen (40x).	st	3.600,00V		
211120	Ledigen afvalbakken, hoogseizoen (27x).	st	2.430,00V		
211130	Ledigen afvalbakken, buitenseizoen (23x).	st	2.070,00V		
211140	Ledigen afvalbakken, weekend (13x).	st	1.170,00V		
2112	<u>Ledigen ondergrondse containers</u>				
211210	Ledigen afvalbakken, voor-en naseizoen (2200 l).	st	162,00V		
211220	Ledigen afvalbakken, voor-en naseizoen (2700 l).	st	34,00V		
211230	Ledigen afvalbakken, ondergronds op afroep (londerlosser).	st	12,00V		
211240	Afvoeren afvalzakken	st	500,00V		
2113	<u>Ledigen BBQ kolen bakken</u>				
211310	Ledigen BBQ bakken, voor-en naseizoen (40x).	st	160,00V		
211320	Ledigen BBQ bakken, hoogseizoen (27x).	st	108,00V		
211330	Ledigen BBQ bakken, weekend (13x).	st	52,00V		
212	Overige werkzaamheden afvalbakken/ondergrondse containers				
2121	<u>Afvalbakken</u>				
212110	Schoonmaken afvalbakken	st	90,00V		
212120	Vervangen afvalbakken	st	5,00V		
212130	Vervangen paal	st	5,00V		
212140	Vervangen betonvoet	st	5,00V		
2122	<u>Ondergrondse containers</u>				
212210	Schoonmaken ondergrondse containers	st	98,00V		
22	Zitmeubilair				
221	Bank				
221010	Schoonmaken banken	st	204,00V		
221020	Schilderen banken	st	36,00V		
221030	Vervangen banken	st	10,00V		
222	Bank op eiland bereikbaar via voetbrug				
222010	Schoonmaken banken	st	4,00V		
222020	Schilderen banken	st	1,00V		
223	Picknickset				
223010	Schoonmaken picknicksets	st	50,00V		
223020	Schilderen picknicksets	st	10,00V		
223030	Vervangen picknicksets	st	3,00V		
224	Picknickset op eiland bereikbaar via voetbrug				
224010	Schoonmaken picknicksets	st	1,00V		
225	Zitelementen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
225010	Schoonmaken zitelement Rottebanbrug	st	1,00V		
225020	Schoonmaken betonnen zitrand	m	93,00V		
23	Straatmeubilair				
231	Speeltoestel/speelaanleiding				
231010	Schoonmaken speeltoestel KLEIN	st	17,00V		
231020	Schoonmaken speeltoestel MIDDEL	st	22,00V		
231030	Schoonmaken speeltoestel GROOT	st	5,00V		
231040	Schoonmaken speeltoestel GROOT OP EILAND	st	1,00V		
231050	Schoonmaken speelaanleiding	st	223,00V		
231060	Schoonmaken speelaanleiding OP EILAND	st	29,00V		
232	Sierelement				
232010	Schoonmaken sierelement	st	253,00V		
233	Stalling-fietsenrek				
233010	Schoonmaken stalling-fietsenrek	st	127,00V		
234	Verlichtingsmast				
234010	Schoonmaken verlichtingsmast	st	34,00V		
235	Peilschaal				
235010	Inspectie en schoonmaken peilschaal	st	1,00V		
236	Diverse terreinelementen				
2361	<u>Uitkijktoren</u>				
236110	Schoonmaken uitkijktoren (Eendragtspolder)	st	1,00V		
236120	Schoonmaken uitkijktoren (Hoge Bergse Bos)	st	1,00V		
236130	Schoonmaken uitkijktoren (Lage Bergse Bos) OP EILAND	st	1,00V		
2362	<u>Diversen</u>				
236210	Schoonmaken betonnen trap	m2	138,00V		
236220	Schoonmaken hondeninlaatplaats	st	5,00V		
236230	Schoonmaken steenkorf	st	2,00V		
236240	Schoonmaken observatiescherm	st	1,00V		
236250	Schoonmaken fietstunnel A12	m2	369,00V		
236260	Schoonmaken betonwand	m2	9,00V		
236270	Schoonmaken damwand amfitheater	m	140,00V		
236280	Schoonmaken houten bekisting (hondenstrand)	st	8,00V		
236290	Schoonmaken betonrand rondom jeu de boulesbaan	m	57,00V		
24	Toiletten				
241	Vast toiletgebouw				
241010	Schoonmaken toiletgebouw, aanvangsbeurt	st	4,00V		
241020	Schoonmaken toiletgeb., voor- en naseiz. werkdag.	st	160,00V		
241030	Schoonmaken toiletgeb., hoogseiz. werkdag.	st	108,00V		
241040	Schoonmaken toiletgebouw in weekeinden.	st	52,00V		
242	Mobiel toilet				
242010	Ter beschikking stellen mobiel toiletgebouw	week	116,00V		
242020	Schoonmaken mobiel toiletgeb., voor- en naseiz.	st	160,00V		
242030	Schoonmaken mobiel toiletgeb., hoogseiz.	st	108,00V		
242040	Schoonmaken mobiel toiletgeb., in weekeinden.	st	52,00V		
3	Wegen en paden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
31	Straatkolk				
311010	Reinigen kolken.	st	298,00V		
32	Veerooster				
321010	Schoonmaken veeroosters	st	40,00V		
321020	Schoonmaken veeroosters OP EILAND	st	4,00V		
33	Klaphek				
331010	Schoonmaken klaphekje.	st	12,00V		
4	Bebording/afzettingen				
41	Bebording				
411	Terreinbebording/verkeersbebording/interne bewegwijzering/routepaal				
411010	Schoonmaken bebording	st	1.475,00V		
411020	Schoonmaken bebording OP EILAND	st	5,00V		
412	Geleiding-steekpaal				
412010	Schoonmaken geleiding-steekpaal	st	473,00V		
413	Informatiepaneel				
413010	Schoonmaken informatiepaneel KLEIN	st	41,00V		
413020	Schoonmaken informatiepaneel GROOT	st	44,00V		
42	Afzettingen				
421	Afzetting verticaal				
421010	Schoonmaken verticale afzetting	st	872,00V		
421020	Schilderen verticale afzettingen	st	258,00V		
422	Afzetting horizontaal				
422010	Schoonmaken horizontale afzetting	st	103,00V		
423	Ballenlijn				
423010	Inhalen ballenlijn	m	611,00V		
423020	Terughangen ballenlijn	m	611,00V		
5	Kunstwerken				
51	Brug				
511010	Schoonmaken Pekhuisbrug	st	1,00V		
511020	Schoonmaken Merenweg	st	1,00V		
511030	Schoonmaken bruggen	st	144,00V		
511040	Schoonmaken bruggen OP EILAND	st	6,00V		
511050	Schoonmaken bruggen OP AFROEP (medio aug.)	st	5,00V		
52	Steiger/vlonder				
521010	Schoonmaken houten steiger	st	91,00V		
521020	Schoonmaken houten steiger OP EILAND bereikbaar via loopvlonder/voetbrug	st	11,00V		
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
811010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N	
82	Ter beschikking stellen				
821	Ter beschikking stellen werknemer				
821010	Inzetten werknemer met handgereedschap.	uur	80,00V		
821020	Inzetten werknemer met motorisch gereedschap.	uur	120,00V		
822	Ter beschikking stellen materieel				
822010	T.b.s. roeiboot met buitenboordmotor	uur	40,00V		
822020	T.b.s. veeg-/zuigcombinatie	uur	40,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	15.000,00V		
950020	Doelstelpost RO-werkzaamheden	EUR	2.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				