

Artikelcalculatie Rijnvicus

Afgedrukt op 07-10-2025 10:56:28 door ELCO



Calculatie voor : 124060 - 20-VAKS VLSTD+ZIJLIJST RAL9007

Berekening per 1 st
Revisiedatum: 07-10-2025

Artikelen

Regel	Pos.	Artikel	Hoev.	Netto A / L / B	Variabel	Kosten			Totaal
						Vast	Dekking		
10	10	103104 - 5poot28 180d 1195/6g	1,00	st	11,39	0,00	0,00		11,39
20	30	103405 - 20-vaks vlkooi 2z	1,00	st	16,84	0,00	0,00		16,84
30	11	044348 - dubbelrol es 50 m8x15	3,00	st	1,32	0,00	0,00		1,32
40	12	044349 - dubbelrol es 50 m8x15+rem rood	2,00	st	1,04	0,00	0,00		1,04
50	13	044041 - lamellenstop 30 x 20 swa kort	5,00	st	0,44	0,00	0,00		0,44
60	14	043005 - vierkantmoer 562 elvz m 8	5,00	st	0,16	0,00	0,00		0,16
70	16	053259 - tapbout 933 elvz m 6x 40	1,00	st	0,04	0,00	0,00		0,04
80	17	053260 - moer 934 elvz m 6 kb	1,00	st	0,01	0,00	0,00		0,01
90	18	043265 - sluitring 125b elvz m30	1,00	st	0,26	0,00	0,00		0,26
100	23	044290 - kogeltaatslager 51107	1,00	st	0,65	0,00	0,00		0,65
110	24	047039 - lagerring 0 29/0 31mm zwart	2,00	st	0,00	0,00	0,00		0,00
120	25	047037 - kunststof borgklem	1,00	st	0,17	0,00	0,00		0,17
130	0	027086 - centreerplaat 550x390	1,00	st	1,01	0,00	0,00		1,01
150	999	026905 - 0201 dg doos 1390x390x 390 mm	1,00	st	3,80	0,00	0,00		3,80
160	0	047097 - rijnvicus reclamesticker	1,00	st	0,05	0,00	0,00		0,05
Totaal					37,18	0,00	0,00		37,18

Bewerkingen

Regel	Bewerkingen		Steltijd	Cyclustijd	Steltijd na	Variabel	Kosten			Totaal
							Vast	Dekking		
10	21 - uitbesteed werk algemeen	Machine	0,00	0,00	0,00					
		Man	0,00	0,00	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	21 - uitbesteed werk algemeen	Machine	0,00	0,00	0,00					
		Man	0,00	0,00	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	01 - verpakken metaal	Machine	0,00	0,00	0,00					
		Man	0,00	2,83	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83
40	01 - verpakken metaal	Machine	0,00	0,00	0,00					
		Man	0,00	0,71	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
Totaal						3,53	0,00	0,00		3,53

Externe bewerkingen

Regel	Bewerking	Variabel	Kosten			Totaal
			Vast	Dekking		
10	EX34 - poot combi buis / voet	3,87	0,00	0,00		3,87
20	EX21 - epx krant std med.	7,72	0,00	0,00		7,72
Totaal		11,59	0,00	0,00		11,59
Totaal voor artikel		52,30	0,00	0,00		52,30

Totale kosten voor : 124060

	Variabel	Vast	Dekking	Totaal
Artikelen	37,18	0,00	0,00	37,18
Bewerkingen	3,53	0,00	0,00	3,53
Gereedschappen	0,00	0,00	0,00	0,00
Externe bewerkingen	11,59	0,00	0,00	11,59
Totaal	52,30	0,00	0,00	52,30

Alle bedragen zijn in basisvaluta

103104 - SPOOT28 180D 1195/6G ONBEH

Onderdeel van : 124060, calculatieaantal : 1,00

Artikelen

Regel	Pos.	Artikel	Hoev.	Netto A / L / B	Variabel	Kosten			Totaal
						Vast	Dekking		
10	1	045321 - buis din 2395 30 x 20 x 2	0,94 m	5,00 / 0,18 / 0,00	1,45	0,00	0,00		1,45
20	2	045071 - buis din 2394 28 x 1.5	1,20 m	1,00 / 1,20 / 0,00	2,84	0,00	0,00		2,84
30	3	045070 - buis din 2391 35 x 3	0,04 m	1,00 / 0,04 / 0,00	1,18	0,00	0,00		1,18
Totaal					5,48	0,00	0,00		5,48

Bewerkingen

Regel	Bewerkingen		Steltijd	Cyclustijd	Steltijd na	Variabel	Kosten			Totaal
							Vast	Dekking		
10	27 - afkorten metaal	Machine	0,00	0,00	0,00					
		Man	0,00	0,35	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00		0,35
20	29 - buis lasermachine	Machine	0,00	1,99	0,00					
		Man	0,00	1,49	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00		3,48
30	23 - lasrobot constructie	Machine	0,00	0,95	0,00					
		Man	0,00	1,13	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00		2,08
Totaal					5,91	0,00	0,00		5,91	
Totaal voor artikel					11,39	0,00	0,00		11,39	

Totale kosten voor : 103104

	Variabel	Vast	Dekking	Totaal
Artikelen	5,48	0,00	0,00	5,48
Bewerkingen	5,91	0,00	0,00	5,91
Gereedschappen	0,00	0,00	0,00	0,00
Externe bewerkingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	11,39	0,00	0,00	11,39

103405 - 20-VAKS VLKOOI 2Z H1350 ONBEH

Onderdeel van : 124060, calculatieaantal : 1,00

Artikelen

Regel	Pos.	Artikel	Hoev.	Netto A / L / B	Variabel	Kosten			Totaal
						Vast	Dekking		
10	1	047017 - puntlasring 31 x 70 x 1.5	0,00	st	0,00	0,00	0,00		0,00
20	0	047042 - puntlasring 31/35,5 x 70 x 1.5	2,00	st	0,60	0,00	0,00		0,60
30	2	045758 - rond 6.0 natblank getrokken	2,35	m	0,47	0,00	0,00		0,47
40	3	045815 - blank 2500 x 1250 x 1	0,08	st	2,00 / 0,12 / 1,35	1,73	0,00	0,00	1,73
50	4	045910 - kgw u 10 x 10 x 10 x 1.5	0,15	m	2,00 / 0,07 / 0,00	0,24	0,00	0,00	0,24
70	5	XB1014-001 - lr1014-05-255-60-1270/waf	4,00	st		4,06	0,00	0,00	4,06
Totaal					7,11	0,00	0,00		7,11

Bewerkingen

Regel	Bewerkingen		Steltijd	Cyclustijd	Steltijd na	Variabel	Kosten			Totaal
							Vast	Dekking		
10	19 - bm3 vingerbuiger	Machine	0,00	0,06	0,00					
		Man	0,00	0,17	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23	
20	04 - stuiklassen	Machine	0,00	0,02	0,00					
		Man	0,00	0,42	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44	
30	15 - afbramen	Machine	0,00	0,00	0,00					
		Man	0,00	0,74	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74	
40	03 - enkelvoudig puntlassen	Machine	0,00	0,14	0,00					
		Man	0,00	3,39	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	3,53	
50	16 - knippen metaaldraad	Machine	0,00	0,00	0,00					
		Man	0,00	0,02	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
60	27 - afkorten metaal	Machine	0,00	0,00	0,00					
		Man	0,00	0,71	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,71	
70	25 - constructie zagen	Machine	0,00	0,00	0,00					
		Man	0,00	0,11	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	
80	26 - persen metaal	Machine	0,00	0,00	0,00					
		Man	0,00	0,00	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	11 - kantbank	Machine	0,00	0,00	0,00					
		Man	0,00	1,70	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	1,70	
100	03 - enkelvoudig puntlassen	Machine	0,00	0,02	0,00					
		Man	0,00	0,42	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44	
110	22 - co2 lassen	Machine	0,00	0,23	0,00					
		Man	0,00	1,41	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	1,64	
120	25 - constructie zagen	Machine	0,00	0,00	0,00					
		Man	0,00	0,18	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	
Totaal					9,73	0,00	0,00		9,73	
Totaal voor artikel					16,84	0,00	0,00		16,84	

Totale kosten voor : 103405				
	Variabel	Vast	Dekking	Totaal
Artikelen	7,11	0,00	0,00	7,11
Bewerkingen	9,73	0,00	0,00	9,73
Gereedschappen	0,00	0,00	0,00	0,00
Externe bewerkingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	16,84	0,00	0,00	16,84

Alle bedragen zijn in basisvaluta

XB1014-001 - LR1014-05-255-60-1276 T060N05s255L1276K096

Onderdeel van : 103405, calculatieaantal : 4,00

Artikelen

Regel	Pos.	Artikel	Hoev.	Netto A / L / B	Variabel	Kosten			Totaal
						Vast	Dekking		
10	0	BAK1014 - bak1014 ø3 lat, waf	20,00	st	0,00	0,00	0,00		0,00
20	1	045755 - rond 3.0 natblank getrokken	16,40	m	0,82	0,00	0,00		0,82
30	2	045757 - rond 5.0 natblank getrokken	10,21	m	1,43	0,00	0,00		1,43
Totaal					2,25	0,00	0,00		2,25

Bewerkingen

Regel	Bewerkingen		Steltijd	Cyclustijd	Steltijd na	Variabel	Kosten			Totaal
							Vast	Dekking		
10	13 - latour las-buigmachine	Machine	0,00	1,32	0,00					
		Man	0,00	0,50	0,00					
		Overhead	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00		1,82
Totaal					1,82	0,00	0,00		1,82	
Totaal voor artikel					4,06	0,00	0,00		4,06	

Totale kosten voor : XB1014-001

	Variabel	Vast	Dekking	Totaal
Artikelen	2,25	0,00	0,00	2,25
Bewerkingen	1,82	0,00	0,00	1,82
Gereedschappen	0,00	0,00	0,00	0,00
Externe bewerkingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	4,06	0,00	0,00	4,06