

Bijlage 3a - Kwalitatief Gunningscriterium Kwaliteit van de tekeningen

Toelichting Casus

Stel een ontruimingsplattegrond voor een verdieping van het (fictieve) gebouw van de Politie. Het betreft een kantoorgebouw (zie Bijlage X voor de bouwkundige plattegrond in DWG-formaat). Gebouwgegevens:

- Adres: Rijnstraat 315, 3363EJ Sliedrecht.
- Verdieping: Begane grond
- Functie gebouw: Kantoorgebouw
- Type: Type B volgens NEN-EN ISO 7010 en NEN 1414
- Tekening: Bouwkundige onderlegger, 3363EJ031501-00-B101P.dwg (bijlage 3b).

Uw opdracht

De Inschrijver stelt ontruimingsplattegronden op voor het ontruimingsplan behorende bij de locaties van de brandslanghaspels volgens onderstaande specificaties.

Technische eisen:

- Eén ontruimingsplattegrond bij elke brandslanghaspel;
- Plattegrond is opgesteld conform eisen uit het Programma van Eisen, waaronder ook:
 - NEN 1414:2019
 - NEN-EN ISO 7010:2020 (symboliek)

De plattegrond bevat minimaal, maar niet uitsluitend, de volgende elementen:

- "U bevindt zich hier"-pictogram (bij elke brandslanghaspel);
- Aangegeven vluchtroutes met pijlen;
- Symbolen (indien aanwezig) voor:
 - Brandslanghaspel;
 - Handbrandblusser;
 - Handbrandmelder;
 - EHBO-koffer;
 - Verzamelplaats (buiten het gebouw);
 - Trappen en liften.
- Vluchtrouteaanduiding (armaturen) conform aangeleverde tekening;
- Wat te doen bij calamiteiten.

Leesbaarheid en vormgeving:

- Duidelijke legenda;
- Correcte schaalverhouding;
- Symbolen in juiste oriëntatie en afmetingen;

Achtergrondinformatie bij DWG-formaat plattegrond

- Hoofdingang bevindt zich rechts onderin de tekening.
- Nooduitgangen zijn er meerdere, zie ontvangen tekening.
- Blusmiddelen:
 - Brandslanghaspel volgens aangeleverde tekening;
 - Handbrandmelder bij elke brandslanghaspel;

- Handbrandblusser bij elk trappenhuis.
- Vluchtroute armaturen volgens aangeleverde tekening.
- Verzamelplaats op het trottoir tegenover hoofdingang.
- Wat te doen bij, wordt in een separate cliplijst naast de ontruimingsplattegronden en door de BHV organisatie verzorgd.

Op te leveren documenten

De Inschrijver dient de volgende onderdelen aan te leveren:

- Ontruimingsplattegrond in PDF- en DWG-formaat in A3-formaat;
- Een voorbeeld factuur van de werkelijke gemaakte uren (per tekening).