

Behoort bij: 2024-21

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE (SLOOP)WERKZAAMHEDEN				
13	VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN				
131	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1311	<u>Reinigen riolering</u>				
131110	Riolering reinigen diameter ø 300 tot ø 500 mm - beton	m	500,00V		
131120	Riolering reinigen diameter ø 300 tot ø 500 mm - kunststof	m	434,00V		
131130	Riolering reinigen diameter ø500 tot ø800 mm - beton	m	409,00V		
131140	Riolering reinigen diameter ø500 tot ø800 mm - kunststof	m	145,00V		
1312	<u>Reinigen inspectieputten</u>				
131210	Betonput reinigen	st	44,00V		
1313	<u>Reinigen kolken</u>				
131310	Reinigen kolken	st	186,00V		
132	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN TBV VERWIJDEREN				
1321	<u>Aanbrengen voorzieningen tbv doorstroming</u>				
132110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
132120	Waarborgen GWA transport.	EUR		N	
133	VERWIJDEREN DRAINAGE				
1331	<u>Verwijderen drainage leidingen</u>				
133110	Verwijderen drainage leiding PVC Ø80 mm.	m	280,00V		
134	VERWIJDEREN RIOLERING				
1341	<u>Verwijderen transportleiding - beton</u>				
134110	Verwijderen betonbuis tot ø500 mm	m	500,00V		
134120	Verwijderen betonbuis ø500 tot ø800 mm	m	409,00V		
1343	<u>Verwijderen transportleiding - kunststof</u>				
134310	Verwijderen PVC buis ø315 tot en met ø500 mm	m	434,00V		
134320	Verwijderen PVC buis ø500 tot ø800 mm	m	145,00V		
1344	<u>Verwijderen kolkaansluiting</u>				
134410	Verwijderen kolkaansluitingen ø125 mm	m	1.255,00V		
134420	Verwijderen kolkaansluitingen ø160 mm	m	25,00V		
1345	<u>Verwijderen huisaansluiting</u>				
134510	Verwijderen huisaansluitingen ø160 mm	m	315,00V		
134520	Verwijderen huisaansluitingen ø200 mm	m	75,00V		
134530	Verwijderen PVC-hulpstuk	st	50,00V		
135	VERWIJDEREN PUTTEN				
1351	<u>Verwijderen inspectieputten - beton</u>				
135110	Verwijderen betonput 600 x 600 mm	st	1,00V		
135120	Verwijderen betonput 800 x 800 mm	st	24,00V		
135130	Verwijderen betonput 1000 x 1000 mm	st	9,00V		
135140	Verwijderen overstort	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1354	<u>Verwijderen putranden met deksel</u>				
135410	Verwijderen putrand met deksel (hoog 240 mm)	st	36,00V		
135430	Verwijderen stelling onder putrand betonput.	st	36,00V		
136	VERWIJDEREN KOLKEN / GOTEN				
1361	<u>Verwijderen kolken</u>				
136110	Verwijderen straatkolk (beton/gietijzer)	st	36,00V		
136120	Verwijderen trottoirkolk (beton/gietijzer)	st	152,00V		
136130	Verwijderen straatkolk (beton/gietijzer) hergebruiken	st	3,00V		
137	VERWIJDEREN DUIKERS				
1371	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
137110	Voorzieningen tbv werken in den droge.	EUR	N		
137120	Verwijderen beschoeiingselementen t.p.v. duiker.	m	8,00V		
1372	<u>Verwijderen duiker - staal spirosol</u>				
137210	Verwijderen spirosol duiker ø1000	m	42,00V		
1373	<u>Verwijderen duiker - kunststof</u>				
137310	Verwijderen PVC duiker ø400	m	185,00V		
1374	<u>Verwijderen duikerput - beton</u>				
137410	Verwijderen putrand met deksel.	st	8,00V		
137420	Verwijderen betonput 800 x 800 mm	st	6,00V		
137430	Verwijderen betonput 1500 x 1500 mm	st	2,00V		
14	OPBREKEN VERHARDINGEN				
141	OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDINGEN				
1411	<u>Opbreken betontegels</u>				
141110	Opnemen betontegels 300x300x45 mm	m2	4.308,00V		
141120	Opnemen betontegels 500x500x60 mm	m2	62,00V		
141140	Opnemen betontegels 300x300x80 mm	m2	4.170,00V		
141150	Opnemen betontegels 300x300x80 mm	m2	120,00V		
1412	<u>Opbreken betontegels - vervolg</u>				
141260	Opnemen rubbertegels 500 x 500 mm (speelplaats)	m2	98,00V		
1413	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
141320	Opnemen betonstraatstenen (KF - 80 mm) - grijs	m2	3.000,00V		
141330	Opnemen betonstraatstenen (KF - 80 mm) - rood	m2	44,00V		
1414	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
141410	Opnemen straatbakstenen (KF)	m2	7.143,00V		
141420	Opbreken straatbakstenen (DF)	m2	1.223,00V		
1416	<u>Opbreken beton (industrie) platen</u>				
141610	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	422,00V		
142	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
1422	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
142230	Opnemen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	2.137,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1423	<u>Opbreken gazonbanden</u>				
142310	Opnemen gazonbanden 80 x 200 mm	m	45,00V		
1424	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
142410	Opnemen trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	2.323,00V		
142430	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm (steunrug)	m	636,00V		
1426	<u>Opbreken inritbanden</u>				
142630	Opnemen inritbanden 500 x 200 x 1000 mm	m	679,00V		
143	OPBREKEN VERKEERSELEMENTEN				
1431	<u>Opbreken verkeersdrempels</u>				
143110	Opnemen verkeersdrempels.	st	16,00V		
144	OPNEMEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
1442	<u>Opnemen asfaltverhardingen</u>				
144210	Opnemen asfaltverharding	m2	2.120,00V		
144220	Opnemen asfaltverharding	m2	526,00V		
145	OPNEMEN HALFVERHARDINGEN				
1451	<u>Opnemen houtsnippers</u>				
145110	Verwijderen valdempende ondergrond-los materiaal.	m2	586,00V		
146	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
1461	<u>Reinigen bestratingsmateriaal</u>				
146110	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	2.131,00V		
146120	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	5.001,00V		
146130	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	4.295,00V		
15	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
151	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1511	<u>Opschonen terrein</u>				
151110	Schonen terrein.	EUR		N	
1512	<u>Maaien en frezen</u>				
151210	Maaien grasveld	are	209,00V		
151220	Maaien grasveld	are	69,00V		
151230	Frezen.	are	34,00V		
1513	<u>Inventarisatie beplanting</u>				
151310	Opnemen bestaande toestand te behouden bomen.	EUR		N	
152	VERWIJDEREN BEPLANTING				
1522	<u>Verwijderen heesters en/of botanische rozen</u>				
152210	Verwijderen heesters / botanische rozen	are	16,00V		
1524	<u>Verwijderen haag</u>				
152410	Verwijderen haag.	m	50,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153	VERWIJDEREN BOMEN				
1531	<u>Verwijderen bomen</u>				
153120	Verwijderen bomen, Ø 0,25 - 0,50 m.	st	9,00V		
16	OPNEMEN FUNDERINGSLAGEN				
162	OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - MENGGRANULAAT				
162010	Opnemen teervrije funderingslaag van menggranulaat	m2	515,00V		
163	OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - HOOGOVENSLAKKEN				
163010	Opnemen funderingslaag van hoogovenslakken	m2	2.258,00V		
17	OPNEMEN BEBAKENING EN MARKERING				
172	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
172020	Volledig verwijderen lengtemarkering.	m2	51,00V		
173	OPNEMEN STRAATMEUBILAIR				
1731	<u>Verwijderen afschermingsvoorzieningen</u>				
173120	Opnemen betonnen bollen.	st	22,00V		
1732	<u>Verwijderen afzetpalen</u>				
173210	Opnemen afzetpalen.	st	25,00V		
1733	<u>Verwijderen zitbanken / afvalbakken</u>				
173310	Opnemen zitbanken.	st	14,00V		
173320	Opnemen afvalbakken.	st	10,00V		
173330	Opnemen picknickset	st	4,00V		
1734	<u>Verwijderen beschermbeugels / fietsstandaards</u>				
173410	Opnemen rijwiel bijzethekken.	st	25,00V		
1735	<u>Verwijderen hekwerken</u>				
173510	Opnemen afscheidingshekken.	m	11,00V		
173520	Opnemen afscheidingshekken.	m	48,00V		
1736	<u>Verwijderen plantenbakken / boombakken</u>				
173610	Opnemen plantenbak.	st	3,00V		
18	VERVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN				
181	VERVOEREN MATERIALEN				
1811	<u>Vervoeren bestratingsmaterialen</u>				
181110	Vervoeren bestratingsmateriaal.	EUR	N		
1812	<u>Vervoeren wegbebakening / afschermingsvoorziening</u>				
181210	Vervoeren straatmeubilair	EUR	N		
182	AFVOEREN MATERIALEN				
1821	<u>Afvoeren bestratingsmaterialen</u>				
182110	Afvoeren bestratingsmateriaal.	ton	1.900,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
19	OPBREKEN (CIVIEL) TECHNISCHE CONSTRUCTIES				
191	OPBREKEN AFVALINZAMELING				
1911	<u>Ophogen ondergrondse afvalinzameling</u>				
191110	Ophogen ondergrondse containerbakken.	st	17,00V		
1912	<u>Verplaatsen bovengrondse afvalinzameling</u>				
191210	Verplaatsen ondergrondse containerbakken.	st	14,00V		
191220	Aanbrengen funderingslaag onder containerbakken	m2	28,00V		
2	GRONDWERKEN				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
211	VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF				
2111	<u>Toepassen sleufbekisting</u>				
211110	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	3.215,00V		
22	BEMALINGEN				
221	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
221010	Opstellen en bijhouden bemalingsplan(nen)	EUR		N	
221020	Bemonsteren en analyseren te lozen bemalingswater.	EUR		N	
223	TOEPASSEN BRONBEMALING				
223010	Toepassen bronbemaling.	EUR		N	
223020	Aanbrengen debietmeetpunt.	EUR		N	
223030	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
23	GROND ONTGRAVEN				
231	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
2310	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
231010	Grond ontgraven uit groen naar verharding	m3	1.260,00V		
231020	Grond ontgraven uit groen naar halfverharding	m3	935,00V		
231030	Grond ontgraven uit groen naar grasbetontegels	m3	116,00V		
231040	Grond ontgraven uit groen t.b.v. wadi	m3	340,00V		
2311	<u>Zand ontgraven uit cunet</u>				
231110	Zand ontgraven uit verharding naar groen	m3	2.241,00V		
231120	Zand ontgraven uit verharding naar grasbetontegels	m3	472,00V		
231130	Grond ontgraven uit verharding naar halfverharding	m3	16,00V		
24	GROND VERVOEREN				
242	GROND VERVOEREN NAAR DEPOT				
242010	Zand vervoeren naar depot	m3	2.729,00V		
242020	Grond vervoeren naar depot	m3	2.651,00V		
243	GROND VERVOEREN VAN DEPOT				
243010	Zand vervoeren van depot naar de plaats van verwerking	m3	2.729,00V		
243020	Grond vervoeren van depot naar de plaats van verwerking	m3	5.819,50V		
25	GROND VERWERKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251	GROND VERWERKEN IN AANVULLING				
251010	Zand verwerken in aanvulling (grasbetontegels)	m3	78,00V		
251020	Zand verwerken in aanvulling (halfverharding)	m3	468,00V		
251030	Zand verwerken in aanvulling (verharding)	m3	1.260,00V		
251040	Grond verwerken in aanvulling (groen)	m3	2.853,00V		
251050	Grond verwerken in aanvulling (watergang)	m3	16,50V		
252	GROND VERWERKING IN OPHOGING				
252010	Zand verwerken in ophoging (verharding)	m3	2.395,00V		
252020	Grond verwerken in ophoging (groen)	m3	2.950,00V		
26	GROND BEWERKINGEN				
261	DIEPSPITTEN				
261010	Diepspitten.	are	36,00V		
262	PROFILEREN / EGGEN				
262010	Profileren van de zandbaan	m2	19.468,00V		
262020	Profileren van de groenstroken.	m2	4.075,00V		
263	VERDICHTEN				
263010	Verdichten zand in aanvullingen	m2	19.468,00V		
263020	Verdichten grond in aanvullingen	m2	28.652,00V		
263030	Verdichten grond in aanvullingen (watergang)	m2	11,00V		
27	GROND LEVEREN				
271	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
2711	<u>Grond transporteren</u>				
271110	Grond transporteren	EUR		N	
272	LEVEREN ZAND				
272010	Leveren zand voor zandbed	m3	1.622,00V		
272020	Leveren straatzand	m3	2,80V		
272030	Leveren draineerzand	m3	620,00V		
3	LEIDINGWERKEN				
32	RIOOLLEIDINGEN				
322	KUNSTSTOF BUIZEN				
3221	<u>Aanbrengen PVC-buizen</u>				
322110	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm	m	80,00V		
322120	Aanbrengen PVC-buis ø400 mm	m	967,00V		
322130	Aanbrengen PVC-buis ø500 mm	m	227,00V		
322140	Aanbrengen PVC-buis ø630 mm	m	197,00V		
322150	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm - grijs	m	30,00V		
322160	Aanbrengen PVC-buis ø400 mm - grijs	m	15,00V		
323	EPS-PLATEN				
3230	<u>Aanbrengen EPS-platen</u>				
323010	Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen.	m3	3,10V		
323020	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	165,00V		
3231	<u>Leveren EPS-platen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323110	Leveren geëxpandeerd polystyreen.	m3	3,10V		
325	KOLKAANSLUITINGEN				
3252	<u>Aanbrengen kolkaansluiting op bestaand riool</u>				
325230	Aanbrengen kolkleiding ø250 op betonriool ø600	st	3,00V		
325240	Aanbrengen kolkleiding op PP riool ø400 mm	m	1,00V		
3253	<u>Aanbrengen kolkaansluiting op nieuw riool</u>				
325310	Aanbrengen kolkaansluiting op nieuw riool.	m	680,00V		
325320	Aanbrengen T-stuk	st	20,00V		
325330	Aanbrengen kolkaansluiting op nieuw riool.	m	15,00V		
326	HUISAANSLUITINGEN				
3262	<u>Aanbrengen huisaansluitingen VWA / HWA</u>				
326220	Aanbrengen huisaansluiting VWA.	m	150,00V		
3263	<u>Aanbrengen hulpstukken tbv huisaansluitingen</u>				
326350	Aanbrengen ontstoppingsstuk ø160 mm	st	50,00V		
35	PUTTEN / KOLKEN / GOTEN				
351	INSPECTIE PUTTEN				
3511	<u>Aanbrengen betonnen inspectie putten</u>				
351110	Aanbrengen betonput 800 x 800 mm	st	19,00V		
351120	Aanbrengen betonput 1000 x 1000 mm	st	19,00V		
351130	Aanbrengen betonput 1250 x 1250 mm	st	2,00V		
3512	<u>Aanbrengen kunststof inspectie putten</u>				
351210	Aanbrengen HDPE inspectieput ø 800 mm	st	37,00V		
352	OVERSTORT PUTTEN				
3521	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
352110	Maken fundering t.b.v. overstortput(ten)	st	1,00V		
352120	Maken fundering t.b.v. overstortput(ten)	st	1,00V		
3522	<u>Aanbrengen betonnen overstort putten</u>				
352210	Aanbrengen overstortputten 1500 x 1600 mm	st	2,00V		
355	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PUTTEN				
3551	<u>Maken aansluiting op bestaande put</u>				
355110	Maken aansl. op best. rioolput tbv PVC mof	st	2,00V		
355130	Maken aansl. op best. rioolput tbv PE mof	st	2,00V		
3552	<u>Aansluiten bestaande leiding op nieuwe put</u>				
355210	Aansluiten bestaand betonriool op betonput.	st	2,00V		
3553	<u>Maken aansluiting op nieuwe put</u>				
355310	Maken aansluiting op rioolput.	st	8,00V		
355320	Maken aansluiting op rioolput.	st	3,00V		
355330	Maken aansluiting op rioolput.	st	2,00V		
356	PUTAFDEKKINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3562	<u>Aanbrengen putrand</u>				
356210	Aanbrengen putrand met deksel - hergebruik GWA	st	36,00V		
356220	Aanbrengen putrand met deksel - hergebruik DUKER	st	8,00V		
356230	Aanbrengen putrand met deksel	st	43,00V		
3565	<u>Op hoogte brengen putrand</u>				
356520	Aanbrengen betonnen stelringen 50 mm	st	6,00V		
358	KOLKEN / GOTEN				
3581	<u>Aanbrengen trottoirkolken</u>				
358140	Aanbrengen trottoirkolk (beton/gietijzer)	st	110,00V		
3582	<u>Aanbrengen straatkolken</u>				
358210	Hergebruiken straatkolk (beton/gietijzer)	st	3,00V		
358240	Aanbrengen straatkolk (beton/gietijzer)	st	31,00V		
359	UITSTROOMVOORZIENINGEN				
3591	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
359110	Treffen voorz. t.b.v. aanbrengen uitstroombakken.	EUR		N	
359120	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	10,00V		
359130	Aanbrengen palen tbv fundering uitstroombak	st	20,00V		
359140	Maken doorvoer door beschoeiing.	st	5,00V		
3592	<u>Aanbrengen prefab uitstroombak</u>				
359210	Aanbrengen uitstroombak - type GU-I GWA en ITR riool	st	4,00V		
359230	Aanbrengen uitstroombak - type GU-IV - ITR riool	st	1,00V		
3593	<u>Herstellen beschoeiing</u>				
359310	Herstellen beschoeiing.	m	50,00V		
36	INFILTRATIE / BERGING RWA				
361	INFILTRATIE BUIZEN				
3611	<u>Aanbrengen ITR-buizen met zandkoffer</u>				
361110	Aanbrengen ITR buis ø315 mm.	m	642,00V		
361120	Aanbrengen ITR buis ø400 mm.	m	665,00V		
37	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
373	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN WATERGANGEN				
373010	Tijdelijke voorzieningen in watergangen.	EUR		N	
374	REINIGEN RIOLERING				
3741	<u>Reinigen riolering</u>				
374120	Riolering reinigen diameter ø 300 tot ø 500 mm	m	1.092,00V		
374130	Riolering reinigen diameter ø 500 tot ø 700 mm	m	424,00V		
374150	Kunststof ITR riool reinigen	m	1.307,00V		
3742	<u>Reinigen inspectieputten</u>				
374210	Betonput reinigen	st	41,00V		
374220	Kunststofput reinigen	st	38,00V		
3743	<u>Reinigen kolken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
374310	Reinigen kolken	st	141,00V		
375	UITVOEREN VISUELE INSPECTIE				
375010	Inspectie PVC riool.	m	1.516,00V		
375020	Inspectie PE riool.	m	1.307,00V		
4	VERHARDINGEN				
42	FUNDERINGSLAGEN				
424	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
4242	<u>Aanbrengen funderingslaag - menggranulaat</u>				
424210	Aanbrengen hydraulisch gebonden menggranulaat	m2	83,00V		
4245	<u>Aanbrengen funderingslaag - substraat</u>				
424510	Aanbrengen substraatlaag tbv middelzware belasting	m2	2.703,00V		
425	LEVEREN FUNDERINGSMATERIALEN				
4255	<u>Leveren substraten</u>				
425510	Leveren substraatlaag 60-40	m3	811,00V		
4259	<u>In- uitmeten transporten</u>				
425910	In- en uitmeten transport op weegbrug.	EUR	N		
43	ELEMENTENVERHARDINGEN				
431	KANTOPSLUITINGEN				
4312	<u>Trottoirbanden 180/200</u>				
431210	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	1.596,00V		
431230	Aanbrengen bochtbanden 180/200 x 250 mm	m	63,00V		
431250	Aanbrengen hoekstukken 180/200 x 250 mm	m	31,00V		
431270	Aanbrengen hoekblokken 180/200 x 250 mm	m	35,00V		
4315	<u>Opsluit- gazonbanden</u>				
431510	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm	m	1.680,00V		
431520	Aanbrengen gebogen opsluitbanden 100x200 mm	m	63,00V		
431530	Aanbrengen opsluitbanden van beton 200x250 mm	m	1.609,00V		
431540	Aanbrengen gebogen opsluitbanden 200x250 mm	m	280,00V		
431590	Aanbrengen hulpstuk - opsluitbanden 200x250 mm	m	174,00V		
4316	<u>Inritbanden</u>				
431630	Aanbrengen inritbanden 500x200x500 mm	m	654,50V		
431690	Pasmaken van inritbanden	st	7,00V		
4317	<u>Inritperron- en inritverloopbanden</u>				
431720	Aanbrengen inritperronbanden 180/200 mm	m	6,40V		
431740	Aanbrengen inritverloopbanden 180/200 mm	m	24,00V		
4318	<u>Verloopbanden</u>				
431810	Aanbrengen verloopbanden	st	30,00V		
4319	<u>Rabatbanden</u>				
431910	Aanbrengen rabatbanden	st	76,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432	BETONTEGELS				
4321	<u>Aanbrengen betontegels - kleur grijs</u>				
432110	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm	m2	3.304,00V		
432130	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm	m2	1.616,00V		
433	BETONSTRAATSTENEN				
4331	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
433110	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - nieuw zwart	m2	1.112,00V		
433130	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - hergebr grijs	m2	3.000,00V		
433140	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - nieuw grijs	m2	566,00V		
433150	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - hergebr rood	m2	31,00V		
433160	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - nieuw rood	m2	1.122,00V		
433180	Aanbrengen BSS in verkeersdrempel	m2	83,50V		
4332	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in gootlagen</u>				
433230	Aanbrengen gootlaag BSS KF in specie	m	362,00V		
434	STRAATBAKSTENEN				
4341	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
434130	Aanbrengen straatbakstenen - KF - hergebr	m2	5.001,00V		
434140	Aanbrengen straatbakstenen - KF - nieuw rood	m2	101,00V		
434150	Aanbrengen straatbakstenen - KF - nieuw geel	m2	95,00V		
436	WATERDOORLATENDE ELEMENTEN				
4363	<u>Aanbrengen 'groene' parkeerplaatsen</u>				
436310	Aanbrengen Gradient	m2	2.703,00V		
4364	<u>Afvullen open verharding met substraat</u>				
436410	Afvullen open verharding met graszaad substraat	m2	2.703,00V		
439	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK				
4392	<u>Pasmaken elementenverhardingen</u>				
439210	Pasmaken bestratingsmateriaal.	EUR		N	
439220	Pasmaken van banden	EUR		N	
44	HALFVERHARDING				
4400	<u>Aanbrengen halfverharding</u>				
440010	Aanbrengen Stabilizer	m2	1.971,00V		
442	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING				
4421	<u>Aanbrengen onderlagen</u>				
442110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	18,00V		
4424	<u>Aanbrengen deklagen</u>				
442430	Aanbr. rode deklaag van asfaltbeton	ton	5,50V		
4425	<u>Aanbrengen kleeblagen</u>				
442510	Aanbrengen kleeblaag.	m2	83,00V		
48	HERSTRATEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
481	OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN				
4811	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden</u>				
481110	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 mm	m	50,00V		
482	HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
4821	<u>Herstraten betontegels</u>				
482110	Herstraten betontegels 300x300x45 mm - grijs	m2	100,00V		
482120	Herstraten betontegels 300x300x80 mm - rood	m2	20,00V		
482130	Herstraten betontegels 300x150x80 mm - rood	m2	38,00V		
4822	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
482210	Herstraten betonstraatstenen.	m2	33,00V		
482220	Herstraten betonstraatstenen.	m2	125,00V		
49	LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN				
491	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN				
4912	<u>Leveren trottoirbanden 180/200</u>				
491210	Leveren trottoirband 180/200	st	1.596,00V		
491220	Leveren trottoirbochtband 180/200	st	81,00V		
491230	Leveren hoekstukken 180/200	st	31,00V		
491240	Leveren hoekblokken 180/200	st	35,00V		
4914	<u>Leveren opsluit- en gazonbanden</u>				
491420	Leveren gebogen opsluitband 100x200 mm van beton.	st	81,00V		
491470	Leveren rechte opsluitband 200x250 mm	st	1.609,00V		
491480	Leveren gebogen opsluitband 200x250 mm van beton.	st	356,00V		
491490	Leveren hulpstuk -opsluitband 200x250 mm van beton.	st	174,00V		
4915	<u>Leveren inritbanden</u>				
491540	Leveren inritband 500x200x500 mm, tussenstuk	m	567,50V		
491550	Leveren inritband 500x200x500 mm, eindstuk links	m	45,00V		
491560	Leveren inritband 500x200x500 mm, eindstuk rechts	m	42,00V		
4917	<u>Leveren inritperron- en inritverloopbanden</u>				
491720	Leveren inritperronbanden 180/200	st	8,00V		
491740	Leveren inritverloopbanden 180/200	st	24,00V		
4918	<u>Leveren verloopbanden</u>				
491820	Leveren verloopbanden	st	30,00V		
4919	<u>Leveren rabatbanden</u>				
491910	Leveren rabatbanden	st	78,00V		
492	LEVEREN BETONTEGELS				
4921	<u>Leveren betontegels - kleur grijs</u>				
492110	Leveren betontegels 300x300x45 mm - grijs	st	800,00V		
492120	Leveren betontegels 150x300x45 mm - grijs	st	132,00V		
493	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
4932	<u>Leveren betonstraatstenen - keiformaat</u>				
493210	Leveren BSS keiformaat - 80 mm - grijs	st	27.988,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
493220	Leveren BSS keifmaat - 80 mm - zwart	st	62.040,00V		
493240	Leveren BSS keifmaat - 80 mm - rood	st	50.490,00V		
493260	Leveren BSS keifmaat - 80 mm - wit	st	3.555,00V		
4933	<u>Leveren bisschopsmutsen</u>				
493310	Leveren bisschopsmutsen keifmaat	st	4.916,00V		
494	LEVEREN STRAATBAKSTENEN				
4942	<u>Leveren straatbakstenen - keifmaat</u>				
494210	Leveren straatbakstenen (KF, bezand rood)	st	4.545,00V		
494220	Leveren straatbakstenen (KF, geel)	st	4.275,00V		
496	LEVEREN WATERDOORLATENDE ELEMENTEN				
4963	<u>Leveren elementen 'groene' parkeerplaatsen</u>				
496310	Leveren Gradiënt stenen	st	84.420,00V		
496320	Leveren betonstraatstenen.	st	9.648,00V		
5	GROENVOORZIENINGEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
511	INRICHTEN OPKUILHOEK				
511010	Inrichten opkuilhoek	EUR		N	
512	BEPLANTINGSMATERIALEN				
512010	Coördinatie beplantingsmaterialen.	EUR		N	
52	BOMEN				
521	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
521010	Uitzetten boomgaten in plantvakken	EUR		N	
522	LOSSEN EN ZO NODIG INKUILEN				
522030	Lossen bomen met kluit vanaf 16-18	st	125,00V		
524	PLANTGATEN				
524010	Maken plantgat.	st	125,00V		
525	PLANTEN BOMEN				
5252	<u>Planten bomen met en zonder kluit</u>				
525240	Planten bomen, 16-18 met en zonder kluit	st	125,00V		
527	BOOMVERANKERING				
527010	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	125,00V		
53	BOSPLANTSOEN				
531	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
531020	Lossen bomen met kluit	st	240,00V		
533	PLANTEN BOSPLANTSOEN				
533020	Planten van bosplantsoen, met kluit.	st	240,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
54	SIERPLANTSOEN EN SIERGRASSEN				
541	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
541020	Lossen plantmateriaal, kluit-/containergoed	st	27.901,00V		
543	PLANTEN SIERHEESTERS EN SIERGRASSEN				
543020	Planten van sierplantsoen, met kluit.	st	27.901,00V		
55	BOLLEN				
550	COÖRDINATIE BOLLEN				
550010	Coördinatie bollen	EUR		N	
56	SOLITAIRE HEESTERS				
561	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
561010	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	106,00V		
563	PLANTEN SOLITAIRE HEESTERS				
563010	Planten van sierplantsoen, met kluit.	st	106,00V		
57	GAZON / BLOEMRIJK GRASVELD				
571	GAZON				
571010	Eggen.	are	222,00V		
571020	Zaaien intensief gazon.	are	29,40V		
571030	Maaien grasveld.	are	233,90V		
571040	Zaaien extensief gazon.	are	204,50V		
6	BEBAKENING EN MARKERING				
62	MARKERINGEN				
621	MARKERINGEN IN BESTRATINGEN				
6211	<u>Aanbrengen markeringen in bestratingen</u>				
621130	Aanbrengen lengtemarkering in parkeervakken	m	566,00V		
621160	Aanbrengen markering tbv School zone	st	4,00V		
64	STRAATMEUBILAIR				
641	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
6411	<u>Verplaatsen brievenbus</u>				
641110	Verplaatsen brievenbus	st	1,00V		
6412	<u>Verplaatsen pergola</u>				
641210	Verplaatsen pergola	st	1,00V		
6413	<u>Aanbrengen zitbanken / afvalbakken</u>				
641310	Aanbrengen picknicktafel	st	5,00V		
6414	<u>Aanbrengen beschermbeugels / fietsstandaards</u>				
641450	Aanbrengen rijwielbijzethkje - Fietsnietjes	st	94,00V		
6415	<u>Aanbrengen hekwerken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
641520	Aanbrengen afscheidingshekken.	st	32,00V		
6416	<u>Aanbrengen speeltoestel</u>				
641610	Plaatsen speeltoestel.	st	3,00V		
6417	<u>School berging</u>				
641710	Verplaatsen school berging	st	1,00V		
7	(CIVIEL) TECHNISCHE CONSTRUCTIES				
78	OPENBARE VERLICHTING				
781	VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING				
7811	<u>Verwijderen verlichtingsobject</u>				
781120	Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph≤8m	st	12,00V		
783	VERVANGEN OPENBARE VERLICHTING				
7830	<u>Vervangen armaturen</u>				
783010	Vervangen verlichtingsarmatuur lph=4m	st	6,00V		
783020	Vervangen verlichtingsarmatuur lph=6m	st	51,00V		
783030	Vervangen verlichtingsarmatuur lph=8m	st	11,00V		
784	VERPLAATSEN OPENBARE VERLICHTING				
7840	<u>Verplaatsen verlichtingsobject</u>				
784010	Verplaatsen verlichtingsobject lph=4m	st	8,00V		
784020	Verplaatsen verlichtingsobject lph=6m	st	49,00V		
784030	Verplaatsen verlichtingsobject lph=8m	st	8,00V		
7852	<u>Coördinatie netbeheerder</u>				
785210	Kosten aan- en afsluitingen netwerk	EUR		N	
7853	<u>Revisie openbare verlichting</u>				
785310	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
81	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
810010	Inzetten Grondwerker	uur	80,00V		
810020	Inzetten opperman.	uur	80,00V		
810030	Inzetten straatmaker	uur	80,00V		
82	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
820010	Inzetten hydraulische graafmachine (rups).	uur	40,00V		
820020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
820030	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
820040	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
83	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
831	RIJPLATEN TBV BEREIKBAARHEID				
8311	<u>Toepassen rijplaten</u>				
831110	Toepassen rijplaten werkterrein.	EUR		N	
831120	Toepassen rijplaten gronddepot.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
832	LOOPSCHOTTEN TBV BEREIKBAARHEID				
8321	<u>Toepassen loopschotten</u>				
832110	Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	EUR		N	
833	BOOMBESCHERMING				
8331	<u>Toepassen bescherming bomen</u>				
833110	Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	st	84,00V		
834	AANBRENGEN HEKWERKEN				
8341	<u>Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiten werkterrein</u>				
834110	Toepassen tijd. afrastering afsluiten werkterrein.	EUR		N	
834120	Aanbrengen geluidswerend doek op bouwhekken.	EUR		N	
835	OVERIGE VOORZIENINGEN				
8351	<u>Vastleggen gegevens</u>				
835110	Vastleggen straatpotten.	EUR		N	
836	DIRECTIE VOORZIENINGEN				
836010	Gebruik keet.	EUR		N	
84	VERKEERSMAATREGELEN				
841	AFZETTINGEN				
8411	<u>Toepassen afzettingen op fiets- en voetpaden</u>				
841110	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
8412	<u>Toepassen afzettingen op wegen</u>				
841210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
842	OMLEIDINGSROUTES				
8421	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>				
842110	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
85	DEPOT VOORZIENINGEN				
850010	Inrichten en instandhouden depot.	EUR		N	
850020	Opruimen depot.	EUR		N	
86	AFVALINZAMELING				
861	VERLENEN ASSISTENTIE BIJ AFVALINZAMELING				
861010	Assisteren bij afvalinzameling.	EUR		N	
88	PLANNEN / ONDERZOEKEN / TEKENINGEN				
881	PLANNEN / MAATREGELEN				
8811	<u>Opstellen plannen - algemeen</u>				
881110	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
881120	Opstellen faseringsplan.	EUR		N	
881130	Opstellen verkeers afwikkelplan.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
881140	Opstellen BLVC plan.	EUR		N	
881150	Communiceren met derden.	EUR		N	
8812	<u>Maatregelen voortvloeiend uit plannen</u>				
881210	Uitvoeren maatregelen uit BLVC plan.	EUR		N	
885	METINGEN				
8851	<u>Metingen tbv vaststelling theoretische profielen</u>				
885110	Metingen tbv vaststelling theoretische profielen.	EUR		N	
886	MELDINGEN				
8861	<u>Melding Omgevingsloket</u>				
886110	Verzorgen transportmelding Omgevingsloket.	EUR		N	
8862	<u>Melding MOOR</u>				
886210	Verzorgen melding MOOR platform.	EUR		N	
89	KWALITEITSBORGING				
891	KWALITEITSKEURINGEN				
891010	Uitvoeren kwaliteitskeuringen.	EUR		N	
892	REVISIE				
8921	<u>Aanleveren revisie tbv ondergrondse infra</u>				
892110	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
892120	Fotograferen huis- en kolkaansluitingen.	EUR		N	
8922	<u>Aanleveren revisie tbv bovengrondse infra</u>				
892210	Inmeten en verwerken revisiegegevens (bovengronds).	EUR		N	
8923	<u>Aanleveren revisie tbv groenvoorzieningen</u>				
892310	Aanleveren en verwerken revisiegegevens (groen)	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910030	Aan- en afvoerkosten materieel.	EUR		N	
910040	Coördinerende werkzaamheden	EUR		N	
910050	Bereikbaarheid hulpdiensten.	EUR		N	
910060	Coördinatie speelplaatsen.	EUR		N	
910100	Verslaglegging van besprekingen.	EUR		N	
910110	Coördinatie werken Yalp Nederlands	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost leverantie overig tekortkomend materiaal	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost handelingskosten (verontr.) grond	EUR	3.230,00V		
950040	Stelpost verw. en lev. verkeersborden en -palen	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				