

RENVOOI ALGEMEEN

ALGEMEEN

peil = bk. afgewerkte begane grond = 0.7m -NAP

A 0.01 WOONKADER 1:100

bouwdeel, verdieping, ruimtenummer, ruimtebestemming, netto oppervlakte ruimte, aantal personen

BOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN

voor opbouw buitenwanden, vloeren en daken: zie teksten plattegrond / gevels / doorsneden

uitgangspunten m.b.t. energiezuinigheid (zie ook rapportage Bouw fysica ABT)

- vloeren (boven grond): Rc ≥ 4.5 m²/Kw
- vloeren (boven lucht): Rc ≥ 4.5 m²/Kw
- gevels: Rc ≥ 6.0 m²/Kw
- daken: Rc ≥ 6.0 m²/Kw
- kozijn i.c.m. beglazing: U ≤ 1.1 W/m²K
- op 15 waarde buitenlicht: 0.3-5 cm²/m²

type binnenwanden

- kalkzandsteen vellingblokken schoonwerk 150mm
- metalstud wand 125mm 2.75.25.A, buitenste platen duragyp
- metalstudwand dubbelskelet 205mm 2.75.5.75.2.A buitenste platen duragyp
- metalstud voorzetwand 75mm 2.50.A
- metalstud voorzetwand typ. sanitair 62.5mm 1.50.A
- metalstud voorzetwand 112.5mm 3.75.5.A (typ. muziekkolkaal)
- hardhouten kozijn transparant gelakt voorzien van kunststof dopel Holonte type 5A o.g.

BRANDVEILIGHEID

vuchtroute-aanduiding, noodverlichting en installatieonderdelen conform rapporten ABT

inbouw brandslangspokekast gecombineerd met handmelder incl. vermelding slanglengte

opbouw brandslangspoke incl. vermelding slanglengte

opbouw handbrandmelder

handbrandkijker

WBDBO 60

WBDBO 30

WBDBO 60

WBDBO 30

60 min. brandwerend

60 min. brandwerend, zelfsluitend

P

deuren voorzien van paneelbeslag

alle buitendeuren dienen van binnenuit geopend te kunnen worden zonder gebruik te maken van losse voorwerpen

deurvoorzien van vastzetinrichting

brandmeldcentrale

nevenspanel

bereikbaarheid en buswatervoorziening i.o.m. brandweer te bepalen

de op tekening aangegeven symbolen geven geen exacte aantallen en posities aan, maar verneemwoordigen in een aantal gevallen slechts de functionele eis.

de hoofdtrapconstructie heeft een brandwerendheid van 60 minuten m.b.t. bezijken (zie ook documenten constructeur)

voor posities brandwerende bekleding: zie documenten constructeur & brandveiligheidsadviseur

let op: niet overal in model / tekeningen van RoosRooz opgenomen

DIVERSEN

trappen en balustrades:

- bevestigde balustrades en hekken: minimaal 1200mm bk vloer
- horizontale afstand tussen de vloerplaat en de balustrade < 50mm
- tot een hoogte van 700mm-vloer: breedte openingen < 100mm
- tussen de 200 en 700mm-vloer: geen opstapingsmogelijkheden

vrije doorgang en toegankelijkheid:

- alle doorgangen dienen een vrije doorgang te hebben van ten minste 850 mm breed en 2300mm hoog
- dorpels max 20mm boven bk afgewerkte vloer en of aangrenzend maaiveld

overig:

- bij de tekening aangegeven m² zijn afgeronde getallen en zijn niet geschikt voor calculate
- dilatatie volgens opgegeven leveranciers
- i.v.m. al het exterieur (duren) staal met wordt gekoppeld aan het "binnenstaal" een isolator toevoegen, e.e.a. vips opg leverancier / constructeur
- overig: houtstaal vips opg leverancier / constructeur
- in alle schachten staal roestvrij staal oormen
- in alle schachten staal roestvrij staal oormen
- alle naar buitendraaiende deuren voorzien van stormklep, herzij deur is aangegeven als zelfsluitend

geïsoleerd knipstuk, dagmaat 620 x 1000mm

VERWIJZINGEN

- voor bouwtekeningberekeningen: zie rapportage ABT
- voor constructieve gegevens: zie tek. / berekeningen Wiggins Ingenieursbureau B.V.
- voor installatie gegevens: zie tek. / berekeningen BINX
- voor brandveiligheid: zie rapporten ABT
- voor bouwtechnische randvoorwaarden: zie rapportage / tekening ABT

Vaste inrichting, directe levering

Vaste inrichting, door BINX

Vaste inrichting, integraal ontwerp door RRB/BINX

Losse inrichting, directe levering

Lichtwering (noordzijde), levering BINX

Revisie	Revisie omschrijving	Rev. by	Rev. Datum



Project
Pleyssier College en ISK

Opdrachtgever
BINX

Onderdeel
plattegrond 1VD

Fase	UO	Bouwdeel
Status	Definitief	Get. VT
Formaat	A0	Gecont. LHe
Schaal	1:100	Goedgek. JBe
Datum	03-03-2025	Werknr. WX23018
Wijziging	Bladnr.	UO_B_101

