Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk
Bestek: Groot onderhoud Wieken te Standdaarbuiten
Besteksnr.: R40000.01

22-7-2025

GRONDBALANS

BESTEKS-POSTNR.	OMSCHRIJVING	HOEVEEL HEID	EEN-HEID	Zand - kwaliteit Altijd toepasbaar							Zand -kwaliteit wonen		Zand - kwaliteit Industrie		Klei - kwaliteit Altijd toepasbaar		Klei - kwaliteit Wonen			Klei - kwaliteit Landbouw/Natuur			Klei - kwaliteit Industrie				Veen - kwaliteit Altijd toepasbaar		Veen - kwaliteit Wonen		zand in zandbed		Schrale grond		drainzand		teelaarde	
				Ontgraven	Deponeren naast sleuf	Ontgraven - uit depot	Vervoeren naar depot	Vervoeren naar werkterrein	Verwerken op depot	Verwerken op werkterrein	Ontgraven	Afvoeren	Ontgraven	Verwerken op werkterrein	Ontgraven	Afvoeren	Ontgraven	Deponeren naast sleuf	Afvoeren	Ontgraven	Vervoeren naar werkterrein	Verwerken	Ontgraven	Deponeren naast sleuf	Verwerken	Afvoeren	Ontgraven	Afvoeren	Ontgraven	Afvoeren	Verwerken	Leveren	Verwerken	Leveren	Verwerken	Leveren	Verwerken	Leveren
2	Grondwerk																																						
21	Grond ontgraven																																						
2100	Grond ontgraven rioolsleuf																																						
210010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. V01 / H01 - V09 / K02	830	m3	**305,00**	305,00										**375,00**	375,00											**150,00**	150,00										
210020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. V09 / K02 - V11 / H10 [2x]	495	m3	**150,00**			150,00								**185,00**	185,00											**160,00**	160,00										
210030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. V16 / K04 - V17 / H16	375	m3	**375,00**			375,00																																
210040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. V17 / H16 eind HWA-DWA	260	m3	**80,00**			80,00								**130,00**	130,00											**50,00**	50,00										
210050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. V09 / H08 - V20 / H20	1140	m3	**315,00**	315,00										**595,00**	595,00											**230,00**	230,00										
210060	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. V20 / H20 - V25 / H25	975	m3	**330,00**	330,00												**545,00**		545,00										100,00	100,00								
210070	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. V03 / H04 - V06 / H30	585	m3	**310,00**	310,00												**230,00**		230,00										45,00	45,00								
210080	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. - div. locaties aansluitingen	75	m3														**75,00**	40,00	35,00																			
210090	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. - IT riool	140	m3														**140,00**		140,00																			
210100	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. - verwijderen riool	90	m3																				**90,00**	90,00														
2110	Grond ontgraven uit toplaag / leeflaag terrein																																						
211010	Grond ontgraven uit maaiveld	890	m3																	**890,00**																		
2111	Grond ontgraven uit greppel / wadi																																						
211110	Grond ontgraven uit cunet - Wieken 34	130	m3																	**130,00**	130,00																	
211120	Grond ontgraven uit greppel / wadi	340	m3																	**340,00**	340,00																	
211130	Grond ontgraven uit greppel / wadi, brede deel	400	m3																	**400,00**	400,00																	
2112	Grond ongraven uit plantvak																																						
211110	Grond ontgraven uit plantvak	100	m3																										100,00	100,00								
2120	Grond zuigen																																						
211130	Grond zuigen uit sleuf	120	m3														120,00		120,00																			
22	Grond vervoeren																																						
2210	Zand vervoeren naar en verwerken in depot																																						
221010	Zand vervoeren en opslaan in tijdelijk depot	605	m3				**605,00**		605,00																													
2220	Grond vervoeren naar en verwerken in depot																																						
222010	Grond vervoeren en opslaan in tijdelijk depot	445	m3																		890,00																	
2230	Grond vervoeren naar plaats van verwerking																																						
222010	Zand ontgraven uit depot en vervoeren naar plaats van verwerking	605	m3			605,00		**605,00**																														
222020	Grond vervoeren.	870	m3																		**870,00**																	
222030	Grond ontgraven uit depot en vervoeren naar plaats van verwerking	890	m3																		**890,00**																	
2230	Grond afvoeren																																						
223010	Klei afvoeren. altijd toepasbaar - rioolsleuf	1.285	m3													**1.285,00**																						
223020	Klei afvoeren. wonen - rioolsleu	950	m3																**950,00**																			
223040	Veen afvoeren. altijd toepasbaar -rioolsleuf	590	m3																									**590,00**										
223050	Veen afvoeren. wonen - rioolsleuf	245	m3																											**245,00**								
23	Grond verwerken																																						
2300	Aanvullen rioolsleuven																																						
230010	Aanvullen sleuf. V01 / H01 - V09 / K02	760	m3		305,00					**760,00**																					455,00								
230020	Aanvullen sleuf. V09 / K02 - V11 / H10 [2x]	890	m3					150,00		**890,00**																					740,00								
230030	Aanvullen sleuf. V16 / K04 - V17 / H16	375	m3					375,00		**375,00**																													
230040	Aanvullen sleuf. V17 / H16 eind HWA-DWA	260	m3					80,00		**260,00**																					180,00								
230050	Aanvullen sleuf. V09 / H08 - V20 / H20	970	m3		315,00					**970,00**																					655,00								
230060	Aanvullen sleuf. resterende HWA-DWA tracé's	1600	m3		640,00					**1.600,00**																					960,00								
230070	Aanvullen sleuf IT riool	90	m3																																**55,00**	55,00	**35,00**	35,00
230090	Aanvullen sleuf - verwijderen riool	90	m3																						90,00													
2310	Grond verwerken in middenterrein																																						
231010	Grond verwerken in terrein, vrijgekomen bij wadi	870	m3																			870,00																
231020	Grond verwerken in terrein, leeflaag	890	m3																			890,00																
231030	Grond verwerken in terrein, schrale grond	610	m3																														610,00	610,00				
231040	Grond verwerken in bermen	180	m3																																		180,00	180,00
231050	Grond verwerken in bermen	100	m3																																		100,00	100,00
25	Grond leveren																																						
250010	Leveren zand in zandbed	2990	m3																													2.990,00							
4232	Aanbrengen waterdoorlatende verharding																																						
423210	Zand ontgraven uit cunet parkeervakken	186	m3								186,00																											
423220	Zand afvoeren	186	m3									186,00																										
4233	Aanbrengen betontegels																																						
423310	Zand ontgraven uit cunet voetpaden/inritten	62	m3								62,00																											
423320	Zand afvoeren	62	m3									62,00																										
43	Reconstructie taludtrap																																						
430020	Klei trapsgewijs ontgraven uit binnentalud	7,5	m3																				7,50															
430030	Klei afvoeren	7,5	m3																							7,50												
	TOTALEN			1.865,00	2.520,00	605,00	1.210,00	1.210,00	605,00	4.855,00	248,00	248,00	0,00	0,00	1.285,00	2.570,00	1.110,00	40,00	2.020,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00	97,50	90,00	90,00	7,50	590,00	1.180,00	245,00	490,00	2.990,00	2.990,00	610,00	610,00	55,00	55,00	315,00	315,00