

# Specificaties EA Standaard meubilair

Bijlage 7

24 juli 2025

### Algemene producteisen

- Alle producten sluiten aan op de kleurstelling, sfeer en kwaliteit van het huidige meubilair (zie foto's);
- Alle producten zijn hufterproof;
- Alle producten zijn leverbaar met een antraciet en zwart onderstel;
- Alle producten zijn minimaal leverbaar in de kleuren licht eiken en walnoot of vergelijkbaar;
- De leerlingstoel en de leerling pc stoel komen uit dezelfde productielijn;
- Het bureau sta/zit (handmatig) en de bureau sta/zit (elektrisch) komen uit dezelfde productielijn.
- De roldeurkast hoog en roldeurkast laag komen uit dezelfde productielijn.
- 

### Artikel 1: Leerlingtafel 50x70 cm.



#### Specificaties:

- Leverbaar in de afmeting 50x70 cm
- Volkern tafelblad 12 mm.
- Hoogte: 74 cm.
- Vier ronde poten.

### Artikel 2: Leerling PC tafel



#### Specificaties:

- Leverbaar in de afmeting 160x80 cm
- Maten: 160 cm 180 cm.
- Hoogte 74 cm.
- Volkern tafelblad 12 mm.
- Twee kabeldoorvoeren, 60 mm, met dop.
- Kabelgoot (standaard).

### Artikel 3: Leerlingstoel



#### Specificaties:

- Materiaal: kunststof
- Passend onder een leerling tafel van 74 cm.
- Zitvorm kuip
- Vier poten.
- Stapelbaar.
- Viltgeleiding.
- Uitvoerbaar met een opklapbaar, volkern 12 mm schrijfblad.

### Artikel 4: Leerling PC stoel



#### Specificaties:

- Materiaal: kunststof
- Passend onder een leerling tafel van 74 cm.
- Zitvorm kuip
- Vrijdbaar, geschikt voor gladde vloeren en tapijt.
- In hoogte verstelbaar, d.m.v. gasveer.

#### Artikel 5: Docentenbureau



**Specificaties:**

- Leverbaar in de breedtemaat van 120 cm en 180 cm.
- Leverbaar in de dieptemaat van 80 cm
- Volkern blad, 12 mm.
- Drukveer in hoogte verstelbaar tussen 74 cm en 115 cm.
- Verrijdbaarheid is geen vereiste.

#### Artikel 6: Kantoorbureau sta/zit (handmatig)



**Specificaties:**

- Leverbaar in de breedtemaat van 120 cm, 160 cm, 180 cm en 200 cm.
- Leverbaar in de dieptemaat van 80 cm.
- In hoogte verstelbaar van 74 cm t/m 115 cm.
- Bediening met handzwengel.
- Volkern blad 12 mm of spaanplaat MFC 18 mm.
- Kabelgoot (standaard), doorvoer 60 mm incl. dop.
- Degelijke justeedoppen.

#### Artikel 7: Kantoorbureau sta/zit (elektrisch)



##### Specificaties:

- Leverbaar in de breedtemaat van 120 cm, 160 cm, 180 cm en 200 cm.
- Leverbaar in de dieptemaat van 80 cm.
- In hoogte verstelbaar van 74 cm t/m 115 cm.
- Elektrische bediening.
- Volkern blad 12 mm of spaanplaat MFC 18 mm.
- Kabelgoot (standaard), doorvoer 60 mm incl. dop.
- Degelijke justeedoppen.

#### Artikel 8: Bureaustoel kantoor



##### Specificaties:

- Verstelbare 4D armleggers hoogte, diepte, breedtehoek.
- Zitdiepte instelling 38/48 cm.
- Voorzien van verstelbare lende/lumbaalsteun.
- Zit hoogte gasveer verstel 41 cm-55 cm.
- Puntsynchroomechaniek in 4 posities te blokkeren met terugslagbeveiliging.
- Gewichtsinstelling.
- Verrijdbaar geschikt voor een gladde vloeren en tapijt.
- Netweave gestoffeerde rugleuning.
- Zitting gestoffeerd (slijtvast) in extreem 100.000 Martindale.
- Voldoet aan NPR 1813

#### Artikel 9: Ladeblok



**Specificaties:**

- Verrijdbaar.
- Max hoogte 60 cm.
- Cilinderslot, met 2 anti afbreeksleutels.
- Standaard voorzien een penne-lade en 3x A6 lade uitgevoerd met stalen top.
- Lades volledig uittrekbaar.

#### Artikel 10: Vergadertafel rechthoekig



**Specificaties:**

- Leverbaar in de hoogtemaat van 74 cm.
- Leverbaar in de breedtemaat van 140 cm, 160 cm, 180 cm.
- Leverbaar in de dieptemaat van 80 cm, 100 cm.
- Volkern blad 12 mm of spaanplaat MFC 18 mm.

#### Artikel 11: Vergadertafel rond



##### Specificaties:

- Leverbaar in de diametermaat van 120 cm.
- Leverbaar in de hoogtemaat van 74 cm.
- Volkern blad 12 mm of spaanplaat MFC 18 mm.

#### Artikel 12: Vergadertafel ovaal of tonmodel



##### Specificaties:

- Leverbaar in de breedtemaat van 120 cm, 140 cm, 200 cm en 350 cm.
- Leverbaar in de hoogtemaat van 74 cm.
- Volkern blad 12 mm of spaanplaat MFC 18 mm.


### Artikel 13: Vergaderstoel



#### Specificaties:

- Netweave gestoffeerde rugleuning.
- Gestoffeerde zitting (slijtvast extreem +).
- Voorzien van kunststof armleggers.
- Slede onderstel.
- Viltglijders.

### Artikel 14: Hoge roldeurkast



#### Specificaties:

- Leverbaar in de hoogtemaat van 195 cm.
- Leverbaar in de breedtemaat van 120 cm.
- Leverbaar in de dieptemaat van 45 cm.
- Kunststofroldeuren met magneetsluiting.
- Cilinderslot.
- Voorzien van degelijke justeedoppen.
- Voorzien van 4 legplanken en bodemplank.
- Stalen top.
- Kantelbeveiliging.
- Optioneel: uittrekframe.



#### Artikel 15: Lage roldeurkast



##### Specificaties:

- Leverbaar in de breedtemaat van 105 cm en 120 cm.  
Leverbaar in de hoogtemaat van 120 cm en 75 cm.
- Leverbaar in de dieptemaat van 45 cm.
- Kunststofroldeuren met magneetsluiting.
- Cilinderslot.
- Voorzien van degelijke justeedoppen.
- Stalen top.
- Volkern topblad 12 mm of spaanplaat MFC 18 mm.
- Uitrekframe breed zoals de kast.
- Kantelbeveiliging.
- Voorzien van 2 legborden + bodemplank.
- Telescoop geleiders 100 procent uittrekbaar.

#### Artikel 16: Dossier/ hangmappenkast



##### Specificaties:

- 4 lades
- Metaal.
- Cilinderslot.
- Voorzien van degelijke justeedoppen.
- Kantelbeveiliging.

## Artikel 17: Kapstok



### Specificaties:

- Staand.
- Voorzien van 12 haken.