

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Planning aanbesteding/Indienen documenten	In de planning op TenderNed staat dat de documenten t.b.v. de aanbesteding 7/10 2025 om 0:00 uur moeten zijn ingediend. In de Aanbestedingsleidraad staat 07-10-2025 zonder een tijdsvermelding. Kunt u aangeven of u de stukken verwacht voor 7/10 0:00 uur (dus feitelijk op 6/10 2025) of dat de stukken geupload dienen te worden uiterlijk 7/10 2025 t.b.v. openen kluis met inschrijvingen op 8/10 2025.	In TenderNed stonden inderdaad niet de juiste data en tijdstippen. Deze zijn inmiddels via TenderNed gecorrigeerd: Indienen Inschrijvingen uiterlijk 7 oktober 2025 om 12:00 u Opening van de kluis met Inschrijvingen op 7 oktober 2025 om 13:00 u
2	bestekpost 431910	Heeft opdrachtgever bij het bepalen van het type en sterkte van de damwand rekening gehouden met de in de ondergrond aanwezige potklei. Dienen we nog rekening te houden met aanvullende maatregelen?	De bodemopbouw en overige uitgangspunten zijn terug te vinden in Bijlage 2. Bij het aanbieden van een alternatief damwandprofiel dient deze op dezelfde wijze te worden getoetst als het voorgeschreven profiel.
3	Ontwerp	Heeft opdrachtgever rekening gehouden met de reeds aanwezige Kabels & Leidingen in zijn ontwerp? Hoeven we derhalve geen extra maatregelen te nemen voor het uitvoeren van de werkzaamheden anders dan omschreven in bestekpost 118210? En kunnen we er van uit gaan dat er geen conflicten zijn in het tracé van de te plaatsen damwand i.r.t. kabels en leidingen?	Ja, er is rekening gehouden met kabels en leidingen. Op 3 locaties wordt het tracé van een midden- en laagspanningskabel gekruisd. Dit betreft in alle gevallen een vervallen kabeltracé. Directie zal vooraf laten vaststellen dat de betreffende kabels inderdaad buiten gebruik en spanningsloos zijn.
4	Uitvoering werkzaamheden	Er wordt in het bestek nergens aangegeven of de werkzaamheden vanaf het land of vanaf het water uitgevoerd moeten worden. De in te dienen te dienen referentieverklaring betreft een werk uitgevoerd vanaf het water. Mogen we de werkzaamheden van dit bestek vanaf het land uitvoeren?	Vanaf het land werken is niet mogelijk en daarom ook niet toegestaan.
5	bestek 1. algemeen 05 tijdsbepaling	De korting die u stelt is niet gemaximaliseerd. Kunt u hier een maximum van 3% van de opdrachtsom aan koppelen?	Het maximum boetebedrag wordt gesteld op 10% van de opdrachtsom
6	bestek 1. algemeen 05 tijdsbepaling	De korting per dag omschreven in het bestek betreft dit een werkdag of kalenderdag?	Conform de UAV 2012 paragraaf 42 lid 3 wordt de korting berekend per werkdag
7	Bestek post 431910	Is het ook toegestaan om gebruikte warmgewalste planken toe te passen die voldoen aan de vervormingseisen.	Nee, gebruikte damwandplanken zijn niet toegestaan.
8	Bestek post 431910	Indien het toegestaan is om gebruikte warmgewalste damwanden toe te passen, is het niet mogelijk om te voldoen aan de eisen zoals gesteld in deel 3 onder 41.23.06 wat betreft bewijs van oorsprong damwanden. Is het dan toegestaan om middels een trekproef en onderzoek chemische samenstelling (per partij) de kwaliteit aan te tonen? Of worden door de opdrachtgever andere eisen gesteld aan de aantoonbaarheid van de toe te passen gebruikte damwanden. Zo ja, welke?	Zie het antwoord op vraag 7
9	BP 431910	Er mag een gelijkwaardige plank worden toegepast als er wordt aangetoond dat de maximale vervorming niet groter is dan de AZ 14-700. Klopt onze redentatie dat hierbij ook naar koud gevormde damwandplanken gekeken mag worden? Zo nee, waarom sluit u koud gevormde damwandplanken uit?	Nee, koudgevormde profielen zijn niet toegestaan. Dit heeft onderanderen te maken met de slotverbindingen die een groter risico op zanduitspoeling geven.