

**VOORSCHRIFTEN EN BEPALINGEN VOOR DERDEN DIE  
WERKZAAMHEDEN VERRICHTEN BIJ STICHTING VIADERE  
(HUISREGELS)**

## Stichting Viadere

De onderwijsprofessionals van Viadere werken toe naar inclusief onderwijs, zodat elke leerling een waardevolle bijdrage levert aan de wereld. Onze missie is leerlingen te leren om te leven. De kern van ons werk is goed onderwijs. Het beheersen van de basisvaardigheden Rekenen, Taal, Burgerschap en Digitale Geletterdheid is belangrijk voor een kansrijke toekomst van onze leerlingen. Daarom richten we ons de komende jaren op het versterken van de onderwijskwaliteit. Als het gaat om leren, maakt de onderwijsprofessional hét verschil door uit te gaan van hoge verwachtingen van onze leerlingen. We doen dit onder het motto: “Ieder kind kan het leren”. Viadere staat voor meer inclusief onderwijs. We willen ons onderwijs zo inrichten dat alle leerlingen welkom zijn en erbij horen op de school bij hen in de buurt. Door het bieden van goed onderwijs in een optimaal leerklimaat maken we het leren op onze scholen ook toegankelijk voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. Zo krijgen alle leerlingen maximale ontwikkelkansen en groeien ze op met inclusiviteit als norm. Bij Viadere gaan we nog een stap verder door het leren van en met elkaar tussen scholen te stimuleren. Sterk leiderschap is daarbij cruciaal en de schoolleiding heeft een sleutelrol als het gaat om het bevorderen van de samenwerking met andere scholen. De komende jaren werken alle scholen van Viadere nauw samen met minimaal één andere school van de stichting. Het doel hiervan is het vergroten van de professionalisering, ten gunste van goed en inclusief onderwijs aan onze leerlingen.

Stichting Viadere bestaat uit 16 basisscholen voor openbaar en protestants-christelijk onderwijs met een personeelsbestand van circa 500 medewerkers en rond de 4000 leerlingen. De scholen werken vanuit een eigen onderwijsprofiel. Zo blijft er voor ouders veel te kiezen.

Samen met onze partners zorgen we voor een uitdagende en prettige leeromgeving, waarbinnen leerlingen en personeel zichzelf kunnen zijn en waarin zij hun eigen ontwikkeling vormgeven.

## Doelstelling en toepassing

Bevorderen van de veiligheid bij het verrichten van werkzaamheden in de gebouwen en op de terreinen van de scholen van Stichting Viadere.

### A. Aanmelden/afmelden

1. Werkzaamheden van reguliere werkzaamheden dienen minimaal 5 werkdagen vooraf, op locatie, aangemeld te worden.
2. Werkzaamheden voor het oplossen van storingen dienen minimaal 1 uur vooraf aangemeld te worden.
3. Voor aanvang van de werkzaamheden dient men zich te melden bij de conciërge van de school.
4. Na het afronden van de werkzaamheden dient men zich af te melden bij de conciërge van de school; Werkbonnen dienen ter ondertekening te worden aangeboden.

### B. Omgang met leerlingen/personeel

1. Men onthoudt zich te allen tijde van (dreiging met) fysiek geweld, agressief gedrag, seksuele insinuatie of intimidatie en discriminatie.
2. Contact met leerlingen/personeel van de school is uitsluitend vriendelijk van aard, en nooit (toespelend op) seksuele toenadering.
3. Het gebruiken of maken van foto's of ander beeldmateriaal van leerlingen/personeel is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de betreffende ouder/voogd of het personeelslid.
4. Wanneer derden worden lastig gevallen, wordt dit direct gemeld aan zijn of haar contactpersoon (opdrachtgever).

### **C. Gedragsregels derden (te allen tijde herkenbaar door dragen bedrijfskleding)**

1. Het is derden uitdrukkelijk verboden om te roken tijdens de werkzaamheden en/of in de gebouwen van Stichting Viadere.
2. Derden mogen geen verdovende middelen en/of alcoholische dranken bij zich dragen en/of gebruiken en/of onder invloed zijn van deze middelen of dranken, wanneer zij de terreinen of gebouwen van Stichting Viadere betreden.

### **D. Veiligheid en Milieu**

Calamiteitenmelding: derden dienen bij brand-, milieu- en andere calamiteiten zo snel mogelijk het alarmnummer 112 te bellen. Daarbij dienen de naam, locatie en adres van het gebouw gemeld te worden. Waarschuw de andere aanwezigen in het gebouw. Meldt de calamiteit zo snel mogelijk bij de contactpersoon (opdrachtgever) van Stichting Viadere.

#### Uitvoeringsregels veiligheid en milieu:

1. Op de terreinen en in de gebouwen van Stichting Viadere dienen alle werkzaamheden uitgevoerd te worden volgens de geldende wet en regelgeving en/of de daarvoor ontwikkelde NEN/ISO normen, aangevuld met de regels van Stichting Viadere.
2. Medewerkers van Stichting Viadere zijn bevoegd om de werkzaamheden per direct te beëindigen, wanneer de veiligheid in gevaar wordt gebracht.
3. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van leerlingen. Materialen, middelen en gereedschappen dienen te allen tijde in het zicht van de uitvoerende derden te zijn. Voorkom diefstal en gevaarlijke situaties.
4. Tijdens de werkzaamheden dienen vluchtwegen vrij en veiligheidsmiddelen bereikbaar te blijven.
5. Indien er tijdens de werkzaamheden een ontruimingssignaal (slow-whoop) klinkt dient men zich direct via de kortste weg naar de verzamelplaats te begeven. De routes, uitgangen en de verzamelplaats staan vermeld op de plattegronden van het gebouw. Dit geldt ook als de bevoegde personen u hiertoe sommeren.
6. Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden met deugdelijk en aantoonbaar gekeurd gereedschap.
7. Roekeloosheid of andere vormen van onachtzaamheid dienen bij het uitvoeren van de werkzaamheden te worden voorkomen.
8. Derden mogen geen werkzaamheden verrichten die:
  - a. de orde en veiligheid (kunnen) verstoren;
  - b. (kunnen) leiden tot materiële schade;
  - c. (kunnen) leiden tot lichamelijke letsel.
9. Derden zorgen na afloop van de werkzaamheden ervoor dat:
  - a. het werkterrein ordelijk en (brand)veilig wordt achtergelaten;
  - b. er geen gereedschappen, materialen (incl. verpakkingsmaterialen) of gevaarlijke middelen of stoffen achterblijven;
  - c. het werkterrein zo nodig en zo mogelijk is afgesloten.
10. Het storten van afval en restmaterialen dient door de derden zelf, veilig en conform geldende wet- en regelgeving, aangevuld met regels van Stichting Viadere te gebeuren. Verbranden van afval- en restmateriaal of lozen in de riolering is niet toegestaan.

11. Gebouwen van Stichting Viadere zijn doorgaans voorzien van een (deels-automatische) brandmeldinstallatie. Bij werkzaamheden die mogelijk rook, stof, gas of stoom tot gevolg hebben (boren, lassen, gemotoriseerde gereedschappen), dient voorafgaand aan de werkzaamheden een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) contact te worden uitgevoerd waarna contact wordt opgenomen met de contactpersoon (opdrachtgever). De kosten ten gevolge van een eventuele onnodige brandmelding worden aan de veroorzaker doorbelast.
12. Wanneer er bij werkzaamheden kans bestaat op brand, dienen daarvoor voorzorgsmaatregelen te worden getroffen, zoals voldoende toezicht en aanvullende blusmiddelen. Met name bij dakdekkingswerkzaamheden dienen de nodige voorzorgsmaatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden met de contactpersoon (opdrachtgever) te worden doorgesproken.
13. Bussen verf, verdunning, giftige stoffen, schoonmaakmiddelen en gasflessen dienen goed afgesloten te zijn en op een veilige en juiste wijze (in een deugdelijke verpakken, zo nodig op lekbakken) te worden opgeslagen.
14. Kruipluiken en/of werkputten moeten goed afgesloten worden. Tijdens werkzaamheden dient er continu toezicht op een openstaand kruipluik te zijn. Bestaande voorschriften van de arbeidsinspectie dienen te worden nageleefd.
15. Tijdens werkzaamheden wordt bij voorkeur geen gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een bouwradio of andere muziekinstallaties, of slechts na toestemming van de conciërge, op een niet hinderlijke wijze welke geen hinder/overlast veroorzaakt voor de nabije omgeving.
16. Tijdelijk opslaan van (bouw)materiaal en/of materieel kan slechts na toestemming van de contactpersoon (opdrachtgever), op de aangewezen plek, volgens gestelde voorwaarden.
17. Werkzaamheden aan installaties dienen volgens de geldende wet- en regelgeving, aangevuld met regels van Stichting Viadere, te worden uitgevoerd. Zonder uitdrukkelijke opdracht vooraf dient zo mogelijk voorafgaand aan de werkzaamheden contact te worden opgenomen met de contactpersoon (opdrachtgever), bij:
  - a. Drinkwaterinstallaties: voorkomen van vervuiling en kans op legionellabesmetting;
  - b. Elektrische installaties: werkzaamheden mogen enkel door derden worden uitgevoerd die daarvoor specifiek een aanwijs (IV of WV) hebben volgens de NEN3140 dan wel NEN3840.
18. Graafwerkzaamheden dienen deugdelijk te worden afgezet, houd daarbij rekening met de vindingrijkheid van de leerlingen.
19. Voor aanvang van grondwerkzaamheden wordt door de aannemer een zogenaamde 'KLIC-melding' uitgevoerd en vervolgens contact opgenomen met de contactpersoon van Stichting Viadere m.b.t. de ligging van kabels en leidingen. Zo nodig wordt met proefsleuven de ligging bepaald. Zonder deze voorzorgsmaatregelen kan de uitvoerende derde aansprakelijk worden gesteld voor de schade.
20. Derden zijn ervoor verantwoordelijk dat hun medewerkers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, met goedgekeurde (klim)materialen werken, op de

## **E. Verkeer**

1. De bereikbaarheid van de gebouwen voor brandweer en andere hulpverlenende diensten zoals ziekenvervoer en intern transport moet worden gegarandeerd.
2. De terreinen van Stichting Viadere zijn openbare terreinen. De regels uit het wegenverkeersreglement zijn op de terreinen van toepassing; voetgangers hebben altijd voorrang en de maximumsnelheid is stapvoets.
3. Gazons en beplantingsvakken, evenals alle verhardingen die gerekend worden tot voetgangersgebied, dienen te worden ontzien. Hierop mag niet gereden of geparkeerd worden tenzij met toestemming van de contactpersoon (opdrachtgever) van Stichting Viadere.
4. Parkeren mag alleen in de daarvoor bestemde vakken. Auto's en vrachtwagens die niet passen in de aangemerkte vakken en het verkeer daardoor belemmeren dienen elders op een veilige manier te worden geparkeerd.
5. Laden en lossen mag gebeuren op de doorgaande weg, direct daarna moet de weg vrij gemaakt worden.
6. Zwaar en uitzonderlijk transport over het terrein mag alleen plaats vinden na overleg met en toestemming van uw contactpersoon (opdrachtgever). Maatregelen om voetgangers te beschermen moeten in acht worden genomen. Verkeersopstoppingen moeten worden voorkomen, dit zijn voor onze leerlingen potentieel gevaarlijke situaties.
7. In geval van werkzaamheden op de openbare weg waarbij gebruikt wordt gemaakt van machines, dient er voldoende begeleiding aanwezig te zijn die moet toezien op de veiligheid van voetgangers en overige weggebruikers.

## **F. Overige**

Indien er tijdens de werkzaamheden schade wordt toegebracht aan gebouwen, terreinen of goederen dient dit onmiddellijk gemeld (inclusief foto's van de schade) te worden bij uw contactpersoon (opdrachtgever). Mocht u betreffende het voorgaande vragen of twijfels hebben, neemt u dan contact op met de contactpersoon (opdrachtgever) van Stichting Viadere. De contactpersoon (opdrachtgever) heeft te allen tijde het recht om u aan te spreken op bovengenoemde bepalingen en voorschriften.