

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
354110							Levering toegevoegd			
354110	252701						Aanbrengen putrand met deksel.	st	6,00	V
		1					Betreft: putafdekkingen t.b.v. betonputten VWA-riool			
			5				Afdekplaat verwijderen en vervoeren			
							Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse E600	st		6,00
							volgens NEN-EN 124			
							-hoogte 240 mm			
							-type RB 3223 VR VEPRO Cross Grip			
							-dagmaat 520 mm			
							-putrand met opschrift 'VW' in de omranding			
							-fabrikant TBS Soest of gelijkwaardig			
				5			Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse E600			
							volgens NEN-EN 124			
							-hoogte 240 mm			
							-type RB 3223 VR VEPRO Cross Grip			
							-dagmaat 520 mm			
							-putrand met opschrift 'VW' in de omranding			
							-fabrikant TBS Soest of gelijkwaardig			
					2		Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st		12,00
					1		Putrand ontdoen van vuil en voorzien van			
563460							Toegevoegde post			
							inschrijfstaat regel aangepast naar DF			
563460	831111						Aanbrengen straatbakstenen.	m2	787,00	V
		3					Situering volgens tekeningnr. 06.12.bt, t.p.v. zondagspad			
							Bestrating wordt opgesloten door opsluitbanden			
							Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder	st		58.238,00
							afstandhouders			
							Formaat: standaard dikformaat			
							Kleur: Lerida			
							Leverancier: Vandersanden			
			3				Totale breedte 3,00 m en meer			
				3			In keperverband			
					9		Op straatlaag of op zandbed			
					1		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
563470							Deze bestekspost is vervallen			