



SPORT NIEUWE SITUATIE

VERHARDING

- Opsluitbanden 100x200 mm
- Opsluitbanden 100x300 mm
- Trottoirbanden 130/150x250 mm
- Opsluitbanden 150x250 mm
- Eindverloopband 130/150x250 mm -> maaiveld
- inritperonband 130/150x250 mm
- Betonstraatsloten keformaat, kleur rood in halfsteensverband (nietgevoerd)
- Betontegels 300x300x45 mm, kleur grijs in halfsteensverband (trottoir)
- Betontegels 300x300x80 mm, kleur grijs in halfsteensverband (trottoir)
- Grasbetontegels Hydro Linee 300x300x100 mm, kleur grijs in blokverband (parkeervakken)
- Betonstraatsloten keformaat, kleur rood in keperverband (rijweg)
- Betonstraatsloten keformaat, kleur grijs in halfsteensverband (rondom clubgebouw)
- Halfverharding type: Achterhoeks Padvast
- Betonplaten 2000x2000x120 mm vlakke afwerking
- Betonplaten 2000x1000x120 mm vlakke afwerking
- Betonplaten 2000x500x120 mm vlakke afwerking
- Grasbetonplaten 2000x1000x120 mm met gaten
- Keurelement beton 200x850x120 mm
- Betontegels 600x400x50 mm
- Betontegels 600x400x80 mm

Riolering

- Putrand met deksel t.b.v. vuilwater riolering
- Putrand met deksel t.b.v. hemelwater riolering
- Putrand met deksel t.b.v. drainagetransport riolering
- Straatkolk met gietijzeren deksel
- Infiltratiekolk met gietijzeren deksel
- Locatie Trewatin Waterstable, 320 m2

Terreininrichting

- Leunhekwerk 1,20 hoog, v.v. dubbel staafmat en doorvoerkep
- Ballenlanger 4,00 m hoog v.v. nylon net in leunhekwerk 1,20m opgenomen
- Ballenlanger 5,00 m hoog v.v. 5,00m zwart nylon net
- Ballenlanger 5,00 m hoog v.v. 2,00m dubbel staafmat en 3,00m zwart nylon net
- Nieuwe jeugd-ballenlanger 4,00 m hoog, zwart nylon net
- Hekwerk 3,00 m hoog v.v. nylon net in leunhekwerk 1,20m opgenomen
- Hekwerk 3,00 m hoog v.v. nylon net
- Schulpoort t.b.v. afsluiten terrein voorzien van spijlenhekwerk
- Enkele draaipoort t.b.v. loopdoorgang voorzien van dubbel staafmat, doorgang 1,00 m
- Dubbele draaipoort t.b.v. materieleiddoorgang voorzien van dubbel staafmat, doorgang 3,00 m
- Verplaatsbaar fietsenrek
- Verkeersbordpaal met verkeersbord (standaard)
- Dug-out nieuw
- Veldverlichting en optioneel armaturen met schijprichting
- Bestaande verlichtingsobject handhaven
- Nieuw lichtmast (3st) type: Conisch, LHM 4,00m, paalfop
- Nieuw armatuur (3st) type: Lightronics, KFK US, code 7, 16led, 3000K, 1600LM
- Nieuw lichtmast (2st) type: Conisch, LHM 4,00m, paalfop
- Nieuw armatuur (2st) type: Lightronics, KFK US, code 7, 16led, 3000K, 2150LM
- Nieuw lichtmast (3st) type: Conisch, LHM 4,00m, paalfop
- Nieuw armatuur (3st) type: Lightronics, KFK US, code 8, 16led, 3000K, 2150LM
- Nieuw lichtmast (3st) type: Cilindrisch, LHM 5,00m, enkele uithouder
- Nieuw armatuur (3st) type: Lightwell, Loxis Small, DAWB CC, 16led, 3000K, 1800LM

Groenvoorziening

- Nieuwe zuilvormige bomen: *Pyrus calleryana 'Capital'*
- Wortelscherm
- Nieuw bosplantsoen, gemengd aanplanten: *Amelanchier lamarckii*, *Cornus sanguinea*, *Corylus avellana*, *Corylus alatus*, *Prunus spinosa*, *Sambucus nigra*
- Bestaande bosplantsoen
- Nieuwe heesters: *Loncera nitida 'Maigrün'*
- Behoeve groen/privaat eigendom
- Nieuwe heesters: *Loncera nitida 'Maigrün'*
- Inzaaien gras
- Nieuwe haag: *Ligustrum Vulgare*
- Nieuwe vaste planten: *Nepeta faassenii 'Walker's Low'*, *Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'*, *Geranium 'Rozanne'*, *Kalmiers incisa 'Madva'*

Algemeen

- Bouwkavel
- Nuts-tracé
- Dwarsprofiel
- Bladgrens
- Projectgrens

Maten in meters, tenzij anders vermeld.

Peilmaten in meter t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.

Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.

Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld.

Ontwerper	Projectleider	Goedgekeurd	Projectfase	Documentsoort	Blad	Aantal
S. JONKER	B. VLEUGEL		DEFINITIEF	BD	TEKENING	1

Projectomschrijving	Opdrachtgever	Schaal
HERONTWIKKELING SV VRONE	GEEMEENTE DIJK EN WAARD	1:200
SPORTPARK VRONE		1:200
TE SINT-PANCAS		1:200

Uitgeverij	Tekeningnummer	Projectnummer
02-09-2025	20H0551-NS-001	20H0551

NEUW SITUATIE

BOVENGRONDS

HB Adviesbureau

Comeniusstraat 7 • 1017 MS Akmaar

Krijn Taconiskade 412 • 1087 HW Amsterdam

088 472 0000 • info@adviesbureau.nl

Deze tekening is eigendom van HB Adviesbureau. Zij mag daarom niet gekopieerd, noch aan derden ter beschikking of nakanting gesteld worden zonder toestemming. Punt op kaart: Nieuw-Situatie Herontwikkeling Vrone - DOCUMENTSITUATIE BOVENGRONDS - TEGENWORTSITUATIE BOVENGRONDS - TEGENWORTSITUATIE BOVENGRONDS