

RAW-bestek incl. 2e Nota van Inlichtingen 'Integraal wijkonderhoud 2026-2028'

Gemeente Beuningen

Kenmerk bestek: beun-02-2025

Definitief



beheeraccent
advies



beheeraccent
advies

**RAW-bestek incl. 2e Nota van Inlichtingen
'Integraal wijkonderhoud, 2026-2028'**



Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
08 OMGEVINGSWET EN NATUUR	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03 BIJLAGEN	4
04 OMGEVINGSWET EN NATUUR	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
0 NULBEURT	7
1 ONDERHOUD BEPLANTING	8
100 BEHEERSEN ZWERFAFVAL	8
1000 Beheersen zwerfafval in beplanting	8
101 BEHEERSEN BLAD EN NATUURLIJK AFVAL	8
1010 Beheersen blad en natuurlijk afval in beplanting	8
102 BEHEERSEN ONKRUID	9
1020 Beheersen onkruid in beplanting	9
103 BOSPLANTSOEN	10
1030 Uitmaaïen bosplantsoen	10
1032 Dunnen	11
1033 Terugzetten	11
1034 Beheersen overgroei	12
104 HAKHOUT EN GRIENDEN	12
1040 Uitmaaïen hakhout en grienden	12
1041 Afzetten grienden	13
105 OPGAANDE HEESTERS	13
1050 Beheersen overgroei	13
1051 Terugzetten	13
1052 Snoeien	14
106 BODEMBEDEKKENDE HEESTERS	14
1060 Snoeien bodembedekkende heesters	14
107 HAGEN	15
1070 Knippen van haag	15
1071 Knippen van blokhaag	15
108 VASTE PLANTEN	15
109 ROZEN	16
1090 Struikrozen	16
1091 Botanische rozen	16
110 INBOET	16
1100 Inboet beplanting	16
2 ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	18
200 ZWERFAFVALBEHEERSING	18
2000 Beheersen zwerfafval op gras	18
201 BEHEERSEN BLAD EN NATUURLIJK AFVAL	18
2010 Beheersen blad en natuurlijk afval op gras	19
202 BEHEERSEN GRASHOOGTE GRASVELD	19
2020 Beheersen grashoogte	19
2021 Beheersen overgroei	20
203 MAAIEN RUWGRAS	20
2030 Ruwgras 8x maaiën	20
204 ONDERHOUD HONDENUITLAATVELD	21
2040 Reinigen hondenuitlaatveld	21
205 ONDERHOUD BLOEMBOLLEN	21
2050 Maaiën loof van bolgewassen	21
206 ONDERHOUD GROENE PARKEERPLAATSEN	21
2060 Onderhoud groene parkeerplaatsen	21
207 BERENKLAUW	22
2070 Maaiën berenklaauw	22

3	ONDERHOUD BOMEN	23
300	VERWIJDEREN ONKRUID	23
3000	Onkruid in boomspiegels	23
4	ONDERHOUD VERHARDING	24
400	BEHEERSEN ZWERFAFVAL	24
4000	Beheersen zwerfafval op verharding	24
4001	Beheersen zwerfafval op zand	24
401	BEHEERSEN BLAD EN NATUURLIJK AFVAL	25
4010	Blad en natuurlijk afval op verharding	25
4011	Blad en natuurlijk afval op zand	26
402	BEHEERSEN ONKRUID OP VERHARDING	26
4020	Onkruidbeheersing gesloten verharding	26
4021	Onkruidbeheersing elementenverharding	27
4022	Onkruidbeheersing halfverharding	28
4023	Onkruidbeheersing zandspeelplaatsen	29
403	BEHEERSEN VEEGVUIL OP VERHARDING	29
4030	Beheersen veegvuil gesloten verharding	29
4031	Beheersen veegvuil elementenverharding	30
404	ZANDSPEELPLAATSEN	30
4040	Bijkomende werkzaamheden zandspeelplaatsen	30
405	ZANDSTRANDEN	30
4050	Bijkomende werkzaamheden zandstranden	30
5	WADI'S	32
500	ONDERHOUD WADI'S	32
5000	Maaien wadi's	32
6	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	33
600	BLAD EN NATUURLIJK AFVAL	33
601	CENTRUMGEBIED	33
6010	Centrumgebied	33
602	BLOEMBAKKEN	33
603	VERKEERSMAATREGELEN	34
6030	Verkeersmaatregelen	34
604	WERKZAAMHEDEN IHKV OMGEVINGSWET EN NATUUR	34
6040	Ecologisch Werkprotocol	34
605	KWALITEITSBORGING	34
6050	CROW 400 toets	34
7	INZETTEN VAN MEDEWERKERS EN MATERIEEL	35
9	STAARTPOSTEN	36
95	STELPOSTEN	36
Deel 3. Bepalingen		37
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	38
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	38
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	38
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	39
01 05	INDEXERINGSREGELING	39
01 08	BIJDRAGEN	39
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	39
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	39
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	40
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	40
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	40
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	41
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	41
01 23	COMMUNICATIE	41
01 26	WERKTIJDEN EN BEPALINGEN	41
01 27	KORTINGEN	41
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	43
50 12	EISEN EN UITVOERING	43
50 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	43
51	GROENVOORZIENINGEN	44
51 03	INFORMATIE OVERDRACHT - ALGEMEEN	44
51 2	GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	44
51 21	BEGRIIPPEN	44
51 22	EISEN EN UITVOERING	44
51 4	BEPLANTINGEN	44

51 41	BEGRIIPPEN	44
51 42	EISEN EN UITVOERING	44
51 44	RISICOVERDELING EN GARANTIES	44
51 46	BOUWSTOFFEN	44
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	45
51 81	BEGRIIPPEN	45
51 82	EISEN EN UITVOERING	45
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	46
62 12	EISEN EN UITVOERING	46
62 13	INFORMATIE OVERDRACHT	46
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	46
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	46
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	48
64 1	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	48
64 12	EISEN EN UITVOERING	48
64 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTING	48
65	SROI	49
65 01	INZET SROI	49

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Beuningen
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen

Bezoekadres:
Van Heemstraweg 46
6641 AE Beuningen

Postadres:
Postbus 14
6640 AA Beuningen

Telefoon: 14 024

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever aangewezen persoon of personen.
Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Beuningen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud beplantingen;
- b. Onderhoud gras- en kruidachtigen;
- c. Onderhoud bomen
- d. Onderhoud verhardingen;
- e. Onderhoud wadi's
- f. Onderhoud zandspeelplaatsen en -stranden;
- g. Bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar. De uitvoering van de werkzaamheden dient te starten op 1 januari 2026 en loopt door tot en met 31 december 2028.

Dit is exclusief een optie tot verlenging van maximaal twee keer met 3 jaar. De directie neemt uiterlijk 1 oktober 2028 en respectievelijk 1 oktober 2031 de beslissing tot verlenging.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 OMGEVINGSWET EN NATUUR

Op het werk is de laatste versie 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' van Stadswerk en VHG van toepassing. Deze is te raadplegen op de website: www.stadswerk.nl.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De tekeningen en areaal zijn in te zien via internet:
<https://beuningen.gisib.nl>

Voor het inloggen dient u bij de aanbestedende dienst een account aan te vragen. Gelieve uw e-mail adres door te geven via TenderNed. Vervolgens ontvangt u van de aanbestedende dienst een link waarna u kunt inloggen.

Voor gebruik van Gisib is een korte cursus aan te bevelen, de kosten voor een cursus worden door opdrachtgever niet vergoed.
Vanaf Gisib zijn de kaarten in te zien en uit te printen of te plotten.

Contactgegevens Gisib:

Bedrijfsnaam: Gisib BV
Adres: Houttuinlaan 14-A
3447 GM Woerden
Telefoon: 0172 213 460
E-mail: info@gisib.nl
Website: www.gisib.nl

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids & Gezondheidsplan (ontwerpfase);

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bestekstekst bouwblokken SROI;
- SROI aanmeldingsformulier;
- Kaart functiegebieden;
- Snoeiregime beplantingen.

04 OMGEVINGSWET EN NATUUR

Beschikbare gegevens met betrekking tot de aanwezige beschermde soorten zullen tijdens de eerste bouwvergadering beschikbaar worden gesteld en/of zijn te raadplegen via NDFF.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
0								NULBEURT			
000010	999999							Nulbeurt weekposten. Betreft: het op beeld brengen van alle beheergroepen. Uitvoeren van eenmalige onderhoudsbeurt zodat alle besteksposten met de eenheid 'week' 1 april aan het gestelde kwaliteitsniveau uit dit bestek voldoen. Start werkzaamheden: 1 januari 2026 Opleveren werkzaamheden: 1 april 2026	keer	1,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								ONDERHOUD BEPLANTING			
100								BEHEERSEN ZWERFAFVAL			
1000								<u>Beheersen zwerfafval in beplanting</u>			
100010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: bosplantsoen (1e meter), heesters, bodembedekkers, (struik)rozen, vaste planten en (blok)hagen. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen	week	156,00 V	
		1						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		206,00 I
			2								
				3							
100020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: bosplantsoen (1e meter), heesters, bodembedekkers, (struik)rozen, vaste planten en (blok)hagen. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen	week	156,00 V	
		1						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		206,00 I
			2								
				3							
100030	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: bosplantsoen (1e meter), heesters, bodembedekkers, (struik)rozen, vaste planten en (blok)hagen. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen	week	156,00 V	
		1						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		2.385,00 I
			3								
				3							
100040	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: bosplantsoen (1e meter), heesters, bodembedekkers, (struik)rozen, vaste planten en (blok)hagen. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen	week	156,00 V	
		1						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		2.385,00 I
			3								
				3							
101								BEHEERSEN BLAD EN NATUURLIJK AFVAL			
1010								<u>Beheersen blad en natuurlijk afval in beplanting</u>			
101010	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval	week	156,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
102			1					Betreft: het verwijderen van blad en natuurlijk afval binnen en buiten bladvalperiode in heesters, bodembedekkers, (struik) rozen, vaste planten en hagen Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen	are		1.219,00 I
1020			4					2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
102010	514807				3			BEHEERSEN ONKRUID <u>Beheersen onkruid in beplanting</u>			
102020	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: heesters, bodembedekkers, (struik)rozen, vaste planten en hagen Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: divers	week	156,00 V	
102030	514807							2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		118,00 I
102020	514807		1					Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: heesters, bodembedekkers, (struik)rozen, vaste planten en hagen Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: divers	week	156,00 V	
102030	514807							2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		1.100,00 I
102030	514807		3					Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: heesters, bodembedekkers, (struik)rozen, vaste planten en hagen Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: divers	week	156,00 V	
102030	514807							2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		29,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
102040	514499							Onkruidvrij maken beplantingsvak, jonge aanplant Betreft: jonge aanplant heesters, bodembedekkers, (struik)rozen, vaste planten en hagen Situering: conform tekening Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: april t/m september waarbij iedere ronde gestart wordt op de 1e maandag van de maand Grondsoort: klei Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2.220,00 V	
103								BOSPLANTSOEN			
1030								<u>Uitmaaien bosplantsoen</u>			
103010	514422							Uitmaaien rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaien van de randen van bosplantsoen ouder dan 3 jaar, gelegen in het buitengebied. Uitmaaien tot 2 meter vanuit de rand van het beplantingsvak, inclusief het maaien van aanwezige berenklaauw in het beplantingsvak. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Periode: week 46 t/m 49 Soort en leeftijd van de beplanting: divers, 3 jaar en ouder Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 2 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	m	35.197,00 V	
		1									
			1								
				2							
					2						
						1					
103020	514422							Uitmaaien rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaien van de randen van bosplantsoen ouder dan 3 jaar gelegen binnnen de bebouwde kom. Uitmaaien tot 2 meter vanuit de rand van het beplantingsvak, inclusief het maaien van aanwezige berenklaauw in het beplantingsvak. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Periode: week 24 t/m 27 en week 46 t/m 49 Soort en leeftijd van de beplanting: divers, 3 jaar en ouder Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 2 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	143.062,00 V	
		1									
			1								
				2							
					2						
						2					
103030	514421							Uitmaaien beplantingsvak. Betreft: het uitmaaien van gehele vak bosplantsoen < 3 jaar incl. afvoeren. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: week 21 t/m 23, week 30 t/m 32 en week 39 t/m41 Soort en leeftijd van de beplanting: divers, t/m 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	527,00 V	
		1									
			1								
				2							
					2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
103320	514432				4			Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot op de stobbe weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	3.638,00 V	
					7			Terugzetten beplanting. Betreft: het terugzetten van de eerste rij beplanting rondom het beplantingsvak, incl. boomvormers. Terugzetten boomvormers op aanwijzing van de directie Situering: conform tekening	m2		
								Jaarlijks een vijfde van het areaal terugzetten Periode: november - maart Ongeveer 10% van het totale areaal aan bosplantsoen betreft de eerste rij rondom beplantingsvak. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het totale areaal bosplantsoen	m2		6.063,00 I
		5						Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2			
			3					Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot op de stobbe weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
1034					4			<u>Beheersen overgroei</u>			
103410	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft: bosplantsoen Situering: conform tekening	week	156,00 V	
				1				Te onderhouden lengte	m		2.356,00 I
				2				Kwaliteitsniveau A			
					3			Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
						2		Grondsoort: klei			
								Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
103420	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft: bosplantsoen, hakhoutwal en grienden Situering: conform tekening	week	156,00 V	
				1				Te onderhouden lengte	m		29.737,00 I
					3			Kwaliteitsniveau B			
								Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
						2		Grondsoort: klei			
								Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
104								HAKHOUT EN GRIENDEN			
1040								<u>Uitmaaien hakhout en grienden</u>			
104010	514421							Uitmaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaien 1e meter hakhoutwal en grienden > 3 jaar Situering: conform tekening Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: eind september	are	467,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1041		1						Soort en leeftijd van de beplanting: divers, > 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen			
104110	514433		1					<u>Afzetten grienden</u> Afzetten beplanting. Betreft: afzetten griend Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per 5 jaar en 100% van het totale oppervlakte Periode: november t/m maart Boomvormers: verwijderen tenzij in beheersysteem aangemerkt als boom.	m2	9.342,00 V	
105		1		4				Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Bedeckingsgraad hinderlijke opslag: ca. 25 tot ca. 50% Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
1050					3			OPGAANDE HEESTERS			
105010	514813					1		<u>Beheersen overgroei</u> Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: opgaande heesters en botanische rozen Situering: conform tekening Te onderhouden lengte	week	156,00 V	
105020	514813		1	2	3			Kwaliteitsniveau A Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: divers 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		1.183,00 I
105020	514813					1		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: opgaande heesters en botanische rozen Situering: conform tekening Te onderhouden lengte	week	156,00 V	
1051			1	3				Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: divers 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		30.586,00 I
1051					2			<u>Terugzetten</u>			
105110	514432							Terugzetten beplanting.	m2	19.761,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreeft: terugzetten van fijne sierheesters Situering: conform tekening Jaarlijks één derde van het totale areaal (100%) terugzetten Periode: november - maart			
		1						Betreeft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot maximaal 0,15 m boven maaiveld			
			3					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
				1				<u>Snoeien</u>			
1052											
105210	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreeft: Verjongingssnoei grove sierheesters, handmatig snoeien Situering: conform tekening Periode: november - maart	m2	10.035,00	V
		9						Jaarlijks één derde van het totale areaal (100%) snoeien			
			2					Betreeft: gesloten opgaande, meersoortige heesters			
				3				Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2			
					1			Snoeiregiem: oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: tot 25% per plant			
						1		In beplantingsvak			
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
105220	514499							Snoeien solitaire sierheesters, 1x per 3 jaar Betreeft: Verjongingssnoei solitaire sierheesters, handmatig snoeien Situering: conform tekening Periode: november - maart	st	210,00	V
								Jaarlijks één derde van het totale areaal (100%) snoeien			
								Betreeft: gesloten opgaande, meersoortige heesters			
								Snoeiregiem: oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: tot 25% per plant			
								In beplantingsvak			
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
106								BODEMBEDEKKENDE HEESTERS			
1060								<u>Snoeien bodembedekkende heesters</u>			
106010	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreeft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras	week	156,00	V
								Betreeft: bodembedekkende heesters			
								Situering: conform tekening			
		1						Te onderhouden lengte	m		2.097,00
			2					Kwaliteitsniveau A			
				3				Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
					2			Grondsoort: klei			
						9		Leeftijd beplanting: divers			
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
106020	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreeft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras	week	156,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft: bodembedekkende heesters Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: divers 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		19.339,00 I
106030	514428		1	3	3	2	9	Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: het knippen van bodembedekkende heesters Situering: conform tekening Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar en 100% van het totale oppervlak in aaneengesloten vakken Periode: november t/m maart Bodembedekkers Aantal beurten: 1 x per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	105.826,00 V	
107			1				1	HAGEN			
1070								<u>Knippen van haag</u>			
107010	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: de bovenkant en zijkanten van de haag, inclusief de kopse kanten Situering: conform tekening Periode: week 21 - 23 en 38 - 40 Te onderhouden knippoppervlak: Hoogte van de haag tot ca. 1,00 m Hoogte van de haag van ca. 1,00 tot ca. 1,50 m Hoogte van de haag van ca. 1,50 tot ca. 2,50 m Plantsoort van de haag: divers De zijkanten van de haag en kopse kanten Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	366.982,00 V	
									m2		43.996,00 I
									m2		9.327,00 I
									m2		7.841,00 I
1071			3				2	<u>Knippen van blokhaag</u>			
107110	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: de bovenkant en zijkanten van de blokhaag, inclusief de kopse kanten Situering: conform tekening Periode: week 21 - 23 en 38 - 40 Te onderhouden knippoppervlak: Hoogte van de haag tot ca. 1,00 m Hoogte van de haag van ca. 1,00 tot ca. 1,50 m Hoogte van de haag van ca. 1,50 tot ca. 2,50 m Plantsoort van de haag: divers De zijkanten van de haag en kopse kanten Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	156.883,00 V	
									m2		24.842,00 I
									m2		862,00 I
									m2		443,00 I
108			3				2	VASTE PLANTEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
108010	514499							Maaien en mulchen vaste planten Betreft: het na de bloei maaien van vaste planten, waarbij het maaisel gemalen in het beplantingsvak wordt verwerkt in de vorm van een mulchlaag Situering: conform tekening Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Uitvoeringsperiode: maart	m2	14.030,00 V	
109								ROZEN			
1090								<u>Struikrozen</u>			
109010	514426							Snoeien struikrozen. Betreft: het snoeien van struikrozen Situering: conform tekening Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar en 100% van het totale oppervlak is aaneengesloten vakken Periode: april Voorjaars snoei	m2	7.624,00 V	
		1						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
1091								<u>Botanische rozen</u>			
109110	514432							Terugzetten beplanting. Betreft: terugzetten van botanische rozen Situering: conform tekening Jaarlijks 50% van het totale areaal (100%) snoeien Periode: november - maart	m2	12.977,00 V	
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m			
			3					Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot maximaal 0,15 m boven maaiveld			
				1				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
110								INBOET			
1100								<u>Inboet beplanting</u>			
110010	514451							Inboeten bosplantsoen. Betreft: beplantingen in bosplantsoen, hakhout, griend en/ of bos. Plantmateriaal: wortelgoed.	st	2.718,00 V	
								Afhalen op gemeentewerf conform deel 3 bepaling 51.46.01	st		906,00 T
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
110020	514451							Inboeten bosplantsoen. Betreft: beplantingen in bosplantsoen, hakhout, griend en/ of bos. Plantmateriaal: Kluitgoed, container of pot incl. verwijderen container/ pot	st	150,00 V	
								Afhalen op gemeentewerf conform deel 3 bepaling 51.46.01	st		50,00 T
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
110030	514452							Inboeten sierplantsoen. Betreft: beplantingen in opgaande heesters, bodembedekkende heesters, (botanische) rozen en (blok) hagen.	st	7.063,00 V	
		1						Heesters, wortelgoed Afhalen op gemeentewerf conform deel 3 bepaling 51.46.01	st		2.354,00 T
								In beplantingsvak			
						1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110040	514452						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
								Inboeten sierplantsoen. Betreft: beplantingen in opgaande heesters, bodembedekkende heesters, (botanische) rozen en (blok) hagen.	st	12.450,00 V	
			2					Heesters, kluitgoed container of pot incl. verwijderen container/ pot Afhalen op gemeentewerf conform deel 3 bepaling 51.46.01 In beplantingsvak	st		4.150,00 T
110050	514454						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
								Inboeten kruidachtigen. Betreft: vaste planten	st	5.058,00 V	
			3					Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen Afhalen op gemeentewerf conform deel 3 bepaling 51.46.01 In beplantingsvak	st		1.686,00 T
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2											
200											
2000											
200010	501504										
							ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
							ZWERFAFVALBEHEERSING				
							<u>Beheersen zwerfafval op gras</u>				
							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: grasveld(talud) incl. bloembollen, hondenuitlaatveld(talud) en ruiggras 8x maaien(talud) Situering: conform tekening Grastype: n.v.t.	week	156,00 V		
						1	Te onderhouden oppervlakte	are		676,00 I	
						2	Kwaliteitsniveau A				
						3	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
200020	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: grasveld(talud) incl. bloembollen, hondenuitlaatveld(talud) en ruiggras 8x maaien(talud) Situering: conform tekening Grastype: n.v.t.	week	156,00 V		
						1	Te onderhouden oppervlakte	are		676,00 I	
						2	Kwaliteitsniveau A				
						3	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
200030	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: beheersen van fijn zwerfafval op grasveld(talud) incl. bloembollen, hondenuitlaatveld(talud) en ruiggras 8x maaien (talud) Situering: conform tekening Grastype: n.v.t.	week	156,00 V		
						1	Te onderhouden oppervlakte	are		5.600,00 I	
						3	Kwaliteitsniveau B				
						3	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
200040	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: beheersen van grof zwerfafval op grasveld(talud) incl. bloembollen, hondenuitlaatveld(talud) en ruiggras 8x maaien (talud) Situering: conform tekening Grastype: n.v.t.	week	156,00 V		
						1	Te onderhouden oppervlakte	are		5.600,00 I	
						3	Kwaliteitsniveau B				
						3	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201							BEHEERSEN BLAD EN NATUURLIJK AFVAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2010								<u>Beheersen blad en natuurlijk afval op gras</u>			
201010	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: beheersen van natuurlijk afval buiten de bladvalperiode op een grasveld(talud) incl. bloembollen, hondenuitlaatveld(talud) en ruiggras 8x maaien(talud) Situering: conform tekening Bladvalperiode: 1 november t/m 24 december	week	156,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		676,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A			
				3				Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
201020	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: beheersen van natuurlijk afval buiten de bladvalperiode op een grasveld(talud) incl. bloembollen, hondenuitlaatveld(talud) en ruiggras 8x maaien(talud) Situering: conform tekening Bladvalperiode: 1 november t/m 24 december	week	156,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		5.600,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
202								BEHEERSEN GRASHOOGTE GRASVELD			
2020								<u>Beheersen grashoogte</u>			
202010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft: het maaien van grasvelden (talud) en hondenuitlaatvelden (talud) incl. bijmaaien rondom obstakels. Situering: conform tekening Aantal obstakels: 287 st	week	156,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		589,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A			
				3				Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
					3			Grondsoort: klei			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
202030	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft: het maaien van grasvelden en hondenuitlaatvelden incl. bijmaaien rondom obstakels. Situering: conform tekening Aantal obstakels: 3301 st	week	156,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		3.437,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
					3			Grondsoort: klei			
								Horizontaal of met een talud tot 1:3			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
202050	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft: het bijmaaien rondom bomen in grasveld (talud) en hondenuitlaatveld (talud) Situering: conform tekening Periode: week 26/27 en 40/41 Bomen in grasveld	st	26.226,00 V	
		1					1	Gerekend is met 2 beurten per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
2021								<u>Beheersen overgroei</u>			
202110	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft: grasvelden en hondenuitlaatvelden inclusief taluds langs verharde kanten, exclusief halfverharding Situering: conform tekening	week	156,00 V	
		1					2	Te onderhouden lengte	m		14.512,00 I
			2				3	Kwaliteitsniveau A			
				3			2	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
					2		2	Grondsoort: klei			
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
202120	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft: grasvelden en hondenuitlaatvelden inclusief taluds langs verharde kanten, exclusief halfverharding Situering: conform tekening	week	156,00 V	
		1					3	Te onderhouden lengte	m		69.716,00 I
			3				2	Kwaliteitsniveau B			
				3			2	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
					2		2	Grondsoort: klei			
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
203								MAAIEN RUWGRAS			
2030								<u>Ruwgras 8x maaien</u>			
203010	512503							Maaien grasveld. Betreft: maaien ruwgras 8x, incl. bijmaaien rondom obstakels Situering: conform tekening Periode: week 14/15, 18/19, 22/23, 26/27, 30/31, 34/35, 38/39 en 42/43 Aantal obstakels: 2100 st Aantal percelen: n.v.t. Standaard beheer	are	63.513,00 V	
		2					3	Grasveldtype: schraal grasveld			
				1			4	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					4		1	Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels			
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
203020	512505		1					2	Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien van bomen in ruwgras 8x Situering: conform tekening Periode: voorafgaand aan maaien conform bestekspost 203010 Bomen in grasveld Gerekend is met 2 beurten per jaar in week 26/27 en 42/43 Maaisel laten liggen	st	34.152,00 V	
203030	512503			2				3	Maaaien grasveld. Betreft: maaaien ruiggras 8x talud, incl. bijmaaien rondom obstakels Situering: conform tekening Periode: week 14/15, 18/19, 22/23, 26/27, 30/31, 34/35, 38/39 en 42/43 Aantal obstakels: 127 st Aantal percelen: n.v.t. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are	4.604,00 V	
203040	512505		1					2	Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien van bomen in ruiggras 8x talud Situering: conform tekening Periode: voorafgaand aan maaien conform bestekspost 203030 Bomen in grasveld Gerekend is met 2 beurten per jaar in week 26/27 en 42/43 Maaisel laten liggen	st	3.480,00 V	
204									ONDERHOUD HONDENUITLAATVELD			
2040									<u>Reinigen hondenuitlaatveld</u>			
204010	512899								Reinigen hondenuitlaatveld. Betreft: verwijderen uitwerpselen op velden en stroken gras en verharding Situering: conform tekening Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per 2 weken en een bewerkingpercentage van 100% van het totale oppervlak De werkzaamheden dienen 1 keer per 2 weken te worden uitgevoerd op maandag. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	30.170,00 V	
205									ONDERHOUD BLOEMBOLLEN			
2050									<u>Maaaien loof van bolgewassen</u>			
205010	514423								Maaaien loof van bolgewassen. Betreft: bloembollen in grasveld of ruwgras 8x maaaien Situering: conform tekening Periode: na afsterven loof op aanwijzing van de directie Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	13.216,00 V	
206									ONDERHOUD GROENE PARKEERPLAATSEN			
2060									<u>Onderhoud groene parkeerplaatsen</u>			
206010	512503								Maaaien grasveld.	are	68,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			2					Betreft: het maaien van de randen van groene parkeerplaatsen middels een handmaaier met opvangbak Aannemer is verantwoordelijk voor een autovrije parkeerplaats (bv. middels het plaatsen van tijdelijke bebording) Situering: conform tekening Periode: in afstemming met de directie Aantal percelen: 8 Standaard beheer Grasveldtype: grasbeton- en kunstoftegels Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
207								BERENKLAUW			
2070								<u>Maaien berenklaauw</u>			
207010	514199							Maaien berenklaauw, 3x per jaar Betreft: maaien berenklaauw Situering: op aanwijzing van de directie Periode: op aanwijzing van de directie Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Inclusief bijmaaien van obstakels en bomen Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	405,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								ONDERHOUD BOMEN			
300								VERWIJDEREN ONKRUID			
3000								<u>Onkruid in boomspiegels</u>			
300010	515599							Verwijderen van onkruid in boomspiegel Betreft: het verwijderen van onkruid in boomspiegels door middel van het afmaaien van onkruid Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Frequentie: 2 onderhoudsbeurten per jaar Periode: week 26/27 en 42/43 Tijdens het maaien dient een afstand van 10 cm rondom de stam gehouden te worden. Daarnaast dient bij een boomspiegel in verharding 50 cm rondom de boomspiegel mee gemaaid te worden Grondsoort: Klei Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door een bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	5.670,00 V	
									st		945,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								ONDERHOUD VERHARDING			
400								BEHEERSEN ZWERFVAL			
4000								<u>Beheersen zwerfafval op verharding</u>			
400010	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: halfverharding, elementverharding en gesloten verharding Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) 403010 en 403110 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
		1							are		2.477,00 I
		2									
		3									
			1								
			2								
400020	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: halfverharding, elementverharding en gesloten verharding Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) 403010 en 403110 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
		1							are		2.477,00 I
		2									
		3									
			1								
			2								
400030	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: halfverharding, elementverharding en gesloten verharding Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) 403020 en 403120 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
		1							are		12.061,00 I
		3									
			3								
			1								
			2								
400040	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: halfverharding, elementverharding en gesloten verharding Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) 403020 en 403120 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
		1							are		12.061,00 I
		3									
			3								
			1								
			2								
4001								<u>Beheersen zwerfafval op zand</u>			
400110	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	156,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: zandspeelplaatsen Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	are		61,00 I
400120	501517							2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
								Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: zandspeelplaatsen Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	are		61,00 I
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
400130	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: zandstranden Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	are		48,00 I
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
400140	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: zandstranden Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	are		48,00 I
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
401								BEHEERSEN BLAD EN NATUURLIJK AFVAL			
4010								<u>Blad en natuurlijk afval op verharding</u>			
401010	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: beheersen van natuurlijk afval buiten de bladvalperiode op halfverharding, elementverharding en gesloten verharding Situering: conform tekening Bladvalperiode: 1 november t/m 24 december Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	are		2.477,00 I
								Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) 403010 en 403110	week	156,00 V	
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.	are		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
401020	518701							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: beheersen van natuurlijk afval buiten de bladvalperiode op halfverharding, elementverharding en gesloten verharding Situering: conform tekening Bladvalperiode: 1 november t/m 24 december	week	156,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		12.061,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) 403020 en 403120			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
4011								<u>Blad en natuurlijk afval op zand</u>			
401110	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: beheersen van natuurlijk afval buiten de bladvalperiode op zandspeelplaatsen Situering: conform tekening Bladvalperiode: 1 november t/m 24 december	week	156,00 V	
								Te onderhouden oppervlakte	are		61,00 I
		1						Kwaliteitsniveau A			
			2					Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
				3				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
401120	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: beheersen van natuurlijk afval buiten de bladvalperiode op zandstranden Situering: conform tekening Bladvalperiode: 1 november t/m 24 december	week	156,00 V	
								Te onderhouden oppervlakte	are		48,00 I
		1						Kwaliteitsniveau C			
			4					Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
				3				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
402								BEHEERSEN ONKRUID OP VERHARDING			
4020								<u>Onkruidbeheersing gesloten verharding</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
402010	518899							Beheersen onkruid in goten en randstroken langs gesloten verharding, A-kwaliteit Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Betreft: onkruidbeheersing in goten en randstroken langs gesloten verhardingen Situering: conform tekening Aantal obstakels: 0 st Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: 202110 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat Verhardingstype: gesloten verharding Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) 403010 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
								are		1.610,00 I	
402020	518899							Beheersen onkruid in goten en randstroken langs gesloten verharding, B-kwaliteit Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Betreft: onkruidbeheersing in goten en randstroken langs gesloten verhardingen Situering: conform tekening Aantal obstakels: 0 st Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: 202120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat Verhardingstype: gesloten verharding Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) 403020 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
								are		3.407,00 I	
4021								<u>Onkruidbeheersing elementenverharding</u>			
402110	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidbeheersing op elementenverharding, inclusief goten en randstroken en bijmaaien rondom obstakels Situering: conform tekening Aantal obstakels: 653 st Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: 202110	week	156,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			1					Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) 403110 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		863,00 I
402120	518801			2				Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidbeheersing op elementenverharding, inclusief goten en randstroken en bijmaaien rondom obstakels Situering: conform tekening Aantal obstakels: 7119 st Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: 202120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) 403110 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
			1					Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidbeheersing op elementenverharding, inclusief goten en randstroken en bijmaaien rondom obstakels Situering: conform tekening Aantal obstakels: 7119 st Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: 202120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) 403120 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		8.519,00 I
4022				3				<u>Onkruidbeheersing halfverharding</u>			
402210	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: beheersen van onkruid op halfverharding inclusief bijmaaien rondom obstakels Situering: conform tekening Aantal obstakels: 32 st Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) n.v.t. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
			1					Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: beheersen van onkruid op halfverharding inclusief bijmaaien rondom obstakels Situering: conform tekening Aantal obstakels: 32 st Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) n.v.t. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		4,00 I
402220	518802			2				Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid	week	156,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4023								<p>Betreft: beheersen van onkruid op halfverharding inclusief bijmaaien rondom obstakels Situering: conform tekening Aantal obstakels: 375 st Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) n.v.t.</p> <p>2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p> <p><u>Onkruidbeheersing zandspeelplaatsen</u></p>	are		135,00 I
402310	518802							<p>Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: onkruidbeheersing op zandspeelplaatsen, bestaande uit speelzand (zandbak) of veiligheidszand (t.p.v. speeltoestellen) Gerekend is met 28 m rand per zandspeelplaats Situering: conform tekening Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) n.v.t.</p> <p>2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	week	156,00 V	
403								<p>BEHEERSEN VEEGVUIL OP VERHARDING</p> <p><u>Beheersen veegvuil gesloten verharding</u></p>	are		61,00 I
4030								<p>BEHEERSEN VEEGVUIL OP VERHARDING</p> <p><u>Beheersen veegvuil gesloten verharding</u></p>	are		
403010	501705							<p>Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft: veegvuilbeheersing op gesloten verharding, inclusief goten en randstroken Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen</p> <p>2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	week	156,00 V	
403020	501705							<p>Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft: veegvuilbeheersing op gesloten verharding, inclusief goten en randstroken Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen</p> <p>2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.</p>	are		3.407,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
4031								<u>Beheersen veegvuil elementenverharding</u>			
403110	501705							Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft: veegvuilbeheersing op elementenverharding, inclusief goten en randstroken Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau A	week	156,00 V	
		1						Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen	are		863,00 I
			2					2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
403120	501705							Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft: veegvuilbeheersing op elementenverharding, inclusief goten en randstroken Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B	week	156,00 V	
		1						Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen	are		8.519,00 I
			3					2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
404								ZANDSPEELPLAATSEN			
4040								<u>Bijkomende werkzaamheden zandspeelplaatsen</u>			
404010	221131							Egaliseren. Betreft: egaliseren van speelzand of veiligheidszand Situering: conform tekening Aantal beurten: 8x per jaar Periode: week 10/11, 15/16, 19/20, 24/25, 28/29, 32/33, 37/38 en 41/42 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha vlak egaliseren	are	1.475,00 V	
		1						Toegestane positieve afwijking 0,02 m			
			1					1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m			
404020	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: terugbrengen ingroei gras naar oorspronkelijke rand Oorspronkelijk niveau op aanwijzing directie Langs zandspeelplaatsen Aantal zandspeelplaatsen:	m	4.005,00 V	
		9						Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in week 41/42	st		47,00 I
			2					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
405								ZANDSTRANDEN			
4050								<u>Bijkomende werkzaamheden zandstranden</u>			
405010	221131							Egaliseren. Betreft: egaliseren van zandstrand met rotoreg Situering: conform tekening Aantal beurten: 4x per jaar Periode: maart, mei, juli en september	are	582,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
405020	512511	1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m ²	m	1.320,00 V	
			1					Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m ³ /ha			
			9					Vlak egaliseren			
				1				Toegestane positieve afwijking 0,02 m			
					1			Toegestane negatieve afwijking 0,02 m			
			9					Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: terugbrengen ingroei gras naar oorspronkelijke rand Oorspronkelijk niveau op aanwijzing directie	st		2,00 l
				2			Langs zandstranden Aantal zandstranden:				
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								WADI'S			
500								ONDERHOUD WADI'S			
5000								<u>Maaien wadi's</u>			
500010	512503		2					Maaien grasveld. Betreft: het maaien van natte en droge profielen van wadi's, incl. bijmaaieren rondom obstakels en het maaien van aanwezige berenklaauw Situering: conform tekening Periode: week 14/15, 18/19, 22/23, 26/27, 30/31, 34/35, 38/39 en 42/43 Aantal obstakels: 11 st Aantal percelen: n.v.t. Standaard beheer Grasveldtype: droog en nat profiel wadi's Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.675,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
6								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
600								BLAD EN NATUURLIJK AFVAL			
600010	501411							<p>Verwijderen blad.</p> <p>Betreft verwijderen blad en natuurlijk afval op alle grasvlakken, op alle verhardingsvlakken, halfverhardingen, zandspeelplaatsen en zandstranden.</p> <p>Situering: conform tekening</p> <p>Periode: 1 november t/m 24 december (in de bladvalperiode), in overleg met directie</p> <p>Na onderhoudsbeurt dient de opleverkwaliteit te voldoen aan kwaliteitsniveau A</p> <p>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar</p> <p>2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	are	55.699,00	V
601								CENTRUMGEBIED			
6010								<u>Centrumgebied</u>			
601010	509999							<p>Reinigingswerkzaamheden markt en winkelcentrum.</p> <p>Betreft de volgende werkzaamheden:</p> <p>Gerekend is met 2 beurten per week en 52 keer per jaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - het zwerfvuilverwijderen van plantsoenen en gazons en verhardingen: betreft fijn en grof zwerfafval. - het ledigen van de aanwezige prullenbakken: betreft ca. 40 afval bakken. - het opvegen van de glasscherven en het opruimen van bijgeplaatst (dump)afval rondom prullenbakken en ondergrondse containers Julianaplein + Thorbeckeplein - het deponeren van hele flessen, potten e.d. in de glascontainers en kledingzakken in de kledingcontainers - bij volle glas- en kledingcontainers het glasafval en kledingzakken afvoeren - het zwerfvuil en bijgeplaatst (dump) afval afvoeren. <p>Beheersen fijn en grof zwerfafval door derden op kwaliteitsniveau A</p> <p>De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op de volgende momenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Julianaplein: na afloop van de weekmarkt (dinsdagen) tussen 13.00 uur en 15.30 uur, op zaterdag tussen 7.30 en 9.00 uur - Winkelcentrum van kerkdorp Beuningen op dinsdag tussen 13:00 uur en 15:00 uur en zaterdag tussen 7.30 uur en 9.00 uur. <p>Areaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verharding winkelcentrum: ca 56.385 m2 - Beplanting winkelcentrum: ca. 3.547 m2 - Gras winkelcentrum: ca. 6.529 m2 <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	keer	312,00	V
601020	506102							<p>Ledigen afvalbakken.</p> <p>Betreft: ledigen afvalbakken markt en winkelcentrum inclusief bijgeplaatst (dump)afval.</p> <p>Aantal 40 stuks. Gerekend is met 1 keer per week op donderdag van april t/m september (26 weken)</p> <p>Werkzaamheden uitvoeren tussen 7.30 en 9.00 uur.</p> <p>Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud kleiner dan of gelijk aan 60 liter</p> <p>Inclusief leveren en vervangen vuilniszak</p> <p>Gerekend is met 26 ledigingen per jaar per afvalbak</p> <p>2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	st	3.120,00	V
602								BLOEMBAKKEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
602010	514437					9		Watergeven plantenbak/-schaal. Betreft: watergeven in bloembakken Situering conform tekening Periode: ca. half mei t/m eind augustus, in overleg met de directie Water ter keuze aannemer Hoeveelheid: ten minste 20 liter/m2 Gerekend is met een frequentie van 15x per jaar Water gelijkmatig verdelen over het oppervlak van de bak	st	900,00 V	
603											
6030											
603010	620199							Opstellen van en handelen naar verkeersmaatregelenplan Met materiaal van de aannemer Voorafgaand aan de werkzaamheden stelt de aannemer een verkeersmaatregelenplan op conform de richtlijnen benoemd in bepaling 62.13.02 van dit bestek. Het verkeersmaatregelenplan en het hiernaar handelen zijn gebaseerd op het volledig uitvoering geven aan de werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek. Dit plan wordt ter goedkeuring aan de directie voorgelegd. Na goedkeuring van de directie worden de werkzaamheden zoals beschreven in het verkeersmaatregelenplan uitgevoerd gedurende de gehele looptijd van het bestek.	EUR		N
604											
6040											
604010	102399							Ecologisch Werkprotocol Betreft: het opstellen van en uitvoering geven aan het Ecologisch Werkprotocol. Het Ecologisch Werkprotocol betreft een uitwerking van de 'gedragscode soortbescherming gemeenten' volgens het format van Stadswerk, specifiek voor het werk zoals omschreven in dit bestek. Het Ecologisch Werkprotocol omschrijft de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de functionaliteit van de voortplanting- en/of vast rust- en verblijfsplaatsen van beschermde soorten te borgen tijdens de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Zie deel 3, bepaling 01.22.03 en 01.22.04	EUR		N
605											
6050											
605010	999999							CROW 400 toets Betreft: het uitvoeren van een CROW 400 toets ten behoeve van het opsporen van mogelijk vervuilde grond ten behoeve van werkzaamheden conform dit bestek. Uitvoeren van eenmalige toets voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.	keer	1,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
7								INZETTEN VAN MEDEWERKERS EN MATERIEEL			
700010	100518			1				Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: met waterwagen Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	540,00 V	
700030	100599				1			Inzetten van een veegmachine. Betreft: ter beschikking stellen veegmachine Veegmachine met derde borstel Inclusief bediening	uur	48,00 V	
700040	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten van werknemer inclusief handgereedschap, waaronder motorkettingzaag, motorheggeschaar en bladblazer. Inclusief vervoer van en naar werklocaties Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	120,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
9								STAARTPOSTEN			
95								STELPOSTEN			
950030	100301						1	Stelpost inzet personeel en materieel Betreft: stelpost voor inzet personeel en materieel t.b.v. diverse werkzaamheden met betrekking tot het integraal wijkonderhoud Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden zoals werkzaamheden met betrekking tot watergeven, zwerfafvalbeheersing, de inzet van materieel (bv. tractor met rolbezem voor stormschade), zichtbaarheid hydrant brandkranen en algemene werkzaamheden.	EUR	75.000,00 V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte' versie 2023 (tweede gewijzigde druk) van de Stichting CROW van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden tussen de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte' en de Standaard is de Standaard leidend. In geval van tegenstrijdigheden tussen de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte' en/of de Standaard en dit bestek, is dit bestek leidend.
- 07 Op dit werk is van toepassing de laatste versie 'gedragscode soortbescherming gemeenten' van Stadswerk en VHG. Bij tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de 'gedragscode soortbescherming gemeenten' prevaleert (voorzover niet specifiek in het bestek anders voorgeschreven) de 'gedragscode soortbescherming gemeenten'.

01 01 03 RAW-BESTEK INSCHRIJVINGSSTAAT

- 03 In afwijking op het bepaalde in lid 03 van artikel 01.01.03 van de Standaard wordt korting op de aannemingsom niet geaccepteerd.

01 01 08 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

- 01 In het eerste kwartaal van elke jaargang worden de hoeveelheden herzien en gewijzigd in de bestekken. Op basis van de nieuw ontvangen areaalgegevens wordt een nieuwe staat van hoeveelheden gemaakt op basis waarvan de aannemer zijn termijnstaten maakt.
- 02 Gedurende een jaargang worden wijzigingen van hoeveelheden naar aanleiding van reconstructies en omvormingen niet verrekend uitgezonderd nieuwbouwwijken.
- 03 Gedurende een jaargang wordt de aannemer geacht wijzigingen naar aanleiding van reconstructies en omvormingen mee te nemen in het onderhoud zonder dat hiervoor verrekening plaatsvindt. Hiervoor ontvangt de aannemer nieuwe tekeningen.
- 04 De aannemer krijgt een inlogcode om de tekeningen digitaal te kunnen bekijken in Gisib of gelijkwaardig informatiesysteem. De digitale tekeningen worden jaarlijks geupdated.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 06 De aannemer moet merkpalen, merkstenen en hoofduitzettingen preventief beschermen en/ of verklikken. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaand overleg met de directie merkpalen of merkstenen te verwijderen of in oorspronkelijke stand te herstellen.

01 01 15 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling.

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

HFD PAR ART LID

01 02 01 BETALING

- 01 In afwijking op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard geschiedt betaling van frequentiegestuurde besteksposten na uitvoering van de betreffende werkzaamheden.
- 02 In afwijking op paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 maakt de opdrachtnemer 4-wekelijks een termijnstaat op. Elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 03 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 INDEXERINGSREGELING**01 05 01 INDEXERING PRIJS PER EENHEID**

- 01 Binnen het bestek zijn de prijzen per eenheid vast tot en met 31 december 2026. Na deze datum heeft de aannemer het recht de tarieven jaarlijks per 1 januari en voor het eerst op 1 januari 2027 aan te passen met maximaal de jaarmutatatie oktober op basis van de door het Centraal Bureau van de Statistiek gepubliceerde "Prijsindexcijfer dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport reeks 2021 = 100 'landschapsverzorging (813)'. De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, als dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
- 02 Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden voorafgaand aan het jaar waarop de prijsaanpassingen van toepassing zijn, door middel van het overleggen van aangepaste tarieven, inclusief de onderbouwing hoe de aangepaste tarieven tot stand zijn gekomen. Prijsaanpassingen die na deze datum kenbaar worden gemaakt hoeven niet geaccepteerd te worden door de opdrachtgever. Inhaalslagen op de niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- ·Het uitvoeren van aanleg-, onderhouds-, reconstructie en herinrichtingswerken in de openbare ruimte en de hierbij behorende omleidingen, stremmingen en wegafsluitingen;
 - ·Het leggen, omleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven;
 - ·Onderhoud aan rioleringen en dergelijke;
 - ·Onderhoud aan bomen en beplantingen, zoals het bestrijden van ziekten en plagen en snoeien van bomen;
 - ·Overige werkzaamheden uitgevoerd door derden.
- De coördinatie van in elkaar grijpende werkzaamheden geschiedt door de aannemer. Indien werkzaamheden in elkaar grijpen draagt de directie dit aan de aannemer aan.
- 02 In verband met eventueel door derden uit te voeren activiteiten is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 06 PLAN VAN AANPAK VERKEERSMAATREGELEN**

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.

Bij het opstellen van dit plan dient rekening gehouden te worden met de volgende categoriën wegen:

- ·Doorgaande wegen;
- ·Wijkontsluitingswegen;
- ·Fiets- en voetpaden.

De volgende toegestane maximumsnelheden en snelheidszones komen voor:

- ·30 km / uur;
- ·50 km / uur;
- ·60 km / uur;
- ·80 km / uur;
- ·100 km / uur.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

HFD PAR ART LID

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden doorgevoerd.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden door werkverkeer, van een gesloten weggedeelte, naar en van bij ingebruikzijnde rijstroken door openbaar verkeer, mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd. Dit schema dient in tweevoud voor aanvang van de werkzaamheden ingediend te worden bij de directie.

02 De indeling op het verlangde tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.

03 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stil liggen als gevolg van vakantie, feestdagen, roostervrije dagen e.d.

04 Wijzigingen in het algemeen tijdschema mogen slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie.

05 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de aannemer de directie ten minste één week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of gedeelten daarvan mede waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van dat werk of gedeelten daarvan zullen worden getroffen.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd, omfattende:

- Een routebeschrijving die per ronde wordt gevolgd;
- De te gebruiken machines bij de diverse werkzaamheden;
- Wijze van door de aannemer te verzamelen en af te voeren materiaal, tijdelijk opslaan en plaats van storten;
- Lijst van medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden;
- Opgave van contactgegevens van de persoon belast met de veiligheid op het werk inclusief calamiteiten.

02 Het gedetailleerd werkplan dient te voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

- De aannemer dient alle werkzaamheden volgens de overeenkomst aannevensluitend en zonder onderbreken in de planning naar tijd uit te zetten en uit te voeren.

03 Het gedetailleerd werkplan dient voorafgaand aan de start van de werkzaamheden ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd.

02 De gemeente heeft geen mogelijkheden tot het inrichten van een depot voor vrijgekomen materialen.

03 Vrijgekomen materialen dienen, tenzij anders aangegeven in de betreffende bestekpost, uiterlijk voor het weekend verwijderd zijn.

04 Indien vrijgekomen materialen niet voor het weekend zijn verwijderd conform het bepaalde in artikel 01.17.02 lid 03 van dit bestek, kan per constatering een korting van vijfhonderd euro (€500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 04 Schadevergoeding

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard worden beschadigingen, toegebracht aan heesters/struiken, vaste planten, kruiden en grassen, hersteld door de aannemer. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard, bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bomen:

- Vijfhonderd Euro (€ 500,-) per boom bij kleinschalige schade aan de bast. Kleine schades zijn wonden die de boom zelf goed kan herstellen. (wonden kleiner dan 15% van de bastomtrek en niet hoger dan de breedte van de wond);
- Bij schade aan bomen groter dan kleinschalige schade wordt de vergoeding nader bepaald door een beëdigd taxateur aangesloten bij het Register-taxateur 'Bomen'(VRT/NVTB).

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Van de aannemer wordt verwacht dat hij een Ecologisch Werkprotocol opstelt en deze uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, ter goedkeuring indient bij de directie.
- 02 Het Ecologisch Werkprotocol betreft een uitwerking van de 'gedragscode soortbescherming gemeenten' specifiek voor het werk zoals omschreven in dit bestek. Het Ecologisch Werkprotocol omschrijft de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de functionaliteit van de voortplanting- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten te borgen tijdens de uitvoering van de geplande werkzaamheden. In aanvulling op de Standaard 2020, bepaling 01.22.03 lid 01 omschrijft het ecologisch werkprotocol ook het volgende:
De manier waarop de aannemer ervoor zorgdraagt dat alle medewerkers inhoudelijk op de hoogte zijn van het Ecologisch Werkprotocol (o.a. instructie machinebedienend, vervoerend en uitvoerend personeel);
Hoe er aantoonbaar wordt gewerkt met het Ecologisch Werkprotocol (bv. bijhouden ecologisch logboek).
- 03 Eventuele afwijkingen op het Ecologisch Werkprotocol worden geregistreerd in het ecologisch logboek, inclusief een omschrijving van de toegepaste voorzorgsmaatregelen (datum, verrichte handelingen e.d.).
- 04 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient het Ecologisch Werkprotocol met logboek op locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of (opsporings)ambtenaren.
- 05 De kosten voor het opstellen en het uitvoeren van het Ecologisch Werkprotocol worden verrekend op basis van bestekspostnummer 604010 van dit bestek.

01 22 04 INVENTARISEREN EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Van de aannemer wordt verlangd dat deze voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden een inventarisatie uitvoert met betrekking tot vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van beschermde plant- en diersoorten. Een en ander conform de Standaard 2020, bepaling 01.22.04, lid 01.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 MELDINGEN DERDEN**

- 01 Indien de aannemer meldingen van derden ontvangt dient hij deze op correcte wijze in ontvangst te nemen en per direct door te geven aan de opdrachtgever.

01 23 03 EISEN PERSONEEL

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer (onderaannemers inbegrepen) die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer (onderaannemers inbegrepen) dient representatieve werkkleding te dragen.

01 26 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN**01 26 01 WERKTIJDEN**

- 01 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen "binnen normale werkuren".
- 02 Werk uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd 'buiten normale werkuren'.
- 03 Werkzaamheden 'buiten normale werkuren' uitvoeren in overleg met en na goedkeuring van de directie.
- 04 Werkzaamheden tijdens plechtigheden op begraafplaatsen mogen alleen uitgevoerd worden in overleg en na goedkeuring van de directie of begraafplaatsbeheerder.

01 27 KORTINGEN**01 27 02 WERKZAAMHEDEN OP FREQUENTIE**

- 01 Het onderstaande is van toepassing op besteksposten waarin een periode van uitvoering is aangegeven of een uiterste datum van uitvoeren:
In aanvulling op de Standaard en de U.A.V. 2012 kan de aannemer een korting worden opgelegd indien de

HFD PAR ART LID

voorgeschreven tijd wordt overschreden. De korting betreft 10% van de totale prijs van de betreffende bestekspost met een minimum van € 100,- en een maximum van € 500,- per dag.

- 02 Het onderstaande is van toepassing op alle besteksposten die op frequentie worden uitgevoerd:
In aanvulling op de Standaard en de U.A.V. 2012 kan de aannemer een korting worden opgelegd indien de werkzaamheden niet worden uitgevoerd volgens de eisen in het bestek en het bepaalde in de Standaard. De korting betreft 20% van de totale prijs van de betreffende bestekspost met een minimum van € 500,- en een maximum van € 5000,- per keer.
- 03 Het bedrag van de kortingen zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 12 EISEN EN UITVOERING****50 12 17 VEGEN**

08 De gesloten verhardingen van de Wilhelminalaan en van Heemstraweg (Weurt binnen bebouwde kom) dienen met een kunststof borstel te worden geveegd.

50 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**50 14 01 GROFVUIL**

01 In aanvulling op artikel 50.14.01 van de Standaard dient de aannemer constatering van grofvuil direct per e-mail aan de directie te melden. Indien de directie de aannemer hiertoe opdracht geeft, wordt het grofvuil verwijderd, tegen verrekening van meerwerk.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 03 INFORMATIE OVERDRACHT - ALGEMEEN****51 03 01 ZIEKTEN OF PLAGEN**

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.03.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, bij constatering van ziekten en/of plagen aan de beplanting of gras- en kruidachtige vegetatie, dit onmiddellijk per e-mail aan de directie te melden.

51 03 06 INVASIEVE EXOTEN

- 01 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van invasieve exoten, zoals; de Aziatische duizendknoop en/of Waternavel, worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 02 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer op basis van de inventarisatie volgens bestekspost 604010 instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
- 03 Voorafgaand aan de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden zal de directie de locaties met invasieve exoten die reeds bekend zijn bij de opdrachtgever delen met de aannemer.

51 2 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN**51 21 BEGRIPPEN****51 21 01 ALGEMEEN**

- 01 Te verstaan is onder:
- a. obstakels: onder obstakels zoals omschreven in de standaard gelden ook hekwerken

51 21 02 ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN

- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.21.02 lid 03 dient bij bomen in grasveld, grasveld talud, hondenuitlaatveld, hondenuitlaatveld talud, ruwgras 8x en ruwgras 8x talud tot 0,10m van de boom gemaaid te worden.

51 22 EISEN EN UITVOERING**51 22 05 MAAIEN**

- 13 Voorafgaand aan het maaien van grassen is de aannemer verantwoordelijk voor het schonen van het terrein, tot het schonen van het terrein behoort o.a. het verwijderen van zwerfafval, takken, stenen en andere materialen m.b.t. vervuiling of beschadiging van terrein, materieel en omgeving.

51 4 BEPLANTINGEN**51 41 BEGRIPPEN****51 41 01 ALGEMEEN**

- 01 Te verstaan is onder:
- a. boomvormers: geen geregistreerde boom van 10 - 40 cm dik, DBH (diameter borsthoogte).

51 42 EISEN EN UITVOERING**51 42 16 BEHEERSEN ONKRUID - BEPLANTING**

- 11 Tot onkruidbeheersing in beplantingen behoort tevens het verwijderen van zaailingen, opslag en klimop indien deze niet als beplantingsoort is bedoeld.

51 42 30 BEHEERSEN OVERGROEI

- 01 Alle beheersing van overgroei randen beplanting-gras, beheersing overgroei randen verharding-grassen en beheersing overgroei van beplantingen randen verharding of gras in dit bestek geldt ook voor aangrenzende terreinen die niet in eigendom zijn van de gemeente.

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 44 02 BEHEERSEN ONKRUID: AANWEZIGHEID VAN LASTIG TE BESTRIJDEN ONKRUIDEN IN BEPLANTING**

- 01 In afwijking van bepaling 51.44.02 lid 01 van de Standaard kan het percentage van lastig te bestrijden onkruiden meer dan 10% tot 15% van de te onderhouden oppervlakte bedragen. Verrekening hiervan als meewerk is niet van toepassing.

51 46 BOUWSTOFFEN**51 46 01 TER BESCHIKKING STELLEN PLANTMATERIAAL**

- 08 Beplanting die ter beschikking wordt gesteld dient de aannemer af te halen op de gemeentewerf
Adres Gemeentewerf Beuningen:
Van Heemstraweg 95

HFD PAR ART LID

6641 AC Beuningen.

09 De tijden om de planten om te halen op de gemeentewerf zijn van 8:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**51 81 BEGRIPPEN****51 81 02 BEELDKWALITEIT**

01 In afwijking van artikel 51.82.02 lid 01 van de Standaard behoort mos ook tot onkruid.

51 82 EISEN EN UITVOERING**51 82 02 BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL - VERHARDING**

01 De bladvalperiode zoals bedoeld in artikel 51.82.02 van de Standaard loopt van 1 november t/m 24 december.

51 82 11 ONKRUIDBEHEERSING GESLOTEN VERHARDING

01 Randen langs gesloten verharding zonder goot dienen meegenomen te worden in bestekpostnummer 402010, 402020 en 402030. Dit betreft o.a. de varkensruggen op de Van Heemstraweg, de middengeleiders op de Van Heemstraweg en de middengeleider op de Lagunesingel en de Nieuwe Pieckelaan.

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 02 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 03 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de gebruikte verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld zonder dat hiervoor aanvullende verrekening plaats vindt.

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT**62 13 01 ALGEMEEN**

- 03 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie zodat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden aangevraagd.
- 06 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

62 13 02 VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk voortvloeiend uit de overeenkomst is opgedragen, dient de aannemer het verkeersplan ter goedkeuring in bij de directie.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
- 04 Het verkeersplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 07 Verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de eisen en richtlijnen zoals gesteld in de CROW publicatierreeks 96B.
- 08 De verkeersmaatregelen dienen te worden uitgevoerd met materieel van de aannemer.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 15 02 MELDEN WEGWERKZAAMHEDEN**

- 01 In de situaties zoals gesteld in lid 02 dienen wegwerkzaamheden gemeld te worden d.m.v. digitale formulier "Tijdelijke verkeersmaatregelen". Dit formulier is te vinden op de website van gemeente Beuningen.

- 02 Alle werkzaamheden aan de volgende wegen:
- Nieuwe Pieckelaan;
 - Leigraaf;
 - Wilhelminalaan;
 - Schoenaker;
 - Van Heemstraweg;
 - Verlengde Wilhelminalaan;
 - Wegen met een busroute;
 - Halve en hele rijbaanafsluitingen aan alle overige wegen.

- 03 Aangepaste werktijden:
Aan ontsluitingswegen mag tijdens de spits niet worden gewerkt.

Spitstijden:
7.30 - 9.00 uur en 16.00 - 18.00 uur

De ontsluitingswegen zijn:

- Burgemeester Gerardtslaan;
- Lagunesingel;
- Trajanussingel;
- Wolfbossingel;
- Pieckelaan;
- Haagstraat;
- Burg. van Suchtelenstraat;

HFD PAR ART LID

- Houtduiflaan;
- Nieuwe Pieckelaan;
- Leigraaf;
- Wilhelminalaan;
- Schoenaker;
- Van Heemstraweg;
- Verlengde Wilhelminalaan;
- Alle wegen industrieterrein de Schoenaker;
- Snelfietsroutes.

04 Afsluitingen op busroutes uiterlijk 4 weken vóór startdatum melden conform formulier "Meldingsformulier tijdelijke verkeersmaatregelen".

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN****64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 01 ALGEMEEN**

05 Kosten voortvloeiende uit het niet correct / niet volledig uitvoeren van de maatregelen in het kader van natuurbescherming in de Omgevingswet worden op de aannemer verhaald.

64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTING**64 15 01 AFSCHERMEN EN TOEPASSEN FAUNAWERENDE VOORZIENINGEN**

04 De opdrachtnemer dient de gedragscode gedragscode na te leven en alle eisen, taken en verantwoordelijkheden welke hier uit volgen uit te voeren.

De bijbehorende kosten dienen inbegrepen te zijn in de aanneemsom.

05 De inschrijver dient zijn deskundigheid voor een juiste invulling van de natuurbescherming in de Omgevingswet aan te tonen middels een certificaat van een erkend opleidingsinstituut, conform de vastgestelde gedragscode beheer groenvoorzieningen.

Van de onderstaande medewerkersfuncties wordt conform de gedragscode beheer groenvoorzieningen een certificaat verlangd:

- Werkvoorbereider/ bedrijfsleider;
- Uitvoerder/ opzichter;
- Uitvoerende medewerker; minimaal 1 persoon per ploeg per werklocatie.

Certificaten van betrokken medewerkers dienen, na een schriftelijk verzoek daartoe, aan de directie te worden overlegd, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.

06 Bij elke bouwvergadering zorgt de opdrachtnemer ervoor, dat "flora en fauna" wordt geagendeerd.

64 15 02 REGISTRATIEPUNT

01 Tot deze overeenkomst behoort het volgende registratiepunt:

- Registreren aanwezigheid van beschermde flora en fauna.

Het bovenstaande registratiepunt geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst. De overeengekomen momenten waarop de resultaten worden overlegd conform artikel 01.13.05 lid 01 punt e. van de Standaard zijn:

- Tijdens de met de directie te houden bouwvergaderingen;
- Bij oplevering van het werk.

HFD PAR ART LID

65 SROI**65 01 INZET SROI****65 01 01 INZET SROI**

01 De aannemer dient ten minste 5% van de totale aannemingsom in te zetten ten behoeve van social return on investment (SROI). Voor de voorwaarden wordt verwezen naar het document 'Verklaring social return gemeente Beuningen'. Dit document is bij de inschrijvingsleidraad toegevoegd. Voor meer informatie wordt verwezen naar het document: 'Stappenplan social return' van de gemeente Beuningen. Dit document is ter informatie bij het bestek gevoegd.

Behoort bij: beun-02-2025

RAW-bestek integraal wijkonderhoud 2026-2028 gemeente Beuningen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:B)
gevestigd te:
KVK-nummer:C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: beun-02-2025

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: beun-02-2025

RAW-bestek integraal wijkonderhoud 2026-2028 gemeente Beuningen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbijlet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	NULBEURT				
000010	Nulbeurt weekposten.	keer	1,00	V	
1	ONDERHOUD BEPLANTING				
100	BEHEERSEN ZWERFAFVAL				
1000	<u>Beheersen zwerfafval in beplanting</u>				
100010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00	V	
100020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00	V	
100030	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00	V	
100040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00	V	
101	BEHEERSEN BLAD EN NATUURLIJK AFVAL				
1010	<u>Beheersen blad en natuurlijk afval in beplanting</u>				
101010	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	156,00	V	
102	BEHEERSEN ONKRUID				
1020	<u>Beheersen onkruid in beplanting</u>				
102010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	V	
102020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	V	
102030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	V	
102040	Onkruidvrij maken beplantingsvak, jonge aanplant	are	2.220,00	V	
103	BOSPLANTSOEN				
1030	<u>Uitmaaieren bosplantsoen</u>				
103010	Uitmaaieren rand bosplantsoen > 3 jaar, 1x per jaar	m	35.197,00	V	
103020	Uitmaaieren rand bosplantsoen > 3 jaar, 2x per jaar	m	143.062,00	V	
103030	Uitmaaieren bosplantsoen < 3 jaar, 3x per jaar	are	527,00	V	
1032	<u>Dunnen</u>				
103210	Dunnen beplanting, 1x per 3 jaar	m2	97.770,00	V	
103220	Dunnen beplanting, 1x per 5 jaar	m2	32.739,00	V	
1033	<u>Terugzetten</u>				
103310	Terugzetten eerste rij beplantingsvak bosplantsoen, 1x per 3 jaar	m2	10.863,00	V	
103320	Terugzetten eerste rij beplantingsvak bosplantsoen, 1x per 5 jaar	m2	3.638,00	V	
1034	<u>Beheersen overgroei</u>				
103410	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	156,00	V	
103420	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	156,00	V	
104	HAKHOUT EN GRIENDEN				
1040	<u>Uitmaaieren hakhout en grienden</u>				
104010	Uitmaaieren hakhoutwal > 3 jaar.	are	467,00	V	
1041	<u>Afzetten grienden</u>				
104110	Afzetten beplanting.	m2	9.342,00	V	
105	OPGAANDE HEESTERS				
1050	<u>Beheersen overgroei</u>				
105010	Beheersen overgroei-heesters.	week	156,00	V	
105020	Beheersen overgroei-heesters.	week	156,00	V	
1051	<u>Terugzetten</u>				
105110	Terugzetten fijne sierheesters, 1x per 3 jaar	m2	19.761,00	V	
1052	<u>Snoeien</u>				
105210	Snoeien sierplantsoen.	m2	10.035,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
105220	Snoeien solitaire sierheesters, 1x per 3 jaar	st	210,00	V	
106	BODEMBEDEKKENDE HEESTERS				
1060	<u>Snoeien bodembedekkende heesters</u>				
106010	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	156,00	V	
106020	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	156,00	V	
106030	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	105.826,00	V	
107	HAGEN				
1070	<u>Knippen van haag</u>				
107010	Knippen van (blok)hagen.	m2	366.982,00	V	
1071	<u>Knippen van blokhaag</u>				
107110	Knippen van (blok)hagen.	m2	156.883,00	V	
108	VASTE PLANTEN				
108010	Maaien en mulchen vaste planten	m2	14.030,00	V	
109	ROZEN				
1090	<u>Struikrozen</u>				
109010	Snoeien struikrozen.	m2	7.624,00	V	
1091	<u>Botanische rozen</u>				
109110	Terugzetten botanische rozen, 1x per 2 jaar	m2	12.977,00	V	
110	INBOET				
1100	<u>Inboet beplanting</u>				
110010	Inboeten bosplantsoen.	st	2.718,00	V	
110020	BW: Inboeten bosplantsoen, kluitgoed.	st	150,00	V	
110030	Inboeten sierplantsoen wortelgoed.	st	7.063,00	V	
110040	Inboeten sierplantsoen kluitgoed.	st	12.450,00	V	
110050	Inboeten kruidachtigen.	st	5.058,00	V	
2	ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
200	ZWERFAFVALBEHEERSING				
2000	<u>Beheersen zwerfafval op gras</u>				
200010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	156,00	V	
200020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	156,00	V	
200030	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	156,00	V	
200040	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	156,00	V	
201	BEHEERSEN BLAD EN NATUURLIJK AFVAL				
2010	<u>Beheersen blad en natuurlijk afval op gras</u>				
201010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	156,00	V	
201020	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	156,00	V	
202	BEHEERSEN GRASHOOGTE GRASVELD				
2020	<u>Beheersen grashoogte</u>				
202010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	156,00	V	
202030	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	156,00	V	
202050	Bijmaaien rondom bomen.	st	26.226,00	V	
2021	<u>Beheersen overgroei</u>				
202110	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	156,00	V	
202120	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	156,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
203	MAAIEN RUWGRAS				
2030	<u>Ruwgras 8x maaien</u>				
203010	Maaien grasveld-ruiggras 8x.	are	63.513,00	V	
203020	Bijmaaien rondom bomen-ruwgras 8x.	st	34.152,00	V	
203030	Maaien grasveld-ruiggras 8x talud.	are	4.604,00	V	
203040	Bijmaaien rondom bomen-ruiggras 8x talud.	st	3.480,00	V	
204	ONDERHOUD HONDENUITLAATVELD				
2040	<u>Reinigen hondenuitlaatveld</u>				
204010	Reinigen hondenuitlaatveld.	are	30.170,00	V	
205	ONDERHOUD BLOEMBOLLEN				
2050	<u>Maaien loof van bolgewassen</u>				
205010	Maaien loof van bolgewassen.	m2	13.216,00	V	
206	ONDERHOUD GROENE PARKEERPLAATSEN				
2060	<u>Onderhoud groene parkeerplaatsen</u>				
206010	Maaien grasbetontegels, 2x per jaar	are	68,00	V	
207	BERENKLAUW				
2070	<u>Maaien berenklaauw</u>				
207010	Maaien berenklaauw, 3x per jaar	are	405,00	V	
3	ONDERHOUD BOMEN				
300	VERWIJDEREN ONKRUID				
3000	<u>Onkruid in boomspiegels</u>				
300010	Verwijderen van onkruid in boomspiegel	st	5.670,00	V	
4	ONDERHOUD VERHARDING				
400	BEHEERSEN ZWERFAFVAL				
4000	<u>Beheersen zwerfafval op verharding</u>				
400010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	156,00	V	
400020	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	156,00	V	
400030	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	156,00	V	
400040	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	156,00	V	
4001	<u>Beheersen zwerfafval op zand</u>				
400110	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	156,00	V	
400120	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	156,00	V	
400130	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	156,00	V	
400140	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	156,00	V	
401	BEHEERSEN BLAD EN NATUURLIJK AFVAL				
4010	<u>Blad en natuurlijk afval op verharding</u>				
401010	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	156,00	V	
401020	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	156,00	V	
4011	<u>Blad en natuurlijk afval op zand</u>				
401110	Beheersen natuurlijk afval-zandspeelplaatsen, A-kwaliteit	week	156,00	V	
401120	Beheersen natuurlijk afval-zandstranden, C-kwaliteit	week	156,00	V	
402	BEHEERSEN ONKRUID OP VERHARDING				
4020	<u>Onkruidbeheersing gesloten verharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
402010	Beheersen onkruid in goten en randstroken langs gesloten verharding, A-kwaliteit	week	156,00	V	
402020	Beheersen onkruid in goten en randstroken langs gesloten verharding, B-kwaliteit	week	156,00	V	
4021	<u>Onkruidbeheersing elementenverharding</u>				
402110	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	156,00	V	
402120	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	156,00	V	
4022	<u>Onkruidbeheersing halfverharding</u>				
402210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	156,00	V	
402220	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	156,00	V	
4023	<u>Onkruidbeheersing zandspeelplaatsen</u>				
402310	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	156,00	V	
403	BEHEERSEN VEEGVUIL OP VERHARDING				
4030	<u>Beheersen veegvuil gesloten verharding</u>				
403010	Beheersen veegvuil-verharding.	week	156,00	V	
403020	Beheersen veegvuil-verharding.	week	156,00	V	
4031	<u>Beheersen veegvuil elementenverharding</u>				
403110	Beheersen veegvuil-verharding.	week	156,00	V	
403120	Beheersen veegvuil-verharding.	week	156,00	V	
404	ZANDSPEELPLAATSEN				
4040	<u>Bijkomende werkzaamheden zandspeelplaatsen</u>				
404010	Egaliseren.	are	1.475,00	V	
404020	Afsteken/afsnijden van graskanten-zandspeelpl.	m	4.005,00	V	
405	ZANDSTRANDEN				
4050	<u>Bijkomende werkzaamheden zandstranden</u>				
405010	Egaliseren.	are	582,00	V	
405020	Afsteken/afsnijden van graskanten-zandstranden.	m	1.320,00	V	
5	WADI'S				
500	ONDERHOUD WADI'S				
5000	<u>Maaien wadi's</u>				
500010	Maaien wadi, 8x per jaar	are	2.675,00	V	
6	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
600	BLAD EN NATUURLIJK AFVAL				
600010	Verwijderen blad.	are	55.699,00	V	
601	CENTRUMGEBIED				
6010	<u>Centrumgebied</u>				
601010	Reinigingswerkzaamheden markt en winkelcentrum.	keer	312,00	V	
601020	Ledigen afvalbakken.	st	3.120,00	V	
602	BLOEMBAKKEN				
602010	Watergeven plantenbak/-schaal.	st	900,00	V	
603	VERKEERSMAATREGELEN				
6030	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
603010	Opstellen van en handelen naar verkeersmaatregelenplan	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
604	WERKZAAMHEDEN IHKV OMGEVINGSWET EN NATUUR				
6040	<u>Ecologisch Werkprotocol</u>				
604010	Ecologisch Werkprotocol	EUR		N	
605	KWALITEITSBORGING				
6050	<u>CROW 400 toets</u>				
605010	CROW 400 toets	keer	1,00	V	
7	INZETTEN VAN MEDEWERKERS EN MATERIEEL				
700010	Inzetten tractor.	uur	540,00	V	
700030	Inzetten van een veegmachine.	uur	48,00	V	
700040	Inzetten werknemer.	uur	120,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950030	Stelpost inzet personeel en materieel	EUR	75.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
Gedaan te					
De					
De inschrijver(s),					