

Nota van Inlichtingen bij raamovereenkomst 25.068

Groot onderhoud wegen 2026-2027

Opdrachtgever: Gemeente Gulpen-Wittern





Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 25.068

Groot onderhoud wegen 2026-2027

Opdrachtgever: Gemeente Gulpen-Wittem

Met: - 1 bijlagen;
 - 1 inschrijvingsstaat.

Born, 26 september 2025

gezien: LS



Nota van Inlichtingen

Behorende bij raamovereenkomst 25.068

De bij de raamovereenkomst behorende inschrijvingsstaat komt te vervallen en wordt vervangen door de aan de nota van inlichtingen toegevoegde inschrijvingsstaat.

In het kader van de opgestelde raamovereenkomst d.d. 4 september 2025 zijn de volgende vragen gesteld:

- verwezen wordt naar bijlage 6 van deze nota

De op basis van de aanpassing gewijzigde hoeveelheden zijn opgenomen in de nota van inlichtingen. In de raamovereenkomst d.d. 4 september 2025 worden de navolgende aanpassingen en wijzigingen verwerkt:



Inhoudsopgave

2. Beschrijving	3
2.1 Algemene gegevens	3
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	7
3 Riolering	9
32 Straatpotten	9
321 Vervangen straatpotten	9
3212 <u>Aanbrengen nieuwe ronde straatpot</u>	9
5 Bestratingen, betonwerk, kantlagen en kantopsluitingen	13
55 Leveranties	13
550 Bestratingsmateriaal	13
5503 <u>Betontegels</u>	13





2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens





04 Bijlagen

Onderstaande bijlagen wijzigen/worden toegevoegd aan de raamovereenkomst:

6. Vraag- en antwoordlijst d.d. 26 september 2025.





2.2 Nadere beschrijving






BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Riolering Kleur van de pvc-materialen (grijs, groen, bruin) i.o.m. de directie.				
32			Straatpotten				
321			Vervangen straatpotten Het op hoogte stellen van straatpotten in een elementenverharding dient in de prijs van het aanbrengen en herstraten van elementenverhardingen te zijn inbegrepen.				
3212			<u>Aanbrengen nieuwe ronde straatpot</u>				
321210			Aan volgpост 321214, regel 4 wordt de hoeveelheid ter inlichting toegevoegd.				
321210	252799		Aanbrengen ronde straatpot in asfalt, brandkraan. Betreft: het aanbrengen van een nieuwe straatpot in een bestaande asfaltconstructie, ter plaatse van verwijderde straatpotten. Opzoeken en verwijderen tempex afdekking en plaatsen van nieuwe ronde straatpot.	st	10,00	F	
321211	252799		Uitzetten exacte locatie tempex afdekking. Betreft het exact localiseren van hart te plaatsen straatpot	st			10,00 I
			Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart straatpot maximaal toegestane afwijking van 2 cm.	st			10,00 I
321212	810599		Boren centriscne boorgaten in asfalt. Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven markeringspunt op asfalt. Boren asfaltkern in asfalt. Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het asfalt. De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen draaiende as van de boorfrees. Diameter asfaltkern maximaal 470 mm, afhankelijk van de grootte van de straatpot. Dikte uit te boren asfalt: max. 150 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt. De stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st			10,00 I
				st			10,00 I
321214	283699		Aanbrengen straatpot. Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde straatpot HDPE straatpot: - Leverancier: AVK - Type: 80/41 PURBRA HD-GG, voor brandkranen - Maatvoering: 344 x 244 mm - Deskel: van gietijzer GJL-200 - Inscriptie op deksel: 'brandkraan' - Voorzien van rechte ronde betonvoet Straatpot stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700 Gerekend met 25 kg / straatpot. Stelmortel aan binnenzijde straatpot glad afwerken.	st			10,00 I
				st			10,00 L
				kg			250,00 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321216	810699		Opvullen naad tussen asfalt en straatpot. Wordt afgevuld met roadpatch (warm reparatie asfalt) of warme bitumen Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste VDB Direct© putafdekking Inject systeem. en de asfaltconstructie. Voorgeschreven methode: Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V. Polderstraat 1B 6666 LD Heteren T: 026 - 44 57 032 E: info@vandenbroekheteren.nl I: www.vandenbroekheteren.nl	l		20,00	I
321220			Aan volgpost 321223, regel 4 wordt de hoeveelheid ter inlichting toegevoegd.				
321220	252799		Aanbrengen ronde straatpot in asfalt, afsluiter hoofdleiding. Betreft: het aanbrengen van een nieuwe straatpot in een bestaande asfaltconstructie.	st	10,00	F	
321222	810599		Boren centriscie boorgaten in asfalt. Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven markeringspunt op asfalt. Boren asfaltkern in asfalt. Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het asfalt. De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de draaiende as van de boorrees. Diameter van de te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen draaiende as van de boorrees. Diameter asfaltkern 250 mm Dikte uit te boren asfalt: max. 150 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt. Vrijgekomen straatpotten en toebehoren vervoeren naar een inrichting De stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st		10,00	I
				st		10,00	I
321223	283699		Aanbrengen straatpot. Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde straatpot HDPE straatpot: - Leverancier: AVK - Type: 80/40 PERA HD-GG, voor brandkranen - Maatvoering: 190 x 190 mm - Deskel: van gietijzer GJL-200 - Inscriptie op deksel: 'water' - Voorzien van rechte ronde betonvoet Straatpot stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700 Gerekend met 25 kg / straatpot. Stelmortel aan binnenzijde straatpot glad afwerken.	st		10,00	I
				st		10,00	L
				kg		250,00	L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
321224	810699	.	Opvullen naad tussen asfalt en straatpot.	l		20,00 I
		.	Wordt afgevuld met roadpatch (warm reparatie asfalt) of warme bitumen			
		.	Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste VDB Direct© putafdekking Inject			
		.	systeem. en de asfaltconstructie. Voorgeschreven methode: Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .			
		.	Polderstraat 1B			
		.	6666 LD Heteren			
		.	T: 026 - 44 57 032			
		.	E: info@vandenbroekheteren.nl			
		.	I: www.vandenbroekheteren.nl			
321230		.	Aan volgpost 321232, regel 4 wordt de hoeveelheid ter inlichting toegevoegd.			
321230	252799	.	Aanbrengen ronde straatpot in asfalt, afsluiter dienstleiding.	st	10,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van een nieuwe straatpot in een bestaande asfaltconstructie.			
321231	810599	.	Boren centriscche boorgaten in asfalt.	st		10,00 I
		.	Betreft het boren van een asfalkern exact gecentreerd boven markeringspunt op asfalt.			
		.	Boren asfalkern in asfalt.	st		10,00 I
		.	Hart boekern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het asfalt.			
		.	De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken boekern dient te worden afgestemd op de toe te passen draaiende as van de boorfrees.			
		.	Diameter asfalkern 200 mm			
		.	Dikte uit te boren asfalt: max. 150 mm			
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.			
		.	Vrijgekomen straatpotten en toebehoren vervoeren naar een inrichting			
		.	De stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
321232	283699	.	Aanbrengen straatpot.	st		10,00 I
		.	Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde straatpot			
		.	HDPE straatpot:	st		10,00 L
		.	- Leverancier: AVK			
		.	- Type: 80/40 PURDIE HD-GG, voor brandkranen			
		.	- Maatvoering: 145 x 145 mm			
		.	- Deskel: van gietijzer GJL-200			
		.	- Inscriptie op deksel: 'water'			
		.	- Voorzien van rechte ronde betonvoet			
		.	Straatpot stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700			
		.	Gerekend met 25 kg / straatpot.	kg		250,00 L
		.	Stelmortel aan binnenzijde straatpot glad afwerken.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321233	810699		Opvullen naad tussen asfalt en straatpot. Wordt afgevuld met roadpatch (warm reparatie asfalt) of warme bitumen Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste VDB Direct© putafdekking Inject systeem. en de asfaltconstructie. Voorgeschreven methode: Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V. Polderstraat 1B 6666 LD Heteren T: 026 - 44 57 032 E: info@vandenbroekheteren.nl I: www.vandenbroekheteren.nl	1		20,00	I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			Bestratingen, betonwerk, kantlagen en kantopsluitingen				
55			Leveranties				
550			Bestratingsmateriaal				
5503			<u>Betontegels</u>				
550350			Aan positie 2 inhoud 9 wordt de hoeveelheid ter inlichting toegevoegd.				
550350	831604		Leveren betontegels.	st	10.000,00	F	
		.9. . . .	Betontegels 200 x 200 x 80 mm	st			10.000,00 L
			Kleur: grijs, dient overeen te komen met de bestaande te				
			handhaven betontegels.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
550360			Aan positie 2 inhoud 9 wordt de hoeveelheid ter inlichting toegevoegd.				
550360	831604		Leveren betontegels.	st	1.500,00	F	
		.9. . . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, met vlakke bovenzijde	st			1.500,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					



Nota van Inlichtingen

Behorende bij raamovereenkomst 25.068

Aldus opgemaakt te Born, 26 september 2025

Plangroep Heggen B.V.

L. Sampers



Behoort bij: 25.068

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)





BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
01	Stort- en acceptatiekosten				
02	Reiskosten				
1	Vkm, opruimingswerkzaamheden, asfaltwerken				
10	Verkeersmaatregelen				
101	Voorbereidende werkzaamheden				
1010	<u>Verkeersplan</u>				
101010	Maken verkeersplan en tekening(en)	keer	75,00	F	
1011	<u>Vooraankondiging</u>				
101110	Plaatsen vooraankondiging wegwerkzaamheden	keer	75,00	F	
102	Afzettingen <= 10 kalenderdagen				
1021	<u>Afzettingen <= 10 kalenderdagen</u>				
102110	Toepassen afzettingen, Vwui = 30 km/h	keer	10,00	F	
102120	Toepassen afzettingen, Vwui = 50 km/h	keer	10,00	F	
102130	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	6,00	F	
1022	<u>Bijkomende bebording <= 10 kalenderdagen</u>				
102210	Toepassen W.I.U.-borden afzettingen	st	20,00	F	
102220	Toepassen tekstborden afzettingen	st	20,00	F	
102230	Toepassen verkeersborden RVV, afzettingen	st	25,00	F	
102240	Toepassen pijlborden afzettingen	st	25,00	F	
102250	Toepassen afzethek	st	150,00	F	
102260	Toepassen geleidebakens (schildjes)	st	405,00	F	
102270	Toepassen verkeerskegels	st	350,00	F	
103	Afzettingen > 10 kalenderdagen				
1031	<u>Afzettingen > 10 kalenderdagen</u>				
103110	Toepassen afzettingen, Vwui = 30 km/h	keer	5,00	F	
103120	Toepassen afzettingen, Vwui = 50 km/h	keer	5,00	F	
103130	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	5,00	F	
1032	<u>Bijkomende bebording > 10 kalenderdagen</u>				
103210	Toepassen W.I.U.-borden afzettingen	st	10,00	F	
103220	Toepassen tekstborden afzettingen	st	10,00	F	
103230	Toepassen verkeersborden RVV, afzettingen	st	10,00	F	
103240	Toepassen pijlborden afzettingen	st	10,00	F	
103250	Toepassen afzethek	st	10,00	F	
103260	Toepassen geleidebakens (schildjes)	st	50,00	F	
104	Omleidingsroutes <= 10 kalenderdagen				
1040	<u>Omleidingsroutes bestaande uit < 10 borden.</u>				
104010	Toepassen omleidingsroutes, < 10 borden.	keer	10,00	F	
1041	<u>Omleidingsroutes bestaande uit 10-20 borden.</u>				
104110	Toepassen omleidingsroutes, 10-20 borden.	keer	15,00	F	
1042	<u>Bijkomende bebording <= 10 kalenderdagen</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
104210	Toepassen W.I.U.-borden omleidingen, t/m 1000x800	st	65,00	F	
105	Omleidingsroutes > 10 kalenderdagen				
1050	<u>Omleidingsroutes bestaande uit > 10 borden.</u>				
105010	Toepassen omleidingsroutes, > 10 borden.	keer	5,00	F	
1051	<u>Omleidingsroutes bestaande uit 10-20 borden.</u>				
105110	Toepassen omleidingsroutes, 10-20 borden.	keer	5,00	F	
1052	<u>Bijkomende bebording >10 kalenderdagen</u>				
105210	Toepassen W.I.U.-borden omleidingen, t/m 1000x800	st	10,00	F	
106	Inspecteren verkeersmaatregelen				
106010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	200,00	F	
107	Verkeersregelaars				
107010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, inzet >4 uur.	uur	400,00	F	
107020	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, inzet <=4 uur.	uur	400,00	F	
11	Verwijderen asfaltverhardingen				
111	Zagen asfaltverhardingen				
1110	<u>Dwars- en lengterichting</u>				
111010	Zagen van bitumineuze verharding, dgem < 150 mm	m	2.500,00	F	
112	Frezen teervrije asfaltverharding				
1120	<u>Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 0,50-1,20 m.</u>				
112010	Frezen teervrij asfalt, < 2 m2.	m2	100,00	F	
112020	Frezen teervrij asfalt, 2 - 14 m2.	m2	100,00	F	
112030	Frezen teervrij asfalt, >15 m2.	m2	50,00	F	
1121	<u>Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 1,20-2,00 m.</u>				
112110	Frezen teervrij asfalt, < 2 m2.	m2	50,00	F	
112120	Frezen teervrij asfalt, 2 - 14 m2.	m2	50,00	F	
112130	Frezen teervrij asfalt, >15 m2.	m2	50,00	F	
1122	<u>Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte > 2,00 m.</u>				
112210	Frezen teervrij asfalt, < 100 m2.	m2	1.000,00	F	
112220	Frezen teervrij asfalt, 100-499 m2.	m2	1.000,00	F	
112230	Frezen teervrij asfalt, >500 m2.	m2	2.000,00	F	
1123	<u>Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 0,50-1,20 m.</u>				
112310	Frezen teervrij asfalt, < 2 m2.	m2	20,00	F	
112320	Frezen teervrij asfalt, 2 - 14 m2.	m2	30,00	F	
112330	Frezen teervrij asfalt, >15 m2.	m2	50,00	F	
1124	<u>Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 1,20-2,00 m.</u>				
112410	Frezen teervrij asfalt, < 2 m2.	m2	20,00	F	
112420	Frezen teervrij asfalt, 2 - 14 m2.	m2	30,00	F	
112430	Frezen teervrij asfalt, >15 m2.	m2	50,00	F	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1125	<u>Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte > 2,00 m.</u>				
112510	Frezen teervrij asfalt, < 100 m2.	m2	100,00F		
112520	Frezen teervrij asfalt, 100 - 499 m2.	m2	250,00F		
112530	Frezen teervrij asfalt, >500 m2.	m2	500,00F		
1126	<u>Frezen aansluitingen</u>				
112610	Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting, 30-50 mm.	m2	100,00F		
112620	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	50,00F		
1127	<u>Verwijderen markeringen en coatings</u>				
112710	Verwijderen markering, lengtemarkering.	m2	50,00F		
112720	Verwijderen markering, figuratie.	m2	50,00F		
1128	<u>Schoonmaken freesvakken</u>				
112810	Schoonmaken verhardingsop., freesvakken < 2,5 m	m2	500,00F		
112820	Schoonmaken verhardingsop., freesvakken > 2,5 m	m2	1.000,00F		
113	Opbreken teervrije asfaltverhardingen				
1130	<u>Opbreken asfaltverharding, dikte < 50 mm.</u>				
113010	Opbreken teervrije asfaltverharding, < 25 m2.	m2	50,00F		
113020	Opbreken teervrije asfaltverharding, > 25 m2.	m2	100,00F		
1131	<u>Opbreken asfaltverharding, dikte 50-100 mm.</u>				
113110	Opbreken teervrije asfaltverharding, < 25 m2.	m2	50,00F		
113120	Opbreken teervrije asfaltverharding, > 25 m2.	m2	100,00F		
1132	<u>Opbreken asfaltverharding, dikte 100-150 mm.</u>				
113210	Opbreken teervrije asfaltverharding, < 25 m2.	m2	50,00F		
113220	Opbreken teervrije asfaltverharding, > 25 m2.	m2	500,00F		
1133	<u>Opbreken asfaltverharding, dikte > 150 mm.</u>				
113310	Opbreken teervrije asfaltverharding, < 25 m2.	m2	50,00F		
113320	Opbreken teervrije asfaltverharding, > 25 m2.	m2	100,00F		
114	Vervoeren teervrije asfaltverharding, afvoeren				
114010	Vervoeren teervrije asfalt granulaat, afvoeren.	ton	500,00F		
114020	Vervoeren teervrije asfalt schollen, afvoeren.	ton	200,00F		
115	Frezen teerhoudende asfaltverharding				
1150	<u>Frezen slijtlaag dik 10-20 mm, breedte > 2,0 m.</u>				
115010	Frezen slijtlaag teerhoudend asfalt, >500 m2	m2	3.000,00F		
1151	<u>Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 0,50-1,20 m.</u>				
115110	Frezen teerhoudend asfalt, < 2 m2.	m2	500,00F		
115120	Frezen teerhoudend asfalt, 2 - 14 m2.	m2	300,00F		
115130	Frezen teerhoudend asfalt, >15 m2.	m2	800,00F		
1152	<u>Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 1,20-2,00 m.</u>				
115210	Frezen teerhoudend asfalt, < 2 m2.	m2	50,00F		
115220	Frezen teerhoudend asfalt, 2 - 14 m2..	m2	150,00F		
115230	Frezen teerhoudend asfalt, >15 m2.	m2	450,00F		
1153	<u>Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte > 2,00 m.</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115310	Frezen teerhoudend asfalt, < 100 m2.	m2	3.000,00F		
115320	Frezen teerhoudend asfalt, 100 - 499 m2	m2	10.000,00F		
115330	Frezen teerhoudend asfalt, >500 m2	m2	13.000,00F		
1154	<u>Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 0,50-1,20 m.</u>				
115410	Frezen teerhoudend asfalt, < 2 m2.	m2	10,00F		
115420	Frezen teerhoudend asfalt, 2 - 14 m2.	m2	1.000,00F		
115430	Frezen teerhoudend asfalt, >15 m2.	m2	540,00F		
1155	<u>Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 1,20-2,00 m.</u>				
115510	Frezen teerhoudend asfalt, < 2 m2.	m2	10,00F		
115520	Frezen teerhoudend asfalt, 2 - 14 m2.	m2	920,00F		
115530	Frezen teerhoudend asfalt, >15 m2.	m2	300,00F		
1156	<u>Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte > 2,00 m.</u>				
115610	Frezen teerhoudend asfalt, < 100 m2.	m2	100,00F		
115620	Frezen teerhoudend asfalt, 100 - 499 m2.	m2	2.000,00F		
115630	Frezen teerhoudend asfalt, >500 m2.	m2	500,00F		
1157	<u>Frezen aansluitingen</u>				
115720	Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting, 30-50 mm.	m2	200,00F		
115740	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	25,00F		
1158	<u>Frezen asfaltruggen</u>				
115810	Frezen teerhoudend asfalt, asfaltrug.	m	250,00F		
1159	<u>Schoonmaken freesvakken</u>				
115910	Schoonmaken verhardingsop., freesvakken < 2,5 m	m2	4.500,00F		
115920	Schoonmaken verhardingsop., freesvakken > 2,5 m	m2	19.000,00F		
116	Opbreken teerhoudende asfaltverhardingen				
1161	<u>Opbreken teerh. asfaltverharding, dikte < 50 mm.</u>				
116110	Opbr. teerh. asfaltverharding, < 25 m2.	m2	50,00F		
116120	Opbr. teerh. asfaltverharding, > 25 m2.	m2	85,00F		
1162	<u>Opbr. teerh. asfaltverharding, dikte 50-100 mm.</u>				
116210	Opbr. teerh. asfaltverharding, < 25 m2.	m2	50,00F		
116220	Opbr. teerh. asfaltverharding, > 25 m2.	m2	780,00F		
1163	<u>Opbr. teerh. asfaltverharding, dikte 100-150 mm.</u>				
116310	Opbr. teerh. asfaltverharding, < 25 m2.	m2	50,00F		
116320	Opbr. teerh. asfaltverharding, > 25 m2.	m2	2.500,00F		
1164	<u>Opbreken teerh. asfaltverharding, dikte > 150 mm.</u>				
116410	Opbr. teerh. asfaltverharding, < 25 m2.	m2	50,00F		
116420	Opbr. teerh. asfaltverharding, > 25 m2.	m2	50,00F		
117	Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren.				
117010	Vervoeren teerhoudende asfalt granulaat, afvoeren.	ton	4.500,00F		
117020	Vervoeren teerhoudende asfalt schollen, afvoeren.	ton	1.000,00F		
117030	Inname teerh. asfaltgranulaat door therm.verwerker	ton	4.500,00F		
117040	Inname teerh. asfaltschollen door therm.verwerker	ton	1.000,00F		
12	Aanbrengen bitumineuze verhardingen				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121	Voorbereidende werkzaamheden				
1210	<u>Aanbrengen kleeftlaag</u>				
121010	Handmatig aanbrengen kleeftlaag <15 m2.	m2	6.500,00F		
121020	Aanbrengen kleeftlaag >15 m2.	m2	50.000,00F		
121030	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, 30 mm.	m	120,00F		
121040	Nabehandelen naden asfaltverhardingen	m	1.000,00F		
122	Aanbrengen asfalt breedte < 1,20 m.				
1220	<u>Aanbrengen onderlaag AC22, dik 80 mm</u>				
122010	Aanbr. onderl. asfalt AC22, 50-70 mm, >15 m2	ton	10,00F		
1221	<u>Aanbrengen tussenlaag AC22, dik 55-75 mm.</u>				
122110	Aanbr. tussenl. asfalt AC22 handw, 55-75mm, <2 m2.	ton	20,00F		
122120	Aanbr. tussenl. asf. AC22 handw, 55-75mm, 2-14 m2.	ton	20,00F		
122130	Aanbr. tussenl. asf. AC22 handw, 55-75mm, >15 m2.	ton	20,00F		
1222	<u>Aanbrengen deklaag AC8, dik 30-50 mm.</u>				
122210	Aanbr. dekl. asfalt AC8 handw. 30-50 mm, < 2m2	ton	10,00F		
122220	Aanbr. dekl. asfalt AC8 handw. 30-50 mm, 2-14 m2.	ton	60,00F		
122230	Aanbr. dekl. asfalt AC8 handw. 30-50 mm, >15 m2.	ton	100,00F		
1223	<u>Aanbrengen asfaltrug AC16, dik 110 mm.</u>				
122310	Aanbrengen asfaltrug, machinaal incl. verdichten.	m	350,00F		
123	Aanbrengen asfalt breedte 1,20 - 2,50 m.				
1231	<u>Aanbrengen tussenlaag AC22, dik 55-75 mm.</u>				
123110	Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 55-75 mm, < 2 m2.	ton	10,00F		
123120	Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 55-75 mm, 2-14 m2.	ton	100,00F		
123130	Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 50-70 mm, >15 m2.	ton	50,00F		
1232	<u>Aanbrengen deklaag AC8, dik 30-50 mm.</u>				
123210	Aanbr. deklaag asfalt AC8. 30-50 mm, < 2 m2.	ton	10,00F		
123220	Aanbr. deklaag asfalt AC8. 30-50 mm, 2-14 m2.	ton	10,00F		
123230	Aanbr. deklaag asfalt AC8. 30-50 mm, >15 m2.	ton	10,00F		
124	Aanbrengen asfalt breedte >= 2,50 m.				
1241	<u>Aanbrengen onderlaag, dik 50-70 mm.</u>				
124110	Aanbr. onderl. asfalt AC22, 50-70 mm, < 100 m2	ton	10,00F		
124120	Aanbr. onderl. asfalt AC22, 50-70 mm, 100-499 m2	ton	100,00F		
124130	Aanbr. onderl. asfalt AC22, 50-70 mm, > 500 m2	ton	250,00F		
1242	<u>Aanbrengen onderlaag AC22, dik 80 mm</u>				
124210	Aanbr. onderl. asfalt AC22, 80 mm, < 10 m2	ton	5,00F		
1243	<u>Aanbrengen tussenlaag AC22, dik 55-75 mm.</u>				
124310	Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 55-75 mm, < 100 m2.	ton	70,00F		
124320	Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 55-75 mm, 100-499 m2.	ton	250,00F		
124330	Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 55-75 mm, >500 m2.	ton	1.000,00F		
1244	<u>Aanbrengen deklaag SMA8, dik 30-40 mm.</u>				
124410	Aanbr. dekl. asfalt SMA 8, dik 30-40 mm, < 100 m2.	ton	250,00F		
124420	Aanbr. dekl. asfalt SMA 8, 30-40 mm, 100-499 m2.	ton	500,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124430	Aanbr. dekl. asfalt SMA 8, dik 30-40 mm, > 500 m2	ton	1.500,00F		
1245	<u>Aanbrengen deklaag AC8, dik 30-50 mm.</u>				
124510	Aanbr. dekl. asfalt AC8, 30-50 mm, < 100m2	ton	200,00F		
1246	<u>Aanbrengen asfaltwapening</u>				
124610	Aanbrengen asfaltwapening, HaTelit, 2 - 14 m2.	m2	1.200,00F		
124620	Aanbrengen asfaltwapening, HaTelit, >15 m2.	m2	500,00F		
125	Conserveren.				
1250	<u>Sproeiadvies</u>				
125010	Opstellen van een sproeiadvies.	keer	5,00F		
1251	<u>Scheurreparaties.</u>				
125110	Repareren van scheuren in asfalt, zwart	m	1.000,00F		
125120	Leveren bitumineuze voegvulmassa	kg	500,00F		
125130	Leveren afdek materiaal, leislag 2/6	ton	0,50F		
1252	<u>Enkelvoudige oppervlaktebehandeling.</u>				
125210	Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling, <= 1,20	m2	200,00F		
125220	Aanbr. enkelvoudige oppervlakbeh., 1,21-2,50 m	m2	2.000,00F		
125230	Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling, > 2,51 m	m2	5.000,00F		
1253	<u>Dubbele oppervlaktebehandeling</u>				
125310	Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling, <= 1,20	m2	200,00F		
125320	Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling, 1,21-2,50 m	m2	2.000,00F		
125330	Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling, > 2,51 m	m2	5.000,00F		
1254	<u>Leverantie bindmiddel</u>				
125410	Leveren bindmiddel.Eshalite Labiel EM	ton	50,00F		
1255	<u>Leverantie afdek materiaal</u>				
125510	Leveren afdek materiaal, Ned. steenslag 2/6.	ton	100,00F		
125520	Leveren afdek materiaal, Ned. steenslag 4/8.	ton	300,00F		
125530	Leveren afdek materiaal, Ned. steenslag 8/11.	ton	100,00F		
13	Verwijderen straatwerk				
130	Betonstraatstenen: afvoeren				
130010	Opbreken betonstraatstenen, < 20 m2, afv. verw.	m2	50,00F		
130020	Opbreken betonstraatstenen, > 20 m2, afv. verw.	m2	300,00F		
131	Straatbakstenen: afvoeren				
131010	Opbreken straatbaksteen, < 20 m2, afv. verw.	m2	150,00F		
131020	Opbreken straatbaksteen kf, > 20 m2, afv. verw.	m2	250,00F		
132	Betontegels: afvoeren				
132010	Opbr. betontegels,300x300x45mm < 20 m2, afv. verw.	m2	50,00F		
132020	Opbr. betontegels,300x300x45mm > 20 m2, afv. verw.	m2	2.000,00F		
132030	Opbr. betontegels,300x300x60mm < 20 m2, afv. verw.	m2	50,00F		
132040	Opbr. betontegels,300x300x60mm > 20 m2, afv. verw.	m2	1.000,00F		
133	Herstel drempel				
133010	Herstellen drempels, bss.	m2	120,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133020	Herstellen drempels, sbs.	m2	30,00	F	
134	Herstel overhakker				
134010	Herstellen overhakkers	m2	600,00	F	
14	Verwijderen/herstellen kantlagen en molgoten				
141	Opnieuw stellen molgoten.				
141010	Herstellen molgoot, 5 strek sbs/bss, l.< 10 m.	m	40,00	F	
141020	Herstellen molgoot, 5 strek sbs/bss, l.> 10 m.	m	1.500,00	F	
142	Opnieuw stellen kantlagen.				
142010	Herstellen kantl. bss/sbs/gt, 1 strek, l. < 10 m.	m	100,00	F	
142020	Herstellen kantl. bss/sbs/gt, 1 strek, l. > 10 m.	m	100,00	F	
142030	Herstellen kantlaag bss/sbs, 2 streks, l. < 10 m.	m	100,00	F	
142040	Herstellen kantlaag bss/sbs, 2 streks, l. > 10 m.	m	100,00	F	
143	Opbreken kantlagen				
143010	Opbreken kantl. bss/sbs/gt, 1 strek, l. > 10 m.	m	1.350,00	F	
143020	Opbreken kantl. bss/sbs, 2 strek, l. > 10 m.	m	1.350,00	F	
143030	Opbreken molgoot bss/sbs, 5 strek, l. < 50 m.	m	50,00	F	
143040	Opbreken molgoot bss/sbs, 5 strek, l. > 50 m.	m	1.250,00	F	
15	Verwijderen/herstellen kantopsluitingen				
151	Opnieuw stellen opsluitbanden				
1510	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden < 10 m</u>				
151000	Opnieuw stellen opsluitbanden, l < 10 m	m	100,00	F	
1511	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden > 10 m</u>				
151110	Opnieuw stellen opsluitbanden, l > 10 m	m	260,00	F	
152	Opnieuw stellen trottoirbanden				
1520	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden < 10 m</u>				
152010	Opn. stellen trottoirbanden, l < 10 m	m	100,00	F	
1521	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden > 10 m</u>				
152110	Opn. stellen trottoirbanden, l > 10 m	m	200,00	F	
153	Opbreken trottoirbanden				
1530	<u>Lengte < 25 m</u>				
153020	Opbreken trottoirbanden 180/200x200 mm, afv. verw.	m	100,00	F	
153030	Opbreken trottoirbanden 50/200x200 mm, afv. verw.	m	100,00	F	
153040	Opbreken trottoirbanden 115/225x200 mm, afv. verw.	m	100,00	F	
1531	<u>Lengte > 25 m</u>				
153120	Opbreken trottoirbanden 180/200x200 mm, afv. verw.	m	2.000,00	F	
153130	Opbreken trottoirbanden 50/200x200 mm, afv. verw.	m	100,00	F	
153140	Opbreken trottoirbanden 115/225x200 mm, afv. verw.	m	100,00	F	
154	Opbreken opsluitbanden				
1540	<u>Lengte < 25 m</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
154010	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, afv. verw.	m	20,00F		
154020	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm, afv. verw.	m	20,00F		
154030	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. verw.	m	20,00F		
1541	<u>Lengte > 25 m</u>				
154110	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, afv. verw.	m	1.000,00F		
154120	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm, afv. verw.	m	50,00F		
154130	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. verw.	m	50,00F		
16	Verwijderen funderingen				
160	Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem				
160010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene.	keer	10,00F		
161	Verwijderen funderingen < 100 m2				
161010	Verw. ongeb. funderingslaag, < 200 mm, br.<3,00m.	m2	50,00F		
161020	Verw. ongeb. funderingslaag, < 200 mm, b.>=3,00m.	m2	50,00F		
161030	Verw. ongeb. funderingslaag, 200-400mm, br.<3,00m.	m2	100,00F		
161040	Verw. ongeb. funderingslaag, 200-400mm, b.>=3,00m.	m2	50,00F		
161050	Verw. ongeb. funderingslaag, uitkassing banden.	m2	400,00F		
162	Verwijderen funderingen 100-499 m2				
162010	Verw. ongeb. funderingslaag, < 200mm, br.<3,00m.	m2	100,00F		
162020	Verw. ongeb. funderingslaag, < 200mm, br>=3,00m.	m2	100,00F		
162030	Verw. ongeb. funderingslaag, 200-400mm, br.<3,00m.	m2	100,00F		
162040	Verw. ongeb. funderingslaag, 200-400mm, br>=3,00m.	m2	100,00F		
164	Funderingen vervoeren				
164010	Fundering afvoeren, NV-bouwstof.	m3	270,00F		
164020	Fundering afvoeren, Industrie	m3	50,00F		
164030	Fundering afvoeren, NT, PAK.	m3	50,00F		
165	Depot funderingen				
165010	Fundering verwerken in depot, NV-bouwstof.	m3	270,00F		
165020	Fundering verwerken in depot, Industrie	m3	50,00F		
165030	Fundering verwerken in depot, NT.	m3	50,00F		
165040	Fundering ontgraven en afvoeren, NV-bouwstof.	m3	270,00F		
165050	Fundering ontgraven en afvoeren, Industrie.	m3	50,00F		
165060	Fundering ontgraven en afvoeren, NT, PAK	m3	50,00F		
17	Verwijderen betonverharding				
170010	Opbreken ongewapende betonverharding, dik 0-200 mm.	m2	20,00F		
2	Grondwerk				
20	Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem				
200010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene.	keer	10,00F		
21	Grondwerk cunet				
210	Ontgraven uit cunet				
2101	<u>Oppervlakte kleiner dan 100 m2</u>				
210110	Grond ontgr. uit cunet <150mm, <1,5 m	m3	50,00F		
210120	Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, <1,5 m	m3	50,00F		
210130	Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, <1,5 m	m3	50,00F		
210140	Grond ontgr. uit cunet <150mm, 1,5-3,0 m	m3	50,00F		
210150	Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, 1,5-3,0 m	m3	65,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210160	Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, 1,5-3,0 m	m3	50,00F		
210170	Grond ontgr. uit cunet <150mm,>3,0 m	m3	50,00F		
210180	Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, >3,0 m	m3	50,00F		
210190	Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, >3,0 m	m3	50,00F		
2102	<u>Oppervlakte van 100-499 m2</u>				
210210	Grond ontgr. uit cunet <150mm, <1,5 m	m3	100,00F		
210220	Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, <1,5 m	m3	100,00F		
210230	Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, <1,5 m	m3	100,00F		
210240	Grond ontgr. uit cunet <150mm, 1,5-3,0 m	m3	100,00F		
210250	Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, 1,5-3,0 m	m3	100,00F		
210260	Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, 1,5-3,0 m	m3	100,00F		
210270	Grond ontgr. uit cunet <150mm,>3,0 m	m3	100,00F		
210280	Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, >3,0 m	m3	100,00F		
210290	Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, >3,0 m	m3	100,00F		
2103	<u>Grond ontgraven uit cunet banden</u>				
210310	Grond ontgr. uit cunet (gestorte) banden.	m3	125,00F		
211	Verwerken in cunet				
211010	Zand verwerken en verdichten, breedte <2,00 m.	m3	50,00F		
211020	Zand verwerken en verdichten, breedte >2,00 m.	m3	50,00F		
212	Leverantie				
212010	Leveren brekerzand.	m3	35,00F		
212020	Leveren straatzand	m3	50,00F		
212030	Leveren gestabiliseerd zand.	m3	10,00F		
212040	Leveren zand in zandbed.	m3	50,00F		
212050	Leveren teelgrond.	m3	50,00F		
22	Grondwerk bermen				
220010	Maaien gewas.	are	11,00F		
220020	Frezen terrein.	are	11,00F		
220030	Grond ontgraven uit bermen, br. <1,00 m.	m2	25,00F		
220040	Grond ontgraven uit bermen, br. >1,00 m.	m2	550,00F		
220050	Teelgrond verwerken bermen.	m3	60,00F		
220060	Profileren van oppervlakken, bermen	m2	650,00F		
220070	Zaaien, bermen.	are	10,00F		
220080	Verw. overgroeide kanten, machinaal, 0-250 m	m	100,00F		
220090	Verw. overgroeide kanten, machinaal, 250-500 m	m	340,00F		
220100	Verw. overgroeide kanten, machinaal, >=500 m	m	1.030,00F		
24	Grond vervoeren				
240010	Grond vervoeren, AW2000	m3	100,00F		
240020	Grond vervoeren, Wonen.	m3	100,00F		
240030	Grond vervoeren, Industrie.	m3	100,00F		
240040	Grond vervoeren, Niet Toepasbaar.	m3	100,00F		
25	Depot grond				
250010	Grond verwerken in depot, AW2000.	m3	100,00F		
250020	Grond verwerken in depot, Wonen.	m3	100,00F		
250030	Grond verwerken in depot, Industrie.	m3	100,00F		
250040	Grond verwerken in depot, Niet Toepasbaar	m3	100,00F		
250050	Grond ontgraven en afvoeren, AW2000.	m3	100,00F		
250060	Grond ontgraven en afvoeren, Wonen.	m3	100,00F		
250070	Grond ontgraven en afvoeren, Industrie.	m3	100,00F		
250080	Grond ontgraven en afvoeren, Niet Toepasbaar, olie.	m3	28,00F		
250090	Grond ontgraven en afvoeren, Niet Toepasbaar, PAK.	m3	24,00F		
26	Proefsleuven				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
260010	Graven proefsleuf.	st	10,00F		
3	Riolering				
30	Putranden				
301	Op hoogte stellen putranden				
301010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, element.	st	25,00F		
302	Vervangen putranden				
302010	Vervangen putranden, elementenverharding	st	2,00F		
302020	Vervangen putranden.	st	2,00F		
303	Vervangen putranden asfaltverharding, GBS				
3031	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
303110	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.	st	20,00F		
3032	<u>Aanbrengen nieuwe ronde putafdekking</u>				
303210	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	30,00F		
304	leverantie putranden				
304010	Leverantie putrand, Dynamic 23	st	5,00F		
304020	Leverantie putrand, Basic 23	st	5,00F		
304030	Leverantie putrand, Solid 23	st	5,00F		
304040	Leverantie putrand, P SOLO S AME 600/24	st	5,00F		
31	Kolken				
311	Stellen kolk asfalt-elementenverharding				
311010	Stellen kolk (tussen asfalt en elementenverh.)	st	16,00F		
312	Stellen kolk in molgoot asfalt-elementenverh.				
312010	Stellen kolk in een molgoot, rijbaan van asfalt.	st	50,00F		
313	Stellen kolk elementenverharding-elementenverh.				
313010	Stellen kolk rijbaan (elementenverh.) trottoir	st	5,00F		
314	Stellen kolkkop				
314010	Stellen kolkkop	st	22,00F		
315	Aanbrengen kolken				
315010	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw.	st	28,00F		
315020	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer.	st	5,00F		
315030	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer.	st	18,00F		
315040	Aanbrengen combinatiekolk van beton/gietijzer.	st	5,00F		
316	Leverantie kolken				
316010	Leverantie straatkolk, type S 1333-1320 GB2.	st	33,00F		
316020	Leverantie trottoirkolk, type T 1350-1320 GB2	st	10,00F		
316030	Leverantie combikolk, type ST 1390-1320 GB2	st	6,00F		
316040	Leverantie combikolk, type ST 1490-1320 GB2	st	5,00F		
317	Leverantie PVC				
317010	Leverantie PVC-buis, Ø125	m	10,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
317020	Leverantie PVC-hulpstuk, Ø125, bocht 45°	st	5,00F		
317030	Leverantie PVC-hulpstuk, Ø125, bocht 88°	st	5,00F		
317040	Leverantie PVC-hulpstuk, Ø125, PVC-gres	st	5,00F		
317050	Leverantie PVC-buis, Ø160	m	10,00F		
317060	Leverantie PVC-hulpstuk, Ø160, bocht 45°	st	5,00F		
317070	Leverantie PVC-hulpstuk, Ø160, bocht 88°	st	5,00F		
317080	Leverantie PVC-hulpstuk, Ø160, PVC-gres	st	5,00F		
317090	Maken aansluiting op bestaande kolkaansluiting.	st	5,00F		
318	Stellen kolk				
318010	Stellen kolk.	st	5,00F		
32	Straatpotten				
321	Vervangen straatpotten				
3211	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
321110	Verw. straatpot en bijkomende werkzaamheden, brandkraan.	st	10,00F		
3212	<u>Aanbrengen nieuwe ronde straatpot</u>				
321210	Aanbrengen ronde straatpot in asfalt, brandkraan.	st	10,00F		
321220	Aanbrengen ronde straatpot in asfalt, afsluiter hoofdleiding.	st	10,00F		
321230	Aanbrengen ronde straatpot in asfalt, afsluiter dienstleiding.	st	10,00F		
33	Leidingwerk				
330	Verwijderen riolering				
330010	Verwijderen PVC 125/160 mm	m	10,00F		
330020	Verwijderen keramische buis t/m Ø150 mm,	m	10,00F		
331	Leidingen				
331010	Aanbrengen pvc-buis Ø125.	m	10,00F		
331020	Aanbrengen pvc-buis Ø160.	m	10,00F		
331030	Graven en aanv. sleuf, niet mechanisch.	m	20,00F		
332	Hulpstukken				
332010	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 88° Ø125mm	st	5,00F		
332020	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 88° Ø125mm	st	5,00F		
332030	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 45° Ø125mm	st	5,00F		
332040	Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap Ø125mm	st	5,00F		
332050	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45° Ø125mm	st	5,00F		
332060	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 88° Ø160mm	st	5,00F		
332070	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 88° Ø160mm	st	5,00F		
332080	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 45° Ø160mm	st	5,00F		
332090	Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap Ø160mm	st	5,00F		
332100	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45° Ø160mm	st	5,00F		
332110	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45° Ø250mm	st	5,00F		
332120	Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap Ø250mm	st	5,00F		
4	Funderingen				
41	Aanbrengen funderingen				
411	Aanbrengen funderingen				
4111	<u>Oppervlakte tot 100 m2</u>				
411110	Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B<1,50 m	m2	50,00F		
411120	Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B=1,50-3,00 m	m2	50,00F		
411130	Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B>3,00 m	m2	1.000,00F		
411140	Aanbr. en profileren fundering 150-400mm, B<1,50m	m2	50,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411150	Aanbr. en prof. fundering 150-400mm, B=1,50-3,00m	m2	85,00F		
411160	Aanbr. en prof. fundering 150-400 mm, B>3,00 m	m2	500,00F		
4112	<u>Oppervlakte tot 100-499 m2</u>				
411210	Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B<1,50 m	m2	100,00F		
411220	Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B=1,50-3,00 m	m2	100,00F		
411230	Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B>3,00 m	m2	100,00F		
411240	Aanbr. en profileren fundering 150-300mm, B<1,50m	m2	100,00F		
411250	Aanbr. en prof. fundering 150-400mm, B=1,50-3,00m	m2	100,00F		
411260	Aanbr. en prof. fundering 150-400 mm, B>3,00 m	m2	100,00F		
412	Aanbrengen funderingen berm				
412010	Aanbrengen halfverharding in de berm, L. <50m.	m2	20,00F		
412020	Aanbrengen halfverharding in de berm, L. >50m.	m2	2.000,00F		
413	Uitvullen funderingen				
413010	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, br < 3,00 m.	ton	20,00F		
413020	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, br > 3,00 m.	ton	110,00F		
414	Leverantie funderingsmateriaal				
414010	Lev. ongebonden steenmengsel, menggranulaat 0/16	ton	50,00F		
414020	Lev. ongebonden steenmengsel, menggranulaat 0/31,5	ton	100,00F		
414040	Lev. ongebonden steenmengsel, betongranulaat 0/31,5	ton	350,00F		
415	Profileren bestaande fundering				
4151	<u>Oppervlakte tot 100 m2</u>				
415110	Profileren van oppervlakken, B<1,50 m.	m2	100,00F		
415120	Profileren van oppervlakken, B1,50-3,00 m.	m2	100,00F		
415130	Profileren van oppervlakken, B>3,00 m.	m2	100,00F		
4152	<u>Oppervlakte van 100-499 m2</u>				
415210	Profileren van oppervlakken, B<1,50 m.	m2	500,00F		
415220	Profileren van oppervlakken, B1,50-3,00 m.	m2	500,00F		
415230	Profileren van oppervlakken, B>3,00 m.	m2	1.000,00F		
5	Bestratingen, betonwerk, kantlagen en kantopsluitingen				
51	Straatwerk				
510	Aanbrengen straatlagen				
510010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand, dik 50 mm.	m2	1.500,00F		
510020	Aanbrengen straatlaag, straatzand, dik 50 mm.	m2	1.500,00F		
510030	Aanbr. straatlaag, gestabiliseerd zand, dik 50 mm.	m2	100,00F		
511	Straatbakstenen nieuw				
511010	Aanbrengen straatbakstenen, < 20 m2	m2	10,00F		
511020	Aanbrengen straatbakstenen, > 20 m2	m2	20,00F		
511030	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	10,00F		
512	Betonstraatstenen nieuw				
512010	Aanbrengen betonstraatstenen, < 20 m2	m2	10,00F		
512020	Aanbrengen betonstraatstenen, > 20 m2	m2	235,00F		
512030	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	80,00F		
513	Betontegels nieuw				
513010	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, < 20 m2	m2	100,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513020	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, > 20 m2	m2	1.500,00F		
513030	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, < 20 m2	m2	100,00F		
513040	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, > 20 m2	m2	800,00F		
513050	Aanbr. betontegels, 200 x 200 x 80 mm, < 20 m2	m2	50,00F		
513060	Aanbr. betontegels, 200 x 200 x 80 mm, > 20 m2	m2	400,00F		
52	Herstraten				
521	Straatbakstenen				
521010	Herstraten straatbaksteen, <15 m2.	m2	600,00F		
521020	Herstraten straatbaksteen, >15 m2.	m2	800,00F		
521030	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	250,00F		
522	Betonstraatstenen				
522010	Herstraten betonstraatstenen, < 15 m2	m2	500,00F		
522020	Herstraten betonstraatstenen, > 15 m2	m2	1.000,00F		
523	Betontegels				
523010	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm, < 20 m2.	m2	1.000,00F		
523020	Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 mm, < 20 m2.	m2	500,00F		
523030	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm, > 20 m2.	m2	1.500,00F		
524	Particuliere bestratingen				
524010	Herstraten sierbestrating, particulier, < 15 m2	m2	100,00F		
524020	Herstraten sierbestrating, particulier, > 15 m2	m2	100,00F		
53	Kantlagen en molgoten				
531	Kantlagen				
5311	<u>Straatbakstenen</u>				
531110	Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf, l < 10 m	m	5,00F		
531120	Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf, l >= 10 m	m	10,00F		
531130	Aanbr. inritconstr., 5 str. sbs, kf, l < 10 m	m	5,00F		
5312	<u>Betonstraatstenen</u>				
531210	Aanbr. kantlaag, 2 str. bss, kf, l < 10 m	m	5,00F		
531220	Aanbr. kantlaag, 2 str. bss, kf, l >= 10 m	m	750,00F		
531230	Aanbr. inritconstr., 5 str. bss, kf,	m	325,00F		
5314	<u>Grasbetontegels</u>				
531410	Aanbrengen straatlaag, brekerzand, dik 50 mm.	m2	300,00F		
531420	Aanbr. 1 strek grasbetontegels ingezaaid met gras.	m	250,00F		
531430	Aanbr. 2 strek grasbetontegels ingezaaid met gras.	m	300,00F		
532	Molgoten				
5321	<u>Straatbakstenen</u>				
532110	Aanbrengen molgoot, 5 str. sbs, kf, l < 10 m.	m	10,00F		
532120	Aanbrengen molgoot, 5 str. sbs, kf, l >= 10 m.	m	25,00F		
5322	<u>Betonstraatstenen</u>				
532210	Aanbrengen molgoot, 5 str. bss, kf, l < 10 m.	m	100,00F		
532220	Aanbrengen molgoot, 5 str. bss, kf, l >= 10 m.	m	100,00F		
54	Betonbanden				
541	Trottoirband 115/225x200 mm				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5410	<u>Lengte < 25 m</u>				
541010	Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 200 mm, recht.	m	50,00F		
541020	Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 200 mm, bocht.	m	50,00F		
541030	Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 240 mm, inritverloopband.	m	20,00F		
541040	Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 240 mm, inrit.	m	20,00F		
541050	Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 240 mm, verloopband.	m	20,00F		
5411	<u>Lengte => 25 m</u>				
541110	Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 200 mm, recht.	m	50,00F		
542	Trottoirband 180/200x200 mm				
5420	<u>Lengte < 25 m</u>				
542010	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, recht.	m	100,00F		
542020	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, bocht.	m	50,00F		
542030	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, hulpstuk	m	40,00F		
5421	<u>Lengte => 25 m</u>				
542110	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, recht.	m	200,00F		
543	Trottoirband 50/200x200 mm				
5430	<u>Lengte < 25 m</u>				
543010	Aanbr. trottoirbanden 50/200 x 200 mm, recht.	m	50,00F		
543020	Aanbr. trottoirbanden 50/200 x 200 mm, bocht.	m	20,00F		
543030	Aanbr. trottoirbanden 50/200 x 200 mm, hulpstuk	m	10,00F		
5431	<u>Lengte => 25 m</u>				
543110	Aanbr. trottoirbanden 50/200 x 200 mm, recht.	m	50,00F		
544	Opsluitband 80 x 200				
5440	<u>Lengte < 25 m</u>				
544010	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht.	m	100,00F		
544020	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, bocht.	m	10,00F		
5441	<u>Lengte => 25 m</u>				
544110	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht.	m	500,00F		
545	Opsluitband 60 x 200				
5450	<u>Lengte < 25 m</u>				
545010	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, recht.	m	20,00F		
5451	<u>Lengte => 25 m</u>				
545110	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, recht.	m	25,00F		
546	Pasmaken				
546110	Pasmaken van betonbanden 115/225 x 200 mm.	st	5,00F		
546120	Pasmaken van betonbanden 180/200 x 200 mm.	st	20,00F		
546130	Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm.	st	20,00F		
546140	Pasmaken van betonbanden 60 x 200 mm.	st	20,00F		
547	Gestorte betonband				
547010	Aanbrengen gestorte betonband, 300 x 200 mm.	m	2.500,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
547020	Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.	m	250,00F		
547030	Aanbrengen dwarsvoegen, uitzetvoeg.	m	20,00F		
547040	Betonwacht.	dag	5,00F		
55	Leveranties				
550	Bestratingsmateriaal				
5501	<u>Straatbakstenen</u>				
550110	Leveren straatbakstenen, kf	st	2.000,00F		
550120	Leveren straatbakstenen, df	st	2.000,00F		
5502	<u>Betonstraatstenen</u>				
550210	Leveren betonstraatstenen, kf	st	5.200,00F		
550220	Leveren betonstraatstenen, df	st	1.000,00F		
550230	Leveren betonstraatstenen, kf	st	200,00F		
5503	<u>Betontegels</u>				
550310	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm	st	16.000,00F		
550320	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm	st	4.000,00F		
550330	Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm	st	2.000,00F		
550340	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm	st	500,00F		
550350	Leveren betontegels, 200 x 200 x 80 mm	st	10.000,00F		
550360	Leveren grasbetontegels, 400 x 600 x 120 mm	st	1.500,00F		
551	Betonbanden				
5511	<u>Trottoirbanden 180/200x200 mm</u>				
551110	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 200 mm.	st	300,00F		
551120	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 200 mm.	st	50,00F		
551130	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-180/200	st	40,00F		
5512	<u>Trottoirbanden 115/225x200 mm</u>				
551210	Leveren rechte trottoirband 115/225 x 200 mm.	st	60,00F		
551220	Leveren gebogen trottoirband 115/225 x 200 mm.	st	30,00F		
551230	Leveren hulpstuk trottoirband 115/225 x 240 mm.	st	20,00F		
551240	Leveren rechte trottoirband 115/225x240 mm, inrit.	st	10,00F		
551250	Leveren hulpstuk trottoirband 115/225 x 240 mm.	st	10,00F		
5513	<u>Trottoirbanden 50/200x200 mm</u>				
551310	Leveren rechte trottoirband 50/200 x 200 mm.	st	20,00F		
551320	Leveren gebogen trottoirband 50/200 x 200 mm.	st	10,00F		
551330	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-50/200	st	5,00F		
5514	<u>Opsluitbanden 60x200 mm</u>				
551410	Leveren rechte opsluitband 60x200 mm.	st	45,00F		
5515	<u>Opsluitbanden 80x200 mm</u>				
551510	Leveren rechte opsluitband 80x200 mm.	st	500,00F		
551520	Leveren gebogen opsluitband 80x200 mm.	st	35,00F		
6	Bijkomende werkzaamheden				
60	Bebording				
600010	Aanbrengen reflectorpalen.	st	20,00F		
61	Markeringen & coatings				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
611	Thermoplast				
611010	Aanbrengen ononderbroken streep, 0,10m.	m	50,00F		
611020	Aanbrengen 1-1 /0,5-0,5 / 3-3 streep 0,10m.	m	50,00F		
611030	Aanbrengen 3-9 / 1-3 streep 0,10m.	m	50,00F		
611040	Aanbrengen ononderbroken streep, 0,10m.	km	0,25F		
611050	Aanbrengen 1-1 /0,5-0,5 / 3-3 streep 0,10m.	km	10,00F		
611060	Aanbrengen 3-9 / 1-3 streep 0,10m.	km	5,00F		
611070	Aanbrengen figuratie	m2	200,00F		
612	Koudplast				
612010	Aanbr.. lengtemark. Aggl , 0,5 - 0,5, (0,15).	km	5,00F		
613	Wegenverf				
613010	Aanbrengen 1-1 /0,5-0,5 / 3-3 streep 0,10m.	m	100,00F		
613020	Aanbrengen 1-1 /0,5-0,5 / 3-3 streep 0,10m.	km	5,00F		
614	Coating - snel hardend				
6141	<u>Aanbrengen coating, breedte 1,00-2,50 m</u>				
614110	Aanbr. coating, oppervlaktebeh, Thermoflex-RWB, 1-2,5m, <2 m2.	m2	50,00F		
614120	Aanbr. coating, oppervlaktebeh, Thermoflex-RWB, 1-2,5m, 2-10 m2.	m2	100,00F		
614130	Aanbr. coating, oppervlaktebeh, Thermoflex-RWB, 1-2,5m, >10 m2.	m2	2.000,00F		
6142	<u>Aanbrengen coating, breedte >2,50 m</u>				
614210	Aanbr coating, oppervlakteb, Thermoflex-RWB >2,5 m, 5-20 m2.	m2	250,00F		
614220	Aanbr coating, oppervlakteb, Thermoflex-RWB >2,5 m, >20 m2.	m2	250,00F		
62	Keet & kantoorinrichting				
620010	Gebruik van keet.	jaar	3,00F		
620020	Gebruik van kantoorinrichting.	jaar	3,00F		
620030	Gebruik van account voor besteksadministratie.	jaar	3,00F		
7	Inzetten werknemers en materieel				
71	Inzetten werknemers				
710010	Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker.	uur	80,00F		
710020	Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker II.	uur	80,00F		
710030	Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW.	uur	80,00F		
710040	Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker I.	uur	80,00F		
72	Inzetten materieel				
720010	Inzetten hydraulische graafmachine, bakinhoud 1 m3.	uur	80,00F		
720020	Inzetten hydraulische graafmachine, mini-graver.	uur	80,00F		
720030	Inzetten vrachtauto 6 x 6.	uur	80,00F		
720040	Inzetten vrachtauto 8 x 4.	uur	80,00F		
73	Inzetten diverse				
730010	Inzetten veeg- en zuigwagen, incl. bediening.	uur	20,00F		
730020	Inzetten wegdekreiniger, incl. bediening.	uur	40,00F		
8	Werk van algemene aard				
800010	Opstellen straatwerkplan	keer	12,00F		
800020	Opstellen, actualiseren en uitvoeren V&G-plan	keer	30,00F		
800030	Opstellen plan van aanpak revisiegegevens.	keer	25,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
800040	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	30,00F		
800050	Opst.en actualis.gedetailleerd tijdschema/werkplan	keer	30,00F		
800060	Opstellen van een deelopdracht	keer	30,00F		
800070	Inspectie onderhoudsmaatregel	keer	30,00F		
800080	Inrichten en opruimen van werkterrein	keer	30,00F		
800090	Melden van mechanische grondbewerkingen	keer	25,00F		
800100	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	keer	30,00F		
800110	Toepassen loopschotten.	st	200,00F		
800120	Verzamelen afvalstromen.	keer	100,00F		
800130	Communicatie bewoners en belanghebbenden, >50 st.	st	760,00F		
800140	Communicatie bewoners en belanghebbenden, <50 st.	st	500,00F		
800150	Maken en beoordelen asfaltboring	st	100,00F		
800160	Maken en beoordelen constructieboring	st	5,00F		
800170	Uitvoeren kwaliteitsonderzoek asfaltverharding.	st	20,00F		
800180	Uitvoeren PAK-marker analyse op asfaltkern.	st	60,00F		
800190	Uitvoeren DLC-onderzoek in sterlab.	st	60,00F		
800200	Uitvoeren partijkeuring besluit bodemkw. (AP04)	st	7,00F		
800210	Uitvoeren partijkeuring besluit bodemkw. (AP04)	st	2,00F		
800220	Toepassen rijplaten.	st	50,00F		
800230	Toepassen afzettingen van bouwhekken, < 50 st	keer	5,00F		
800240	Toepassen afzettingen van bouwhekken, 50-100 st	keer	5,00F		
820250	Uitv. verk. bodemonderz. incl. asbest 500-1500m2	st	7,00F		
820260	Uitv. verken.bodemonderz. incl. asbest >=1500m2	st	1,00F		
820270	Uitv. verkennend bodemonderz. incl. asbest <500m2	st	1,00F		
	SUBTOTAAL				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				