

Nota van inlichtingen 2 – Groothandel Laboratorium Apparatuur – Firda

Begin nota van inlichtingen:

Nr.	Pag.	Par.	Vraag	Antwoord
Bijlage 1A. Specificaties Apparatuur				
1.	5	Nr 14	Betreffende de accessoires voor de moffeloven, we hebben een kroes in porselein van 45 ml, met een uitwendige diameter van 50 mm, middelhoog en geglaazuurd. Kunnen jullie bevestigen of dit akkoord is?	Akkoord.
2.	6	Nr 15	Er wordt gevraagd om een pH-meter, maar daarnaast moet ook geleidbaarheid gemeten kunnen worden. Hiervoor komen we uit op een multiparameterapparaat met twee kanalen. Is dit acceptabel?	Akkoord.
3.	7	Nr 18	Wij hebben een labolift beschikbaar die verstelbaar is tussen 60–275 mm. Gevraagd is een bereik van 55–275 mm. Kunnen jullie aangeven of dit verschil van 5 mm acceptabel is?	Akkoord.
4.	13/14	Nr 32/33	Wij hadden de vorige keer een vraag over Dakks-kalibratie gesteld. Echter, is DAKKS in feite een standaard kalibratievorm; daarom zouden we graag onze vraag dan ook willen herzien in de vorm van of de producten bij onderdeel 32/33 al dan niet gekalibreerd geleverd moeten worden. Graag uw toelichting hierop.	De kalibratiesetjes moeten voldoen aan ASTM class I.
5.	17	Nr 39	Wij hebben over deze regel contact gehad met diverse producenten, echter kan een groot deel niet voldoen aan de gestelde eisen. Daarom willen we graag het volgende voorleggen: Mag er in plaats van de geëiste situatie een standaard basisautoclaaf worden aangeboden, zonder actieve terugkoeling/neveling en zonder vacuüm? Het betreft een model met een inhoud van 150 liter, voorzien van twee manden en een eenvoudige, aangebouwde lift met een maximale hefcapaciteit van 30 kg.	Bestek aanhouden, actieve terugkoeling/verneveling en vacuüm is dan vereist. Max hefcapaciteit 30 kg is akkoord.

6.	18	Nr 40	Al jarenlang is een Presto-autoclaaf voor laboratoriumtoepassingen niet meer gangbaar. Bovendien is het zeker dat er nooit een Presto-pan met ingebouwd verwarmingselement heeft bestaan. Jullie verzoek om een 230V-voeding met stekker en jaarlijkse keuring volgens NEN 3140 lijkt in dit geval dan ook niet haalbaar. In de consumentenmarkt bestaan nog wel Presto-hogedrukpannen, maar deze zijn bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Ze beschikken niet over een ingebouwd verwarmingselement en vrijwel zeker ook niet over de mogelijkheid om verschillende temperaturen via gewichten te regelen. Wij horen daarom graag van jullie wat precies de bedoeling is: • Gaat het om een echte autoclaaf met ingebouwd verwarmingselement (vaak met een inhoud van circa 18 liter)? • Of wordt een huishoudelijk product bedoeld, zonder verwarmingselement en temperatuurregeling?	In verband met het ontbreken van het CE-keurmerk voor de gevraagde hogedrukpan, is besloten de volgende apparatuur te laten vervallen in deze aanbesteding: Nr. 40 – Autoclaaf, type hogedrukpan groot De bijbehorende inductiekookplaat moet wel worden aangeboden. Nr. 22 – Kookplaat, type inductie Zie herziene prijzenblad.
7.	20	Nr 42 NVI 1 vraag 22	Graag het verzoek om nummer 42 de tafela autoclaaf te laten vervallen.	Akkoord. Er is besloten de volgende apparatuur te laten vervallen in deze aanbesteding: Nr. 42 – Tafel autoclaaf Zie herziene prijzenblad.
8.	21	Nr 45	Er wordt gevraagd om een bead beater-optie voor de VV3. Echter, voor dit model bestaat er geen bead beater-mogelijkheid. Kunnen jullie toelichten wat precies bedoeld wordt met deze optie?	Wij wijzigen dit uitgangspunt: 29 vortexen zonder bead beating opzetstuk 6 vortexen met bead beating opzetstuk. Het benodigde bead beating opzetstuk voor de VV3 vortex is: Microtube holder kit with retainer (VWR – 444-0209).

9.	37	Nr 76	Wij hebben nog wat vragen over de flowkast die we graag beantwoord zouden willen zien: 1) Wat moet interne hoogte zijn van de werkruimte? 610 mm / 760 mm / 910 mm 2) Is er ook een onderstel nodig? Zo ja voor zittend werken, voorstaand werken of elektrisch hoog laag? 3) Zijn er nog opties zoals doorvoer werkblad, stopcontacten onder het werkblad, flowbewaking, infuusstang, enz. enz. nodig	Vraag 1: Interne hoogte is minimaal 610 mm Vraag 2: De kast moet met onderstel worden geleverd. Hoogte werkblad 950 mm, niet in hoogte verstelbaar. Vraag 3: Wij wijzigingen dit uitgangspunt en voegen de volgende specificaties toe: De kast is voorzien van interne verlichting met een lichtsterkte van >1000 lux (LED verlichting). De kast is voorzien van een control panel met parameters en alarmen. De kast is voorzien van een G4 voorfilter en H14 absoluutfilter. De kast is voorzien van 2 stopcontacten onder het werkblad. Verdere opties zijn niet gevraagd.
10.	47	Nr 100	Is een frequentie van 35 kHz of 40 kHz ook toegestaan in plaats van de opgegeven waarde?	Akkoord.
11.	48	Pipet NVI 1 Vraag 31	Als antwoord hebben we ontvangen: “De carrousels moeten als accessoires worden meegeleverd.” Vraag 1: - Er worden 22 carrousels opgegeven in Bijlage 1A specificaties apparatuur, pagina 48. Heeft u bepaalde verwachtingen hoe wij deze 22 carrousels verwerken in de offerte? Vraag 2 - Bijvoorbeeld: 22 carrousels als accessoire optellen bij de prijs in een artikelregel van 1 van de pipet volumes (willekeurig) die gevraagd wordt?”	Voorstel 2 is akkoord. Graag optellen bij artikelregel 54 (Pipetten 0,1 – 2,5 µl)

12.	48	Pipet NVI 1 Vraag 33	Als antwoord hebben we gekregen: “Alternatieven als verpakkingseenheid anders dan boxen zijn akkoord. Indien geen verpakking van 96 stuks te leveren is, dan is het akkoord om een andere eenheid aan te bieden, echter het totaalvolume moet 960 stuks bedragen.” Vraag 1: • We hebben wat moeite om het gegeven antwoord volledig te kunnen interpreteren. Bedoeld u aan te geven dat elke verpakking soort (box of zak) akkoord is, als het aantal aangeboden pipetpunten maar minimaal 960 stuks zijn per pipetvolume? Vraag 2: • Of bedoelt u dat elke verpakkingseenheid van een box akkoord zijn, als het aantal aangeboden pipetpunten maar minimaal 960 stuks zijn per pipetvolume en het aanbieden in zakken is enkel toegestaan als een pipetpunt in een bepaald volume niet aangeboden wordt in een box.	Vraag 1 is juist geïnterpreteerd.
13.	48	Pipet NVI 1 Vraag 33	Is het mogelijk om een alternatief universeel merk pipetpunten aan te bieden, anders dan het merk pipetten wat in de offerte opgenomen zal worden?	Dat is akkoord, mits de pipetten getest zijn met het universele merk en hiervoor documentatie beschikbaar is. Deze documentatie is onderdeel van de levering.

Bijlage 2. Overeenkomst

14.	4	4.2 Vraag 39	Wij willen graag een kanttekening plaatsen bij de vraag/antwoordcombinatie zoals opgenomen in NVI I met betrekking tot het facturatiemoment. Deze vraag was niet helemaal juist omschreven en hier zouden we graag op onderstaande willen wijzen. In de beantwoording wordt gesteld dat facturatie pas plaatsvindt na levering en installatie van de apparatuur. Dit wijkt af van de gangbare praktijk in de Nederlandse markt, waarin het gebruikelijk is dat de factuur wordt verzonden op het moment van verzending van de apparatuur. Vanaf dat moment start doorgaans ook de betalingstermijn van 30 dagen. De koppeling van de facturatie aan het moment van installatie kan in de praktijk leiden tot onwenselijke situaties, aangezien installatie in sommige gevallen — bijvoorbeeld door wensen van de klant of planningsafspraken — (aanzienlijk) later kan plaatsvinden dan de levering. Hierdoor ontstaat het risico op lange betalingstermijnen, wat voor opdrachtnemers ongunstig is en niet in verhouding staat tot de prestatie die op dat moment al is geleverd. Wij verzoeken daarom te bevestigen dat facturatie ook op het moment van verzending van de apparatuur mag plaatsvinden, met inachtneming van de gebruikelijke betalingstermijn van 30 dagen. Dit sluit beter aan bij de aard van dit type leveringen, bij de marktpraktijk en bij een werkbare samenwerking voor beide partijen. We vernemen graag of dit akkoord is.	In artikel 4.2 van de overeenkomst staat het volgende facturatieschema: • 20% na definitieve bestelling; • 60% na oplevering; • 20% na herstel van alle opleverpunten maandelijks. Op basis van vraag 39 in de eerste Nvl is bovenstaand schema aangepast naar 100% na levering en installatie. Uit de hiernaast gestelde vraag maken wij op dat vraag 39 uit de eerste nota van inlichtingen anders bedoeld was. Het antwoord op vraag 39 uit de eerste nota van inlichtingen wordt hierbij voorzien. Het facturatieschema wordt als volgt aangepast: • 50% na verzending van de apparatuur door de fabrikant aan opdrachtnemer; • 30% na levering en installatie ; • 20% na herstel van alle opleverpunten.
-----	---	-----------------	---	---

15.	4	5.2	Wij kunnen ons vinden in het voorstel om in redelijkheid en billijkheid om te gaan met tijdige levering, waarbij van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij proactief communiceert over verwachte levertijden. Met betrekking tot de beoogde besteldatum begrijpen wij dat het streven is om deze voor 1 oktober te realiseren. Tegelijkertijd merken wij op dat de aanbestedende dienst aangeeft dat het gebouw op dat moment mogelijk nog niet gereed is. In dat kader vernemen wij graag wat in dit geval als realistisch wordt beschouwd met betrekking tot levering en eventuele tussentijdse opslag. Daarnaast is het voor ons van belang om te weten hoe wordt omgegaan met de situatie waarin de bouw vertraging oploopt: • Wordt er dan voorzien in een alternatieve leverdatum of tussenopslag op kosten van de opdrachtgever? • En hoe wordt in zo'n geval omgegaan met het risico van beschadiging of waardeverlies van de geleverde apparatuur tijdens langdurige opslag? Wij ontvangen hierover graag nadere toelichting zodat wij hier bij onze planning en voorwaarden rekening mee kunnen houden.	Indien de bouw vertraging oploopt, zal een nieuwe leverdatum worden vastgesteld. Opdrachtgever zal in dat geval of zelf zorgdragen voor tijdelijke opslag of de kosten betalen voor de tijdelijke opslag door opdrachtnemer. In het laatste geval dienen deze kosten wel aangetoond te worden en redelijk te zijn. Het risico van beschadigingen in geval van opslag liggen bij de partij die de apparatuur in opslag heeft. Eventueel waardeverlies komt voor rekening van opdrachtgever.
Bijlage 4. Prijzenblad				
16.			Daar er geen juist bedrag of realistisch bedrag voor 5 jaar gegeven kan worden op alle verschillende apparatuur zouden wij willen vragen het tabblad preventief Onderhoud te skippen/negeren om jullie een juiste aanbieding te kunnen doen voor de apparatuur zelf.	Het preventief onderhoud wordt niet in de beoordeling meegenomen. Zie herziene prijzenblad.

Bijlage:

- Herziene prijzenblad

Einde nota van inlichtingen.