



Behoort bij: 2025-02

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW0685-152793

Opdrachtgever: Stadswerk 072
Besteknr. 2025-02, d.d. 9 mei 2025
Project: Herinrichting Burgemeestersbuurt te West-Grafdijk

Bladnr. 2
Afdrukdatum:
09-05-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
101	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
1011	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
101110	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	167,00V		
101120	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	556,00V		
1012	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
101210	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	2.407,00V		
1013	<u>Opbreken inritbanden</u>				
101310	Opbreken inritbanden 750 x 180 x 500 mm.	m	3,00V		
102	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
1021	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm</u>				
102110	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	422,00V		
102120	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	215,00V		
102130	Opbreken visbektegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	61,00V		
102140	Opbreken visbektegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	1.410,00V		
102150	Opbreken visbektegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	381,00V		
1022	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm</u>				
102210	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	m2	4,00V		
102220	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	m2	90,00V		
102230	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	m2	454,00V		
102240	Opbreken visbektegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	m2	123,00V		
1023	<u>Opbreken betontegels diversen</u>				
102310	Opbreken betontegels 400 x 600 x 50 mm, grijs.	m2	6,00V		
102320	Opbreken symbooltegels 300 x 300 x 60 mm, grijs/wit.	st	41,00V		
1024	<u>Opbreken betonstraatstenen KF heide</u>				
102410	Opbreken BSS KF 80 mm heide, rijweg.	m2	7.513,00V		
102420	Opbreken BSS KF 80 mm heide, inritten.	m2	63,00V		
102430	Opbreken BSS KF 80 mm heide, langsparkeren.	m2	313,00V		
102440	Opbreken BSS KF 80 mm heide, margestrook.	m2	9,00V		
102450	Opbreken BSS KF 80 mm heide, molgoot 3-strek.	m	63,00V		
102460	Opbreken BSS KF 80 mm heide, molgoot 4-strek.	m	295,00V		
102470	Opbreken BSS KF 80 mm heide, molgoot 5-strek.	m	190,00V		
102480	Opbreken BSS KF 80 mm heide, gootlaag.	m	122,00V		
1025	<u>Opbreken betonstraatstenen KF</u>				
102510	Opbreken BSS KF 80 mm geel, inritten.	m2	8,00V		
102520	Opbreken BSS KF 80 mm geel, inritten.	m2	81,00V		
102530	Opbreken BSS KF 80 mm geel, markering.	m	3,00V		
102540	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, inritten.	m2	3,00V		
102550	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, markering.	m	18,00V		
102560	Opbreken BSS KF 80 mm zwart, langsparkeren.	m2	97,00V		
102570	Opbreken BSS KF 80 mm zwart, haaksparkeren.	m2	399,00V		
102580	Opbreken BSS KF 80 mm wit, markering.	m	14,00V		
102590	Opbreken BSS KF 80 mm wit, markering.	m	15,00V		
1026	<u>Opbreken betonstraatstenen DF / WF</u>				
102610	Opbreken BSS DF 80 mm mix, margestrook.	m2	62,00V		
102620	Opbreken BSS DF 80 mm mix, langsparkeren.	m2	175,00V		
102630	Opbreken BSS WF 80 mm geel, MIVA opritten.	m2	8,00V		
1027	<u>Opbreken straatbakstenen KF / DF</u>				
102710	Opbreken SBS KF 80 mm rood, rijweg.	m2	288,00V		
102720	Opbreken SBS KF 80 mm rood, langsparkeren.	m2	64,00V		
102730	Palleteren en vervoeren SBS KF 80 mm, kleur rood.	m2	280,00V		
102740	Opbreken SBS DF 80 mm rood, langsparkeren.	m2	4,00V		
1028	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
102810 102820	Verwijderen teervrije funderingslaag, zandcement, d= 0,37 m. Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog.	m2 EUR	924,00V N		
1029	<u>Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk</u>				
102910 102920 102930	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, tegels. Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, BSS. Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, SBS.	m2 m2 m2	3.170,00V 9.007,00V 356,00V		
103	OPBREKEN HALFVERHARDING				
103010	Opnemen halfverharding schelpen, grijs.	m3	3,00V		
104	OPBREKEN TERREININRICHTING				
1041	<u>Opbreken palen</u>				
104110 104120 104130 104140 104150 104160	Verwijderen markeringspaal, kunststof. Verwijderen markeringspaal, kunststof. Verwijderen afsluitpaal, beton. Verwijderen markeringspaal, beton. Verwijderen markeringspaal, hout. Verwijderen schampblok, beton.	st st st st st st	30,00V 4,00V 2,00V 2,00V 1,00V 1,00V		
1042	<u>Opbreken straatmeubilair</u>				
104210 104220	Verwijderen zitelement, picknick-set. Verwijderen afvalbak, staal.	st st	1,00V 2,00V		
1043	<u>Opbreken bebording</u>				
104310 104320 104330 104340	Verwijderen verkeersborden. Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Verwijderen dubbele verkeersbordpaal, inclusief bord.	st st st st	13,00V 1,00V 2,00V 1,00V		
1044	<u>Opbreken bewegwijzering en portalen</u>				
104410 104420 104430	Verwijderen ANWB bewegwijzering. Verwijderen portaal, 30km zone. Verwijderen portaal, 30km zone.	st st st	1,00V 1,00V 1,00V		
105	OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN				
1051	<u>Verwijderen bomen</u>				
105110 105120	Verwijderen bomen, stamdiameter van 0,25 tot 0,50 m. Verwijderen stobben, stamdiameter van 0,25 tot 0,50 m.	st st	2,00V 1,00V		
1052	<u>Verwijderen bosschage</u>				
105210 105220 105230	Verwijderen bosschage, hoogte tot ca. 1,0 m. Verwijderen bosschage, hoogte tot ca. 2,0 m. Verwijderen bosschage, hoogte tot ca. 5,0 m.	are are are	4,97V 6,23V 0,60V		
1053	<u>Frezen bermen</u>				
105310	Frezen grasmat.	are	29,50V		
106	OPBREKEN LEIDINGWERK				
1061	<u>Opbreken kolken en putten</u>				
106110 106120 106130 106140 106150 106160	Verwijderen straatkolk, beton/gy. Verwijderen trottoirkolk, beton/gy. Verwijderen putrand met deksel. Verwijderen inspectieput van beton, gemengd. Verwijderen inspectieput van beton, gemengd. Verwijderen inspectieput van kunststof, HWA en DWA.	st st st st st st	85,00V 89,00V 47,00V 1,00V 34,00V 12,00V		
1062	<u>Opbreken huis- en kolkaansluitingen</u>				
106210 106220 106230	Verwijderen PVC buis 125 mm, huisaansluiting DWA. Verwijderen PVC buis 125 mm, huisaansluiting HWA. Verwijderen PVC buis 125 mm, kolkaansluiting HWA.	m m m	737,00V 80,00V 870,00V		
1063	<u>Opbreken hoofdriool (beton)</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
106310	Verwijderen betonbuis, rond profiel 300 mm.	m	518,00V		
106320	Verwijderen betonbuis, rond profiel 300 mm (relined).	m	221,00V		
106330	Verwijderen betonbuis, rond profiel 400 mm.	m	55,00V		
106340	Verwijderen betonbuis, rond profiel 400 mm (relined).	m	5,00V		
106350	Verwijderen betonbuis, rond profiel 600 mm.	m	297,00V		
106360	Verwijderen betonbuis, rond profiel 600 mm (relined).	m	30,00V		
1064	<u>Opbreken hoofdriool (kunststof)</u>				
106410	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 200 mm.	m	115,00V		
106420	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 250 mm.	m	128,00V		
1065	<u>Opbreken persleiding</u>				
106510	Verwijderen kunststofbuis, HDPE Ø 125 mm.	m	5,00V		
106520	Verwijderen kunststofbuis, HDPE Ø 160 mm.	m	6,00V		
1066	<u>Verwijderen fundering</u>				
106610	Verwijderen houten kesp, paaljuk onderheid riool.	st	470,00V		
106620	Verwijderen houten paal, paaljuk onderheid riool.	st	1.880,00V		
106630	Verwijderen houten baddingvloer, onderheide inspectieput.	st	420,00V		
106640	Verwijderen houten kesp, onderheide inspectieput.	st	70,00V		
106650	Verwijderen houten paal, onderheide inspectieput.	st	140,00V		
1067	<u>Buiten bedrijf stellen riolering</u>				
106710	Vullen buitenwerking gesteld riool, beton Ø 300 mm.	m	8,00V		
106720	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00V		
106730	Vullen buitenwerking gesteld riool, PVC Ø 200 mm.	m	27,00V		
106740	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, afsluitkap Ø 200 mm.	st	2,00V		
1068	<u>Reinigen riolering</u>				
106810	Reinigen inspectieputten van beton.	st	1,00V		
106820	Reinigen inspectieputten van beton.	st	34,00V		
106830	Reinigen inspectieputten van kunststof.	st	12,00V		
106840	Reinigen kolken.	st	174,00V		
106850	Riolering reinigen onder hoge druk, beton.	m	807,00V		
106860	Riolering reinigen onder hoge druk, beton.	m	327,00V		
106870	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	270,00V		
106880	Rioolslib vervoeren.	ton	54,00V		
1069	<u>Inspecteren riolering</u>				
106910	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, beton.	m	1.134,00V		
106920	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, kunststof.	m	270,00V		
2	GRONDWERK				
201	GROND ONTGRAVEN				
2011	<u>Grond ontgraven uit cunet rijweg</u>				
201110	Zand ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,30 m.	m3	2.643,00V		
201120	Zand ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,30 m.	m3	195,00V		
2012	<u>Grond ontgraven uit cunet parkeren</u>				
201210	Zand ontgraven uit cunet parkeren, d= 0,15 m.	m3	3,00V		
201220	Klei ontgraven uit cunet parkeren, d= 0,40 m.	m3	91,00V		
2013	<u>Grond ontgraven uit cunet trottoir</u>				
201310	Klei ontgraven uit cunet trottoir, d= 0,35 m.	m3	19,00V		
201320	Klei ontgraven uit cunet trottoir, d= 0,35 m.	m3	38,00V		
2014	<u>Grond ontgraven uit gras- en groenstroken</u>				
201410	Grond ontgraven uit bestaande grasstrook, d= 0,50 m.	m3	344,00V		
201420	Grond ontgraven uit groenstrook, d= 0,25 m.	m3	18,00V		
2015	<u>Grond ontgraven uit sleuf nieuw riool</u>				
201510	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool (dubbel), d= 1,84 m.	m3	2.186,00V		
201520	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool (dubbel), d= 1,82 m.	m3	759,00V		
201530	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool (dubbel), d= 1,82 m.	m3	978,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201540	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool (enkel), d= 1,82 m.	m3	163,00V		
201550	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool (enkel), d= 1,82 m.	m3	156,00V		
201560	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool (enkel), d= 1,82 m.	m3	448,00V		
201570	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool (dubbel), d= 1,86 m.	m3	2.587,00V		
201580	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool (enkel), d= 1,86 m.	m3	314,00V		
2016	<u>Grond ontgraven uit bouwkuip betonputten</u>				
201610	Grond ontgraven uit bouwkuip overstortput, d= 2,60 m.	m3	38,00V		
201620	Grond ontgraven uit bouwkuip pompgemaal, d= 3,80 m.	m3	58,00V		
201630	Treffen voorzieningen inkalven bouwkuip.	m	32,00V		
2017	<u>Grond ontgraven uit stoorlagen sleuf nieuw riool</u>				
201710	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, stoorlagen klei.	m3	100,00V		
2018	<u>Grond ontgraven uit sleuf te verwijderen riool</u>				
201810	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen riool, d= 1,84 m.	m3	75,00V		
201820	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen riool, d= 1,82 m.	m3	37,00V		
201830	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen riool, d= 1,86 m.	m3	130,00V		
202	GROND VERVOEREN				
2021	<u>Grond vervoeren naar tijdelijk depot</u>				
202110	Zand vervoeren, klasse Landbouw & Natuur.	m3	7.231,00V		
202120	Veen vervoeren, klasse Landbouw & Natuur.	m3	2.426,00V		
2022	<u>Grond afvoeren (uit ontgraving)</u>				
202210	Zand afvoeren, klasse Matig Verontreinigd.	m3	195,00V		
202220	Zand afvoeren, klasse Matig Verontreinigd.	m3	811,00V		
202230	Klei afvoeren, klasse Landbouw & Natuur.	m3	472,00V		
202240	Klei afvoeren, klasse Landbouw & Natuur.	m3	100,00V		
202250	Klei afvoeren, klasse Wonen.	m3	38,00V		
202260	Klei afvoeren, klasse Industrie.	m3	10,00V		
202270	Veen afvoeren, klasse Industrie.	m3	64,00V		
2023	<u>Grond afvoeren (uit tijdelijk depot Dalenbergstraat)</u>				
202310	Veen afvoeren, klasse Landbouw & Natuur.	m3	2.426,00V		
203	GROND VERWERKEN				
2031	<u>Grond verwerken in cunet rijweg</u>				
203110	Zand verwerken in cunet rijweg, d= 0,07 m.	m3	65,00V		
2032	<u>Grond verwerken in cunet parkeren</u>				
203210	Zand verwerken in cunet parkeren, d= 0,30 m.	m3	68,00V		
203220	Zand verwerken in cunet parkeren, d= 0,15 m.	m3	21,00V		
2033	<u>Grond verwerken in cunet trottoir</u>				
203310	Zand verwerken in cunet trottoir, d= 0,30 m.	m3	73,00V		
203320	Zand verwerken in cunet trottoir, d= 0,15 m.	m3	24,00V		
203330	Zand verwerken in cunet trottoir, d= 0,15 m.	m3	21,00V		
2034	<u>Grond verwerken in gras- en groenstroken</u>				
203410	Bomenzand verwerken in bestaande grasstrook, d= 0,25 m.	m3	71,00V		
203420	Bomenzand verwerken in bestaande grasstrook, d= 0,50 m.	m3	202,00V		
203430	Grond verwerken in bestaande grasstrook, d= 0,25 m.	m3	71,00V		
203440	Grond verwerken in groenstrook, d= 0,25 m.	m3	18,00V		
203450	Grond verwerken in groenstrook, keurcompost d= 0,10 m.	m3	67,00V		
2035	<u>Grond verwerken in sleuf nieuw riool</u>				
203510	Aanvullen sleuf nieuw riool (dubbel), d= 1,84 m.	m3	2.124,00V		
203520	Aanvullen sleuf nieuw riool (dubbel), d= 1,82 m.	m3	1.683,00V		
203530	Aanvullen sleuf nieuw riool (enkel), d= 1,82 m.	m3	757,00V		
203540	Aanvullen sleuf nieuw riool (dubbel), d= 1,86 m.	m3	2.527,00V		
203550	Aanvullen sleuf nieuw riool (enkel), d= 1,86 m.	m3	310,00V		
2036	<u>Grond verwerken in bouwkuip betonputten</u>				



RAW0685-152793

Opdrachtgever: Stadswerk 072
Besteknr. 2025-02, d.d. 9 mei 2025
Project: Herinrichting Burgemeestersbuurt te West-Grafdijk

Bladnr. 6
Afdrukdatum:
09-05-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
203610	Zand verwerken in bouwkuip overstortput, d= 0,30 m.	m3	4,00V		
203620	Zand verwerken in bouwkuip pompgemaal, d= 0,30 m.	m3	4,00V		
203630	Zand verwerken in bouwkuip overstortput, d= 2,30 m.	m3	27,00V		
203640	Zand verwerken in bouwkuip pompgemaal, d= 2,30 m.	m3	42,00V		
2037	<u>Grond verwerken in sleuf te verwijderen riool</u>				
203710	Aanvullen sleuf te verwijderen riool, d= 1,84 m.	m3	75,00V		
203720	Aanvullen sleuf te verwijderen riool, d= 1,82 m.	m3	37,00V		
203730	Aanvullen sleuf te verwijderen riool, d= 1,86 m.	m3	130,00V		
204	GROND LEVEREN				
204010	Leveren zand voor zandbed.	m3	280,00V		
204020	Leveren flugsand 850.	m3	7.712,00V		
204030	Leveren bomenzand.	m3	273,00V		
204040	Leveren Green To Colour Basis-Substraat.	m3	89,00V		
204050	Leveren keurcompost.	m3	67,00V		
205	GROND PROFILEREN				
205010	Profileren van oppervlakken, cunet parkeren.	m2	1.089,00V		
205020	Profileren van oppervlakken, cunet trottoir.	m2	2.979,00V		
205030	Profileren van oppervlakken, grasstroken en bermen.	m2	2.563,00V		
205040	Profileren van oppervlakken, groenstroken.	m2	1.456,00V		
209	VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN				
209010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, Basishygiëne.	EUR	N		
209020	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, Oranje, niet-vluchtig.	EUR	N		
209030	Uitvoeren AP-04 partijkeuring, depot Dalenbergstraat..	st	3,00V		
209040	Uitvoeren AP-04 partijkeuring, depot Zonnesteestraat.	st	2,00V		
3	LEIDINGWERK				
301	HOOFDRIOLERING				
3011	<u>Vuilwater riolering (DWA)</u>				
301110	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 250 mm, DWA.	m	898,00V		
301120	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, schuifmof Ø 250 mm.	st	4,00V		
301130	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 315 mm, DWA.	m	92,00V		
301140	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 400 mm, DWA.	m	30,00V		
301150	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 500 mm, DWA.	m	290,00V		
301160	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, schuifmof Ø 500 mm.	st	8,00V		
3012	<u>Vuilwater persleiding (DWA)</u>				
301210	Lev. en aanbr. PE-buis Ø 90 mm, DWA.	m	78,00V		
301220	Lev. en aanbr. PE-hulpstuk Ø 90 mm, DWA.	st	2,00V		
301230	Lev. en aanbr. PE-buis Ø 125 mm, DWA	m	4,00V		
301240	Lev. en aanbr. PE-hulpstuk Ø 125 mm, DWA.	st	1,00V		
301250	Lev. en aanbr. PE-buis Ø 160 mm, DWA	m	5,00V		
301260	Lev. en aanbr. PE-hulpstuk Ø 160 mm, DWA.	st	1,00V		
3013	<u>Hemelwater riolering (HWA)</u>				
301310	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 250 mm gesleufd, HWA-DT.	m	681,00N		
301320	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 250 mm blind, HWA-DT.	m	175,00N		
301330	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 300 mm gesleufd, HWA-DT.	m	177,00N		
301340	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 300 mm blind, HWA-DT.	m	50,00N		
301350	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 400 mm gesleufd, HWA-DT.	m	73,00N		
301360	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 400 mm blind, HWA-DT.	m	36,00N		
302	PUTTEN EN KOLKEN				
3020	<u>Paalfundering betonputten</u>				
302010	Aanbrengen paal van naaldhout, overstortput.	st	4,00V		
302020	Aanbrengen kesp van naaldhout, overstortput.	st	2,00V		
302030	Aanbrengen beddingvloer van naaldhout, overstortput.	m	24,00V		
302040	Aanbrengen opsluitklossen van naaldhout, overstortput.	st	2,00V		
302050	Aanbrengen paal van naaldhout, rioolgemaal.	st	4,00V		
302060	Aanbrengen kesp van naaldhout, rioolgemaal.	st	2,00V		
302070	Aanbrengen beddingvloer van naaldhout, rioolgemaal.	m	27,30V		
302080	Aanbrengen opsluitklossen van naaldhout, rioolgemaal.	st	2,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3021	<u>Inspectieputten DWA</u>				
302110	Lev. en aanbr. overstortput van beton, DWA.	st	1,00V		
302120	Lev. en aanbr. kunststof woelput, DWA.	st	1,00N		
302130	Lev. en aanbr. kunststof inspectieput, DWA.	st	36,00N		
302140	Lev. en aanbr. rioolgemaal, incl. voedingskast.	st	1,00V		
302150	Lev. en aanbr. uitstroombak, DWA.	st	1,00V		
3022	<u>Inspectieputten HWA</u>				
302210	Lev. en aanbr. kunststof inspectieput, HWA.	st	4,00N		
302220	Lev. en aanbr. kunststof inspectieput, HWA.	st	41,00N		
302230	Lev. en aanbr. uitstroombak, HWA.	st	5,00V		
302240	Lev. en aanbr. slijdrempel in uitstroombak, HWA.	st	5,00V		
3023	<u>Putranden met deksels</u>				
302310	Lev. en aanbr. putrand met deksel, DWA.	st	2,00V		
302320	Lev. en aanbr. putrand met deksel, DWA.	st	37,00V		
302330	Lev. en aanbr. putrand met deksel, HWA.	st	45,00V		
3027	<u>Kolken</u>				
302710	Lev. en aanbr. straatkolk, beton/gietijzer.	st	55,00V		
302720	Lev. en aanbr. trottoirkolk, beton/gietijzer.	st	101,00V		
302730	Lev. en aanbr. trottoirkolk, beton/gietijzer.	st	20,00V		
302740	Lev. en aanbr. tegelpadkolk, beton/gietijzer.	st	2,00V		
303	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
3031	<u>Inlaten en opzetters vuilwater riolering (DWA)</u>				
303100	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 250-125.	st	88,00V		
303110	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 315-125.	st	7,00V		
303120	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 400-125.	st	7,00V		
303130	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 500-160.	st	33,00V		
303140	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, verloop 160-125.	st	33,00V		
303150	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø 125 mm.	st	135,00V		
303160	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88°.	st	135,00V		
303170	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 250-160.	st	1,00V		
303180	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø 160 mm.	st	1,00V		
303190	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88°.	st	1,00V		
3032	<u>Inlaten en opzetters hemelwater riolering (HWA)</u>				
303200	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 250-125.	st	9,00V		
303210	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, inlaat 250-125 mm.	st	145,00V		
303220	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, inlaat 300-125 mm.	st	38,00V		
303230	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, inlaat 400-125 mm.	st	23,00V		
303240	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø 125 mm.	st	215,00V		
303250	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88°.	st	159,00V		
303260	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, stroom T-stuk 88°.	st	56,00V		
303270	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, inlaat 250-160 mm.	st	1,00V		
303280	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø 160 mm.	st	1,00V		
303290	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88°.	st	1,00V		
3033	<u>Vuilwater huisaansluitingen (DWA)</u>				
303310	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 125 mm, DWA.	m	737,00V		
303320	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	282,00V		
303330	Lev. en aanbr. erfafscheidingsput PK315, DWA.	st	141,00V		
303340	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 160 mm, DWA.	m	11,00V		
303350	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 160 mm.	st	4,00V		
303360	Lev. en aanbr. erfafscheidingsput PK315, DWA.	st	2,00V		
3034	<u>Hemelwater huis- en kolkaansluitingen (HWA)</u>				
303400	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 125 mm, HWA.	m	711,00V		
303410	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	244,00V		
303420	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, ontstop.stuk Ø 125 mm.	st	122,00V		
303430	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 125 mm, HWA.	m	709,00V		
303440	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	712,00V		
303450	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk 125 mm.	st	8,00V		
303460	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 160 mm, HWA.	m	33,00V		
303470	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 160 mm.	st	2,00V		
303480	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk Ø 160 mm.	st	5,00V		
303490	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, verloop Ø 160 mm.	st	2,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
304	AANSLUITINGEN				
304010	Maken aansluiting op rioolput, excl. boren.	st	1,00V		
304020	Maken aansluiting op rioolput, excl. boren.	st	1,00V		
304030	Maken aansluiting op bestaande leiding 125 mm, HWA.	st	4,00V		
305	BEMALING				
3051	<u>Bemalingsplan</u>				
305110	Opstellen technisch bemalingsplan.	EUR		N	
3052	<u>Bronbemaling</u>				
305210	Aanbr., instandhouden en verw. bronbemaling, rioolsleuf.	m	1.400,00V		
305220	Aanbr., instandhouden en verw. bronbemaling, overstortput.	m	34,00V		
305230	Aanbr., instandhouden en verw. bronbemaling, pompgemaal.	m	40,00V		
305240	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	3,00V		
305250	Nemen monster uit grondwater.	st	3,00V		
3053	<u>Open bemaling</u>				
305310	Aanbr. instandhouden en verw. open bemaling, rioolsleuf.	m	1.400,00V		
305320	Aanbr. instandhouden en verw. open bemaling, overstortput.	m	16,00V		
305330	Aanbr. instandhouden en verw. open bemaling, pompgemaal.	m	16,00V		
3054	<u>Peilbuizen en monitoring</u>				
305410	Aanbrengen waarnemingsput, rioolsleuf.	st	47,00V		
305420	Monitoring peilbuizen, rioolsleuf.	EUR		N	
305430	Aanbrengen waarnemingsput, belendingen.	st	94,00V		
305440	Monitoring peilbuizen, belendingen.	EUR		N	
306	RIOOLREINIGING, -INSPECTIE EN BEPROEVING				
3061	<u>Reinigen riolering</u>				
306110	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	898,00V		
306120	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	122,00V		
306130	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	290,00V		
306140	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof DT.	m	856,00V		
306150	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof DT.	m	336,00V		
306160	Rioolslib vervoeren.	ton	29,00V		
3062	<u>Inspecteren riolering</u>				
306210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, DWA.	m	1.310,00V		
306220	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, HWA-DT.	m	1.192,00V		
3063	<u>Bijkomende werkzaamheden rioolinspectie</u>				
306310	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
306320	Tijdelijk droogzetten van te inspecteren leidinggedeelten.	EUR		N	
3064	<u>Beproeven rioolpersleiding</u>				
306410	Beproeven rioolpersleiding.	EUR		N	
307	DIVERSEN LEIDINGWERK				
307010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
307020	Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.	EUR		N	
307030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf.	m	250,00V		
307040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
307050	Op hoogte brengen opbouwgarmituur.	st	21,00V		
4	VERHARDINGEN				
401	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4011	<u>Funderingslagen</u>				
401110	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	10.382,00V		
401120	Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel ld= 0,25 m.	m2	10.382,00V		
401130	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	10.382,00V		
4012	<u>Straatlagen</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401210	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding.	m2	2.068,00V		
401220	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	2.068,00V		
402	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
4021	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
402110	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	2.049,00V		
402120	Leveren bochtband opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	52,00V		
402130	Leveren hulpstuk opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	51,00V		
402140	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, grijs.	m	2.129,00V		
402150	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm.	st	117,00V		
4022	<u>Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm</u>				
402210	Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm, Lavarogrijs.	st	52,00V		
402220	Leveren bochtband opsluitband 150 x 250 mm, Lavarogrijs.	st	24,00V		
402230	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, Lavarogrijs.	m	70,00V		
402240	Pasmaken van betonbanden, 150 x 250 mm.	st	9,00V		
4023	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
402300	Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm, Lavarogrijs.	st	1.480,00V		
402310	Leveren bochtband trottoirband 130/150x250 mm, Lavarogrijs.	st	238,00V		
402320	Leveren hulpstuk trottoirband 130/150x250 mm, Lavarogrijs.	st	32,00V		
402330	Leveren hulpstuk trottoirband 130/150x250 mm, Lavarogrijs.	st	10,00V		
402340	Leveren hulpstuk trottoirband 130/150x250 mm, Lavarogrijs.	st	307,00V		
402350	Leveren hulpstuk trottoirband 130/150x250 mm, Lavarogrijs.	st	14,00V		
402360	Leveren hulpstuk trottoirband 130/150x250 mm, Lavarogrijs.	st	2,00V		
402370	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, Lavarogrijs.	m	1.691,00V		
402380	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, Lavarogrijs.	m	321,00V		
402390	Pasmaken van betonbanden, 130/150 x 250 mm.	st	181,00V		
4024	<u>Aanbrengen geleidebanden 500/200 x 250 mm</u>				
402410	Leveren rechte trottoirband 500/200x250 mm, Lavarogrijs.	st	451,00V		
402420	Leveren hulpstuk trottoirband 500/200x250 mm, Lavarogrijs.	st	2,00V		
402430	Leveren hulpstuk trottoirband 500/200x250 mm, Lavarogrijs.	st	43,00V		
402440	Leveren hulpstuk trottoirband 500/200x250 mm, Lavarogrijs.	st	14,00V		
402450	Aanbrengen geleidebanden 500/200x250 mm, Lavarogrijs.	m	509,00V		
402460	Pasmaken van betonbanden, 500/200x250 mm.	st	16,00V		
4025	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
402510	Leveren inritbanden 450 x 160 x 500 mm, Lavarogrijs.	m	138,50V		
402520	Aanbrengen inritbanden 450 x 160 x 500 mm, Lavarogrijs.	m	138,50V		
402530	Leveren inritbanden 750 x 180 x 500 mm, Lavarogrijs.	m	14,50V		
402540	Aanbrengen inritbanden 750 x 180 x 500 mm, Lavarogrijs.	m	14,50V		
403	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
4031	<u>Aanbrengen betontegels 300 300 x 45 mm</u>				
403110	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	st	21.500,00V		
403120	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs.	st	2.265,00V		
403130	Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, grijs.	m2	355,00V		
403140	Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, grijs.	m2	1.487,00V		
403150	Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, grijs.	m2	195,00V		
4032	<u>Aanbrengen betontegels 300 300 x 80 mm</u>				
403210	Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	st	7.955,00V		
403220	Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm, grijs.	st	835,00V		
403230	Aanbrengen betontegels 150/300x300x80 mm, grijs.	m2	12,00V		
403240	Aanbrengen betontegels 150/300x300x80 mm, grijs.	m2	16,00V		
403250	Aanbrengen betontegels 150/300x300x80 mm, grijs.	m2	1.090,00V		
4033	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm</u>				
403310	Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, grijs.	st	76,00V		
403320	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm, grijs.	m2	18,00V		
403330	Afstrooien en invegen grasbetontegels.	m2	18,00V		
4034	<u>Aanbrengen betontegels diversen</u>				
403410	Aanbrengen symbooltegels 300 x 300 x 60 mm, zwart/wit.	st	28,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4035	<u>Aanbrengen betonstraatstenen rijweg, plateau, punaise</u>				
403510	Leveren BSS KF 80 mm, Baleno paars 550.	st	279.295,00V		
403520	Leveren bisschopsmutsen, Baleno paars 550.	st	7.428,00V		
403530	Aanbrengen BSS KF 80 mm Baleno paars 550, rijweg.	m2	65,00V		
403540	Aanbrengen BSS KF 80 mm Baleno paars 550, rijweg.	m2	6.362,00V		
403550	Aanbrengen BSS KF 80 mm Baleno paars 550, 5-strek molgoot.	m	23,00V		
403560	Leveren BSS KF 80 mm, Baleno geel 450.	st	25.740,00V		
403570	Aanbrengen BSS KF 80 mm Baleno geel 450, plateau.	m2	450,00V		
403580	Aanbrengen BSS KF 80 mm Baleno geel 450, punaise.	m2	54,00V		
403590	Aanbrengen BSS KF 80 mm Baleno geel 450, punaise.	m2	68,00V		
4036	<u>Aanbrengen betonstraatstenen rabatstrook, parkeren</u>				
403610	Leveren BSS KF 80 mm, Baleno grijs 060.	st	5.850,00V		
403620	Aanbrengen BSS KF 80 mm Baleno grijs 060, rabat.	m2	130,00V		
403630	Leveren BSS KF 80 mm, Baleno zwart 150.	st	93.675,00V		
403640	Leveren BSS KF 80 mm halve stenen, Baleno zwart 150.	st	3.230,00V		
403650	Aanbrengen BSS KF 80 mm Baleno zwart 150, parkeren.	m2	499,00V		
403660	Aanbrengen BSS KF 80 mm Baleno zwart 150, parkeren.	m2	1.503,00V		
403670	Aanbrengen BSS KF 80 mm Baleno zwart 150, 5-strek molgoot.	m	153,00V		
4037	<u>Aanbrengen betonstraatstenen markeringen</u>				
403710	Leveren BSS KF 80 mm, standaard wit 051.	st	1.947,00V		
403720	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart/wit, SVT markering.	m2	41,00V		
403730	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart/wit, markering punaise.	m2	17,00V		
403740	Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, kant-markering rijweg.	m	24,00V		
403750	Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, as-markering rijweg.	m	22,00V		
403760	Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, zone markering.	m	6,00V		
403770	Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, zone markering.	m	6,00V		
403780	Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, kruismarkering.	m	47,00V		
403790	Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, P-vak markering.	m	172,00V		
4038	<u>Aanbrengen diverse verhardingen</u>				
403810	Leveren prefab betonplaat, type verkeersplaat 141.	st	1,00V		
403820	Aanbrengen prefab betonplaat, type verkeersplaat 141.	st	1,00V		
404	HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING				
4041	<u>Hertegelen visbektegels 300 x 300 x 45 mm</u>				
404110	Herstraten visbektegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	140,00V		
404120	Herstraten visbektegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	113,00V		
405	AANBRENGEN HALFVERHARDING				
405010	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	4,00V		
405020	Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel ld= 0,20 m.	m2	4,00V		
405030	Lev. en aanbr. halfverharding schelpen, ld= 100 mm.	m2	4,00V		
406	TIJDELIJKE VERHARDING DALENBERGSTRAAT				
4061	<u>Aanbrengen tijdelijke verhardingen</u>				
406110	Leveren BSS KF 80 mm, gebruikt.	st	5.625,00V		
406120	Aanbrengen BSS KF 80 mm gebruikt, blokwerk rijweg.	m2	1.280,00V		
4062	<u>Verwijderen tijdelijke verhardingen</u>				
406210	Opbreken BSS KF 80 mm gebruikt, blokwerk rijweg.	m2	1.280,00V		
406220	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	1.280,00V		
407	TIJDELIJKE PARKEERVOORZIENINGEN				
4071	<u>Aanbrengen tijdelijke markering parkeervakken</u>				
407110	Aanbrengen lengtemarkering wegenverf b= 0,10m, wit.	m	155,00V		
4072	<u>Aanbrengen tijdelijke verharding parkeervakken</u>				
407210	Profileren van oppervlakken.	m2	351,00V		
407220	Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten.	m2	351,00V		
407230	In stand houden terreinverharding (plateau) van rijplaten.	m2*d	49.140,00V		
407240	Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten.	m2	351,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5	TERREININRICHTING				
501	AANBRENGEN AFZETPALEN				
501010	Aanbrengen afsluitpaal, hout.	st	1,00V		
502	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
502010	Aanbrengen zitelement, picknick-set.	st	1,00V		
502020	Aanbrengen afvalbak, model Capitole.	st	2,00V		
503	AANBRENGEN BEBORDING				
503010	Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen.	st	1,00V		
503020	Leveren en aanbrengen verkeersborden, aan flespaal.	st	1,00V		
503030	Aanbrengen verkeersborden, aan lichtmast.	st	13,00V		
503040	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
503050	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
504	AANBRENGEN BEWEGWIJZERING EN PORTALEN				
504010	Aanbrengen ANWB bewegwijzering.	st	1,00V		
504020	Aanbrengen portaal, 30 km zone.	st	1,00V		
504030	Aanbrengen portaal, 30 km zone.	st	1,00V		
7	OPENBARE VERLICHTING				
701	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
701010	Graven en aanvullen proefsleuf, niet meechnisch.	st	8,00V		
701020	Aanmelden werkverantwoordelijke openbare verlichting.	EUR	N		
702	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
7021	<u>Afkoppelen lichtmasten van eigen net</u>				
702110	Ontkoppelen grondkabel, in-uit aansluiting lichtmast.	st	10,00V		
7022	<u>Verwijderen en verplaatsen lichtmasten</u>				
702210	Verwijderen lichtmast lph= 4,00 m, paaltop.	st	5,00V		
702220	Verplaatsen verlichtingsobject lph= 4,00 m, paaltop.	st	26,00V		
702230	Verwijderen lichtmast lph= 6,00 m, enkele uithouder.	st	9,00V		
702240	Verplaatsen verlichtingsobject lph= 6,00 m, enkele uithouder.	st	19,00V		
7023	<u>Verwijderen kabels</u>				
702310	Verwijderen energiegroondkabel, 4 x 4 mm2.	m	37,00V		
702320	Maken controle foto's te verwijderen kabels.	st	8,00V		
703	GROND- EN KABELWERK				
7031	<u>Grondwerk</u>				
703110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	1.546,00V		
7032	<u>Leveren en aanbrengen mantelbuizen</u>				
703210	Lev. en aanbr. kabelbuis PVC 110 mm.	st	15,00V		
7033	<u>Leveren en aanbrengen kabels</u>				
703310	Lev. en aanbr. energiegroondkabel 4 x 4 mm2.	m	1.546,00V		
703320	Aansluiten grondkabel, in-aansluiting lichtmast.	st	11,00V		
703330	Aansluiten grondkabel, in-uit-aansluiting lichtmast.	st	44,00V		
703340	Aansluiten grondkabel, in-uit-uit-aansluiting lichtmast.	st	8,00V		
7034	<u>Leveren en aanbrengen kabelmoffen</u>				
703410	Lev. en aanbr. verbindingsmof in energiegroondkabel.	st	1,00V		
704	OPENBARE VERLICHTING				
7041	<u>Leveren en aanbrengen verlichtingsobjecten</u>				
704110	Leveren lichtmast 4 m paaltop.	st	5,00V		
704120	Leveren lichtmast 6 m paaltop.	st	9,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
704130	Aanbrengen verlichtingsobject lph 4 m paaltop.	st	5,00V		
704140	Aanbrengen verlichtingsobject lph 6 m paaltop.	st	9,00V		
7042	<u>Leveren en aanbrengen aansluitvoorziening</u>				
704210	Leveren aansluitvoorziening.	st	72,00V		
704220	Aanbrengen aansluitvoorziening.	st	68,00V		
704230	Vervangen aansluitvoorziening.	st	4,00V		
7043	<u>Aanbrengen armaturen met aansluitsnoeren</u>				
704310	Aanbrengen verlichtingsarmatuur, Ceder A2.	st	30,00V		
704320	Aanbrengen verlichtingsarmatuur, Luxis small.	st	27,00V		
705	DIVERSEN OPENBARE VERLICHTING				
7051	<u>Testen installatie</u>				
705110	Testen laagspanningskabels.	EUR	N		
705120	Testen OVL-installatie.	EUR	N		
7052	<u>Meetrapporten en revisietekeningen</u>				
705210	Maken meetrapporten.	EUR	N		
705220	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
7053	<u>Coördinatie Openbare Verlichting</u>				
705310	Coördinatieverplichting wzh Openbare Verlichting.	EUR	N		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
801	VERKEERSMAATREGELEN				
8011	<u>Afzettingen</u>				
801110	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
8012	<u>Omleidingen</u>				
801210	Opstellen verkeersplan.	EUR	N		
802	BEREIKBAARHEID				
8021	<u>Loopschotten</u>				
802110	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR	N		
8022	<u>Rijplaten</u>				
802210	Toepassen rijplatenbaan.	EUR	N		
8023	<u>Rijplaten t.b.v. kermisterrein</u>				
802310	Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten.	m2	945,00V		
802320	In stand houden terreinverharding (plateau) van rijplaten.	m2*d	11.340,00V		
802330	Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten.	m2	945,00V		
803	TIJDELIJK OPSLAGDEPOT				
803010	Aanbrengen tijdelijk opslagdepot.	EUR	N		
803020	Instandhouden tijdelijk opslagdepot.	EUR	N		
803030	Verwijderen tijdelijk opslagdepot.	EUR	N		
804	UITZETWERKAAMHEDEN				
804010	Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden.	EUR	N		
804020	Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel.	EUR	N		
805	BOOMBESCHERMERS				
805010	Toepassen stamommanteling, tot 0,3 m.	st	14,00N		
805020	Toepassen stamommanteling, van 0,3 tot 0,5 m.	st	28,00N		
805030	Toepassen stamommanteling, van 0,5 tot 0,8 m.	st	11,00N		
806	INZETTEN PERSONEEL, MATERIEEL EN DIRECTIEVERBLIJF				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8061	<u>Inzetten personeel</u>				
806110	Inzetten van werknemer, grondwerker.	uur	40,00V		
806120	Inzetten van werknemer, straatmakerskoppel.	uur	40,00V		
806130	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar.	uur	40,00V		
8062	<u>Inzetten materieel</u>				
806210	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 0,2 m3.	uur	40,00V		
806220	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 1,0 m3.	uur	40,00V		
806230	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00V		
806240	Inzetten van een wiellader.	uur	40,00V		
806250	Inzetten van een veeg/zuigauto.	uur	40,00V		
8063	<u>Gebruik directieverblijf</u>				
806310	Gebruik van directieverblijf.	week	87,00V		
808	ALGEMEEN				
8081	<u>Algemeen tijdschema</u>				
808110	Opstellen algemeen plan van aanpak.	EUR	N		
808120	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR	N		
808130	Opstellen faseringsplan.	EUR	N		
808140	Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan	EUR	N		
8082	<u>Straatwerkplan</u>				
808210	Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen.	EUR	N		
8083	<u>Informatievoorziening</u>				
808310	Communiceren met derden, verspreiden brieven.	EUR	N		
808320	Bijhouden klachtenregistratie.	EUR	N		
808330	Toepassen "De BouwApp".	EUR	N		
8084	<u>Coördinatieverplichting</u>				
808410	Coördinatieverplichting aannemer.	EUR	N		
8089	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
808910	Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt.	EUR	N		
	SUBTOTAAL				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
910050	V&G-coördinatie.	EUR		N	
910060	Afsluitkosten, premies, leges en verzekeringen.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost: Aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	75.000,00V		
950020	Stelpost: Herstel verharding particuliere tuinen.	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost: Gedeeltelijk verwijderen inspectieput percelen.	EUR	5.000,00V		
950040	Stelpost: Noodoverstorten riolering.	EUR	15.000,00V		
950050	Stelpost: Verkeersmaatregelen.	EUR	35.000,00V		
950060	Stelpost: Noodontsluiting.	EUR	35.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				