

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Verwerken grond in depot	Graag posten toevoegen voor het verwerken van de grond in depots	Ja, het vrijkomende zand welke is vervoerd naar depot Zonnesteestraat wordt door derden in het depot verwerkt. Voor het verwerken van het vrijkomende veen welke is vervoerd naar depot Dalenbergstraat is bestekpost 203810 toegevoegd.
2	Besteksposten onder 202	Grond wordt verwerkt door derden?	Ja, het vrijkomende zand welke is vervoerd naar depot Zonnesteestraat wordt door derden in het depot verwerkt. Voor het verwerken van het vrijkomende veen welke is vervoerd naar depot Dalenbergstraat is bestekpost 203810 toegevoegd.
3	Besteksposten onder 202	De depots zijn te bereiken met vrachtwagens?	Ja, de depots zijn bereikbaar voor op alle wielen aangedreven vrachtwagens.
4	Grondwerk opsluitbanden trottoirs	Graag posten toevoegen voor het grondwerk van de opsluitbanden. Graag splitsen in ontgraven en aanvullen.	Nee, hiervoor worden geen bestekposten toegevoegd. De resultaatsverplichting betreft het aanbrengen van opsluitbanden t.p.v. de elementenverhardingen op zandbed. Er kan niet aan de resultaatsverplichting worden voldaan zonder de uitvoering van grondwerkzaamheden. De benodigde grondwerkzaamheden voor het aanbrengen van de opsluitbanden dienen derhalve in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
5	Algemeen	De opdrachtgever voert voor aanvang van de werkzaamheden nog bouwkundige opnames uit?	Ja, vooropnames van de belendingen worden door de opdrachtgever uitgevoerd.
6	Bestekspost 910060	Graag specifiek toelichten wat jullie verwachten zodat dit af te prijzen is.	Bestekpost 910060 is in het bestek opgenomen zodat de inschrijver de door hem te maken administratieve kosten in de aanneemsom kan onderbrengen voor o.a. het aanvragen, afsluiten en gebruiken van voor het werk benodigde verzekeringen, alsmede de kosten voor leges i.v.m. het gebruik maken van de openbare ruimte.
7	Stelpost 950020 particuliere tuinen	Deze post is aan de lage kant. Kan deze worden bijgesteld?	Stelpost 950020 is verrekenbaar, de werkelijke kosten worden afgerekend.
8	Kolken	Is er rekening gehouden met het grondwerk voor de aan te brengen kolken? Dit is niet terug te vinden in de doorsnedes.	De resultaatsverplichting betreft het aanbrengen van kolken in de ondergrond langs verhardingen van elementenverhardingen. Er kan niet aan de resultaatsverplichting worden voldaan zonder de uitvoering van grondwerkzaamheden. De benodigde grondwerkzaamheden voor het aanbrengen van kolken dienen derhalve in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
9	Tekeningen	Op de tekeningen staat Hydr. Betongranulaat 0/45 maar dit is nergens in het bestek terug te vinden. Zijn de tekeningen verouderd?	Tekening 22HB0110-NS-004-1 is gewijzigd.
10	8 Better Performance	Graag besteksposten opnemen voor het verrekenen van de kosten die nodig zijn voor het begeleiden/uitvoeren van de Better Performance.	Nee, er wordt geen bestekpost toegevoegd. Het uitvoeren van Better Performance wordt beschouwd als onderdeel van de werkvoorbereiding c.q. uitvoeringsbegeleiding van de aannemer om tot uitvoering van een werk te komen. De kosten voor toepassen van de Better Performance systematiek worden geacht onderdeel te zijn van de Algemene Kosten dan wel de Uitvoeringskosten.

11	01.11.01	Wat is de planning van de in elkander grijpende werkzaamheden? Welke afspraken zijn er gemaakt?	Kermis: Opslag terrein aangebracht door opdrachtnemer, waarna Kermis gebruikt en daarna pas in gebruik genomen kan worden door aannemer. Kappen bomen niet door Stadswerk072 maar door opdrachtnemer (post 105110). Versterken bruggen is gereed voor start werkzaamheden (eind augustus 2025). Openbare verlichting / OVL-net betreft loskoppelen en gaat gelijktijdig met voortgang opdrachtnemer. K+L: Glasvezel start augustus, en tegelijkertijd met herinrichting, waarbij vooruilopend op de fasering van de opdrachtnemer wordt gewerkt, rekening houdend door nutsbedrijf met bereikbaarheid gebied. Flexibel maken AC waterleidingen tijdens de werkzaamheden opdrachtnemer (nadat straat opgebroken is en voordat met riool wordt gestart). Aanbrengen bomen en beplanting in delen waar opdrachtnemer gereed is in de plantperiodes (tijdens uitvoering opdrachtnemer)
12	01.04.01	De risico regeling is altijd van toepassen op een RAW werk. Kan dit worden aangepast?	Nee. De Risico Regeling conform Standaard is niet van toepassing, er is een andere verrekening van prijswijzigingen opgenomen.
13	80.17.01	Kunnen hier besteksposten voor worden opgenomen?	Nee, hiervoor wordt geen bestekpost toegevoegd. Het uitvoeren van controlemetingen van de verdichtingsgraad van door de aannemer aangebrachte funderingslagen behoort tot de bedrijfscontrole van de aannemer en worden geacht onderdeel te zijn van de Algemene Kosten dan wel de Uitvoeringkosten.
14	01.27	Kan het percentage voor de SROI worden bijgesteld naar 2%?	In bepaling 01.27.01 is het percentage SROI reeds gesteld op 2%.
15	Algemeen	De woningen zijn allemaal onderheid?	Een beschouwing van de funderingstypen van de belendende woningen is onderdeel van het bemalingsadvies. Op basis van de leeftijden van de belendingen is de aanwezigheid van een op staal gefundeerde belending niet waarschijnlijk, maar ook niet geheel uit te sluiten. Zie paragraaf 4.6 van het bemalingsadvies.
16	Algemeen	Wij missen de aan/afvoer materieel posten. Kan dit worden toegevoerd?	Nee, bestekpost 910030 in het bestek betreft aan- en afvoer materieel.
17	Algemeen	Wij missen de klic-meldingen in het bestek. Kan dit worden toegevoegd?	Nee, er wordt geen bestekpost toegevoegd. Het uitvoeren van een KLIC melding is een wettelijk verplichting (WIBON) en als zodanig beschouwd als onderdeel van de werkvoorbereiding van de aannemer om tot uitvoering van een werk te komen. De kosten voor het uitvoeren van een KLIC medling worden geacht onderdeel te zijn van de Algemene Kosten.
18	Besteksposten onder 803	De meldingen bij omgevingsdienst verzorgd de opdrachtgever?	Nee, de melding voor grondtransport bij het omgevingsloket is voor rekening van de aannemer. Bepaling 01.10.03 is gewijzigd.
19	Bestekspost 802210	Graag deze post splitsen in, aanbrengen, instandhouden, verplaatsen, opnemen. En per meter verrekenbaar stellen.	Het aantal toe te passen rijplaten voor bereikbaarheid van het werkgebied voor nood- en hulpdiensten is afhankelijk van de planning, werkvolgorde en werkwijze van de aannemer. Het is aan de aannemer de omvang van de treffen maatregelen te bepalen o.b.v. het gevraagde resultaat en zijn beoogde planning, werkvolgorde en werkwijze. Bestekpost 802210 is niet gewijzigd.

20	Bestekspost 802110	Graag deze post splitsen in, aanbrengen, instandhouden, verplaatsen, opnemen. En per meter verrekenbaar stellen.	Het aantal toe te passen platen of schotten voor bereikbaarheid van het werkgebied voor voetgangers is afhankelijk van de planning, werkvolgorde en werkwijze van de aannemer. Het is aan de aannemer de omvang van de treffen maatregelen te bepalen o.b.v. het gevraagde resultaat en zijn beoogde planning, werkvolgorde en werkwijze. Bestekpost 802110 is niet gewijzigd.
21	Bestekposten onder 8012	Er dienen geen omleidingen te worden aangebracht?	Het opstellen van verkeerstekeningen (afzettingen en omleidingen), het plaatsen van vooraankondigingsborden, alsmede het toepassen van de benodigde verkeersmaatregelen volgens het opgestelde verkeersplan gedurende de gehele uitvoering van het werk wordt verrekend op stelpost 950050. Het toepassen van kop- en staartafzettingen t.p.v. het werkvak staat beschreven in bestekpost 801010.
22	Bestekspost 801210	Er dient maar 1 verkeersplan te worden opgesteld? Zo niet graag aangeven hoeveel verkeersplan opdrachtgever verlangd.	Ja, de resultaatsverplichting van bestekpost 801210 betreft het opstellen van een verkeersplan voor het gehele werk.
23	Bestekspost 801	Verkeersmaatregelen staan er erg summier in. Dienen er geen vooraankondigingen en parkeerverboden geplaatst te worden?	Zie antwoord voorgaande vraag.
24	Afzetten terrein	Graag posten toevoegen voor het aanbrengen van bouwhekken rondom fasering. Dit graag splitsen in, aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en opnemen.	Bestekpost 807010 is toegevoegd. Het aantal m1 toe te passen tijdelijke afrastering rondom de fasering is afhankelijk van de planning, werkvolgorde en werkwijze van de aannemer. Het is aan de aannemer de omvang van de treffen maatregelen te bepalen o.b.v. het gevraagde resultaat en zijn beoogde planning, werkvolgorde en werkwijze.
25	Straatwerk	Aangezien de arbeidsinspectie handhaaft op het aan te brengen straatwerk. Is hier rekening mee gehouden in het ontwerp m.b.t. het machinaal aanbrengen wat tijdens de uitvoering uitvoerbaar is? De CROW 324 is niet meer van toepassing.	Ja, waar mogelijk is het ontwerp geoptimaliseerd voor machinaal aanbrengen van straatwerk. Doch handmatig aanbrengen van straatwerk is vanweg de situatie en/of verkeersveiligheid niet volledig uit te sluiten, zie bestekstekeningen.
26	Bestekspost 209020	Graag de beheersmaatregelen per bestekspost splitsen. Zodat dit te verrekenen is.	In het VGO plan zijn voor oranje niet-vluchtig beperkt beheersmaatregelen (afzetting verontreinigde zone d.m.v. lint/skigaas, laarzenspoelplaats (speciekuip)) beschreven, welke in bestekpost 209020 afgeprijsd kunnen worden o.b.v. de situeringen en oppervlakten uit de bestekpostomschrijvingen waarop bestekpost 209020 van toepassing is. De totale economische waarde van de te treffen maatregelen is nihil waardoor splitsen als niet zinvol wordt geacht.
27	Bestekspost 102820	Graag de beheersmaatregelen per bestekspost splitsen. Zodat dit te verrekenen is.	In het VGO plan is voor regime bouwstoffen één beheersmaatregel (voorkoming stofvorming) beschreven, welke in bestekpost 102820 afgeprijsd kan worden.
28	Bestekspost 102810	Is er een uitloogonderzoek gedaan?	Nee, een uitloogonderzoek van het funderingsmateriaal is niet uitgevoerd. Door de opdrachtgever wordt vooraf aan de start van de uitvoering aanvullend een uitloogonderzoek van het funderingsmateriaal uitgevoerd. Bestekpost 102810 is gewijzigd en stelpost 950070 is toegevoegd.

29	Bestekspost 102810	Indien de aanwezige funderingslaag voor 2005 is aangebracht dient er een bodemonderzoek uitgevoerd te worden als asbestverdacht. Is deze uitgevoerd?	Vanwege de aard van het funderingsmateriaal (niet granulair, zandcement stabilisatie), is het materiaal niet als asbestverdacht beoordeeld. Bij de monsternamen is visueel aandacht voor de eventuele aanwezigheid van asbestverdacht materiaal getracht, er is geen asbestverdacht materiaal waargenomen.
30	Tekening fasering riolering	alleen fase 0 t/m 2c staan hier ingetekend. Is de rest van de fasering door de aannemer zelf te bepalen, of is de tekening incompleet?	Zoals vermeld in het omkaderd tekstblok onder het renvooi op de faseringstekening is de fasering volgens fase 0 t/m 2c van toepassing i.v.m. waarborgen lozing en overstortpunt van het bestaande GWA stelsel, de fasering in de overige gebieden is ter keuze van de aannemer.
31	Deel 3, par. 01.12.01 lid 5	Geldt het ten alle tijden bereikbaar houden van de percelen alleen voor voetgangers of ook voor gemotoriseerd verkeer? Dit is niet reëel. Graag specificeren dat het enkel voor voetgangers geldt.	Het gestelde in lid 05 bepaling 01.12.01 is van toepassing op voetgangers.
32	Routes bouwverkeer	In het bestek (pagina 6) wordt vermeld dat bruggen in de Pieter Pieterzoon Kroonstraat en Jacob Jacobszoon Vinckestraat niet toegankelijk zijn voor bouwverkeer. Zijn er alternatieve routes vastgesteld en zijn deze geschikt voor zwaar materieel?	Het werkterrein is bereikbaar voor bouwverkeer vanaf de N244 via de Burgermeester Dalenbergstraat.
33	UAV vs algemene inkoopvoorwaarden	Kunt u bevestigen dat bij tegenstrijdigheden tussen de UAV 2012 en de Algemene Inkoopvoorwaarden van Stadswerken, de bepalingen van UAV 2012 als leidend worden beschouwd voor deze opdracht (conform de RAW-systematiek)?	Ja, dat kunnen wij bevestigen.
34	2e vragenronde	Wij verzoeken u om een tweede vragenronde toe te voegen aan de aanbesteding. In de praktijk blijkt dat het, met name voor onze onderaannemers en leveranciers, vaak enige tijd kost om de aanbestedingsdocumenten grondig te bestuderen en hun input te verzamelen. Door het bieden van een extra mogelijkheid tot het stellen van vragen, ontstaat er meer duidelijkheid over de verwachtingen en randvoorwaarden.	In een tweede vragenronde kunnen alleen vragen ingediend worden welke betrekking hebben op eventuele onduidelijkheden welke zijn ontstaan n.a.v. de beantwoording van de tijdens de inlichtingen ingediende vragen.
35	K&L	Bij de documenten is op tekening informatie over mogelijk aanwezige kabels en leidingen aangetroffen. Kan Opdrachtgever aangeven welke activiteiten door hem (als initiatiefnemer) zijn uitgevoerd in het kader van de CROW 500? Is een oriëntatieverzoek door Opdrachtgever verricht? Zo ja, kan die worden verstrekt? Is een maatregelenplan opgesteld? Zo ja, kan die worden verstrekt?	Een oriëntatieverzoek is door de opdrachtgever verricht en op diverse bestekstekeningen verwerkt. Een maatregelenplan is niet gemaakt. De knelpunten vanuit het ontwerp en de ondergrondse infrastructuur zijn per K&L beheerder besproken en beoordeeld op te treffen maatregelen, zie bepaling 01.11.01.
36	Post 4062	In bestekspost 4062 (pagina 92 van 22HB0110-BE-BO-250509) wordt gesteld dat het verwijderen van de tijdelijke verharding op het kermisterrein pas is toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie. In 2025 is het terrein gereserveerd voor de kermis van 22 september tot 1 oktober. Hoe moet in 2026 worden omgegaan met het gebruik van dit terrein? Wordt opnieuw rekening gehouden met een kermis in september/oktober 2026, en zo ja, welke beperkingen gelden er dan voor de aannemer?	De kermis in 2026 wordt op een ander locatie gehouden, er zijn geen beperkingen voor de aannemer wat het gebruik van de locatie van het tijdelijk depot betreft.