

.....
Werk : Onderhoudsbestek sportvelden
Opdrachtgever : Gemeente Oude - IJsselstreek
Zaaknummer : 1250770

Directie : Gemeente Oude - IJsselstreek
Projectleider : Dhr. D. Kolkman
Auteur : Dhr .D. Parrin
Wijzigingsdatum : 2 oktober 2025
Status : Definitief incl. Nota van Inlichtingen

Gemeente Oude - IJsselstreek

Staringstraat 25
Postbus 42
7080 AA Gendringen
Telefoon: 0315 - 292 292
www.oude-ijsselstreek.nl

Green Engineers BV

Anthonie Fokkerstraat 1E
Postbus 765
6710 BT Ede
Telefoon: 0318 - 654 124
www.greenengineers.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Plaatselijke omstandigheden sportparken	5
06 Adressen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
10 Uiftse Boys	8
1001 <u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	8
1002 <u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	9
1003 <u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	11
1004 <u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	13
1007 <u>Overig terrein</u>	15
11 S.V. Wisch (Silvolde)	15
1101 <u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	15
1102 <u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	17
1103 <u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	19
1104 <u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	21
1107 <u>Overig terrein</u>	22
12 SV Wisch Terborg	22
1201 <u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	22
1202 <u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	24
1203 <u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	26
1204 <u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	28
1207 <u>Overig terrein</u>	30
13 V.V. Etten	30
1301 <u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	30
1302 <u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	32
1303 <u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	34
1304 <u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	35
1307 <u>Overig terrein</u>	37
14 N.V.C. Netterden	37
1401 <u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	37
1402 <u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	39
1403 <u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	41
1404 <u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	43
1407 <u>Overig terrein</u>	44
15 S.C. Varsseveld	45
1501 <u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	45
1502 <u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	47
1503 <u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	48
1504 <u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	50
1507 <u>Overig terrein</u>	52
16 S.V.G.G. Megchelen	52

1601	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	52
1602	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	54
1603	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	55
1604	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	57
1607	<u>Overig terrein</u>	59
17	AJAX Breedenbroek	59
1701	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	59
1702	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	61
1703	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	63
1704	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	65
1707	<u>Overig terrein</u>	67
18	S.D.O.U.C. (Uift)	67
1801	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	67
1802	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	69
1803	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	70
1804	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	72
1807	<u>Overig terrein</u>	74
19	V.V. Gendringen	74
1901	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	74
1903	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	76
1905	<u>Regulier onderhoud kunstgras</u>	78
1906	<u>Groot onderhoud kunstgras</u>	79
1907	<u>Overig terrein</u>	80
20	S.V. Westendorp	80
2001	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	80
2003	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	82
2007	<u>Overig terrein</u>	84
22	HCOIJ. (Uift)	84
2205	<u>Regulier onderhoud kunstgras</u>	84
2206	<u>Groot onderhoud kunstgras</u>	85
23	Atletiekvereniging Atletico '73	86
2302	<u>Algemeen onderhoud natuurgras binnenveld</u>	86
2304	<u>Groot onderhoud natuurgras binnenterrein</u>	88
2307	<u>Overig terrein</u>	89
3	Incidenteel onderhoud	91
4	Leveranties	93
400	Natuurgrasveld	93
4000	<u>Leveranties natuurgrasvelden</u>	93
401	Kunstgras	94
4010	<u>Leveranties kunstgrasvelden</u>	94
5	Werk algemene aard	96
501	Ter beschikking stellen	96
5010	<u>Machines</u>	96
9	Staartposten	98
 3. B e p a l i n g e n		 99
01	Algemeen en administratief	100
01 01	Algemene bepalingen	100
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	100
01 03	PLANNING	101
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	101
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	101
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	101
01 08	Bijdragen	101
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	102
01 13	KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	102
01 14	BOUWSTOFFEN	102
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	103
01 20	BOUWVERGADERINGEN	103
01 21	UITVOERINGSASPECTEN	104
01 22	OMGEVINGSHINDER	104
01 24	Beeldkwaliteit	104
01 26	BETALINGSREGELING MEER EN MINDERWERK	104
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN	106
22 0	Grondwerken, algemeen	106
22 03	INFORMATIEOVERDRACHT GRONDWERK	106
51	GROENVOORZIENINGEN	107
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	107

51 01	BEGRIJPPEN GROENVOORZIENINGEN	107
51 02	EISEN EN UITVOERING	107
70	Kunstgrasvelden	109
70 0	Deelhoofdstuk 70.0	109
70 01	Vereisten SBR-rubber infill	109
71	SPORT- SPEEL EN RECREATIEVOORZIENINGEN	110
71 2	Deelhoofdstuk 71.2	110
71 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KUNSTGRASVELDEN	110

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek.

Team Groene Ruimte

Bezoek adres : Staringstraat 25
: 7081 BN Gendringen
Postadres : Postbus 42
: 7080 AA Gendringen
Telefoon : 0315 - 292 292
Telefax : 0315 - 292 293
E-mail : info@oude-ijsselstreek.nl
Internet : www.oude-ijsselstreek.nl

02 Directie

De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door of namens het Team Groene Ruimte.

Bezoek adres : Staringstraat 25
: 7081 BN Gendringen
Postadres : Postbus 42
: 7080 AA Gendringen
Telefoon : 0315 - 292 292
Telefax : 0315 - 292 293
E-mail : info@oude-ijsselstreek.nl
Internet : www.oude-ijsselstreek.nl

03 Locatie

Betreft aanwezige sportparken binnen de gemeente Oude - IJsselstreek

- Sportcomplex Oerseveld, Uftse Boys, Vogelenzangweg 31, 7071 PT Uift;
- Sportcomplex Munsterman, S.V. Wisch, Munstermanstraat 3, 7064 KA Silvolde;
- Sportcomplex De Paasberg, SV Wisch Terborg, Het Veld 20, 7061 DD Terborg;
- Sportcomplex De Treffer, V.V. Etten, Molenstraat 7, 7075 BB Etten;
- Sportcomplex De Hoek, NVC Netterden, Emmerikseweg 2/a, 7077 AP Netterden;
- Sportcomplex Oberink, Sc. Varsseveld, Westelijke Oude Aaltenseweg 4, 7051 HL Varsseveld;
- Sportcomplex De Biel, SVGG Megchelen, Nieuweweg 4A, 7078 AC Megchelen;
- Sportcomplex Houtbroek, Breedenbroek, Terborgseweg 18 SC, 7084 AJ Breedenbroek;
- Sportcomplex IJsselweide, S.D.O.U.C., Anton Tijdinklaan 7, 7071 CX Uift;
- Sportcomplex IJsselweide, HCOIJ, Industrieweg 2, 7071 CK Uift;
- Sportcomplex IJsselweide, V.V. Gendringen, Industrieweg 4, 7071 CK Uift;
- Sportcomplex De Slotboom, Sv. Westendorp Doetinchemseweg 235;
- Atletiekvereniging Atletico '73, Waalstraat 5, 7081 AJ Gendringen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Regulier onderhoud natuurgrasvelden;
- b. Groot onderhoud natuurgrasvelden;
- c. Regulier onderhoud kunstgras;
- d. Groot onderhoud kunstgrasvelden;
- e. Incidenteel onderhoud;
- f. Leveranties.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar.

De overeenkomst bestaat uit een vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027. Er bestaat een mogelijkheid tot verlenging van driemaal twee jaar.

Opgenomen hoeveelheden betreffen de hoeveelheden per jaar.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De benodigde tekening zijn toegevoegd aan de aanbesteding.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Maaien natuurgras | eerste 10 are; |
| 2. Wiedeggen natuurgras | eerste 10 are; |
| 3. Snijden/verticuteren | eerste 10 are; |
| 4. Dressen natuurgras | eerste 10 are; |
| 5. Vertidrainen natuurgras | eerste 10 are; |
| 6. Doorzaaien natuurgras | eerste 10 are; |
| 7. Inzaaien natuurgras | eerste 10 are. |
| 8. Reinigen kunstgras | eerste 10 are |

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Inschrijvingsleidraad
- UEA.

05 Plaatselijke omstandigheden sportparken

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en de ondergrond van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende gebouwen.

De werkzaamheden die in onderliggend bestek beschreven worden, betreffen de werkzaamheden binnen de terreinafscheiding van de sportparken. De buitenzijde van de hekwerken is in beheer van afdeling BUOR. Benodigde communicatie met afdeling BUOR dient conform het bestek plaatst te vinden.

06 Adressen

Locatie gemeentelijke opslagplaats:

Gemeentewerf Uift

De Hogenkamp 10

7071 EC Uift

Telefoon : 0315 - 292 462 (werfbeheerder)

Fax : 0315 - 244 091

Locatie gronddepot:

Ettenseweg te Uift (tegenover huisnr. 2)

7071 AD Uift

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
10			Uiftse Boys			
1001			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 72,60 are veld 2: 64,07 are			
100100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
100110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	820,02	F
100120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	273,34	F
100130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	273,34	F
100140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	273,34	F
100150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	273,34	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
100160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	273,34	F	
				kg			683,35 I
100170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	136,67	F	
				kg			546,68 I
100180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	136,67	F	
				kg			410,01 I
100190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	273,34	F	
				kg			410,01 I
1002			<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Trainingsveld 1: 73,89 are Trainingsveld 2: 65,01 are Pupillenveld: 25,69 are				
100200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) 9. Aantal percelen: 3 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A . . .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen1. Grondsoort: zand9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F	
				are			164,59 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
100210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 3 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m 2. Inclusief extra maaibeurt 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	987,54	F
100220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 3 sportvelden .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	329,18	F
100230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 3 sportvelden .2. Slepen met sleepraam 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	329,18	F
100240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 3 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon 3. Diepte: 350 mm 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	329,18	F
100250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld ontdoen van blad (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 3 sportvelden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	329,18	F
100260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 3 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	329,18	F
				kg		822,95 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
100270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 3 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	164,59	F		
				kg			658,36	I
100280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 3 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	164,59	F		
				kg			493,77	I
100290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 3 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	329,18	F		
				kg			493,77	I
1003			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 72,60 are veld 2: 64,07 are					
100310	513415		Verticuleren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuleren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuleren1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	136,67	F		
100320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken . . .9. Bewerkingsdiepte 200 mm2. Slepen in 3 werkgangen1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	136,67	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	136,67	F
100340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaïen met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	200,00	F
				kg		3,00 I
100350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaïafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaïdiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaïdiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	136,67	F
				kg		205,01 I
100360	512299		Aanbrengen blokzoden Betreft: het aanbrengen van blokzoden van de geprofileerde natuurgrasvelden t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 2 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokzoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokzoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	80,00	F
				m2		80,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	136,67	F
				m3		13,67 I
100380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	136,67	F
				m3		54,67 I
100390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00	F
1004			<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Trainingsveld 1: 73.89 are Trainingsveld 2: 65.01 are Pupillenveld: 25,69 are			
100410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 3 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie. .	are	164,59	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
100420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 3 sportvelden 1. Toplaag breken 9. Bewerkingsdiepte 200 mm 2. Slepen in 3 werkgangen 1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen 3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	164,59	F
100430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 3 sportvelden 4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon 3. Diepte: 350 mm 2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	164,59	F
100440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 3 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. 1. Zaaien met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2 2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	250,00	F
100450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 3 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm 9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	164,59	F
100470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 3 sportvelden 4. Dresgrond volgens de Standaard 9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm 1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen 2. Slepen in twee gangen	are	164,59	F
						6,25 I
						246,89 I
						16,46 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 3 sportvelden .3. Dresszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. . . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m22. . . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen9. . . . Gehele veld bezanden2 Slepen in twee gangen	are	164,59	F
				m3		49,38 I
100490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 3, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	3,00	F
1007			<u>Overig terrein</u>			
100700	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien overhoek 30,27 are uitlopen per beurt. 87,90 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. . . Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	3.072,42	F
11			S.V. Wisch (Silvolde)			
1101			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 71,09 are Veld 2: 65,01 are Veld 3: 72,65 are Veld 4: 71,65 are			
110100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) 9. Aantal percelen: 4 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A2. . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen1. . . Grondsoort: zand9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
				are		280,40 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
110110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) Aantal percelen: 4 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	1.682,40	F	
110120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	560,80	F	
110130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) Aantal percelen: 4 sportvelden .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	560,80	F	
110140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) Aantal percelen: 4 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	560,80	F	
110150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) Aantal percelen: 4 sportvelden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	560,80	F	
110160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 4 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	560,80	F	1.402,00 I
110170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 4 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	280,40	F	1.121,60 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
110180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 4 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	280,40	F	
				kg			841,20 I
110190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 4 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	560,80	F	
				kg			841,20 I
1102			<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oefenhoek Groot: 33,53 are Oefenhoek klein: 19,02 are				
110200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (oefenhoek 1 en 2) 9. Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A . . .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen1. Grondsoort: zand9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F	
				are			52,55 I
110210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (oefenhoek 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m2. Inclusief extra maaibeurt1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	315,30	F	
110220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (oefenhoek 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	105,10	F	
110230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (oefenhoek 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Slepen met sleepraam . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	105,10	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (oefenhoek 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	105,10	F
110250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld ontdoen van blad (oefenhoek 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	105,10	F
110260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	105,10	F
				kg		262,75 I
110270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	52,55	F
				kg		210,20 I
110280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	52,55	F
				kg		157,65 I
110290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	105,10	F
				kg		157,65 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1103			<u>Groot onderhoud natuurgas wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 71,09 are veld 2: 65,01 are Veld 3: 72,65 are Veld 4: 71,65 are			
110310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) Aantal percelen: 4 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . .1. . . . Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	280,40	F
110320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) Aantal percelen: 4 sportvelden .1. Toplaag breken . .9. . . . Bewerkingsdiepte 200 mm . . .2. . . Slepen in 3 werkgangen1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	280,40	F
110330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) Aantal percelen: 4 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon . .3. . . . Diepte: 350 mm . . .2. . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	280,40	F
110340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 4 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. . . .1. . . Zaaïen met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m22. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	400,00	F
				kg		6,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 4 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	280,40	F	
				kg			420,60 I
110360	512299		Aanbrengen blokszoden Betreft: het aanbrengen van blokszoden van de geprofileerde natuurgrasvelden t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 4 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokszoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokszoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	160,00	F	
				m2			160,00 I
110370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 4 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	280,40	F	
				m3			28,04 I
110380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 4 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	280,40	F	
				m3			112,16 I
110390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 4, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	4,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1104			<u>Groot onderhoud natuurgas trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Oefenhoek Groot: 33,53 are Oefenhoek klein: 19,02 are			
110410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (oefenhoek 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	52,55	F
110420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (oefenhoek 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken . . .9. Bewerkingsdiepte 200 mm . . .2. Slepen in 3 werkgangen1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	52,55	F
110430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (oefenhoek 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon . . .3. Diepte: 350 mm . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	52,55	F
110440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. . . .1. Zaaien met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m22. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	200,00	F
110450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	52,55	F
				kg		5,00 I
				kg		78,83 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	52,55	F
				m3		5,26 I
110480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	52,55	F
				m3		21,02 I
110490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00	F
1107			<u>Overig terrein</u>			
110700	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien overhoek 106,68 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	2.773,68	F
12			SV Wisch Terborg			
1201			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 64,47 are Veld 2: 64,17 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1 en 2) 9. Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
				are		128,64 I
120110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	771,84	F
120120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	257,28	F
120130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	257,28	F
120140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	257,28	F
120150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	257,28	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
120160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	257,28	F	
				kg			643,20 I
120170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	128,64	F	
				kg			514,56 I
120180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	128,64	F	
				kg			385,92 I
120190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	257,28	F	
				kg			385,92 I
1202			<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 3: 71,84 are Oefenhoek 1: 12,52 are				
120200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 3 en oefenhoek 1) 9. Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A . . .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen1. Grondsoort: zand9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F	
				are			84,36 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 3 en oefenhoek 1) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m . . .2. Inclusief extra maaibeurt1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	506,16	F
120220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 3 en oefenhoek 1) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	168,72	F
120230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 3 en oefenhoek 1) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Slepen met sleepraam . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	168,72	F
120240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 3 en oefenhoek 1) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon . .3. Diepte: 350 mm . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	168,72	F
120250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld ontdoen van blad (veld 3 en oefenhoek 1) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	168,72	F
120260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	168,72	F
				kg		421,80 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
120270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	84,36	F	
				kg			337,44 I
120280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	84,36	F	
				kg			253,08 I
120290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	168,72	F	
				kg			253,08 I
1203			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 64,47 are Veld 2: 64,17 are				
120310	513415		Verticuleren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuleren sportveld (veld 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuleren1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	128,64	F	
120320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken . . .9. Bewerkingsdiepte 200 mm2. Slepen in 3 werkgangen1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	128,64	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	128,64	F
120340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	200,00	F
				kg		3,00 I
120350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	128,64	F
				kg		192,96 I
120360	512299		Aanbrengen blokzoden Betreft: het aanbrengen van blokzoden van de geprofileerde natuurgrasvelden t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 2 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokzoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokzoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	80,00	F
				m2		80,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
120370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	128,64	F	
				m3			12,86 I
120380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	128,64	F	
				m3			51,46 I
120390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00	F	
1204			<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 3: 71,84 are Oefenhoek 1: 12,52 are				
120410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 3 en oefenhoek 1) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie..	are	84,36	F	
120420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 3 en oefenhoek 1) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	84,36	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 3 en oefenhoek 1) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	84,36	F
120440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaien met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	100,00	F
				kg		2,50 I
120450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	84,36	F
				kg		126,54 I
120470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	84,36	F
				m3		8,44 I
120480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	84,36	F
				m3		33,74 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00	F
1207			<u>Overig terrein</u>			
120700	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien overhoek 29,77 are uitlopen per beurt. 22,65 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	1.362,92	F
13			V.V. Etten			
1301			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 72,56 are Veld 2: 67,56 are			
130100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1, 2) 9. Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
130110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	840,72	F
130120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	280,24	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
130130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	280,24	F	
130140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	280,24	F	
130150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	280,24	F	
130160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	280,24	F	
130170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	140,12	F	
130180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	140,12	F	
				kg			700,60 I
				kg			560,48 I
				kg			420,36 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
130190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	280,24 F	420,36 I
1302			<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Oefenhoek groot: 29,37 are Oefenhoek klein: 14,47 are			
130200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (Oefenhoek groot en klein) 9. Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00 F	43,84 I
130210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (Oefenhoek groot en klein) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	263,04 F	
130220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (Oefenhoek groot en klein) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	87,68 F	
130230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	87,68 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
130240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (Oefenhoek groot en klein) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	87,68	F
130250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld ontdoen van blad (Oefenhoek groot en klein) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	87,68	F
130260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	87,68	F
130270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	43,84	F
130280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	43,84	F
130290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	87,68	F
				kg		131,52 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1303			<u>Groot onderhoud natuurgas wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 72,56 are Veld 2: 67,56 are			
130310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	140,12	F
130320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	140,12	F
130330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	140,12	F
130340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaien met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	200,00	F
130350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaadiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	140,12	F
				kg		3,00 I
				kg		210,18 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130360	512299		Aanbrengen blokszoden Betreft: het aanbrengen van blokszoden van de geprofileerde natuurgrasvelden t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 2 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokszoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokszoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	80,00	F	
				m2			80,00 I
130370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden 4. Dresgrond volgens de Standaard 9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm 1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen 2. Slepen in twee gangen	are	140,12	F	
				m3			14,01 I
130380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden 3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen 9. Gehele veld bezanden 2. Slepen in twee gangen	are	140,12	F	
				m3			56,05 I
130390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00	F	
1304			<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Oefenhoek groot: 29,37 are Oefenhoek klein: 14,47 are				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
130410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (Oefenhoek groot en klein) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	43,84	F		
130420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (Oefenhoek groot en klein) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken . .9. Bewerkingsdiepte 200 mm . . .2. Slepen in 3 werkgangen1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	43,84	F		
130430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (Oefenhoek groot en klein) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon . .3. Diepte: 350 mm . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	43,84	F		
130440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. . . .1. Zaaien met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m22. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	50,00	F		
			kg				1,25
130450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	43,84	F		
			kg				65,76

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
130470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	43,84	F
				m3		4,38 I
130480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	43,84	F
				m3		17,54 I
130490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00	F
1307			<u>Overig terrein</u>			
130700	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien overhoek 17,36 are uitlopen per beurt. 61,86 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Graspeldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	2.059,72	F
14			N.V.C. Netterden			
1401			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 64,28 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
140100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1) 9. Aantal percelen: 1 sportveld .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
				are		64,28 I
140110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	385,68	F
140120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	128,56	F
140130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	128,56	F
140140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	128,56	F
140150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	128,56	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
140160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	128,56	F	
				kg			321,40 I
140170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	64,28	F	
				kg			257,12 I
140180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	64,28	F	
				kg			192,84 I
140190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	128,56	F	
				kg			192,84 I
1402			<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Oefenhoek groot: 30,30 are				
140200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (oefenhoek) 9. Aantal percelen: 1 sportveld .2. Kwaliteitsniveau A . . .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen1. Grondsoort: zand9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F	
				are			30,30 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
140210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m . . .2. Inclusief extra maaibeurt1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	181,80	F		
140220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	60,60	F		
140230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Slepen met sleepraam . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	60,60	F		
140240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon . .3. Diepte: 350 mm . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	60,60	F		
140250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld ontdoen van blad (oefenhoek) .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	60,60	F		
140260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	60,60	F	kg	151,50 I
140270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	30,30	F	kg	121,20 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
140280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. Grasveldtype: grassportveld . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	30,30	F
				kg		90,90 I
140290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	60,60	F
				kg		90,90 I
1403			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 64,28 are			
140310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	64,28	F
140320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .1. Toplaag breken . .9. Bewerkingsdiepte 200 mm . . .2. Slepen in 3 werkgangen1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	64,28	F
140330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon . .3. Diepte: 350 mm . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	64,28	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
140340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening	m2	100,00	F	
			Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 1 sportveld Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen.				
		9.	Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken.				
		.1.	Zaaien met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2	kg			1,50 I
		.2.	Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken				
140350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening	are	64,28	F	
			Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld				
		9.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek.	kg			96,42 I
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm				
		.9.	Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.				
140360	512299		Aanbrengen blokzoden Betreft: het aanbrengen van blokzoden van de geprofileerde natuurgrasveld t.b.v. herstel	m2	40,00	F	
			Aantal percelen: sportvelden 1 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokzoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm.				
			Blokzoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2			40,00 I
140370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening	are	64,28	F	
			Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 1 sportveld				
		.4.	Dresgrond volgens de Standaard				
		.9.	Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek.	m3			6,43 I
		.9.	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm				
		.1.	Handmatig plaatsgewijs uitvullen				
		.2.	Slepen in twee gangen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
140440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 1 sportveld Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	100,00	F	
				kg			2,50 I
140450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	30,30	F	
				kg			45,45 I
140470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 1 sportveld .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2 Slepen in twee gangen	are	30,30	F	
				m3			3,03 I
140480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2 Slepen in twee gangen	are	30,30	F	
				m3			12,12 I
140490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F	
1407			<u>Overig terrein</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
140700	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien overhoek 13,91 are uitlopen per beurt. 16,87 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Graspveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	800,28	F
15			S.C. Varsseveld			
1501			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 70,92 are Veld 2: 66,43 are Veld 4: 64,46 are Veld 5: 74,27 are			
150100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) 9. Aantal percelen: 4 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
				are		276,08 I
150110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) Aantal percelen: 4 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	1.656,48	F
150120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) Aantal percelen: 4 sportvelden .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	552,16	F
150130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) Aantal percelen: 4 sportvelden .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	552,16	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
150140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) Aantal percelen: 4 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	552,16	F
150150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) Aantal percelen: 4 sportvelden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	552,16	F
150160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 4 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	552,16	F
150170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 4 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	276,08	F
150180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 4 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	276,08	F
150190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 4 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	552,16	F
				kg		828,24 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1502			<u>Algemeen onderhoud natuurgas trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Oefenhoek: 60,49 are				
150200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (oefenhoek) 9. Aantal percelen: 1 sportveld .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F	
				are			60,49 I
150210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	362,94	F	
150220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	120,98	F	
150230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	120,98	F	
150240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	120,98	F	
150250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld (oefenhoek) ontdoen van blad Aantal percelen: 1 sportveld .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	120,98	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
150260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	120,98	F	
				kg			302,45 I
150270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	60,49	F	
				kg			241,96 I
150280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	60,49	F	
				kg			181,47 I
150290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	120,98	F	
				kg			181,47 I
1503			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 70,92 are Veld 2: 66,43 are Veld 4: 64,46 are Veld 5: 74,27 are				
150310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) Aantal percelen: 4 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	276,08	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
150320	513425		Recyclingdresses sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdresses sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) Aantal percelen: 4 sportvelden .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	276,08	F	
150330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) Aantal percelen: 4 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	276,08	F	
150340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 4 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruigen om kale plekken. .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	400,00	F	
				kg			6,00 I
150350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 4 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	276,08	F	
				kg			414,12 I
150360	512299		Aanbrengen blokzoden Betreft: het aanbrengen van blokzoden van de geprofileerde natuurgrasvelden t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 4 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokzoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokzoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	160,00	F	
				m2			160,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
150370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 4 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	276,08	F
				m3		27,61 I
150380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 4 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	276,08	F
				m3		110,43 I
150390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 4, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	4,00	F
1504			<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Oefenhoek: 60,49 are			
150410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	60,49	F
150420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	60,49	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
150430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	60,49	F
150440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 1 sportveld Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaien met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	100,00	F
				kg		2,50 I
150450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	60,49	F
				kg		90,74 I
150470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 1 sportveld .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	60,49	F
				m3		6,05 I
150480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	60,49	F
				m3		24,20 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
150490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportveld Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F
1507			<u>Overig terrein</u>			
150700	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien overhoek 14,40 are uitlopen per beurt. 169,86 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	4.790,76	F
16			S.V.G.G. Megchelen			
1601			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 68,39 are			
160100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1) 9. Aantal percelen: 1 sportveld .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
				are		68,39 I
160110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	410,34	F
160120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	136,78	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
160130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	136,78	F	
160140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	136,78	F	
160150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	136,78	F	
160160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	136,78	F	
160170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	68,39	F	
160180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	68,39	F	
				kg			341,95 I
				kg			273,56 I
				kg			205,17 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
160190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	136,78	F
1602			<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 2: 66,26 are	kg		205,17 I
160200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 2) 9. Aantal percelen: 1 sportveld .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
160210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	397,56	F
160220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	132,52	F
160230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	132,52	F
160240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	132,52	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
160250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld ontdoen van blad (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	132,52	F
160260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	132,52	F
160270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4,0 kg per 100 m2	are	66,26	F
160280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	66,26	F
160290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	132,52	F
1603			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 68,39 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
160310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	68,39	F	
160320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .1. Toplaag breken . .9. Bewerkingsdiepte 200 mm . . .2. Slepen in 3 werkgangen1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	68,39	F	
160330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon . .3. Diepte: 350 mm . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	68,39	F	
160340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 1 sportveld Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. . . .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m22. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	100,00	F	
160350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	68,39	F	
				kg		1,50	I
				kg		102,59	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
160360	512299		Aanbrengen blokszoden Betreft: het aanbrengen van blokszoden van de geprofileerde natuurgrasveld t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 1 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokszoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokszoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	40,00	F	
				m2			40,00 I
160370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 1 sportveld 4. Dresgrond volgens de Standaard 9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm 1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen 2 Slepen in twee gangen	are	68,39	F	
				m3			6,84 I
160380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld 3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen 9. Gehele veld bezanden 2 Slepen in twee gangen	are	68,39	F	
				m3			27,36 I
160390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F	
1604			<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 2: 66,26 are				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
160410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	66,26	F	
160420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .1. Toplaag breken . .9. Bewerkingsdiepte 200 mm . . .2. Slepen in 3 werkgangen1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	66,26	F	
160430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon . .3. Diepte: 350 mm . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	66,26	F	
160440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 1 sportveld Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. . . .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m22. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	100,00	F	
160450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	66,26	F	
				kg			2,50 I
				kg			99,39 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
160470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 1 sportveld .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	66,26	F
				m3		6,63 I
160480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	134,65	F
				m3		53,86 I
160490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportveld Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F
1607			<u>Overig terrein</u>			
160700	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien overhoek 15,83 are uitlopen per beurt. 29,92 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	1.189,50	F
17			AJAX Breedenbroek			
1701			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 64,40 are Veld 3: 64,40 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
170100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1, 3) 9. Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegeen.	week	52,00	F
				are		128,80 I
170110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	772,80	F
170120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	257,60	F
170130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	257,60	F
170140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	257,60	F
170150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	257,60	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
170160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. Grasveldtype: grassportveld . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	257,60	F	
				kg			644,00 I
170170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. Grasveldtype: grassportveld . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	128,80	F	
				kg			515,20 I
170180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. Grasveldtype: grassportveld . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	128,80	F	
				kg			386,40 I
170190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	257,60	F	
				kg			386,40 I
1702			<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 2: 72,98 are				
170200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 2) 9. Aantal percelen: 1 sportveld .2. Kwaliteitsniveau A . .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . .1. Grondsoort: zand9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F	
				are			72,98 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
170210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m . . .2. Inclusief extra maaibeurt1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	437,88	F
170220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	145,96	F
170230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Slepen met sleepraam . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	145,96	F
170240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon . .3. Diepte: 350 mm . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	145,96	F
170250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld ontdoen van blad (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever erkende verwerkingsinrichting.	are	145,96	F
170260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	145,96	F
				kg		364,90 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
170270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	72,98	F	
				kg			291,92 I
170280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	72,98	F	
				kg			218,94 I
170290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	145,96	F	
				kg			218,94 I
1703			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 64,40 are Veld 3: 64,40 are				
170310	513415		Verticuleren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuleren sportveld (veld 1, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuleren . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	128,80	F	
170320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 1, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken . .9. Bewerkingsdiepte 200 mm . . .2. Slepen in 3 werkgangen1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	128,80	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
170330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	128,80	F	
170340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaien met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	200,00	F	
				kg			3,00 I
170350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	128,80	F	
				kg			193,20 I
170360	512299		Aanbrengen blokzoden Betreft: het aanbrengen van blokzoden van de geprofileerde natuurgrasveld t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 2 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokzoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokzoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	80,00	F	
				m2			80,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
170370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	128,80	F
				m3		12,88 I
170380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	128,80	F
				m3		51,52 I
170390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00	F
1704			<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 2: 72,98 are			
170410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	72,98	F
170420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	72,98	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
170430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	72,98	F
170440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 1 sportveld Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaïen met zaadmengsel SV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	100,00	F
				kg		2,50 I
170450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaïafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaïdiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaïdiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	72,98	F
				kg		109,47 I
170470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 1 sportveld .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	72,98	F
				m3		7,30 I
170480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	72,98	F
				m3		29,19 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
170490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportveld Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F
1707			<u>Overig terrein</u>			
170700	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien overhoek 118,95 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Graveltype: grassportveld .1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	3.092,70	F
18			S.D.O.U.C. (Uift)			
1801			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 2: 64,35 are Veld 3: 64,32 are			
180100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 2 en 3) 9. Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
				are		128,67 I
180110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	772,02	F
180120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	257,34	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
180130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	257,34	F
180140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	257,34	F
180150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	257,34	F
180160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	257,34	F
180170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	128,67	F
180180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	128,67	F
				kg		643,35 I
				kg		514,68 I
				kg		386,01 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
180190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	257,34 F	386,01 I
1802			<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Oefenhoek 2: 15,61 are			
180200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (oefenhoek) 9. Aantal percelen: 1 sportveld .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00 F	15,61 I
180210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	93,66 F	
180220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	31,22 F	
180230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	31,22 F	
180240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	31,22 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
180250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld (oefenhoek) ontdoen van blad Aantal percelen: 1 sportveld .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	31,22	F
180260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	31,22	F
180270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4,0 kg per 100 m2	are	15,61	F
180280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	15,61	F
180290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	31,22	F
1803			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 2: 64,35 are Veld 3: 64,32 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
180310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	128,67	F
180320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken . .9. Bewerkingsdiepte 200 mm . . .2. Slepen in 3 werkgangen1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	128,67	F
180330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon . .3. Diepte: 350 mm . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	128,67	F
180340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. . . .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m22. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	200,00	F
180350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	128,67	F
				kg		3,00 I
				kg		193,01 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
180360	512299		Aanbrengen blokszoden Betreft: het aanbrengen van blokszoden van de geprofileerde natuurgrasveld t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 2 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokszoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokszoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	80,00	F	
				m2			80,00 I
180370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden 4. Dresgrond volgens de Standaard 9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm 1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen 2 Slepen in twee gangen	are	128,67	F	
				m3			12,87 I
180380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden 3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen 9. Gehele veld bezanden 2 Slepen in twee gangen	are	148,67	F	
				m3			59,47 I
180390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00	F	
1804			<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Oefenhoek 2: 15,61 are				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
180410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	15,61	F
180420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .1. Toplaag breken . .9. Bewerkingsdiepte 200 mm . . .2. Slepen in 3 werkgangen1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	15,61	F
180430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon . .3. Diepte: 350 mm . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	15,61	F
180440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 1 sportveld Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. . . .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m22. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	100,00	F
180450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	15,61	F
				kg		2,50 I
				kg		23,42 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
180470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 1 sportveld .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	15,61	F
				m3		1,56 I
180480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	15,61	F
				m3		6,24 I
180490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportveld Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F
1807			<u>Overig terrein</u>			
180700	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien overhoek 44,14 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	1.147,64	F
19			V.V. Gendringen			
1901			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 2: 63,60 are Veld 3: 62,57 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
190100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 2 en 3) 9. Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
				are		126,17 I
190110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	757,02	F
190120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	252,34	F
190130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	252,34	F
190140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden 4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	252,34	F
190150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 2 en 3) 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	252,34	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
190160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1.1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	252,34	F
				kg		630,85 I
190170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1.1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	126,17	F
				kg		504,68 I
190180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1.1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	126,17	F
				kg		378,51 I
190190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	252,34	F
				kg		378,51 I
1903			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 2: 63,60 are Veld 3: 62,57 are			
190310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren .1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	126,17	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
190320	513425		Recyclingdresses sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdresses sportveld (veld 2, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	126,17	F	
190330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	126,17	F	
190340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaien met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	200,00	F	
				kg			3,00 I
190350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	126,17	F	
				kg			189,26 I
190360	512299		Aanbrengen blokzoden Betreft: het aanbrengen van blokzoden van de geprofileerde natuurgrasveld t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 2 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokzoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokzoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	80,00	F	
				m2			80,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
190370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	126,17 F	
				m3		12,62 I
190380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	126,17 F	
				m3		50,47 I
190390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00 F	
1905			<u>Regulier onderhoud kunstgras</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 85,04 are			
190510	712501		Inspecteren. Betreft: het inspecteren t.b.v. garantie door leverancier van kunstgrassportvelden samen met de beheerder. Inclusief begeleiding voor het onderhoud van de velden Aantal percelen: 1 sportveld, veld 1 Uitgaande van 6 inspectiebeurten per sportveld Soort inspectie controle infillmateriaal en oneffenheden in het veld, conform standaard RAW bepaling (2020). Situering conform tekening Inclusief extra inspecteren van de penaltystippen, hoeken en doelgebieden (visueel) 1. Gebruik: voetbal .1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld .1. Inclusief poolhoogtemeting	keer	6,00 F	
190520	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het leveren en aanvullen van infill kunstgrasvelden Situering conform tekening Aantal percelen: 1 sportveld, veld 1 1. Gebruik: voetbal .9. Gerekend is per sportveld met 12 onderhoudsbeurten per jaar .9. Infill:SBR-Rubber	are	1.020,48 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
190530	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld Aantal percelen: 1 sportveld, veld 1 Gerekend met een totale omtrek ca. 360 m1 voor een standaard veld, voor een hoofdveld 380 en voor de oefenhoek 180 en een breedte van ca. 1m .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	22,80	F
190540	712407		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het borstelen van het kunstgrasveld. Aantal percelen: 1 sportveld, veld 1 Borstelen: werkriching tijdens borstelen regelmatig verwisselen (lengte, breedte en diagonaal). Nooit dwars op de naden borstelen Het veld zo borstelen dat de zestienmeter gebieden weer aan de juiste hoeveelheid infill voldoen. Borsteldiepte tot aan de gedecompecteerde laag. Machine: d.m.v. GKB Brush BR400 o.g. 1. Gebruik: voetbal .3. Infill: SBR-Rubber2. Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar alleen borstelen onder droge omstandigheden.9. Na het borstelen slepen met een rubbermat en infill van de verharding terug blazen op kunstgrasveld. (conform zorgdocument Infill)	are	3.826,80	F
190550	712404		Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Situering conform tekening Betreft sportveld (veld 1) ontdoen van blad Aantal percelen: 1 sportveld .1. Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	170,08	F
1906			<u>Groot onderhoud kunstgras</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 85,04 are			
190610	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft: het reinigen en decompacteren infill kunstgrasveld Aantal percelen:Aantal percelen: 1 sportveld, veld 1 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per sportveld Machine: d.m.v. GKB Quick Clean o.g. 1. Gebruik: voetbal .3. Infill: SBR-rubber1. Bewerkingsdiepte: 50 mm1. Zeefmaat reiniging: 3 mm2. Overtollig infill verdelen over het sportveld2 Na reiniging borstelen en slepen m.b.v. een rubbermat	are	84,04	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
190690	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportveld Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F
1907			<u>Overig terrein</u>			
190700	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien overhoek 14,49 are uitlopen per beurt. 38,77 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	1.384,76	F
20			S.V. Westendorp Oppervlakte per veld: Veld 1: 63,94 are Veld 2: 64,01 are			
2001			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>			
200100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1, 2) 9. Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
				are		127,95 I
200110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	767,70	F
200120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	255,90	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
200130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	255,90	F	
200140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	255,90	F	
200150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	225,90	F	
200160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	255,90	F	
200170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	127,95	F	
200180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	127,95	F	
				kg			639,75 I
				kg			511,80 I
				kg			383,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
200190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 levering conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm 9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	255,90	F
2003			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 63,94 are Veld 2: 64,01 are			383,85 I
200310	513415		Verticuleren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuleren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. 1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuleren 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	127,95	F
200320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 1. Toplaag breken 9. Bewerkingsdiepte 200 mm 2. Slepen in 3 werkgangen 1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen 3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	127,95	F
200330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon 3. Diepte: 350 mm 2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	127,95	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
200340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaien met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	200,00	F	
				kg			3,00 I
200350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	127,95	F	
				kg			191,93 I
200360	512299		Aanbrengen blokzoden Betreft: het aanbrengen van blokzoden van de geprofileerde natuurgrasveld t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 2 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokzoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokzoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	80,00	F	
				m2			80,00 I
200370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	127,95	F	
				m3			12,80 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
220520	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het leveren en aanvullen van infill kunstgrasvelden Situering conform tekening Aantal percelen: 1, veld 1 2. Gebruik: hockey .9. Gerekend is per sportveld met 12 onderhoudsbeurten per jaar .9. Infill: Zand	are	707,16	F
220530	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld, zowel binnen als buitenzijde hekwerk Aantal percelen: 1, veld 1 Gerekend met een totale omtrek ca. 314 m1 en een breedte van ca. 1m aan binnen zijde en ca. 1m aan buitenzijde. .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	37,68	F
220550	712407		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het borstelen van het kunstgrasveld. Aantal percelen: 1, veld 1 Borstelen: werkrichting tijdens borstelen regelmatig verwisselen (lengte, breedte en diagonaal). Nooit dwars op de naden borstelen Het veld zo borstelen dat de zestienmeter gebieden weer aan de juiste hoeveelheid infill voldoen. Borsteldiepte tot aan de gedecompecteerde laag. Machine: d.m.v. GKB Brush BR400 o.g. 2. Gebruik: hockey .3. Infill: Zand .2. Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar alleen borstelen onder droge omstandigheden. .9. Na het borstelen slepen met een rubbermat en infill van de verharding terug blazen op kunstgrasveld. (conform zorgdocument Infill)	are	2.651,85	F
220560	712404		Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Situering conform tekening Betreft sportveld (veld 1) ontdoen van blad Aantal percelen: 1 .1. Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	117,86	F
2206			<u>Groot onderhoud kunstgras</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 58,93 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
220610	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft: het reinigen en decompacteren infill kunstgrasvelden Aantal percelen: 1, veld 1 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per sportveld Machine: d.m.v. GKB Quick Clean o.g. 2. Gebruik: hockey .1. Infill: zand . . .1. Bewerkingsdiepte: 17 mm . . .1. Zeefmaat reiniging: 3 mm2. Overtollig infill verdelen over het sportveld2. Na reiniging borstelen en slepen m.b.v. een rubbermat	are	117,86	F
220690	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportveld Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F
23			Atletiekvereniging Atletico '73			
2302			<u>Algemeen onderhoud natuurgras binnenveld</u> Oppervlakte per veld: Midden terrein: 52,27 are			
230200	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien binnenterrein Atletiekbaan Incl. indien nodig vegen. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	1.359,02	F
230210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (binnenterrein) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m2. Inclusief extra maaibeurt1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	313,62	F
230220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (binnenterrein) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	104,54	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
230230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (binnenterrein) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	104,54	F
230240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (binnenterrein) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	104,54	F
230250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld (binnenterrein) ontdoen van blad Aantal percelen: 1 sportveld .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	104,54	F
230260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	104,54	F
230270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	52,27	F
230280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	52,27	F
				kg		261,35 I
				kg		209,08 I
				kg		156,81 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
230290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	104,54 F	156,81 I
2304			<u>Groot onderhoud natuurgras binnenterrein</u>			
230410	513415		Verticuleren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuleren sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuleren .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	52,27 F	
230420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportvelden .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	52,27 F	
230430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	52,27 F	
230440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken Aantal percelen: 1 sportveld 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaien met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	50,00 F	0,75 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
230450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	52,27	F
				kg		78,41 I
230460	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 1 sportveld .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	52,27	F
				m3		5,23 I
230470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld .1. Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	52,27	F
				m3		20,91 I
230490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportveld Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F
2307			<u>Overig terrein</u>			
230700	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien overhoek Oppervlakte per beurt 35,78 are Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	930,28	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
230710	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien talud Oppervlakte per beurt 1,95 are Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Graspeldtype: grassportveld . . .9. . . Talud tot 1 : 39. . Gerekend is met 5 maaibeurt(en) per jaar, incl afharken van vrijkomend materiaal en vervoeren naar depot.	are	9,75	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
3			Incidenteel onderhoud			
300010	513499	Scalperen velden	are	78,00	F
		Situering conform tekening			
		Betreft Scalperen sportveld			
		Aantal percelen: 1 sportvelden			
		Bewerkingshoogten 0-8mm			
		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.			
300030	513425	Recyclingdressen sportveld.	are	78,00	F
		Situering conform tekening			
		Betreft recyclingdressen sportveld			
		Aantal percelen: 1			
		.1.	Toplaag breken			
		. .9.	Bewerkingsdiepte 200 mm			
		. . .2.	Slepen in 3 werkgangen			
	1.	Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen			
	3	Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld			
300040	513426	Affrezen toplaag sportveld.	are	78,00	F
		Situering conform tekening			
		Betreft affrezen toplaag sportveld			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .4.	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.			
300050	230131	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.980,00	F
		Betreft het doorspuiten van drainage van het natuurgras sportveld.			
		Incl opzoeken en vrijgraven drainage putten			
		Tijdstip op aanwijzing van directie.			
		9.	Met pompdruk van 4 tot 10 bar			
		.3.	Uitwendige diameter drains 65 mm			
		. .9.	Samenstelling drainage onbekend			
	3.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,50 tot 0,75 m			
	1	Plaats doorspuitvoorziening: onbekend			
300060	230131	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.980,00	F
		Betreft het doorspuiten van drainage van het kunstgras sportveld.			
		Incl opzoeken en vrijgraven drainage putten			
		Tijdstip op aanwijzing van directie.			
		9.	Met pompdruk van 4 tot 10 bar			
		.3.	Uitwendige diameter drains 65 mm			
		. .9.	Samenstelling drainage onbekend			
	3.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,50 tot 0,75 m			
	1	Plaats doorspuitvoorziening: onbekend			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300070	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: het reinigen van de verzamelleiding drainage natuurgras- en kunstgras velden Aantal percelen: sportvelden op de diverse complexen. Tijdstip op aanwijzing van directie. Grootste putafstand: 90 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .1. Profielafmeting(en): Ø125 mm en Ø160 mm .9. Vervuilingsgraad tot 10% .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezagd erkende be-, ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer	m	100,00	F
300080	513499		Plaagdier bestrijding biologisch. Betreft het biologisch bestrijden van plaag dieren doormiddel van nematoden Leverantie van nematoden conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Doel van het middel: bestrijden engerlingen of emelten Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Biologisch bestrijdingsmiddel op te brengen als vloeistof Met materiaal van de aannemer.	are	78,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Leveranties				
400			Natuurgrasveld				
4000			<u>Leveranties natuurgrasvelden</u>				
400000	513499		Leveren zand t.b.v. bezanden sportveld. Betreft het leveren op plaats van verwerking van zand t.b.v. bezanden sportveld. Hoeveelheid per veld: 30 m3 Eisen van het zand: M3d volgens normen NOC*NSF M50 cijfer van 250-280 Leveren op plaats van verwerking. Inclusief transportkosten Inclusief het ter beschikking stellen van een machine t.b.v. het laden van de bezandingskar om het zand te verwerken op de sportvelden.	m3	1.000,00 F		
				m3		1.000,00 L	
400010	513499		Leveren dressgrond t.b.v. dresen sportveld. Betreft het leveren op plaats van verwerking van dressgrond t.b.v. dresen sportveld. Hoeveelheid per veld: 10 m3 Eisen van de dressgrond: Dressgrond volgens de Standaard RAW Bepalingen Leveren op plaats van verwerking. Inclusief transportkosten Inclusief het ter beschikking stellen van een machine t.b.v. het laden van de bezandingskar om de grond te verwerken op de sportvelden	m3	250,00 F		
				m3		250,00 L	
400020	513199		Leveren graszaad (SV 7) t.b.v. sportvelden. Betreft het leveren op plaats van verwerking van graszaad t.b.v. het inzaaien en doorzaaien van de sportvelden. Betreft wedstrijdsvelden en trainingsvelden. Hoeveelheid: 1,5 kg tot 2,5 per 100m2 Zaadmengsel: SV 7 e.e.a. conform grasgids, 1,5 kg/ 100 m2 Inclusief transportkosten	kg	3.375,00 F		
				kg		3.375,00 L	
400030	512299		Leveren blokszoden Betreft: het leveren van blokszoden Aantal percelen: 5 velden Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Blokszoden zonder netting Dikte: minimaal 4,00 cm Zoden dienen ingezaaid te zijn met een grasmengsel, type SV 7 Inclusief transportkosten.	m2	960,00 F		
				m2		960,00 L	
400040	510299		Leveren bemesting (Kiezeriet o.g.) Betreft het leveren van bemesting t.b.v. wedstrijd en trainingsvelden. Korrelachtige meststof: Kiezeriet o.g. Hoeveelheid meststof i.o.m. de directie	kg	4.500,00 F		
				kg		4.500,00 L	
400050	510299		Leveren bemesting (Zwak 21-0-0 o.g.) Betreft het leveren van bemesting t.b.v. wedstrijd en trainingsvelden. Korrelachtige meststof: Zwak 21-0-0 o.g. Hoeveelheid meststof i.o.m. de directie	kg	4.000,00 F		
				kg		4.000,00 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
400060	510299		Leveren bemesting (Marathon sport 16-4-8 o.g.) Betreft het leveren van bemesting t.b.v. wedstrijd en trainingsvelden. Korrelachtige meststof: Marathon sport 16-4-8 o.g. Hoeveelheid meststof i.o.m. de directie	kg kg	9.500,00 F		9.500,00 L
400070	510299		Leveren bemesting (Marathon sport 10-0-15 o.g.) Betreft het leveren van bemesting t.b.v. wedstrijd en trainingsvelden. Korrelachtige meststof: Marathon sport 10-0-15 o.g. Hoeveelheid meststof i.o.m. de directie	kg kg	5.000,00 F		5.000,00 L
400080	510299		Leveren bemesting (Vosca HumiGrow 18-4-5 o.g.) Betreft het leveren van bemesting t.b.v. wedstrijd en trainingsvelden. Korrelachtige meststof: Vosca HumiGrow 18-4-5 o.g. Hoeveelheid meststof i.o.m. de directie	kg kg	1.600,00 F		1.600,00 L
400090	510299		Leveren bemesting (Vosca HumiStrong 14-0-18 o.g.) Betreft het leveren van bemesting t.b.v. wedstrijd en trainingsvelden. Korrelachtige meststof: Vosca HumiStrong 14-0-18 o.g. Hoeveelheid meststof i.o.m. de directie	kg kg	800,00 F		800,00 L
400100	510299		Leveren bemesting (Wigor S+B o.g.) Betreft het leveren van bemesting t.b.v. wedstrijd en trainingsvelden. Korrelachtige meststof: Wigor S+B o.g. Hoeveelheid meststof i.o.m. de directie	kg kg	1.800,00 F		1.800,00 L
400110	510699		Leveren nematoden Betreft het leveren van nematoden t.b.v. wedstrijd en trainingsvelden. Heterorhabditis bacteriophora aaltjes Hoeveelheid 500 mln per 1000 m2 i.o.m. de directie	m2 m2	7.800,00 F		7.800,00 L
400120	513199		Leveren graszaad (SV 8) t.b.v. sportvelden. Betreft het leveren op plaats van verwerking van graszaad t.b.v. het inzaaien en doorzaaien van de sportvelden. Betreft wedstrijdvelden en trainingsvelden. Hoeveelheid: 1,5 kg tot 2,5 per 100m2 Zaadmengsel: /SV8 e.e.a. conform grasgids, 1,5 kg/ 100 m2 Inclusief transportkosten	kg kg	3.375,00 F		3.375,00 L
400130	513199		Leveren graszaad (SV 100) t.b.v. sportvelden. Betreft het leveren op plaats van verwerking van graszaad t.b.v. het inzaaien en doorzaaien van de sportvelden. Betreft wedstrijdvelden en trainingsvelden. Hoeveelheid: 1,5 kg tot 2,5 per 100m2 Zaadmengsel: SV100 e.e.a. conform grasgids, 1,5 kg/ 100 m2 Inclusief transportkosten	kg kg	3.375,00 F		3.375,00 L
401			Kunstgras				
4010			<u>Leveranties kunstgrasvelden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
401010	712599		Leveren SBR-Rubber. Betreft het leveren van SBR-Rubber t.b.v. kunstgrasvelden. SBR-Rubber dient te voldoen aan de eisen conform deel 3 van dit bestek. Hoeveelheid per veld: 5 m3 Bij de geleverde SBR-Rubber dient een certificaat conform de sportvloerenlijst bijgevoegd te zijn. Indien er gebruik wordt gemaakt van gerecycled SBR-Rubber dient deze eveneens gekeurd en gecertificeerd te zijn. Inclusief het ter beschikking stellen van een kraan om het SBR-Rubber aan te brengen op het veld. Inclusief transportkosten.	m3	5,00	F	5,00	L
401020	712599		Leveren Zand-Infill. Betreft het leveren van Zand-Infill. t.b.v. kunstgrasvelden. Zand-Infill dient te voldoen aan de eisen conform deel 3 van dit bestek. Hoeveelheid per veld: 100 kg Bij de geleverde Zand-Infill dient een certificaat conform de sportvloerenlijst bijgevoegd te zijn. Indien er gebruik wordt gemaakt van gerecycled Zand-Infill dient deze eveneens gekeurd en gecertificeerd te zijn. Inclusief het ter beschikking stellen van een kraan om het Zand-Infill aan te brengen op het veld. Inclusief transportkosten.	kg	100,00	F	100,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			Werk algemene aard			
501			Ter beschikking stellen			
5010			<u>Machines</u>			
501000	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met wiedeg. Incl. bediening. Tractor dient uitgerust te zijn met sportveldbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: passend bij de werkzaamheden. .1. Hulpvoorzieningen: wiedeg, onder dezelfde condities als genoemd onder hoofdstuk 1 en 2 van dit bestek.	uur	16,00	F
501010	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met verticuteermachine. Incl. bediening. Tractor dient uitgerust te zijn met sportveldbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: passend bij de werkzaamheden .1. Hulpvoorzieningen: verticuteermachine, onder dezelfde condities als genoemd onder hoofdstuk 1 en 2 van dit bestek.	uur	16,00	F
501020	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met vertidrain. Incl. bediening. Tractor dient uitgerust te zijn met sportveldbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: passend bij de werkzaamheden .1. Hulpvoorzieningen: vertidrain met massieve pennen (18 of 24 mm).	uur	16,00	F
501030	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met doorzaaimachine Vredo o.g. Incl. bediening. Tractor dient uitgerust te zijn met sportveldbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 70 kW .1. Hulpvoorzieningen: Vredo dds o.g.	uur	16,00	F
501040	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met bebandingskar. Incl. bediening. Tractor dient uitgerust te zijn met sportveldbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: passend bij de werkzaamheden .1. Hulpvoorzieningen: bebandingskar	uur	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
501050	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met Speedseed (spijkerrol) o.g. Incl. bediening. Tractor dient uitgerust te zijn met sportveldbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: passend bij de werkzaamheden. .1. . . . Hulpvoorzieningen: speedseed doorzaai/beluchtmaschine.	uur	16,00	F
501060	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met een spotsprayer, o.g. Incl. bediening en aan en afvoer machines. Tractor dient uitgerust te zijn met sportveldbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: passend bij de werkzaamheden. .1. . . . Hulpvoorzieningen: spotsprayer, Incl. biologisch bestrijdingsmiddel	uur	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9		Staatposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 04 Inschrijving en gunning

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen moet de aanneemsom binnen het beschikbare budget passen. Mocht de situatie ontstaan dat de aanneemsom niet binnen het huidige budget past, dan behoudt de opdrachtgever zich het recht om bepaalde werkzaamheden niet uit te laten voeren. De opdrachtgever houdt het recht om met de inschrijver in gesprek te gaan om te kijken waar bezuiniging mogelijk zijn.
- 02 De aannemer heeft geen recht op vergoeding op de besteksposten die niet uitgevoerd worden. Door in te schrijven conformeert de inschrijver zich met deze paragraaf.
- 03 Het is de opdrachtgever toegestaan om complexen of sportvelden toe te voegen aan deze raamovereenkomst. Indien de werkzaamheden overeenkomen met de al reeds opgenomen werkzaamheden in het bestek, wordt de eenheidsprijs van het bestek overgenomen. Mochten er andere niet nader uitgewerkte werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan mag de aannemer hiervoor een nieuwe prijs maken. Door in te schrijven conformeert de inschrijver zich met deze paragraaf.

01 01 12 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 24 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.
- 02 Bij calamiteiten, zoals deze door de directie UAV worden gemeld, dient de aannemer binnen 1 uur op de locatie aanwezig te zijn met het door de directie afgeroepen personeel en materieel.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 KORTING

- 01 In afwijking op paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012 wordt een korting op de aanneemsom gelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen. De directie zal dit schriftelijk melden aan de aannemer, of via e-mail.
- 02 Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft de aannemer 3 werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de directie UAV wanneer naar zijn mening aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft gemeld of als na deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan de besteksverplichting zal de korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer.
- 04 Voor besteksposten die betrekking hebben op frequenties geldt dat de korting ingaat op het moment van constatering tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de tekortkoming zich niet meer voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.
- 05 De korting bedraagt € 200 per (kalender-)dag dat de tekortkoming zich voordoet en gaat in op de

HFD PAR ART LID

eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat de aannemer de tekortkoming gereed heeft gemeld.

De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd.

De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.

- 06 Voor het niet nakomen van overige verplichtingen welke zijn gesteld in dit bestek, hierbij inbegrepen het niet op tijd nakomen van de verplichting, kan de directie UAV een korting opleggen van € 500,00 per geval. De korting wordt verrekend met de eerstvolgende termijn. Het opleggen van deze korting heeft geen opschortende werking op de verplichting van de aannemer.

01 03 PLANNING

01 03 01 DEELPLANNINGEN

- 01 De aannemer is verplicht om iedere 4 weken een 6 wekelijkse planning aan de directie UAV aan te beiden. In deze planning dient in detail te worden weergegeven welke werkzaamheden de aannemer van plan is uit te voeren.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van loonkosten. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende loonkosten en artikel 01.04.03 van de Standaard is niet van toepassing. Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 55% van de aannemingsom.
- 02 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van brandstofgroepen. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende brandstofgroepen en artikel 01.04.04 van de Standaard is niet van toepassing. Het brandstoffenbestanddeel als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 15% van de aannemingsom.
- 03 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van bouwstofgroepen. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende bouwstofgroepen en artikel 01.04.05 van de Standaard is niet van toepassing. Het bouwstoffenbestanddeel als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 30% van de aannemingsom.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 DECLARATIES

- 01 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen zal alleen dan plaatsvinden indien deze zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon c.q. aantekeningen in het dagboek. Over de verrekening zal geen indexering plaatsvinden.
- 02 De declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de Standaard in 2-voud richten aan opdrachtgever en indienen bij de directie UAV. De directie UAV zorgt voor verzending van de goedgekeurde facturen en bijlagen aan de opdrachtgever.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

HFD PAR ART LID

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen;
- bevoorrading kantines
 - onderhoud aan verlichting, hekwerken en installaties (waaronder de beregeningsinstallaties e.d.)
 - onderhoudswerkzaamheden op toegangswegen in de directe nabijheid van de sportparken, rondwegen en toegangswegen.
 - gebruik van accommodaties op de sportcomplexen door overige instanties), welke mogelijk gebruik maken van de velden.
 - overige werkzaamheden derden buiten het directe werkterrein
- 03 Conform par. 31 lid. 02 geschiedt de coördinatie van in elkaar grijpende werken conform lid 01 van deze bepaling door de directievoerder. De aannemer coördineert de werkzaamheden conform lid 02.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- 03 De aannemer zal geen werkzaamheden uitvoeren op velden die binnen de toegestane werktijden worden gebruikt voor schoolsport en evenementen. De planning van de dagelijkse werkzaamheden wordt hierop aangepast.

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

- 01 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 stelt de aannemer de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

01 14 BOUWSTOFFEN

HFD PAR ART LID

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met;
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen;
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
- 06 Tenzij anders vermeld moeten de te leveren bouwstoffen van eerste kwaliteit cq. kwaliteit A zijn.

01 14 07 BEWARING VAN BRANDSTOFFEN

- 01 Er mogen geen Brandstoffen bewaard worden op en rondom het sportterrein.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

- 01 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.
- 02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard wordt vrijgekomen verpakkings- en onbruikbare materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen gerekend.
- 04 Daar waar in het bestekspost staat opgenomen dat de aannemer de vrijgekomen materialen dient af te voeren naar depot, dienen de materialen vervoert te worden naar depot op aanwijzing van directie. De opdrachtgever zal de vrijgekomen materialen opladen en afvoeren. Dit geldt enkel voor het groen afval, afval van de kunstgrasvelden dient afgevoerd te worden naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle naar een door het bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting te voeren materialen.

01 20 BOUWVERGADERINGEN

HFD PAR ART LID

01 20 01 ALGEMEEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden (globaal 1x per 4 weken) bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. 1x per kwartaal vindt er een overleg plaats met de betrokken verenigingen.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

01 21 UITVOERINGSASPECTEN

01 21 01 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

- 01 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van het werk of onderdelen ervan ten gevolge van weers- of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of onderdelen ervan te onderbreken voor zolang deze omstandigheden naar het oordeel van de directie voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.
- 02 De aannemer dient zich voorafgaand aan de werkzaamheden zich te vergewissen van werkbare terreinomstandigheden. Bij een niet werkbaar terrein dient hij de directie hiervan direct op de hoogte te brengen.

01 21 03 WERKTIJDEN

- 01 Het werken (door personeel) buiten de normale tijden (07.00-18.00), het werken op zaterdagen, zon- en feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Robotmaaiers en calamiteiten vallen hier buiten.
Voor werkzaamheden buiten de normale tijden is een omgevingsvergunning nodig op basis van de APV van de gemeente waarbinnen het werk ligt. Het verkrijgen van de vergunning is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

01 22 OMGEVINGSHINDER

01 22 01 GELUIDSHINDER

- 01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) zullen technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van uitvoeringsmaterieel zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door het aanwezige uitvoeringsmaterieel ter plaatse van de gevels van aan het werkgebied gelegen woningen niet meer bedraagt dan;
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg van de werkzaamheden, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.
- 03 Voor zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde voorwaarden als voor de nachtperiode.
- 04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtsbijzijnde bebouwing. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai IL-MR-13-01, maart 1981, uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene in het kader van de I.C.G. reeks

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 02 Algemeen

- 01 Van toepassing is de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023.

01 26 BETALINGSREGELING MEER EN MINDERWERK

HFD PAR ART LID

01 26 02 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

- 04 Meerwerk wordt alleen gehonoreerd indien vooraf gemeldt wordt en goedgekeurd wordt door de opdrachtgever.
- 05 Het is de opdrachtgever toegestaan om complexen of sportvelden toe te voegen aan de bestaande raamovereenkomst. Indien de werkzaamheden overeen komen met de al reeds opgenomen werkzaamheden in het bestek, wordt de eenheidsprijs van het bestek overgenomen. Mochten er andere niet nader uitgewerkte werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan mag de aannemer hiervoor een nieuwe prijs maken.

HFD PAR ART LID

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 03 INFORMATIEOVERDRACHT GRONDWERK

22 03 10 BEWIJS VAN OORSPRONG, GROND

- 01 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van levering een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- a. de naam van de producent;
 - b. de aard en de herkomst;
 - c. de opbouw en de gradering;
 - d. een kwaliteitsverklaring waaruit blijkt dat de immissie en samenstellingswaarde volgens bijlagen 1 en/of 2 van het Bouwstoffenbesluit niet wordt overschreden;
 - e. indien het zand afkomstig is uit een zout milieu moet naast de in sub a t/m d verlangde gegevens worden aangetoond dat het zand c.q. grond is ontzilt.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 06 ALGEMEEN

- 01 De velden mogen alleen worden bereiden met machines en tractoren waarvan de wioldruk en het profiel van de banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in de velden ontstaan en de grasmat niet wordt beschadigd.

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 02 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten / zaaien / bezoden / planten / bezanden van grassportvelden mag ten hoogste 5mm bedragen.
Voor overige terreinen mag dit ten hoogste 10 mm bedragen.

51 02 03 MAAIEN

- 01 Na het maaien mogen er geen visuele verschillen in hoogten aanwezig zijn tussen de maaibanen of werkgangen (m.a.w. een vlak maaibeeld opleveren).
- 02 De maaibeurten dienen in de regel in overleg met de directie en als regel bij droog weer en droog gras uitgevoerd te worden.
- 03 De maaisnelheid behoort te zijn aangepast aan de weers- en terreinomstandigheden.
Het ontstaan van een wasbordeffect moet worden voorkomen. Het maaien moet worden uitgevoerd met rustige windingen zodat er geen spoorvorming ontstaat.
- 04 Voorafgaand aan het maaien moeten eventuele molshopen te worden geëgaliseerd door handmatig de grond te verspreiden en de "rit" van de molshoop aan te trappen.
Tevens dient direct melding te worden gedaan bij de directie van de aanwezigheid van molshopen en -ritten
- 05 Wanneer er sprake is van verstikking van het gras door teveel maaisel als gevolg van te laat of slecht maaien, dient de aannemer het overtollige maaisel direct te verwijderen en af te voeren zonder extra verrekening van veeg- en afvoerkosten.
- 06 De opdrachtgever staat positief tegenover het gebruik van robotmaaiers. Niet alle sportvelden zijn te maaien met een robotmaaier. De opdrachtgever zal geen maatregelen of voorzieningen treffen t.b.v. robotmaaiers. Dit dient de aannemer zelf te organiseren.

51 02 05 BEMESTEN EN GRONDSTRUCTUUR VERBETEREN

- 01 Meststoffen toepassen volgens opgave van de directie
- 02 Bemesting uitvoeren bij droog bewolkt weer.
- 03 Zorgdragen voor een gelijkmatige verspreiding van de meststoffen.

51 02 42 WIEDEGGEN

- 01 Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie
- 02 Uitvoeren met een machine voorzien van verende tanden die de grasmat niet beschadigen.
- 03 Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m.

51 02 44 EGALISEREN / SLEPEN

- 01 Egaliseren / slepen met behoud van de van naturen aanwezige tonrondte van het sportveld

HFD PAR ART LID

51 02 45 DOORZAAIEN

- 01 De bewerking zo uitvoeren dat rijvorming tot een minimum wordt beperkt. Maximale rijafstand 35 mm.
- 02 Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm, zaaidiepte Veldbeemd 5 mm.
- 03 Type graszaad wordt in overleg me directie bepaald. De meest recente versie van Grasgids is lijdend voor het graszaad type.

51 02 46 ONDERHOUD NATUURGRASVELDEN ALGEMEEN

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden bij droog weer op een droge grasmat.
- 02 De werkzaamheden uitvoeren met rustige wendingen, zodat er geen spoorvorming in de bochten ontstaat.
- 03 Door de werkzaamheden ontstane schade dient direct (dezelfde dag) handmatig hersteld te worden.
- 04 Op de sportvelden geen werkzaamheden uitvoeren bij een beijzeld, bevroren, berijpt of besneeuwd veld.
- 05 Op de sportvelden de werkzaamheden uitvoeren met voertuigen voorzien van gazonbanden

HFD PAR ART LID

70 Kunstgrasvelden

70 0 Deelhoofdstuk 70.0

70 01 Vereisten SBR-rubber infill

70 01 01 Eisen SBR-rubber infill

- 01 De SBR-Infill dient minimaal te voldoen aan de mengsel-norm.
- 02 Op het moment dat het SBR-rubber infill geleverd wordt dienen de productcertificaten en herkomstbewijzen overhandigt te worden aan de directie. De directie controleert ter plaatsen de certificaten en de herkomstbewijzen. Op de certificaten dient minimaal vermeld te staan hoeveel mg pak's per kilo aanwezig is. Indien de directie de productcertificaten en/of de herkomstbewijzen niet goed keurt, dan dient de SBR-rubber infill niet aangebracht te worden.
- 03 De maximale hoeveelheid mg pak's per kilo is: 20 mg pak's per kilo uitgaande op basis van de 8 belangrijkste pak's samenstelling. Maximale overschrijding van de waarde per PAK is 25% van de BEM-norm, gerekend met p90.

HFD PAR ART LID

71 SPORT- SPEEL EN RECREATIEVOORZIENINGEN

71 2 Deelhoofdstuk 71.2

71 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KUNSTGRASVELDEN

71 25 03 BELASTING ONDERHOUDSVOERTUIGEN

- 01 Ten behoeve van het onderhoud mogen de velden alleen bereiden worden met lichte voertuigen voorzien van gazonbanden. De verticale druk van de banden mag maximaal 0.80kg per cm² zijn. Zie onderstaande voorbeeld berekening.

Het totaal gewicht van de tractor+ het werktuig in heffing wordt gedeeld door het oppervlakte van het gedeelte van de band dat de grond raakt.

Voorbeeld

Een tractor van 600kg, met een sleepbezem in heffing van 160kg = totaal 760kg

Het oppervlakte dat de grond raakt;

1. De achterbanden $20 \times 20 = 400 \text{cm}^2 \times 2 = 800 \text{cm}^2$
2. De voorbanden $10 \times 10 = 100 \times 2 = 200 \text{cm}^2$
3. Dit is in totaal 1000cm^2

Kortom; $760 \text{kg} / 1000 \text{cm}^2 = 0.76 \text{kg per cm}^2$. Dit valt binnen de gestelde norm

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 1250770

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 1250770

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 1250770

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
10	Uiftse Boys				
1001	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
100100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00F	
100110	Wiedeggen sportveld.	are		820,02F	
100120	Rollen sportveld.	are		273,34F	
100130	Slepen sportveld.	are		273,34F	
100140	Vertidrainen sportveld	are		273,34F	
100150	Grasveld ontdoen van blad.	are		273,34F	
100160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are		273,34F	
100170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are		136,67F	
100180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are		136,67F	
100190	Doorzaaien grasveld.	are		273,34F	
1002	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
100200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00F	
100210	Wiedeggen sportveld.	are		987,54F	
100220	Rollen sportveld.	are		329,18F	
100230	Slepen sportveld.	are		329,18F	
100240	Vertidrainen sportveld	are		329,18F	
100250	Grasveld ontdoen van blad.	are		329,18F	
100260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are		329,18F	
100270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are		164,59F	
100280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are		164,59F	
100290	Doorzaaien grasveld.	are		329,18F	
1003	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
100310	Verticuteren sportveld.	are		136,67F	
100320	Recyclingdressen sportveld.	are		136,67F	
100330	Vertidrainen sportveld	are		136,67F	
100340	Plaatselijk herstel grasmata.	m2		200,00F	
100350	Doorzaaien grasveld.	are		136,67F	
100360	Aanbrengen blokzoden	m2		80,00F	
100370	Dressen sportveld.	are		136,67F	
100380	Bezanden sportveld.	are		136,67F	
100390	Controleren drainagesysteem	keer		2,00F	
1004	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
100410	Verticuteren sportveld.	are		164,59F	
100420	Recyclingdressen sportveld.	are		164,59F	
100430	Vertidrainen sportveld	are		164,59F	
100440	Plaatselijk herstel grasmata.	m2		250,00F	
100450	Doorzaaien grasveld.	are		164,59F	
100470	Dressen sportveld.	are		164,59F	
100480	Bezanden sportveld.	are		164,59F	
100490	Controleren drainagesysteem	keer		3,00F	
1007	<u>Overig terrein</u>				
100700	Maaien sportveld.	are		3.072,42F	
11	S.V. Wisch (Silvolde)				
1101	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
110100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00F	
110110	Wiedeggen sportveld.	are		1.682,40F	
110120	Rollen sportveld.	are		560,80F	
110130	Slepen sportveld.	are		560,80F	
110140	Vertidrainen sportveld	are		560,80F	
110150	Grasveld ontdoen van blad.	are		560,80F	
110160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are		560,80F	
110170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are		280,40F	
110180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are		280,40F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
110190	Doorzaaien grasveld.	are	560,80	F	
1102	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
110200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
110210	Wiedeggen sportveld.	are	315,30	F	
110220	Rollen sportveld.	are	105,10	F	
110230	Slepen sportveld.	are	105,10	F	
110240	Vertidrainen sportveld	are	105,10	F	
110250	Grasveld ontdoen van blad.	are	105,10	F	
110260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	105,10	F	
110270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	52,55	F	
110280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	52,55	F	
110290	Doorzaaien grasveld.	are	105,10	F	
1103	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
110310	Verticuteren sportveld.	are	280,40	F	
110320	Recyclingdressen sportveld.	are	280,40	F	
110330	Vertidrainen sportveld	are	280,40	F	
110340	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	400,00	F	
110350	Doorzaaien grasveld.	are	280,40	F	
110360	Aanbrengen blozoden	m2	160,00	F	
110370	Dressen sportveld.	are	280,40	F	
110380	Bezanden sportveld.	are	280,40	F	
110390	Controleren drainagesysteem	keer	4,00	F	
1104	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
110410	Verticuteren sportveld.	are	52,55	F	
110420	Recyclingdressen sportveld.	are	52,55	F	
110430	Vertidrainen sportveld	are	52,55	F	
110440	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	200,00	F	
110450	Doorzaaien grasveld.	are	52,55	F	
110470	Dressen sportveld.	are	52,55	F	
110480	Bezanden sportveld.	are	52,55	F	
110490	Controleren drainagesysteem	keer	2,00	F	
1107	<u>Overig terrein</u>				
110700	Maaien sportveld.	are	2.773,68	F	
12	SV Wisch Terborg				
1201	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
120100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
120110	Wiedeggen sportveld.	are	771,84	F	
120120	Rollen sportveld.	are	257,28	F	
120130	Slepen sportveld.	are	257,28	F	
120140	Vertidrainen sportveld	are	257,28	F	
120150	Grasveld ontdoen van blad.	are	257,28	F	
120160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	257,28	F	
120170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	128,64	F	
120180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	128,64	F	
120190	Doorzaaien grasveld.	are	257,28	F	
1202	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
120200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
120210	Wiedeggen sportveld.	are	506,16	F	
120220	Rollen sportveld.	are	168,72	F	
120230	Slepen sportveld.	are	168,72	F	
120240	Vertidrainen sportveld	are	168,72	F	
120250	Grasveld ontdoen van blad.	are	168,72	F	
120260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	168,72	F	
120270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	84,36	F	
120280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	84,36	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120290	Doorzaaien grasveld.	are		168,72F	
1203	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
120310	Verticuteren sportveld.	are		128,64F	
120320	Recyclingdressen sportveld.	are		128,64F	
120330	Vertidrainen sportveld	are		128,64F	
120340	Plaatselijk herstel grasmata.	m2		200,00F	
120350	Doorzaaien grasveld.	are		128,64F	
120360	Aanbrengen blozoden	m2		80,00F	
120370	Dressen sportveld.	are		128,64F	
120380	Bezanden sportveld.	are		128,64F	
120390	Controleren drainagesysteem	keer		2,00F	
1204	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
120410	Verticuteren sportveld.	are		84,36F	
120420	Recyclingdressen sportveld.	are		84,36F	
120430	Vertidrainen sportveld	are		84,36F	
120440	Plaatselijk herstel grasmata.	m2		100,00F	
120450	Doorzaaien grasveld.	are		84,36F	
120470	Dressen sportveld.	are		84,36F	
120480	Bezanden sportveld.	are		84,36F	
120490	Controleren drainagesysteem	keer		2,00F	
1207	<u>Overig terrein</u>				
120700	Maaien sportveld.	are		1.362,92F	
13	V.V. Etten				
1301	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
130100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00F	
130110	Wiedeggen sportveld.	are		840,72F	
130120	Rollen sportveld.	are		280,24F	
130130	Slepen sportveld.	are		280,24F	
130140	Vertidrainen sportveld	are		280,24F	
130150	Grasveld ontdoen van blad.	are		280,24F	
130160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are		280,24F	
130170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are		140,12F	
130180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are		140,12F	
130190	Doorzaaien grasveld.	are		280,24F	
1302	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
130200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00F	
130210	Wiedeggen sportveld.	are		263,04F	
130220	Rollen sportveld.	are		87,68F	
130230	Slepen sportveld.	are		87,68F	
130240	Vertidrainen sportveld	are		87,68F	
130250	Grasveld ontdoen van blad.	are		87,68F	
130260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are		87,68F	
130270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are		43,84F	
130280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are		43,84F	
130290	Doorzaaien grasveld.	are		87,68F	
1303	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
130310	Verticuteren sportveld.	are		140,12F	
130320	Recyclingdressen sportveld.	are		140,12F	
130330	Vertidrainen sportveld	are		140,12F	
130340	Plaatselijk herstel grasmata.	m2		200,00F	
130350	Doorzaaien grasveld.	are		140,12F	
130360	Aanbrengen blozoden	m2		80,00F	
130370	Dressen sportveld.	are		140,12F	
130380	Bezanden sportveld.	are		140,12F	
130390	Controleren drainagesysteem	keer		2,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1304	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
130410	Verticuteren sportveld.	are	43,84F		
130420	Recyclingdressen sportveld.	are	43,84F		
130430	Vertidrainen sportveld	are	43,84F		
130440	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	50,00F		
130450	Doorzaaien grasveld.	are	43,84F		
130470	Dressen sportveld.	are	43,84F		
130480	Bezanden sportveld.	are	43,84F		
130490	Controleren drainagesysteem	keer	2,00F		
1307	<u>Overig terrein</u>				
130700	Maaien sportveld.	are	2.059,72F		
14	N.V.C. Netterden				
1401	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
140100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
140110	Wiedeggen sportveld.	are	385,68F		
140120	Rollen sportveld.	are	128,56F		
140130	Slepen sportveld.	are	128,56F		
140140	Vertidrainen sportveld	are	128,56F		
140150	Grasveld ontdoen van blad.	are	128,56F		
140160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	128,56F		
140170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	64,28F		
140180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	64,28F		
140190	Doorzaaien grasveld.	are	128,56F		
1402	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
140200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
140210	Wiedeggen sportveld.	are	181,80F		
140220	Rollen sportveld.	are	60,60F		
140230	Slepen sportveld.	are	60,60F		
140240	Vertidrainen sportveld	are	60,60F		
140250	Grasveld ontdoen van blad.	are	60,60F		
140260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	60,60F		
140270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	30,30F		
140280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	30,30F		
140290	Doorzaaien grasveld.	are	60,60F		
1403	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
140310	Verticuteren sportveld.	are	64,28F		
140320	Recyclingdressen sportveld.	are	64,28F		
140330	Vertidrainen sportveld	are	64,28F		
140340	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	100,00F		
140350	Doorzaaien grasveld.	are	64,28F		
140360	Aanbrengen blokzoden	m2	40,00F		
140370	Dressen sportveld.	are	64,28F		
140380	Bezanden sportveld.	are	64,28F		
140390	Controleren drainagesysteem	keer	1,00F		
1404	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
140410	Verticuteren sportveld.	are	30,30F		
140420	Recyclingdressen sportveld.	are	30,30F		
140430	Vertidrainen sportveld	are	30,30F		
140440	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	100,00F		
140450	Doorzaaien grasveld.	are	30,30F		
140470	Dressen sportveld.	are	30,30F		
140480	Bezanden sportveld.	are	30,30F		
140490	Controleren drainagesysteem	keer	1,00F		
1407	<u>Overig terrein</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
140700	Maaien sportveld.	are	800,28	F	
15	S.C. Varsseveld				
1501	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
150100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
150110	Wiedeggen sportveld.	are	1.656,48	F	
150120	Rollen sportveld.	are	552,16	F	
150130	Slepen sportveld.	are	552,16	F	
150140	Vertidrainen sportveld	are	552,16	F	
150150	Grasveld ontdoen van blad.	are	552,16	F	
150160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	552,16	F	
150170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	276,08	F	
150180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	276,08	F	
150190	Doorzaaien grasveld.	are	552,16	F	
1502	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
150200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
150210	Wiedeggen sportveld.	are	362,94	F	
150220	Rollen sportveld.	are	120,98	F	
150230	Slepen sportveld.	are	120,98	F	
150240	Vertidrainen sportveld	are	120,98	F	
150250	Grasveld ontdoen van blad.	are	120,98	F	
150260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	120,98	F	
150270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	60,49	F	
150280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	60,49	F	
150290	Doorzaaien grasveld.	are	120,98	F	
1503	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
150310	Verticuteren sportveld.	are	276,08	F	
150320	Recyclingdressen sportveld.	are	276,08	F	
150330	Vertidrainen sportveld	are	276,08	F	
150340	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	400,00	F	
150350	Doorzaaien grasveld.	are	276,08	F	
150360	Aanbrengen blokzoden	m2	160,00	F	
150370	Dressen sportveld.	are	276,08	F	
150380	Bezanden sportveld.	are	276,08	F	
150390	Controleren drainagesysteem	keer	4,00	F	
1504	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
150410	Verticuteren sportveld.	are	60,49	F	
150420	Recyclingdressen sportveld.	are	60,49	F	
150430	Vertidrainen sportveld	are	60,49	F	
150440	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	100,00	F	
150450	Doorzaaien grasveld.	are	60,49	F	
150470	Dressen sportveld.	are	60,49	F	
150480	Bezanden sportveld.	are	60,49	F	
150490	Controleren drainagesysteem	keer	1,00	F	
1507	<u>Overig terrein</u>				
150700	Maaien sportveld.	are	4.790,76	F	
16	S.V.G.G. Megchelen				
1601	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
160100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
160110	Wiedeggen sportveld.	are	410,34	F	
160120	Rollen sportveld.	are	136,78	F	
160130	Slepen sportveld.	are	136,78	F	
160140	Vertidrainen sportveld	are	136,78	F	
160150	Grasveld ontdoen van blad.	are	136,78	F	
160160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	136,78	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
160170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are		68,39F	
160180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are		68,39F	
160190	Doorzaaien grasveld.	are		136,78F	
1602	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
160200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00F	
160210	Wiedeggen sportveld.	are		397,56F	
160220	Rollen sportveld.	are		132,52F	
160230	Slepen sportveld.	are		132,52F	
160240	Vertidrainen sportveld	are		132,52F	
160250	Grasveld ontdoen van blad.	are		132,52F	
160260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are		132,52F	
160270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are		66,26F	
160280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are		66,26F	
160290	Doorzaaien grasveld.	are		132,52F	
1603	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
160310	Verticuteren sportveld.	are		68,39F	
160320	Recyclingdressen sportveld.	are		68,39F	
160330	Vertidrainen sportveld	are		68,39F	
160340	Plaatselijk herstel grasmatt.	m2		100,00F	
160350	Doorzaaien grasveld.	are		68,39F	
160360	Aanbrengen blokzoden	m2		40,00F	
160370	Dressen sportveld.	are		68,39F	
160380	Bezanden sportveld.	are		68,39F	
160390	Controleren drainagesysteem	keer		1,00F	
1604	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
160410	Verticuteren sportveld.	are		66,26F	
160420	Recyclingdressen sportveld.	are		66,26F	
160430	Vertidrainen sportveld	are		66,26F	
160440	Plaatselijk herstel grasmatt.	m2		100,00F	
160450	Doorzaaien grasveld.	are		66,26F	
160470	Dressen sportveld.	are		66,26F	
160480	Bezanden sportveld.	are		134,65F	
160490	Controleren drainagesysteem	keer		1,00F	
1607	<u>Overig terrein</u>				
160700	Maaien sportveld.	are		1.189,50F	
17	AJAX Breedenbroek				
1701	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
170100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00F	
170110	Wiedeggen sportveld.	are		772,80F	
170120	Rollen sportveld.	are		257,60F	
170130	Slepen sportveld.	are		257,60F	
170140	Vertidrainen sportveld	are		257,60F	
170150	Grasveld ontdoen van blad.	are		257,60F	
170160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are		257,60F	
170170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are		128,80F	
170180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are		128,80F	
170190	Doorzaaien grasveld.	are		257,60F	
1702	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
170200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00F	
170210	Wiedeggen sportveld.	are		437,88F	
170220	Rollen sportveld.	are		145,96F	
170230	Slepen sportveld.	are		145,96F	
170240	Vertidrainen sportveld	are		145,96F	
170250	Grasveld ontdoen van blad.	are		145,96F	
170260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are		145,96F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
170270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are		72,98F	
170280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are		72,98F	
170290	Doorzaaien grasveld.	are		145,96F	
1703	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
170310	Verticuteren sportveld.	are		128,80F	
170320	Recyclingdressen sportveld.	are		128,80F	
170330	Vertidrainen sportveld	are		128,80F	
170340	Plaatselijk herstel grasmat.	m2		200,00F	
170350	Doorzaaien grasveld.	are		128,80F	
170360	Aanbrengen blokzoden	m2		80,00F	
170370	Dressen sportveld.	are		128,80F	
170380	Bezanden sportveld.	are		128,80F	
170390	Controleren drainagesysteem	keer		2,00F	
1704	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
170410	Verticuteren sportveld.	are		72,98F	
170420	Recyclingdressen sportveld.	are		72,98F	
170430	Vertidrainen sportveld	are		72,98F	
170440	Plaatselijk herstel grasmat.	m2		100,00F	
170450	Doorzaaien grasveld.	are		72,98F	
170470	Dressen sportveld.	are		72,98F	
170480	Bezanden sportveld.	are		72,98F	
170490	Controleren drainagesysteem	keer		1,00F	
1707	<u>Overig terrein</u>				
170700	Maaien sportveld.	are		3.092,70F	
18	S.D.O.U.C. (Uift)				
1801	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
180100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00F	
180110	Wiedeggen sportveld.	are		772,02F	
180120	Rollen sportveld.	are		257,34F	
180130	Slepen sportveld.	are		257,34F	
180140	Vertidrainen sportveld	are		257,34F	
180150	Grasveld ontdoen van blad.	are		257,34F	
180160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are		257,34F	
180170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are		128,67F	
180180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are		128,67F	
180190	Doorzaaien grasveld.	are		257,34F	
1802	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
180200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00F	
180210	Wiedeggen sportveld.	are		93,66F	
180220	Rollen sportveld.	are		31,22F	
180230	Slepen sportveld.	are		31,22F	
180240	Vertidrainen sportveld	are		31,22F	
180250	Grasveld ontdoen van blad.	are		31,22F	
180260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are		31,22F	
180270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are		15,61F	
180280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are		15,61F	
180290	Doorzaaien grasveld.	are		31,22F	
1803	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
180310	Verticuteren sportveld.	are		128,67F	
180320	Recyclingdressen sportveld.	are		128,67F	
180330	Vertidrainen sportveld	are		128,67F	
180340	Plaatselijk herstel grasmat.	m2		200,00F	
180350	Doorzaaien grasveld.	are		128,67F	
180360	Aanbrengen blokzoden	m2		80,00F	
180370	Dressen sportveld.	are		128,67F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
180380	Bezanden sportveld.	are		148,67F	
180390	Controleren drainagesysteem	keer		2,00F	
1804	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
180410	Verticuteren sportveld.	are		15,61F	
180420	Recyclingdressen sportveld.	are		15,61F	
180430	Vertidrainen sportveld	are		15,61F	
180440	Plaatselijk herstel grasmatt.	m2		100,00F	
180450	Doorzaaien grasveld.	are		15,61F	
180470	Dressen sportveld.	are		15,61F	
180480	Bezanden sportveld.	are		15,61F	
180490	Controleren drainagesysteem	keer		1,00F	
1807	<u>Overig terrein</u>				
180700	Maaien sportveld.	are		1.147,64F	
19	V.V. Gendringen				
1901	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
190100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00F	
190110	Wiedeggen sportveld.	are		757,02F	
190120	Rollen sportveld.	are		252,34F	
190130	Slepen sportveld.	are		252,34F	
190140	Vertidrainen sportveld	are		252,34F	
190150	Grasveld ontdoen van blad.	are		252,34F	
190160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are		252,34F	
190170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are		126,17F	
190180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are		126,17F	
190190	Doorzaaien grasveld.	are		252,34F	
1903	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
190310	Verticuteren sportveld.	are		126,17F	
190320	Recyclingdressen sportveld.	are		126,17F	
190330	Vertidrainen sportveld	are		126,17F	
190340	Plaatselijk herstel grasmatt.	m2		200,00F	
190350	Doorzaaien grasveld.	are		126,17F	
190360	Aanbrengen blokzoden	m2		80,00F	
190370	Dressen sportveld.	are		126,17F	
190380	Bezanden sportveld.	are		126,17F	
190390	Controleren drainagesysteem	keer		2,00F	
1905	<u>Regulier onderhoud kunstgras</u>				
190510	Inspecteren.	keer		6,00F	
190520	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are		1.020,48F	
190530	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are		22,80F	
190540	Borstelen kunstgrassportveld.	are		3.826,80F	
190550	Verwijderen blad van kunstgrassportveld.	are		170,08F	
1906	<u>Groot onderhoud kunstgras</u>				
190610	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	are		84,04F	
190690	Controleren drainagesysteem	keer		1,00F	
1907	<u>Overig terrein</u>				
190700	Maaien sportveld.	are		1.384,76F	
20	S.V. Westendorp				
2001	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
200100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00F	
200110	Wiedeggen sportveld.	are		767,70F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
200120	Rollen sportveld.	are		255,90F	
200130	Slepen sportveld.	are		255,90F	
200140	Vertidrainen sportveld	are		255,90F	
200150	Grasveld ontdoen van blad.	are		225,90F	
200160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are		255,90F	
200170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are		127,95F	
200180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are		127,95F	
200190	Doorzaaien grasveld.	are		255,90F	
2003	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
200310	Verticuteren sportveld.	are		127,95F	
200320	Recyclingdressen sportveld.	are		127,95F	
200330	Vertidrainen sportveld	are		127,95F	
200340	Plaatselijk herstel grasmatt.	m2		200,00F	
200350	Doorzaaien grasveld.	are		127,95F	
200360	Aanbrengen blozoden	m2		80,00F	
200370	Dressen sportveld.	are		127,95F	
200380	Bezanden sportveld.	are		127,95F	
200390	Controleren drainagesysteem	keer		2,00F	
2007	<u>Overig terrein</u>				
200700	Maaien sportveld.	are		662,74F	
22	HCOIJ. (Uift)				
2205	<u>Regulier onderhoud kunstgras</u>				
220510	Inspecteren.	keer		6,00F	
220520	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are		707,16F	
220530	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are		37,68F	
220550	Borstelen kunstgrassportveld.	are		2.651,85F	
220560	Verwijderen blad van kunstgrassportveld.	are		117,86F	
2206	<u>Groot onderhoud kunstgras</u>				
220610	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	are		117,86F	
220690	Controleren drainagesysteem	keer		1,00F	
23	Atletiekvereniging Atletico '73				
2302	<u>Algemeen onderhoud natuurgras binnenveld</u>				
230200	Maaien sportveld.	are		1.359,02F	
230210	Wiedeggen sportveld.	are		313,62F	
230220	Rollen sportveld.	are		104,54F	
230230	Slepen sportveld.	are		104,54F	
230240	Vertidrainen sportveld	are		104,54F	
230250	Grasveld ontdoen van blad.	are		104,54F	
230260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are		104,54F	
230270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are		52,27F	
230280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are		52,27F	
230290	Doorzaaien grasveld.	are		104,54F	
2304	<u>Groot onderhoud natuurgras binnenterrein</u>				
230410	Verticuteren sportveld.	are		52,27F	
230420	Recyclingdressen sportveld.	are		52,27F	
230430	Vertidrainen sportveld	are		52,27F	
230440	Plaatselijk herstel grasmatt.	m2		50,00F	
230450	Doorzaaien grasveld.	are		52,27F	
230460	Dressen sportveld.	are		52,27F	
230470	Bezanden sportveld.	are		52,27F	
230490	Controleren drainagesysteem	keer		1,00F	
2307	<u>Overig terrein</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230700	Maaien sportveld.	are	930,28	F	
230710	Maaien sportveld.	are	9,75	F	
3	Incidenteel onderhoud				
300010	Scalperen velden	are	78,00	F	
300030	Recyclingdressen sportveld.	are	78,00	F	
300040	Affrezen toplaag sportveld (Fieldtopmaker).	are	78,00	F	
300050	Doorspuiten drains van horizontale drainage natuurgras.	m	1.980,00	F	
300060	Doorspuiten drains van horizontale drainage kunstgras.	m	1.980,00	F	
300070	Riool reinigen verzamelleiding drainage	m	100,00	F	
300080	Plaagdier bestrijding biologisch.	are	78,00	F	
4	Leveranties				
400	Natuurgrasveld				
4000	<u>Leveranties natuurgrasvelden</u>				
400000	Leveren zand t.b.v. bezanden sportveld.	m3	1.000,00	F	
400010	Leveren dressgrond t.b.v. dressen sportveld.	m3	250,00	F	
400020	Leveren graszaad (SV 7) t.b.v. sportvelden.	kg	3.375,00	F	
400030	Leveren blokszoden	m2	960,00	F	
400040	Leveren bemesting (Kiezeriet o.g.)	kg	4.500,00	F	
400050	Leveren bemesting (Zwak 21-0-0 o.g.)	kg	4.000,00	F	
400060	Leveren bemesting (Marathon sport 16-4-8 o.g.)	kg	9.500,00	F	
400070	Leveren bemesting (Marathon sport 10-0-15 o.g.)	kg	5.000,00	F	
400080	Leveren bemesting (Vosca HumiGrow 18-4-5 o.g.)	kg	1.600,00	F	
400090	Leveren bemesting (Vosca HumiStrong 14-0-18 o.g.)	kg	800,00	F	
400100	Leveren bemesting (Wigor S+B o.g.)	kg	1.800,00	F	
400110	Leveren nematoden	m2	7.800,00	F	
400120	Leveren graszaad (SV 8) t.b.v. sportvelden.	kg	3.375,00	F	
400130	Leveren graszaad (SV 100) t.b.v. sportvelden.	kg	3.375,00	F	
401	Kunstgras				
4010	<u>Leveranties kunstgrasvelden</u>				
401010	Leveren SBR-Rubber.	m3	5,00	F	
401020	Leveren Zand-Infill.	kg	100,00	F	
5	Werk algemene aard				
501	Ter beschikking stellen				
5010	<u>Machines</u>				
501000	Inzetten van een tractor met wiedeg.	uur	16,00	F	
501010	Inzetten van een tractor met verticuteermachine..	uur	16,00	F	
501020	Inzetten van een tractor met vertidrain.	uur	16,00	F	
501030	Inzetten van een tractor met doorzaaimachine Vredo o.g.	uur	16,00	F	
501040	Inzetten van een tractor met bezandingskar.	uur	16,00	F	
501050	Inzetten van een tractor met Speedseed (spijkerrol) o.g.	uur	16,00	F	
501060	Inzetten van een tractor met een spotsprayer, o.g.	uur	8,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				