

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 BESLECHTING VAN GESCHILLEN	3
08 PAST PERFORMANCE / LEVERANCIERSBEOORDELING	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 BIJLAGEN	5
04 GEDRAGSCODE SOORTENBESCHERMING	5
05 BESTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING (VOORHEEN EMVI)	5
06 Social Return	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
3 ONDERHOUD GRASTERREINEN	8
30 GRAS INTENSIEF	8
3000 Maaien gazon	8
31 GRAS INTENSIEF MET BLOEMBOLLEN EN MAAI-NIET-IN MEI	8
3100 Maaien gazon met bloembollen	8
3101 Maai-niet-in-MEI	9
32 MAAIEN BLOEMRIJKGRAS	9
321 BLOEMRIJKGRAS 1X/JAAR	9
322 BLOEMRIJKGRAS 2X/JAAR	10
323 BLOEMRIJKGRAS 6X/JAAR HANDMATIG	11
34 MAAIEN RUW GRAS	12
341 RUWGRAS 1X/JAAR	12
342 RUWGRAS 2X/JAAR	13
343 RUWGRAS 6X/JAAR	13
35 MAAIEN BERMEN FIETSPADEN EN GALBERGPAD	14
39 BIJMAAIEN OBSTAKELS IN RUWGRAS EN GAZONS	14
5 TER BESCHIKKING STELLEN	15
Deel 3. Bepalingen	16
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	17
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	17
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	17
01 08 BIJDAGEN	17
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	17
01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	17
01 16 VERZEKERINGEN	17
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	18
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	18
01 20 VAKOPLEIDING	19
01 26 OVERLAST	19
01 27 DUURZAAMHEID	19
51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	20
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	20
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN	20

BEHEER OPENBARE RUIMTE IN DE GEMEENTE HEUMEN.

BESTEK EN VOORWAARDEN

MAAIBESTEK GEMEENTE HEUMEN :

Maaien gazons, speelweide en overige grasterreinen

Besteknummer: 26-007-a
Status: DEFINITIEF Werkbestek

Looptijd bestek: Januari 2026 t/m december 2026

Nijmegen, 2-9-2025

Auteur: Arnout van Rhijn Dar-Nijmegen
Gecontroleerd door: Richard Woudenberg, Teun Peters Dar-Nijmegen en Marieke Bos gemeente Heumen

RAW-systematiek 2020
Bestand: Maaibestek Heumen 2026

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Dar N.V.
Postbus 316
6500 AH Nijmegen

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Dhr. G.T.M. (Bart) de Bruin (Algemeen Directeur)

02 DIRECTIE

Dar N.V.
Postbus 316
6500 AH Nijmegen

Contactpersoon: Mevr. I.H.E. (Inge) Fiselier (Inkoop)

De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door nader aan te wijzen persoon van de bovengenoemde afdeling die verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van dit bestek.

In de opdrachtbrief wordt de persoon genoemd die gerechtigd is om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente grenzen van de gemeente Heumen en overwegend binnen de bebouwde kom.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaiwerkzaamheden
- b. Bijmaaien
- c. Ruimen zwerfvuil op grasterreinen waar maaiwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden

05 TIJDSBEPALING

De startdatum van het contract is 01-01-2026.

De einddatum van het contract is 31-12-2026.

Nadat deze periode is verstreken, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor, het contract eenzijdig te verlengen met 1 jaar.

Van deze verlengingsbevoegdheid kan maximaal 3 keer gebruik worden gemaakt.

Jaarlijks vindt er 3 maanden voor einde contract een interne evaluatie plaats, met terugkoppeling naar de aannemer. Naar aanleiding hiervan zal worden bezien of het contract wordt verlengd.

Bij de optie tot verlenging van het contract, blijven de staatkosten identiek, zoals deze op de dag van de inschrijving zijn ingediend.

De mogelijke verlenging kan, deels of geheel, teniet worden gedaan zonder opgave van rede.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

07 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

Voor de beslechting van geschillen doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland in te roepen.

08 PAST PERFORMANCE / LEVERANCIERSBEOORDELING

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht volgens de Leverancierbeoordeling (zie bijlage) om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te komen. Jaarlijks beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van een beoordelingsformulier.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tekeningen worden klaargezet in het online beheersysteem GeoVisia.
De aannemer krijgt kosteloos toegang tot het online beheersysteem GeoVisia.
Per deelopdracht worden de tekeningen digitaal beschikbaar gesteld in GeoVisia. Indien de aannemer papieren tekeningen wil gebruiken zijn de kosten voor de aannemer.
De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het nemen van en de kosten voor een cursus van het beheersysteem GeoVisia.

Door de opdrachtgever worden geen papieren uitvoeringstekeningen en digitale hulpmiddelen (tablet e.d.) aangeleverd. Inloggegevens voor GeoVisia wordt ter beschikking gesteld.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld ligt minimaal op 0,50 m onder maaiveld. Er komen locaties voor dat door stagnerend grondwater, de grondwater standen hoger liggen. Tot op maaiveld niveau is mogelijk.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. V&G-plan Ontwerpfase
2. CONCEPT Planning maaiwerkzaamheden
3. Afbeelding Gemeentegrens Heumen
4. Agenda bouwbespreking
5. Inschrijfstaat Excelversie
6. Invulsheet Emissie machines BPKV (beste prijs-kwaliteit verhouding) Criteria;
7. Invulsheet Emissie machines BPKV (beste prijs-kwaliteit verhouding) Criteria VOORBEELD;
8. Formulier leverancierbeoordeling BLANCO
9. Bomenposter op bouwlocaties

04 GEDRAGSCODE SOORTENBESCHERMING

Op dit werk zijn van toepassing de gedragscode vanuit de Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora- en Faunawet). In de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' zijn de gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling of inrichting en de gedragscode Bestendig Beheer of onderhoud geïntegreerd. Hiermee is een lang gekoesterde wens vanuit het werkveld gehonoreerd. Deze gedragscode is opgesteld gehoord hebbende de adviezen van onze leden -de vertegenwoordigers van gemeenten- en van de opdrachtnemers in het groene werkveld vertegenwoordigd door VHG, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners.

Download link van de gedragscode;

<https://www.stadswerk.nl/themasenprojecten/waardevolgroen/wetnatuurbescherming/gedragscode+soortbescherming/default.aspx>

05 BESTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING (VOORHEEN EMVI)

Naast de kwaliteitsomschrijvingen in dit bestek geldt ook de Invul sheet EMVI Criteria (zie bijlage 6 en 7), om een impuls te geven aan het 'vergroenen' van het wagen- en machinepark van onze partners. Hiermee kan de inschrijver een fictieve korting krijgen op de inschrijfsom. In bijlage 6 en 7 treft u de criteria die van toepassing zijn op de inschrijving. Het betreft een invul sheet waarin de inschrijver zich gecommitteerd aan een emissie-percentages van de in te zetten voertuigen en machines. De inschrijver maakt een gefundeerde en realistische inschatting van het in te zetten materieel en investeringen in nieuw materieel per contractjaar. Elk jaar in oktober dient de inschrijver een verantwoording van de ingevulde percentages te overhandigen aan Dar NV. Indien de aannemer niet voldoet wordt er een boete van € 3.000,- Euro opgelegd en kan de opdrachtgever beslissen de overeenkomst niet te verlengen.

06 Social Return

De inschrijver heeft geen verplichting hier invulling aan te geven.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								ONDERHOUD GRASTERREINEN Maaiwerkzaamheden, bijmaaien obstakels en verzamelen van zwerfvuil. Werkzaamheden en meldingen die op frequentie worden uitgevoerd worden afgemeld bij de toezichthouder van DAR.			
30								GRAS INTENSIEF			
3000								<u>Maaien gazon</u>			
300010	512525							Slepen grasveld. Betreft het slepen van de gazons voor de 1e maaibeurt Aantal percelen: 823 st Slepen met net Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	1.383,00 V	
300020	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. De directie kan bij droog weer eisen een extra maaironde uit te voeren wanneer de kruiden in het gazon hoger worden dan de grashoogte uit de CROW-normen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 390020 en 390030. Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s) NVT 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
31								GRAS INTENSIEF MET BLOEMBOLLEN EN MAAI-NIET-IN MEI			
3100								<u>Maaien gazon met bloembollen</u>			
310010	514108							Verwijderen bol- of knolgewassen. Betreft verwijderen en afvoeren van bolgewassen eind mei/ begin juni op aanwijzen directie. In beplantingsvak Hoeveelheid: tot ca. 10 st/m2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	25.130,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
310020	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Te maaien na uitvoering BPN 310010 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 390020 en 390030. Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s) NVT 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	26,00 V	
		1						are		251,30 I	
3101								<u>Maai-niet-in-MEI</u>			
310110	512503							Maaien grasveld. Betreft verwijderen en afvoeren van gras begin juni op aanwijzen directie. Aantal percelen: 49 Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	114,22 V	
		1									
			3								
				1							
					1						
310120	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Te maaien na uitvoering BPN 310110 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 390020 en 390030. Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s) NVT 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	26,00 V	
		1						are		114,22 I	
			3								
				3							
					1						
						1					
32								MAAIEN BLOEMRIJKGRAS Maaien bij droog weer, maaisel 2 tot 4 dagen laten liggen. Het maaien van bloemrijkgras is wordt geïnspireerd op Kleurkeur maaien. De maaimachinisten dienen in het bezit te zijn van Kleurkeur Basis. Dit houdt in dat ca 15% mag blijven staan. Het tijdstip en frequentie van maaien kan worden bepaald door een ecooloog. 1e maaironde niet maaien onder kroonprojectie van de bomen.			
321								BLOEMRIJKGRAS 1X/JAAR			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321010	501171		2					Verwijderen zwerfafval. Betreft: onverhard terrein	are	81,86 V	
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
			1					Woonwijk			
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					1			1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf			
								Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. NVT			
321020	512504		1					Maaien kruidachtigen. Ecologisch beheer	are	81,86 V	
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						1		Gerekend is met 1 maaibeurt(en)			
321030	512508		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Ecologisch beheer	are	81,86 V	
				3				Grasveldtype: schraal grasveld 'Bloemrijkgrasland 1x'			
					1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
							1	Gerekend is met 1 beurt(en)			
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker.			
321040	512504		1					Maaien kruidachtigen. Gerekend is met een grondvlak van 7,04 are	are	7,04 V	
				1				Ecologisch beheer			
					1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
						2		Talud 1 : 3 of steiler			
							1	Gerekend is met 1 maaibeurt(en)			
321050	512508		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Gerekend is met een grondvlak van 7,04 are	are	7,04 V	
				4				Ecologisch beheer			
					1			Grasveldtype: kruidachtigen			
						2		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
							1	Talud 1 : 3 of steiler			
							1	Gerekend is met 1 beurt(en)			
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker.			
322								BLOEMRIJKGRAS 2X/JAAR Maaien bij droog weeg, maaisel 2 tot 4 dagen laten liggen. 1e maaironde niet maaien onder kroonprojectie van de bomen.			
322010	501171		1					Verwijderen zwerfafval. Gerekend is met een grondvlak van 201,3 are	are	402,60 V	
				3				Betreft: verhard terrein			
					1			Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
						1		Woonwijk			
							1	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf			
								Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. NVT			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322040	512504			1				Maaien kruidachtigen. Gerekend is met een grondvlak van 201,3 are Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en)	are	402,60 V	
322050	512508		1		4			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Gerekend is met een grondvlak van 201,3 are Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen 'Bloemrijkgrasland 2x' Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker.	are	402,60 V	
322060	512504		1			1	2	Maaien kruidachtigen. Gerekend is met een grondvlak van 74,63 are Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en)	are	149,26 V	
322070	512508		1		4			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Gerekend is met een grondvlak van 74,63 are Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen 'Bloemrijkgrasland 2x' Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 beurt(en) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker.	are	149,26 V	
323								BLOEMRIJKGRAS 6X/JAAR HANDMATIG			
323010	501171		1		3			Verwijderen zwerfafval. Gerekend is met een grondvlak van 19,68 are Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. NVT	are	118,80 V	
323020	512504		1			1	1	Maaien kruidachtigen. Gerekend is met een grondvlak van 19,68 are Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en)	are	118,80 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
342								RUWGRAS 2X/JAAR			
342010	501171		2					Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen van zwerfvuil Gerekend is met een grondvlak van 197,01 are Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. NVT	are	394,02 V	
342020	512504		1		1			Maaien kruidachtigen. Gerekend is met een grondvlak van 197,01 are Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en)	are	394,02 V	
342030	512508		1	3				Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Gerekend is met een grondvlak van 197,01 are Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld 'Ruw Gras 2x' Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker.	are	394,02 V	
342040	512504		1		1			Maaien kruidachtigen. Gerekend is met een grondvlak van 33,11 are Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en)	are	66,22 V	
342050	512506		1	2				Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Gerekend is met een grondvlak van 33,11 are Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 keer/ jaar Maaisel direct na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker.	are	66,22 V	
343								RUWGRAS 6X/JAAR			
343010	501171		2					Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen van zwerfvuil Gerekend is met een grondvlak van 0,4 are Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. NVT	are	2,40 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
343020	512504							Maaien kruidachtigen. Gerekend is met een grondvlak van 0,4 are Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en)	are	2,40 V	
343030	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Gerekend is met een grondvlak van 0,4 are Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) Maaisel direct na maaien verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker.	are	2,40 V	
35								MAAIEN BERMEN FIETSPADEN EN GALBERGPAD betreft recreatieve fietspaden buitengebied en Galbergpad			
350010	514101							Verwijderen begroeiing. Betreft bermstroken langs recreatieve fietspaden (Heumenhofseweg/Dennenweg) inclusief bijmaaien rondom bermplanken. Breedte grasstrook tot 1,5 meter, variabel één- en tweezijdig. Totaal 106 are Standaard beheer Langs recreatief fietspad en Galbergpad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten; 2x/ jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	are	212,00 V	
39								BIJMAAIEN OBSTAKELS IN RUWGRAS EN GAZONS			
390020	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft bijmaaien van bomen in 2e maaironde (september) Termijn van uitvoering: 1 week Horizontaal of met een talud tot 1:3 Bomen in grasveld Gerekend is met 1 beurten per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar erkende verwerker.	st	2.212,00 V	
390030	512899							Bijmaaien rondom obstakels 2x/jaar Bomen in grasveld Termijn van uitvoering: 1 week Gerekend is met 2 beurten per jaar (juni en september) Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar erkende verwerker.	st	4.500,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								TER BESCHIKKING STELLEN			
500010	512899							Ter beschikking stellen van bosmaaierploeg Betreft twee personen voorzien van bosmaaier, brandstof en vervoer.	uur	16,00 V	
500020	512899							Ter beschikking stellen gazonmaaier incl bediening, brandstof en vervoer.	uur	16,00 V	
500030	512899							Ter beschikking stellen maaizuigcombi incl bediening, brandstof en vervoer.	uur	16,00 V	
500040	512899							Ter beschikking stellen cyclomaaier incl bediening, brandstof en vervoer.	uur	16,00 V	
500050	512899							Ter beschikking stellen opraapsnijwagen incl bediening, brandstof en vervoer.	uur	16,00 V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De declaratie dient te worden gezonden aan facturen@dar.nl. Zonder definitieve orderbevestiging en bijbehorend inkoopordernummer worden facturen niet in behandeling genomen.

DAR N.V.
Afdeling Financieelbeheer
Postbus 316
6500 AH Nijmegen

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - onderhoud bomen;
 - onderhoud aan (weg)verhardingen;
 - onderhoud aan terreinmeubilair;
 - onderhoud watergangen;
 - bestrijding ziekte en plagen;
 - gladheidbestrijding;
 - renovatiewerkzaamheden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 08 WERKTIJDEN**

- 01 De werkzaamheden uitvoeren tussen 07.30 uur en 18.00 uur.
- 02 Op zondag en feestdagen mag niet gewerkt worden.
- 03 Indien de aannemer buiten, de in lid 01 genoemd werktijden, werkzaamheden wil verrichten dient hij vooraf voor deze werkzaamheden toestemming te verkrijgen van de directie.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 01 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 De aansprakelijkheid van de aannemer ingevolge paragraaf 6 lid 8 en 9 van de UAV 2012 wordt niet beperkt of verminderd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek. De aannemer en zijn onderaannemers moeten in aanvulling op paragraaf 6 lid 8 en 9 van de UAV 2012 een

HFD PAR ART LID

WA-verzekering afsluiten tegen schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever en tegen schade aan derden. De polis van de WA-verzekering moet zijn goedgekeurd door de directie. De directie behoudt zich het recht voor te allen tijde inzage in deze polis te hebben, terwijl tevens op aanvraag van de directie betalingsbewijzen van de te betalen premie door de aannemer moeten worden overgelegd. De dekking wegens aansprakelijkheid moet per gebeurtenis minimaal € 2.000.000,00 bedragen.

- 02 Materieel waarvoor een verzekeringsplicht volgens de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen geldt, moet overeenkomstig de voorschriften van deze wet verzekerd zijn. Niet verzekerde voertuigen mogen niet worden gebruikt. Afschrift van het geldige verzekeringsbewijs op verzoek aan de directie overleggen. De aannemer dient zich er van te overtuigen, dat op de polis van deze verzekering de schade aan ondergrondse leidingen en kabels niet is uitgesloten.
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke schade en elke aanspraak tot vergoeding van schade direct bij de directie moet melden.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 05 DE AANNEMER WORDT EIGENAAR VAN DE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Vrijgekomen materialen waarvan de aannemer eigenaar wordt, dienen te worden hergebruikt als milieuhygiënisch verantwoorde bouwstof c.q. product. De eventuele hieraan verbonden kosten of opbrengsten worden geacht in de aannemingsom inbegrepen te zijn.
- 02 Vrijgekomen materialen anders dan maaisel van bloemenweides en extensief gras dienen voor het einde van de werkweek afgevoerd te zijn.
- 03 Vrijgekomen materialen bij het maaien van bloemenweides en extensief gras mogen maximaal 3 dagen blijven liggen.

01 17 06 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

- 01 De in artikel 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase wordt door de aannemer aangesteld.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
Het V&G-plan dient ten minste te voldoen aan artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en omvat minimaal de volgende onderdelen:
- De naam van de coördinator voor het ontwerp en de uitvoering.
 - Een beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;
 - Beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G;
 - Beschrijving van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen;
 - Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt;
 - Beschrijving van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot V&G-risico's;
 - Het risicodossier (RI&E-rapportages) op het gebied van V&G;
 - Beschrijving van de wijze waarop voorlichting op het gebied van V&G wordt verzorgd.
 - Beschrijving van de organisatie met betrekking tot beheersing van de veiligheid voor de omgeving;
 - Bevat een analyse van de risico's voor de omgeving t.g.v. de realisatie van het Werk en de maatregelen die getroffen worden voor het beheersen van deze maatregelen.
 - Instructies over hoe te handelen bij calamiteiten (met name aan of rondom het spoor), inclusief de

HFD PAR ART LID

aanwezige hulpverleners en coördinatoren.

- De bereikbaarheid van het werkterrein voor hulpdiensten en in het bijzonder t.b.v. calamiteiten op en nabij het spoor.

- 04 De aannemer dient het veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier te actualiseren en te complementeren gedurende de uitvoeringsfasen, als bedoeld in artikel 2.34 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer dient het geactualiseerd en up-to-date veiligheids- en gezondheidsplan en -dossier voor de oplevering van het totale Werk worden overgedragen aan de opdrachtgever. Als de aannemer deze documenten niet tijdig aan de opdrachtgever overhandigd behoudt de opdrachtgever zich het recht om zonder melding de laatste termijn niet uit te betalen.

01 20 VAKOPLEIDING

01 20 01 PERSONEEL

- 01 Iedere voorman of werknemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal beheersen.
- 02 Aansturend personeel dient minimaal een MBO opleiding of gelijkwaardige werkervaring afgerond te hebben.

01 26 OVERLAST

01 26 01 GELUIDSHINDER

- 01 Bij werkzaamheden buiten de reguliere werktijden (ma t/m vr tussen 07.00 en 19.00 uur) en feestdagen, moet een melding gedaan worden bij het terzake bevoegd gezag. Een melding moet minimaal 4 weken vóórdat de werkzaamheden beginnen, ingediend worden.
- 02 De inschrijver zet zo veel als mogelijk geluidsarm materieel in.

01 27 DUURZAAMHEID

01 27 01 TRANSPORT EN MATERIEEL

- 01 Het betreft alle transportmiddelen die direct in relatie staan met het werk van de aannemer en diens werknemers en of onderaannemers. Vrachtauto`s en bedrijfsauto`s voldoen aan minimaal Euro 5 motor en personenauto`s hebben maximale CO2 (gecombineerd) uitstoot van 125g/km.
- 02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen (maaimachines, bosmaaiers, tractoren, generatoren, grondverzet- en graafmachines) dienen minimaal te voldoen aan de emissie-eisen van fase II / fase III A en te beschikken over een roetfilter of te voldoen aan emissie-eisen III B.
- 03 Voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een lijst aan met vermelding welke mobiele werktuigen, vrachtauto`s, bedrijfsauto`s en personenauto`s met bijbehorende merknaam, kenteken, chassisnummer en type conform de eisen van de inschrijving gebruikt worden bij de uitvoering van de overeenkomst. Tussentijdse aanpassingen van deze lijst zijn toegestaan mits deze aan de minimale eisen voldoen.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN****51 02 20 MAAIEN TALUD DIJKEN**

- 01 Alle maaiwerkzaamheden op de dijktaluds dienen te geschieden met maaiwerktuigen met een snijdende beweging.
- 02 Bij de uitvoering van maaiwerkzaamheden, die plaats vinden voor 15 juli, dient de aannemer op de overgangszone van talud en achterland een maaivrije zone te hanteren van 2 tot 4 meter.
- 03 In te zetten materieel t.b.v. het maaien dient voorzien te zijn van zogenaamde 'wildredders'.
- 04 Maaiwerkzaamheden op het talud dienen van boven naar beneden te worden uitgevoerd.
- 05 Maaisel vrijgekomen bij maaiwerkzaamheden dient voor het verzamelen en afvoeren minimaal 3 en maximaal 10 dagen te blijven liggen op het gemaaide.
- 06 Na verzamelen van het maaisel dienen rollen of pakken binnen 24 uur te worden afgevoerd.
- 07 De onderlingen afstand tussen de rollen of pakken dient, tussen 19.00 uur en 07.00 uur minimaal 20 meter te bedragen. Pakken of rollen mogen niet op de kruin van de dijk worden opgeslagen.
- 08 Bijmaaien rondom obstakels dient te geschieden met behulp van een bosmaaier met draadkop.
- 09 Bij het voorkomen van haarden van Distel- en Ridderzuring, Gorte Brandnetel en Jacobskruid dient het maaibeheer gericht te zijn op het vroegtijdig maaien van deze populaties. Bij extreem grote haarden dient de aannemer contact te leggen met de opdrachtgever.
- 10 De directie kan, bij langdurig droog weer, de aannemer verplichten om kosteloos een volledige maaironde uit te voeren wanneer de (on-)kruiden hoger zijn dan het gras.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 05 02 WERKMETHODE MAAIEN DIJKEN**

- 01 Voorafgaand aan het maaien dient een planning ter goedkeuring te worden overlegd aan opdrachtgever en waterschap Rivierenland.

Behoort bij: 22/007

Maaibestek gemeente Heumen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:B)
gevestigd te:
KVK-nummer:C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22/007

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)
(naam)
(functie)

Behoort bij: 22/007

Maaibestek gemeente Heumen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	ONDERHOUD GRASTERREINEN				
30	GRAS INTENSIEF				
3000	<u>Maaien gazon</u>				
300010	Slepen grasveld.	are		1.383,00 V	
300020	Beheersen grashoogte-gazon.	week		52,00 V	
31	GRAS INTENSIEF MET BLOEMBOLLEN EN MAAI-NIET-IN MEI				
3100	<u>Maaien gazon met bloembollen</u>				
310010	Verwijderen bol- of knolgewassen.	m2		25.130,00 V	
310020	Beheersen grashoogte-gazon met bloembollen.	week		26,00 V	
3101	<u>Maai-niet-in-MEI</u>				
310110	Maaien en afvoeren grasveld.	are		114,22 V	
310120	Beheersen grashoogte-gazon met bloembollen.	week		26,00 V	
32	MAAIEN BLOEMRIJKGRAS				
321	BLOEMRIJKGRAS 1X/JAAR				
321010	Verwijderen zwerfafval.	are		81,86 V	
321020	Maaien kruidachtigen 1x/jr	are		81,86 V	
321030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld 1x/jr	are		81,86 V	
321040	Maaien kruidachtigen op talud 1x/jr	are		7,04 V	
321050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld op talud 1x/jr	are		7,04 V	
322	BLOEMRIJKGRAS 2X/JAAR				
322010	Verwijderen zwerfafval.	are		402,60 V	
322040	Maaien kruidachtigen 2x/jr	are		402,60 V	
322050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld 2x/jr	are		402,60 V	
322060	Maaien kruidachtigen op talud 2x/jr	are		149,26 V	
322070	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld op talud 2x/jr	are		149,26 V	
323	BLOEMRIJKGRAS 6X/JAAR HANDMATIG				
323010	Verwijderen zwerfafval.	are		118,80 V	
323020	Maaien kruidachtigen 6x/jr	are		118,80 V	
323030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld 6x/jr	are		118,80 V	
34	MAAIEN RUW GRAS				
341	RUWGRAS 1X/JAAR				
341010	Verwijderen zwerfafval.	are		0,90 V	
341020	Maaien kruidachtigen 1x/jr	are		0,90 V	
341030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld 1x/jr	are		0,90 V	
341040	Maaien kruidachtigen op talud 1x/jr	are		12,36 V	
341050	Verwerken maaisel vrijgekomen op taluds 1x/jr	are		12,36 V	
342	RUWGRAS 2X/JAAR				
342010	Verwijderen zwerfafval.	are		394,02 V	
342020	Maaien kruidachtigen 2x/jr	are		394,02 V	
342030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld 2x/jr	are		394,02 V	
342040	Maaien kruidachtigen op talud 2x/jr	are		66,22 V	
342050	Verwerken maaisel vrijgekomen op taluds 2x/jr	are		66,22 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
343	RUWGRAS 6X/JAAR				
343010	Verwijderen zwerfafval.	are	2,40	V	
343020	Maaien kruidachtigen op talud 6x/jr	are	2,40	V	
343030	Verwerken maaisel vrijgekomen op taluds 6x/jr	are	2,40	V	
35	MAAIEN BERMEN FIETSPADEN EN GALBERGPAD				
350010	Verwijderen kruidachtige begroeiing	are	212,00	V	
39	BIJMAAIEN OBSTAKELS IN RUWGRAS EN GAZONS				
390020	Bijmaaien rondom bomen 1x/jaar	st	2.212,00	V	
390030	Bijmaaien rondom obstakels 2x/jaar	st	4.500,00	V	
5	TER BESCHIKKING STELLEN				
500010	Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	16,00	V	
500020	Ter beschikking stellen gazonmaaier	uur	16,00	V	
500030	Ter beschikking stellen maaizuigcombi	uur	16,00	V	
500040	Ter beschikking stellen cyclomaaier	uur	16,00	V	
500050	Ter beschikking stellen opraapsnijwagen	uur	16,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				