

Nota van inlichtingen 24NW11603RO-01

Gemeente Horst aan de Maas

**Onderhoud natuurgras
sportvelden Horst aan de
Maas**

Colofon

Titel: Onderhoud natuurgras sportvelden Horst aan de Maas
Soort document: Nota van inlichtingen
Besteknummer: 24NW11603RO-01
Opdrachtgever: Gemeente Horst aan de Maas
Contactpersoon: Dhr. P. Grubben

Status: Definitief
Datum: 14 oktober 2025
Auteur: Dhr. H. Bergmans
Gecontroleerd: Dhr. S. Verhoeven
Vrijgegeven: Dhr. H. Bergmans

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 24NW11603RO-01

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

Het contract loopt van 01-01-2026 tot en met 31-12-2027, met een optie van 2 maal 1 jaar verlenging. Dus een maximale contractduur van 4 jaar is mogelijk. Er vindt geen stilzwijgende verlenging plaats. De verlenging van het contract wordt besproken gedurende het jaarlijkse evaluatiemoment.

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

04 Bijlagen

De volgende bijlage komen te vervallen:

Bijlage: Omschrijving:

2. Inschrijvingsstaat

De volgende bijlage is toegevoegd aan het bestek:

Bijlage: Omschrijving:

2. Gewijzigde inschrijvingsstaat nota van inlichtingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
111020			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
111020	513499		Bijmaaien rondom obstakels. Betreft: bijmaaien rondom obstakels t.p.v. natuurgras sportveld voorzien van leunhekwerk Aantal percelen: 21 Aantal obstakels per veld bestaande uit onder andere staanders hekwerk, lichtmasten, dug-outs en doelen. Gerekend is met 22 maaibeurt(en) per jaar, met 155 obstakels per veld	st	71.610,00	F	
111030			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
111030	513403		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. Betreft: verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld volgens bestekspostnr. 111010 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 10 beurt(en) per jaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	31.040,00	F	
111040			Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
111040	513499		Bijmaaien rondom obstakels. Betreft: bijmaaien rondom obstakels t.p.v. natuurgras sportveld zonder leunhekwerk, met ballenvangers Aantal percelen: 21 Aantal obstakels per veld bestaande uit onder andere staanders ballenvanger, lichtmasten, dug-outs en doelen. Gerekend is met 22 maaibeurt(en) per jaar, met 50 obstakels per veld	st	23.100,00	F	
122680			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
122680	513420		Dressen/bezanden sportveld. Betreft: dressen natuurgras sportveld met 0,60-0,70 m3/are dressgrond per veld Situering: natuurgras sportvelden Gerekend is met 7 velden per jaar .5. Dresgrond leveren volgens hoofdstuk 501, in overleg met de directie .9. Hoeveelheid: 0,60-0,70 m3/are, in overleg met de directie .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien volgens bestekspostnr. 122610 inclusief verwerken maaisel volgens bestekspostnr. 122620 .2. Gehele veld dressen .2. Slepen in twee gangen	are	518,00	F	
7			Bestekspost is toegevoegd aan het bestek. Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
7			Groen onderhoud sportparken				
701			Bestekspost is toegevoegd aan het bestek. Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
701			Onderhoud hagen				
701010			Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
701010	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen van hagen Situering: verspreid over de sportparken Plantsoort van de haag: inheems 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .1. Aantal beurten: 1 medio juni .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer	m2	117,00	F	
701020			Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
701020	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen van hagen Situering: verspreid over de sportparken Plantsoort van de haag: inheems 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten .9. Breedte van de haag: tot ca. 2,5 m .9. Hoogte van de haag: van ca. 1,0 tot ca. 2,0 m .1. Aantal beurten: 1 medio juni .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.883,00	F	
701030			Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
701030	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen van hagen Situering: verspreid over de sportparken Plantsoort van de haag: inheems 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten .9. Breedte van de haag: tot ca. 1,5 m .9. Hoogte van de haag: ca. 2,0 of meer .1. Aantal beurten: 1 medio juni .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer	m2	2.728,00	F	
702			Bestekspost is toegevoegd aan het bestek. Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
702			Onderhoud bosplantsoen				
702010			Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
702010	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: éézijdig snoeien randen bosplantsoen Situering: sportpark America (Erica), Grubbenvorst (D'n Haspel), Hegelsom (Wienus), Lottum (Oud Aast), Melderslo (De Merel), Meterik (De Vonckel), Swolgen (Kerkebos) Hoogte tot ca. 4,0 m .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Takken verwijderen tot 0,50 m uit de kant van de verharding of gebruikersstrook .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	3.994,00	F	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 16 Verzekeringen****01 16 02 CAR verzekering (af te sluiten door aannemer)**

01 Artikel vervalt.

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 04 Graszaadmengsels****51 04 01 Graszaadmengsel**

01 Alle toe te passen graszaadmengsels moeten het keurmerk Oranjeband hebben. Dat wil zeggen dat het uitsluitend rassen bevat die door de Nederlandse Grasgids worden aanbevolen en aan de hoogste eisen voldoen die de Nederlandse markt stelt. Ze zijn dus onder Nederlandse omstandigheden getest en geschikt bevonden.

02 Alle toe te passen graszaadmengsels, die toegepast worden in het voorjaar en de zomer, dienen voorzien te zijn van een coating met bemesting. De coating dient gericht te zijn op een snelle kieming van het zaad.

03 Alle Engels raaigras soorten dienen diploïd of tetraploïd te zijn.

51 3 Sportvelden**51 34 Graszaadmengsels****51 34 01 Graszaadmengsel**

01 Alle toe te passen graszaadmengsels moeten het keurmerk Oranjeband hebben. Dat wil zeggen dat het uitsluitend rassen bevat die door de Nederlandse Grasgids worden aanbevolen en aan de hoogste eisen voldoen die de Nederlandse markt stelt. Ze zijn dus onder Nederlandse omstandigheden getest en geschikt bevonden.

02 Alle toe te passen graszaadmengsels, die toegepast worden in het voorjaar en de zomer, dienen voorzien te zijn van een coating met bemesting. De coating dient gericht te zijn op een snelle kieming van het zaad.

03 Alle Engels raaigras soorten dienen diploïd of tetraploïd te zijn.

Behoort bij: 24NW11603RO-01 Onderhoud natuurgras

Onderhoud natuurgras sportvelden Horst aan de Maas

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Regulier onderhoud				
11	Maaien sportvelden				
1110	<u>Maaien voetbal- en overige velden</u>				
111010	Maaien sportveld.	are		136.576,00F	
111020	Bijmaaieren rondom obstakels; met leunhekwerk.	st		71.610,00F	
111030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren sportveld.	are		31.040,00F	
111040	Bijmaaieren rondom obstakels; zonder leunhekwerk.	st		23.100,00F	
12	Regulier onderhoud				
1221	<u>Bladruimen</u>				
122110	Grasveld ontdoen van blad.	are		15.520,00F	
1223	<u>Slepen</u>				
122310	Slepen sportveld.	are		9.312,00F	
1224	<u>Bemesten</u>				
122410	Bemesten doelgebieden; organisch.	are		84,00F	
122420	Bemesten natuurgras sportveld; organisch.	are		15.520,00F	
1225	<u>Beluchten</u>				
122510	Beluchten grasveld, 0,10 m, 1 x per j.	are		3.104,00F	
122520	Topbeluchten grasveld, 0,15 m, 4 x per jaar	are		12.416,00F	
122530	Vertidrainen, 0,30 m, conische pen, 1 x per jaar.	are		3.104,00F	
1226	<u>Dressen/bezanden</u>				
122610	Maaieren sportveld.	are		3.104,00F	
122620	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren sportveld.	are		3.104,00F	
122630	Dressen/bezanden sportveld; 0,10-0,20 m ³ /are.	are		518,00F	
122640	Dressen/bezanden sportveld; 0,20-0,30 m ³ /are.	are		518,00F	
122650	Dressen/bezanden sportveld; 0,30-0,40 m ³ /are.	are		518,00F	
122660	Dressen/bezanden sportveld; 0,40-0,50 m ³ /are.	are		518,00F	
122670	Dressen/bezanden sportveld; 0,50-0,60 m ³ /are.	are		518,00F	
122680	Dressen/bezanden sportveld; 0,60-0,70 m ³ /are.	are		518,00F	
1227	<u>Wiedeggen</u>				
122720	Wiedeggen sportveld.	are		9.312,00F	
1228	<u>Doorzaaien</u>				
122810	Doorzaaien sportveld.	are		3.104,00F	
122820	Doorzaaien sportveld; DDS.	are		1.552,00F	
1229	<u>Verticuteren</u>				

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122920	Verticuteren natuurgras sportveld.	are	3.104,00F		
2	Groot onderhoud				
21	Groot onderhoud				
2100	<u>Maaien voetbal- en overige velden</u>				
210010	Maaien sportveld.	are	3.104,00F		
210020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.	are	3.104,00F		
210030	Terugzetten sportveld middels kort maaien.	are	3.104,00F		
2101	<u>Doorzaaien</u>				
210110	Doorzaaien sportveld; Engels raagrass/SV7.	are	1.552,00F		
210130	Doorzaaien sportveld; DDS.	are	1.552,00F		
2102	<u>Beluchten</u>				
210210	Diepbeluchten sportveld; (recycledressen), 0,15 m.	are	3.104,00F		
210220	Beluchten sportveld; holle pennen.	are	3.104,00F		
2104	<u>Herstel kaalgespeelde doelgebieden dmv doorzaaien</u>				
210410	Cultiveren.	are	84,00F		
210420	Egaliseren.	are	84,00F		
210430	Doorzaaien sportveld; doelgebieden..	are	84,00F		
210440	Inzaaien sporteld; doelgebied	are	84,00F		
2105	<u>Herstel natuurgrasveld dmv afschrapen</u>				
210510	Affrezen toplaag sportveld; graslaag.	are	170,00F		
3	Incidenteel onderhoud				
31	Incidenteel onderhoud				
3100	<u>Rollen</u>				
310010	Rollen sportveld.	are	6.208,00F		
3101	<u>Beluchten</u>				
310110	Beluchten sportveld; vertidrain conische pennen.	are	3.104,00F		
310120	Bezanden sportveld; 0,20 m3/are.	m3	621,00F		
310130	Beluchten sportveld; vertidrain	are	3.104,00F		
310140	Diepbeluchten sportveld; schudfrees.	are	3.104,00F		
310150	Diepbeluchten sportveld; schudfrees na dressen.	are	3.104,00F		
3102	<u>Herstel natuurgrasveld dmv afschrapen</u>				
310210	Affrezen toplaag sportveld; 10mm.	are	160,00F		
310220	Affrezen toplaag sportveld; 20mm.	are	160,00F		
3103	<u>Herstellen speelschades doelgebieden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310310	Egaliseren.	are	4,00F		
310320	Aanbrengen blokzoden	are	4,00F		
3105	<u>Uitzetten belijning</u>				
310510	Uitzetten belijning; sportveld; voetbal.	keer	2,00F		
310520	Aanbrengen belijning; sportveld; voetbal.	keer	2,00F		
3106	<u>Opnemen en terugzetten voetbaldoelen</u>				
310610	Opnemen doelen.	st	84,00F		
310620	Aanbrengen sportmeubilair.	st	84,00F		
3107	<u>Ongediertebestrijding</u>				
310720	Bestrijden engerlingen en emelten vanaf 2000 m2.	are	425,00F		
4	Renovatie natuurgrasvelden				
41	Renovaties				
410	Toplaagrenovatie				
4100	<u>Algemene renovatiewerkzaamheden</u>				
410010	Uitvoeren toplaaganalyse; 0-25cm.	keer	1,00F		
410020	Uitvoeren onderlaaganalyse; tot 50cm	keer	1,00F		
410030	Opstellen zandberekening.	st	1,00F		
410040	Uitvoeren grondkeuringen (AP04 - PFAS).	keer	1,00F		
4101	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
410110	Opsporen sproeiers en hydranten.	keer	1,00F		
410120	Laten zakken sproeiers.	st	24,00F		
410130	Op hoogte stellen sproeiers.	st	24,00F		
4102	<u>1e werkgang</u>				
410210	Affrezen toplaag sportveld.	are	80,00F		
410220	Frezen.	are	80,00F		
410230	Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond.	are	80,00F		
410240	Verdichten grond.	m2	8.000,00F		
410250	Cultiveren.	are	80,00F		
4103	<u>2e werkgang (verschralen en verrijken)</u>				
410310	Verschralen sportveld; 10mm.	m3	80,00F		
410320	Verschralen sportveld; 30mm.	m3	240,00F		
410330	Verschralen sportveld; 50mm.	m3	400,00F		
410350	Grondstructuurverbeteren terrein.	ton	200,00F		
410360	Bemesten terrein.	are	80,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4104	<u>3e werkgang</u>				
410410	Cultivateren; vaste tand.	are	80,00F		
410420	Verdichten grond.	m2	8.000,00F		
410430	Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond.	are	80,00F		
410440	Zaaien sportveld.	are	80,00F		
4105	<u>Nazorg natuurgrasvelden</u>				
410510	Maaien sportveld.	are	160,00F		
410520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.	are	160,00F		
410530	Rollen sportveld.	are	80,00F		
410540	Diepbeluchten/vegen sportveld, perforeren 400 mm.	are	80,00F		
410570	Herstel zode rondom sproeiers	st	24,00F		
412	Drainage				
4121	<u>Drainageleiding</u>				
412110	Lev./aanbr. drainage Ø 65mm, sportvelden.	m	2.000,00F		
4122	<u>Doorspuitputten</u>				
412210	Lev./aanbr. hulpstukken drainage; doorspuitp.; -mv.	st	19,00F		
412220	Lev./aanbr. hulpstukken drainage; doorspuitp.; +mv.	st	3,00F		
4123	<u>Verzamelleiding</u>				
412310	Lev./aanbr. PVC buis Ø160 mm incl grondwerk.	m	100,00F		
4124	<u>Kunststof</u>				
412420	Lev./aanbr. put; PE Ø600mm	st	1,00F		
412440	Lev./aanbr. put; PE Ø600mm; peilgestuurde drainage	st	1,00F		
412450	Lev./aanbr. putafdekking; Drainage	st	2,00F		
412480	Graven en aanvullen werkput; inspectieput.	st	2,00F		
4125	<u>Afvoeren grond</u>				
412530	Grond afvoeren; landbouw/natuur.	ton	550,00F		
412540	Grond afvoeren; wonen.	ton	550,00F		
412550	Grond afvoeren; industrie.	ton	550,00F		
5	Leveranties				
500	Zaadmengsels				
500010	Leverantie zaadmengsel; Engels raaigras.	kg	2.500,00F		
500020	Leverantie zaadmengsel; veldbeemdgras.	kg	2.500,00F		
500030	Leverantie zaadmengsel; SV7.	kg	2.500,00F		
500040	Leverantie zaadmengsel; SV8.	kg	2.350,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
500050	Leverantie zaadmengsel; SV100.	kg	2.350,00F		
500060	Leverantie zaadmengsel; 75-25.	kg	1.740,00F		
500070	Leverantie zaadmengsel; 15-85.	kg	1.740,00F		
501	Grondstoffen				
501010	Leveren grond; verschalingszand.	ton	2.500,00F		
501020	Leveren grond; onderbouwdrainzand.	ton	250,00F		
501030	Leveren grond; dressgrond.	ton	2.650,00F		
501040	Leveren grond; sportvelden compost.	ton	200,00F		
502	Meststoffen				
502010	Leverantie meststoffen; OrgaMix Sport N.	kg	24.000,00F		
502020	Leverantie meststoffen; OrgaMix Sport K.	kg	6.500,00F		
502060	Leverantie meststoffen; kalk.	kg	10.000,00F		
503	Bestrijdingsmiddelen				
503010	Bestrijdingsmiddel; emelten en engerlingen; capsanem.	keer	2,00F		
503030	Bestrijdingsmiddel; emelten en engerlingen; Larvanem.	keer	2,00F		
6	Algemene werkzaamheden				
61	Raamovereenkomst				
610010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	2,00F		
610020	Inrichten meldingsstelsel	keer	1,00F		
62	Onderzoeken				
620	Bodemonderzoek				
620010	Uitvoeren grondkeuringen (AP04 - PFAS).	keer	4,00F		
620020	Uitvoeren grondkeuringen; indicatief.	keer	2,00F		
621	Inmeting				
621010	Inmeten sportveld	st	4,00F		
621020	Opstellen hoogteplan.	st	4,00F		
7	Groen onderhoud sportparken				
701	Onderhoud hagen				
701010	Knippen van (blok)hagen; tot 1,0m.	m2	117,00F		
701020	Knippen van (blok)hagen; 1,0 tot 2,0m.	m2	1.883,00F		
701030	Knippen van (blok)hagen; <2,00m.	m2	2.728,00F		
702	Onderhoud bosplantsoen				
702010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	3.994,00F		
8	Ter beschikking stellen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
88	Ter beschikking stellen				
8810	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
881010	T.b.s. grondwerker; functiegroep B.	uur	40,00	F	
881020	Inzetten werknemer. Vakbekwaam hovenier	uur	40,00	F	
8820	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
882010	T.b.s. cirkelmaaier 3-delig met medewerker	uur	24,00	F	
882020	T.b.s. kooimaaier 5-delig met medewerker.	uur	24,00	F	
882030	Inzetten tractor; 30kW.	uur	40,00	F	
882040	Inzetten tractor; 50kW.	uur	40,00	F	
882050	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	24,00	F	
882060	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staatposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				