

Nota van inlichtingen 25NW08701R0-01

Gemeente Gulpen-Wittem

**Onderhoud sportparken
gemeente Gulpen-Wittem**

Colofon

Titel:	Onderhoud sportparken gemeente Gulpen-Wittern
Soort document:	Nota van inlichtingen
Besteknummer:	25NW08701RO-01
Opdrachtgever:	Gemeente Gulpen-Wittern
Contactpersoon:	Dhr. K. Beumers

Status:	Definitief
Datum:	8 oktober 2025
Auteur:	Dhr. H. Bergmans
Gecontroleerd:	Dhr. S. Verhoeven
Vrijgegeven:	Dhr. H. Bergmans

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 25NW08701RO-01

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

De volgende bijlage komen te vervallen:

Bijlage: Omschrijving:

2. Inschrijvingsstaat

De volgende bijlage is toegevoegd aan het bestek:

Bijlage: Omschrijving:

2. Gewijzigde inschrijvingsstaat nota van inlichtingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100610			Bestekspost vervangen door onderstaande post.			
100610	513401		Maaien sportveld.	are	3.104,00	F
			Betreft: maaien natuurgras sportveld voorafgaand aan			
			het dresen volgens één van de bestekspostnr. 100630			
			t/m 100680			
			Aantal percelen: 14			
		.2. . . .	Grasveldtype: grassportveld, maaien met kooimaaier			
		1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Betreft maaien voor dresen			
						
100630			Bestekspost vervangen door onderstaande post.			
100630	513420		Dresen/bezanden sportveld.	are	320,00	F
			Betreft: dresen natuurgras sportveld met 8 tot 16 m3			
			dressgrond per veld			
			Situering: natuurgras sportvelden			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar per veld			
		.5. . . .	Dresgrond leveren volgens hoofdstuk 501, in overleg			
			met de directie			
		. .9. . .	Hoeveelheid: tussen 8 en 16 m3 per veld, in overleg			
			met de directie			
		. . .9. .	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaien volgens bestekspostnr. 100610			
			inclusief vegen			
		2.	Gehele veld dresen			
		2	Slepen in twee gangen			
						
100640			Bestekspost vervangen door onderstaande post.			
100640	513420		Dresen/bezanden sportveld.	are	320,00	F
			Betreft: dresen natuurgras sportveld met 16 tot 24 m3			
			dressgrond per veld			
			Situering: natuurgras sportvelden			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar per veld			
		.5. . . .	Dresgrond leveren volgens hoofdstuk 501, in overleg			
			met de directie			
		. .9. . .	Hoeveelheid: tussen 16 en 24 m3 per veld, in overleg			
			met de directie			
		. . .9. .	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaien volgens bestekspostnr. 100610			
			inclusief vegen			
		2.	Gehele veld dresen			
		2	Slepen in twee gangen			
						
100650			Bestekspost vervangen door onderstaande post.			
100650	513420		Dresen/bezanden sportveld.	are	320,00	F
			Betreft: dresen natuurgras sportveld met 24 tot 32 m3			
			dressgrond per veld			
			Situering: natuurgras sportvelden			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar per veld			
		.5. . . .	Dresgrond leveren volgens hoofdstuk 501, in overleg			
			met de directie			
		. .9. . .	Hoeveelheid: tussen 24 en 32 m3 per veld, in overleg			
			met de directie			
		. . .9. .	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaien volgens bestekspostnr. 100610			
			inclusief vegen			
		2.	Gehele veld dresen			
		2	Slepen in twee gangen			
						
100660			Bestekspost vervangen door onderstaande post.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
100660	513420		Dressen/bezanden sportveld. Betreft: dressen natuurgras sportveld met 32 tot 41 m3 dressgrond per veld Situering: natuurgras sportvelden Gerekend is met 1 beurt per jaar per veld .5. Dresgrond leveren volgens hoofdstuk 501, in overleg met de directie .9. Hoeveelheid: tussen 32 en 41 m3 per veld, in overleg met de directie . . .9. . . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen volgens bestekspostnr. 100610 inclusief vegen2. Gehele veld dressen2 Slepen in twee gangen	are	160,00	F
100670			Bestekspost vervangen door onderstaande post.			
100670	513420		Dressen/bezanden sportveld. Betreft: dressen natuurgras sportveld met 41 tot 49 m3 dressgrond per veld Situering: natuurgras sportvelden Gerekend is met 1 beurt per jaar per veld .5. Dresgrond leveren volgens hoofdstuk 501, in overleg met de directie .9. Hoeveelheid: tussen 41 en 49 m3 per veld, in overleg met de directie . . .9. . . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen volgens bestekspostnr. 100610 inclusief vegen2. Gehele veld dressen2 Slepen in twee gangen	are	160,00	F
100680			Bestekspost vervangen door onderstaande post.			
100680	513420		Dressen/bezanden sportveld. Betreft: dressen natuurgras sportveld met 41 tot 49 m3 dressgrond per veld Situering: natuurgras sportvelden Gerekend is met 1 beurt per jaar per veld .5. Dresgrond leveren volgens hoofdstuk 501, in overleg met de directie .9. Hoeveelheid: tussen 49 en 61 m3 per veld, in overleg met de directie . . .9. . . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen volgens bestekspostnr. 100610 inclusief vegen2. Gehele veld dressen2 Slepen in twee gangen	are	160,00	F
2004			<u>Herstel kaalgespeelde doelgebieden</u> Uitgangspunt betreft 4 doelgebieden per jaar. De gewenste werkzaamheden zullen in overleg worden afgestemd Gerekend is met 100 m2 per doelgebied (perceel)			
300620			Bestekspost vervangen door onderstaande post.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
300620	512599		Bestrijden engerlingen en emelten vanaf 2000 m2 Betreft bestrijden engerlingen en emelten middels nematoden Aantal percelen: nader te bepalen Aaltjes (Capsanem): Steinernema carpocapsae Doserings 500.000/m2 M2/eenheid 1000/100 Interval (dagen) 5-7 (herhaling) Frequentie 2x Werkzaamheden - Spuit een waterpenetrant (13 ltr Aqua Aid OARS PS per ha) va. een weer voor de toepassing. - Belucht de grasmat voor de toepassing door te prikken. Beregen het veld de avond voor de toepassing met 5-10 mm en 1 à 2 uur voor het toepassen nogmaals met 5 mm. - Verspuiten van de aaltjes over vochtig grondoppervlak. Verpakking met 2x25 miljoen larven - verwijder alle zeefjes om verstopping te voorkomen. Spuitdop opening 0,8-1 mm. Spuit maximaal met 2 bar en meng voortdurend om bezinking te voorkomen. - Bij voorkeur verspuiten bij bewolkt weer of aan het begin of einde van de dag. vermijd dat de aaltjes in direct zonlicht worden verspoten. Optimale bodemtemperatuur tussen 14-33°C Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar, op aanwijzing van de directie.	are	80,00	F	
				dm3			1,04 L
				st			160,00 L
410040			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
410040	220299		Uitvoeren grondkeuringen (AP04 - PFAS). Betreft: het uitvoeren van de grondkeuringen ten behoefte van af te voeren grond van het gehele werk. Gerekend dient te worden met een in-situ keuring Grondkeuring(en) uitvoeren conform het besluit bodemkwaliteit Onderzoek AP04 i.c.m. PFAS Hoeveelheid: tot 10.000 ton per keuring Rapportage voor afvoeren van de grond aan de directie overleggen Analoog in enkelvoud en digitaal in pdf formaat	keer	1,00	F	
410470			Bestekspost komt te vervallen.				
410480			Bestekspost komt te vervallen.				
410570			Bestekspost komt te vervallen.				
413010			Onderstaande bestekspost is toegevoegd.				
413010	513399		Markeren, opzoeken en laten zakken sproeiers. Betreft: het markeren van sproeiers, opzoeken en laten zakken van de sproeiers t.b.v. renovatie werkzaamheden Sproeiers met swing joint Sproeiers laten zakken tot ca. 0,50 m Na gereedkomen werkzaamheden de grond weer aanvullen met de originele grond	st	24,00	F	
413020			Onderstaande bestekspost is toegevoegd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
413020	513399		Ophalen sproeiers. Betreft: het ophalen van de sproeiers na gereedkomen renovatiewerkzaamheden Sproeiers met swing joint Sproeiers laten zakken volgens bestekspostnr. 413010 Na gereedkomen werkzaamheden de grond weer aanvullen met de originele grond	st	24,00	F
413030			Onderstaande bestekspost is toegevoegd.			
413030	510399		Herstel zode rondom sproeiers Betreft: herstel sportveld na aanbrengen en stellen sproeiers Herstellen, incl. benodigde leveranties bestaande uit: - uitvlakken terrein met toplaaggrond, egaliseren, verdichten en inzaaien met zaadmengsel ten behoefte van grassportveld 100% veldbeemgras. - Graszaden dienen afkomstig te zijn uit de Graszgids 2025 en geschikt te zijn voor de toepassing sport. Aanvullende eisen: - Alle grassoorten dienen te zijn gecoat met bemesting en alle Engels raaigrassoorten dienen diploïd of tetraploïd te zijn - mengsel dient te bestaan uit minimaal twee verschillende soorten zaden Afstand tot ca. 1,00 m rondom sproeiers	st	24,00	F
500010			Bestekspost komt te vervallen.			
500020			Bestekspost komt te vervallen.			
500030			Bestekspost komt te vervallen.			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
- 03 Voor indexering wordt verwezen naar artikel 01.12.12 van deel 3 van het bestek.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 04 Graszaadmengsels

51 04 01 Graszaadmengsel

- 01 Alle toe te passen graszaadmengsels moeten het keurmerk Oranjeband hebben. Dat wil zeggen dat het uitsluitend rassen bevat die door de Nederlandse Grasgids worden aanbevolen en aan de hoogste eisen voldoen die de Nederlandse markt stelt. Ze zijn dus onder Nederlandse omstandigheden getest en geschikt bevonden.
- 02 Alle toe te passen graszaadmengsels, dienen voorzien te zijn van een coating met bemesting. De coating dient gericht te zijn op een snelle kieming van het zaad.
- 03 Alle Engels raaigras soorten dienen diploïd of tetraploïd te zijn

51 3 Sportvelden

51 34 Graszaadmengsels

51 34 01 Graszaadmengsel

- 01 Alle toe te passen graszaadmengsels moeten het keurmerk Oranjeband hebben. Dat wil zeggen dat het uitsluitend rassen bevat die door de Nederlandse Grasgids worden aanbevolen en aan de hoogste eisen voldoen die de Nederlandse markt stelt. Ze zijn dus onder Nederlandse omstandigheden getest en geschikt bevonden.
- 02 Alle toe te passen graszaadmengsels dienen voorzien te zijn van een coating met bemesting. De coating dient gericht te zijn op een snelle kieming van het zaad.
- 03 Alle Engels raaigras soorten dienen diploïd of tetraploïd te zijn

Behoort bij: 25NW08701RO-01 Onderhoud sportvelden

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Regulier onderhoud				
10	Regulier onderhoud				
1000	<u>Maaïen voetbal- en overige velden</u>				
100010	Beheersen grashoogte-voetbalveld; A.	week	52,00F		
100020	Beheersen grashoogte-voetbalveld; B.	week	52,00F		
100030	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld; A.	week	52,00F		
100040	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld; B.	week	52,00F		
100050	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00F		
1001	<u>Bladruimen</u>				
100110	Grasveld ontdoen van blad.	are	4.130,00F		
1002	<u>Prikrollen</u>				
100210	Prikrollen sportveld.	are	2.478,00F		
1003	<u>Slepen</u>				
100310	Slepen sportveld.	are	1.652,00F		
1004	<u>Bemesten</u>				
100410	Bemesten terrein.	are	4.130,00F		
100420	Bemesten terrein; doelgebieden	are	28,00F		
1005	<u>Beluchten</u>				
100510	Beluchten sportveld; rotoknife	are	826,00F		
100520	Beluchten sportveld; holle pennen	are	826,00F		
100530	Slepen sportveld.	are	826,00F		
1006	<u>Dressen</u>				
100610	Maaïen sportveld.	are	3.104,00F		
100630	Dressen/bezanden sportveld; 8-16m3.	are	320,00F		
100640	Dressen/bezanden sportveld; 16-24m3.	are	320,00F		
100650	Dressen/bezanden sportveld; 24-32m3.	are	320,00F		
100660	Dressen/bezanden sportveld; 32-41m3.	are	160,00F		
100670	Dressen/bezanden sportveld; 41-49m3.	are	160,00F		
100680	Dressen/bezanden sportveld; 49-61m3.	are	160,00F		
1007	<u>Wiedeggen</u>				
100710	Wiedeggen sportveld.	are	2.478,00F		
1008	<u>Doorzaaien</u>				
100810	Doorzaaien sportveld.	are	413,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1009	<u>Verticuteren</u>				
100910	Verticuteren sportveld; 10mm.	are	1.652,00	F	
100920	Verticuteren sportveld; 20mm.	are	1.652,00	F	
1010	<u>Afsteken graskanten</u>				
101010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.014,00	F	
2	Groot onderhoud				
20	Groot onderhoud				
2000	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
200010	Uitvoeren inspectie natuurgrasveld.	keer	14,00	F	
200020	Uitvoeren bemestingsonderzoek.	keer	14,00	F	
2002	<u>Doorzaaien</u>				
200210	Doorzaaien sportveld.	are	826,00	F	
200220	Doorzaaien sportvel; DDS	are	826,00	F	
2003	<u>Beluchten</u>				
200310	Diepbeluchten sportveld; dichte pennen.	are	826,00	F	
200320	Recyclingdressen sportveld.	are	826,00	F	
2004	<u>Herstel kaalgespeelde doelgebieden</u>				
200410	Affrezen toplaag sportveld.	are	4,00	F	
200420	Cultiveren.	are	4,00	F	
200430	Egaliseren.	are	4,00	F	
200440	Bemesten terrein.	are	4,00	F	
200450	Bemesten terrein.	are	4,00	F	
200460	Zaaien doelgebieden.	are	4,00	F	
200470	Zaaien doelgebieden met de hand.	are	4,00	F	
200480	Doorzaaien doelgebieden.	are	4,00	F	
200490	Toepassen en verwijderen afzetting doelgebieden.	st	4,00	F	
2005	<u>Herstel kaalgespeelde doelgebieden (vervolg)</u>				
200500	Maaien sportveld.	are	8,00	F	
200510	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.	are	8,00	F	
2006	<u>Herstel natuurgrasveld dmv afschrappen</u>				
200610	Affrezen toplaag sportveld; 5mm.	are	80,00	F	
200620	Affrezen toplaag sportveld; 10mm.	are	80,00	F	
200630	Affrezen toplaag sportveld; 20m.	are	80,00	F	
3	Incidenteel onderhoud				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
30	Incidenteel onderhoud velden				
3001	<u>Rollen</u>				
300110	Rollen sportveld.	are	1.652,00F		
3002	<u>Beluchten</u>				
300210	Diepbeluchten sportveld; vertidrain	are	826,00F		
300220	Diepbeluchten sportveld; schudfrees	are	826,00F		
300230	Beluchten sportveld; rotoknife	are	826,00F		
3004	<u>Drainage</u>				
300410	Doorspuiten drains van horizontale drainage; korte zijde.	m	2.000,00F		
300420	Doorspuiten drains van horizontale drainage; lange zijde.	m	2.025,00F		
300430	Doorspuiten drains van horizontale drainage; water kort	m	2.000,00F		
300440	Doorspuiten drains van horizontale drainage; samengesteld	m	2.000,00F		
300470	Graven en aanvullen werkput	st	45,00F		
300480	Reinigen doorspuitput	st	45,00F		
3005	<u>Uitzetten belijning</u>				
300510	Uitzetten belijning; sportveld; voetbal	keer	14,00F		
300520	Aanbrengen belijning; natuurgras; voetbal	keer	14,00F		
300530	Opnemen voetbaldoelen	st	28,00F		
300540	Terugplaatsen voetbaldoelen	st	28,00F		
3006	<u>Ongediertebestrijding</u>				
300610	Inspecteren natuurgrasvelden op ongedierte.	st	28,00F		
300620	Bestrijden engerlingen en emelten vanaf 2000 m2	are	80,00F		
4	Renovatie natuurgrasvelden				
41	Renovaties				
410	Toplaagrenovatie				
4100	<u>Algemene renovatiewerkzaamheden</u>				
410010	Uitvoeren toplaaganalyse; 0-25cm.	keer	1,00F		
410020	Uitvoeren onderlaaganalyse; tot 50cm	keer	1,00F		
410030	Opstellen zandberekening.	st	2,00F		
410040	Uitvoeren grondkeuringen (AP04 - PFAS).	keer	1,00F		
4101	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
410110	Opsporen sproeiers en hydranten.	keer	1,00F		
410120	Laten zakken sproeiers.	st	24,00F		
410130	Op hoogte stellen sproeiers.	st	24,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4102	<u>1e werkgang</u>				
410210	Affrezen toplaag sportveld.	are	80,00F		
410220	Cultiveren.	are	80,00F		
410230	Frezen.	are	80,00F		
410240	Verdichten grond.	m2	8.000,00F		
410250	Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond.	are	80,00F		
4103	<u>2e werkgang (verschralen en verrijken)</u>				
410310	Verschralen sportveld; 10mm.	m3	80,00F		
410320	Verschralen sportveld; 30mm.	m3	240,00F		
410330	Verschralen sportveld; 50mm.	m3	400,00F		
410350	Grondstructuurverbeteren terrein.	ton	200,00F		
410360	Bemesten terrein.	are	80,00F		
410370	Verdichten grond.	m2	16.000,00F		
4104	<u>3e werkgang</u>				
410410	Cultiveren; vaste tand.	are	80,00F		
410420	Verdichten grond.	m2	8.000,00F		
410430	Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond.	are	80,00F		
410440	Zaaien sportveld.	are	80,00F		
4105	<u>Nazorg natuurgrasvelden</u>				
410510	Maaien sportveld.	are	160,00F		
410520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.	are	160,00F		
410530	Rollen sportveld.	are	80,00F		
410540	Diepbeluchten/vegen sportveld, perforeren 400 mm.	are	80,00F		
411	Topdrains natuurgrasveld				
411010	Aanbrengen zandsleuven grasveld.	m	2.592,00F		
412	Drainage				
4121	<u>Drainageleiding</u>				
412110	Lev./aanbr. drainage Ø 65mm, sportvelden.	m	2.000,00F		
4122	<u>Doorspuitputten</u>				
412210	Lev./aanbr. hulpstukken drainage; doorspuitp.; -mv.	st	19,00F		
412220	Lev./aanbr. hulpstukken drainage; doorspuitp.; +mv.	st	3,00F		
4123	<u>Verzamelleiding</u>				
412310	Lev./aanbr. PVC buis Ø160 mm incl grondwerk.	m	100,00F		
4124	<u>Inspectieputten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412420	Lev./aanbr. put; PE Ø600mm	st	1,00F		
412440	Lev./aanbr. put; PE Ø600mm; peilgestuurde drainage	st	1,00F		
412450	Lev./aanbr. putafdekking; Drainage	st	2,00F		
412480	Graven en aanvullen werkput; inspectieput.	st	2,00F		
4125	<u>Afvoeren grond</u>				
412510	Uitvoeren keuring grond (AP04 - PFAS).	st	4,00F		
412520	Grond afvoeren; landbouw/natuur.	ton	250,00F		
412530	Grond afvoeren; wonen.	ton	250,00F		
412540	Grond afvoeren; industrie.	ton	250,00F		
413	Berekening				
413010	Markeren, opzoeken en laten zakken sproeiers.	st	24,00F		
413020	Ophalen sproeiers.	st	24,00F		
413030	Herstel zode rondom sproeiers	st	24,00F		
5	Groen onderhoud				
51	Bosplantsoen				
510010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	3.265,00F		
52	Sierplantsoen				
520010	Snoeien sierplantsoen.	m2	200,00F		
6	Leveranties				
601	Zaadmengsels				
601010	Leverantie zaadmengsel; Engels raaigras.	kg	2.718,00F		
601020	Leverantie zaadmengsel; veldbeemdgras.	kg	240,00F		
601030	Leverantie zaadmengsel; 75-25.	kg	310,00F		
601040	Leverantie zaadmengsel; 15-85.	kg	620,00F		
601050	Leverantie zaadmengsel; SV7.	kg	285,00F		
601060	Leverantie zaadmengsel; SV8.	kg	250,00F		
602	Grondstoffen				
602010	Leveren grond; verschalingszand.	ton	720,00F		
602020	Leveren grond; onderbouwdrainzand.	ton	315,00F		
602030	Leveren grond; dressgrond.	ton	720,00F		
602040	Leveren grond; rekro-compost.	ton	200,00F		
603	Meststoffen				
603010	Leverantie meststoffen; Bio Spring.	kg	3.360,00F		
603020	Leverantie meststoffen; Bio Sport.	kg	3.360,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
603030	Leverantie meststoffen; Bio Autumn.	kg	3.360,00	F	
603040	Leverantie meststoffen; Bio Pre-Seed.	kg	3.360,00	F	
603050	Leverantie meststoffen; Bio Soil.	kg	3.360,00	F	
603060	Leverantie meststoffen; kalk.	kg	1.200,00	F	
7	Algemene werkzaamheden				
71	Raamovereenkomst				
710010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	2,00	F	
710020	Inrichten meldingsysteem	keer	1,00	F	
8	Werk van algemene aard				
88	Ter beschikking stellen				
8810	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
881010	T.b.s. vakbekwaam grondwerker	uur	40,00	F	
881020	T.b.s. hekwerkmonteur	uur	40,00	F	
881030	T.b.s. straatmaker I.	uur	40,00	F	
881040	T.b.s. mollenvanger	uur	80,00	F	
8820	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
882010	T.b.s. cirkelmaaier 3-delig.	uur	40,00	F	
882020	T.b.s. cirkelmaaier 5-delig.	uur	40,00	F	
882030	T.b.s. tractor met klepelmaaier	uur	40,00	F	
882040	T.b.s. tractor met grondkar	uur	20,00	F	
882050	T.b.s. hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	20,00	F	
882060	T.b.s. hydraulische wielgraafmachine.	uur	20,00	F	
882070	T.b.s. vrachtauto 4x4 met knijperkraan.	uur	20,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				