



BESTEK IJM050.66698

Regulier Onderhoud Hygiëne

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

In de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk,
Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht



VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider
1		Definitief			

Inschrijfleidraad Europees Openbaar
Bestek: IJM050.66698

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Regulier Onderhoud Hygiëne
Besteknr.: IJM050.66698

1. Aanbesteder

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
p/a Staatsbosbeheer
Adres: Kantorengedebouw Schiehoeve
Overschiefeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
Tel.: (010) 298 1010

2. Procedure

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 3 keer 1 jaar. Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **01-10-2025 om 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op www.tenderned.nl geplaatst.

4. Inschrijving

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen>

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- c. Inschrijvingsstaat in .zxs formaat.
- d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- e. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
- f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).
- g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
- h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :
- (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

5. Inschrijvingsstaat

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbestede vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbestede dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoet, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.7 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekensstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

6. Aanbesteding

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:

22-10-2025 om 10.00 uur

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervalltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbestede is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht

7.1 De opdracht betreft het reguliere onderhoud Hygiëne, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht. Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.2 De opdracht is uitsluitend bestemd voor SW-bedrijven

8.3 Met betrekking tot de geschiktheidseisen ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.

Competentie:

- het verwijderen van zwerfvuil, ledigen van afvalbakken en reinigen van toiletgebouwen en voorzieningen voor een bedrag van € 100.000,- totaal opgedragen en/of afgerekend bedrag.
- in het bezit te zijn van een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
- a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2020 te hebben ingericht.

8.4 Met betrekking tot de geschiktheidseisen ten aanzien van de persoonlijke situatie ondernemers dient de inschrijver:

- In het bezit te zijn van een uittreksel van het handels- of beroepsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen inschrijving. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een bewijs hiervan aan zijn inschrijving toe te voegen.

8.5 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

9.5 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.3.

10. Inschrijven met onderaannemer

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. BIBOB-advies

Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

12. Overleggen van bewijsstukken

12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet

beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

13. Geschilbeslechting

13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen

14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

15. Overige voorwaarden

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Status natuurbescherming	3
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	3
10 Inzetten onderaannemer(s)	3
11 Bestek als RSX	4
12 Communicatie	4
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Kwaliteitsborging	7
04 Bijlagen	7
05 Locatie, bereikbaarheid en adressen	7
06 Bodemkundige informatie	8
07 Soorteninformatie Flora en Fauna	8
08 Gebruik van het werkterrein	8
09 Opname bestaande situatie	8
2.2 Nadere beschrijving	9
0 Algemeen	13
1 Zwerfafval	13
11 Verzamelen en afvoeren zwerfafval	13
111 Aanvangsbeurt	13
112 Intensieve cyclus	13
113 Seizoensbeurten	14
2 Meubilair	14
21 Afvalbakken	14
211 Ledigen afvalbakken	14
212 Overige werkzaamheden afvalbakken	15
22 Zitmeubilair	16
221 Bank	16
222 Picknickset	17
23 Speeltoestel/speelaanleiding	17
24 Straatmeubilair	18
241 Sierelement	18
242 Stalling-fietsenrek	18
243 Klaphek	19
244 Verlichtingsmast	19
245 Barbecue-tegel	19
25 Toiletten	19
251 Vast toiletgebouw	19
252 Mobiel toilet	20
26 Observatiescherm	22
3 Bebording/afzettingen	22
31 Bebording	22
311 Terreinbebording/verkeersbebording/interne bewegwijzering/routepaal	22
312 Geleiding-steekpaal	22

313	Informatiepaneel	22
32	Afzettingen	23
321	Afzetting verticaal	23
3211	<u>Afzetting verticaal (hout/beton/kunststof/metaal)</u>	23
3212	<u>Jumboblok</u>	23
3213	<u>Biggenrug</u>	23
322	Afzetting horizontaal	23
4	Water en oevers	23
41	Strand	24
42	Zwemwater	24
43	Kunstwerken	24
5	Verharding	25
8	Overige werkzaamheden	25
81	Verkeersmaatregelen	25
82	Ter beschikking stellen	25
821	Ter beschikking stellen werknemer	25
822	Ter beschikking stellen materieel	26
83	Verwijderen lachgascilinders	26
9	Staartposten	26
91	Eenmalige kosten	26
95	Stelposten	26

3. B e p a l i n g e n 27

01	Algemeen en administratief	29
01 01	Algemene bepalingen	29
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	29
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	29
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	29
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	30
01 08	Bijdragen	30
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	30
01 10	VERGUNNINGEN	30
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	30
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	30
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	30
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	31
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	31
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	32
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	32
50 1	AFVALDIENSTEN	32
50 11	BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN	32
50 3	REINIGINGSDIENSTEN	32
50 31	BEGRIPPEN REINIGINGSDIENSTEN	32
50 32	EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN	32
50 33	INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN	33
50 34	RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN	33
50 37	MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN	33
50 6	AFVALBAKKEN	33
50 62	EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN	33
50 65	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	33
61	TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD	33
61 1	WERK ALGEMENE AARD	33
61 12	EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD	33
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELLEN	33
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELLEN	33
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	33
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	34

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
vertegenwoordigd door dhr. P. Laudy
Adres: Kantorengedebouw Schiehoeve
Overschieeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde deelgebieden Donkse Velden, Oosterpark, Oude Maas, Sandelinge Ambacht, Waal en Devel, Zuidelijk Randpark en Zuidpolder in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.
Voor een overzicht: zie overzichtstekening.
Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- verwijderen zwerfafval;
- ledigen afvalbakken;
- schoonmaken, schilderen en/of vervangen terreinmeubilair en -elementen;
- schoonmaken diverse bebording;
- schoonmaken toiletten;
- schoonmaken brug- en steigerdekken;
- en overige onderhoudswerkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

Het werk dient aan te vangen op: 1 januari 2026 en uiterlijk te worden opgeleverd op: 31 december 2026.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten en lijsten in de bijlage).

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. De Omgevingswet is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Daar er geen versterking van aanwezige soorten wordt verwacht, wordt een Plan van Aanpak Flora en Fauna niet verlangd.
Voor dit werk geldt wel Algemeen Zorgvuldig Handelen.

10 Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.4 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.
4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer

PAR

wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tenderned.nl.

Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

- 00	Overzichtstekening	
- 01	Zuidelijk Randpark	Clarabos
- 02	Zuidelijk Randpark	Molenstee
- 03	Zuidelijk Randpark	Vrijenburgbos
- 04	Zuidelijk Randpark	Vaanbos
- 05	Zuidelijk Randpark	Kooiwalbos
- 06	Zuidelijk Randpark	Kooiwalbod
- 07	Donckse Velden	Donckse Velden West
- 08	Donckse Velden	Donckse Velden Oost
- 09	Donckse Velden	Donckse Velden Midden
- 10	Oosterpark	Oosterpark
- 11	Oosterpark	Oosterpark
- 12	Oude Maas	Johannapolder
- 13	Oude Maas	Johannapolder
- 14	Oude Maas	Rhoonse Grienden
- 15	Oude Maas	Rhoonse Grienden
- 16	Oude Maas	Nieuwe Polder
- 17	Oude Maas	Hoge Veld
- 18	Oude Maas	Carnisse Grieden
- 19	Oude Maas	Carnisse Grieden
- 20	Oude Maas	Jan Gerritsepolder
- 21	Oude Maas	Jan Gerritsepolder
- 22	Oude Maas	Vredepolder
- 23	Oude Maas	Spuiveld/Ziedewijdseland
- 24	Oude Maas	Spuiveld/Ziedewijdseland
- 25	Oude Maas	Kleine Veld
- 26	Oude Maas	Borgmanpad/Fietspad 8
- 27	Oude Maas	Borgmanpad/Fietspad 8
- 28	Oude Maas	Veerplaat
- 29	Oude Maas	Veerplaat
- 30	Oude Maas	De Hooge Nesse
- 31	Waal en Devel	Munnikendevel
- 32	Sandelingen-Ambacht	Sandelingen-Ambacht
- 33	Waal en Devel	Wevershoek
- 34	Waal en Devel	Waalbocht
- 35	Zuidpolder	Zuidpolder Zuid
- 36	Zuidpolder	Zuidpolder Barendbos
- 37	Zuidpolder	Zuidpolder West

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. starten werkzaamheden bij een bepaalde rust- en verblijfplaats;
2. vrijgeven (deel van de) werklocatie door een deskundige.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Eigen verklaring;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake onderaanneming;
- Verklaring referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;
- Kaarten met VRVP van beschermde Flora en Fauna;
- Overzicht met hoeveelheden per deelgebied
- Tijdschema

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Fotobijlage

05 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden Donckse Velden, Oosterpark, Oude Maas, Sandelinge Ambacht, Waal en Devel, Zuidelijk Randpark en Zuidpolder zijn gelegen in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk,

Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De ligging van de gebieden en de situering van het werkterrein zijn weergegeven op de overzichtstekening.

Het regiokantoor is gelegen aan:
Achterzeedijk 1b, 2991 SB te Barendrecht

06 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei.

07 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:
Zie soorteninformatielijst in de bijlage.
Deze opsomming is niet limitatief.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn.

08 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voetpaden in de gebieden is 5 ton en max. 2,5 ton per as.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de fietspaden in de gebieden is 10 ton en max. 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

De voetpaden hebben een minimale breedte van 0,50 meter en een maximale breedte van 1,50 meter.

De fietspaden hebben een minimale breedte van 1,00 meter en een maximale breedte van 3,00 meter.

Onderhoudsbruggen:

De bruggen hebben een breedte van 3,50 m

De bruggen mogen een maximale belasting hebben van 15 ton

Fiets-/voetbruggen:

De bruggen hebben een breedte van 2,00 m

De bruggen mogen een maximale belasting hebben van 3 ton

In het deelgebied Wevershoek bevinden zich een aantal bruggen met een breedte van ca. 1,50 m.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag op grasvelden, bermen, paden e.d. ten hoogste 30 mm bedragen en in de bos-/beplantingsvakken ten hoogste 100 mm.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

09 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
0			Algemeen Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema - Doeltypen en deelgebieden: conform hoeveelhedenlijst per deelgebied in de bijlage			
1			Zwerfafval			
11			Verzamelen en afvoeren zwerfafval			
111			Aanvangsbeurt			
111010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft aanvangsbeurt 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	34.907,00	V
112			Intensieve cyclus			
112010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in voor- en naseizoen (20 weken). Uitvoeren op maandag en een dag op aanzegging van de directie. Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 40 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	263.685,00	V
112020	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken). Uitvoeren op maandag, vrijdag en een dag op aanzegging van de directie. Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar De werkzaamheden dienen tussen zons- opgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden. .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	177.988,00	V
112030	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in buitenseizoen (23 weken), 1 beurt per week. Dag van uitvoering op aanzegging van de directie. 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 23 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	60.833,00	V
112040	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in buitenseizoen (23 weken), 1 beurt per week. Dag van uitvoering op aanzegging van de directie. 3. Betreft: verhard en onverhard terrein	are	181.571,00	V

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211020	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in hoogseizoen (9 weken), 3 beurten per week Uitvoeren op maandag, vrijdag en een dag op aanzegging van de directie. 3. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter .9. Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter Kwaliteit 70 micron .2. Gerekend is met 27 ledigingen per jaar De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	8.478,00	V	
				st			8.478,00 L
211030	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in buitenseizoen (23 weken), 1 beurt per week. Uitvoeren op maandag (ook op feestdagen). 3. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter .9. Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter Kwaliteit 70 micron .2. Gerekend is met 23 ledigingen per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	5.727,00	V	
				st			5.727,00 L
211040	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in buitenseizoen op parkeerplaatsen (23 weken), 2 beurten per week. Uitvoeren op maandag en vrijdag (ook op feestdagen). 3. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter .9. Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter Kwaliteit 70 micron .2. Gerekend is met 46 ledigingen per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	2.990,00	V	
				st			2.990,00 L
211050	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in weekend en op feestdagen, in voor-, hoog en naseizoen op afroep directie. 3. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter .9. Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter Kwaliteit 70 micron .2. Gerekend is met 13 ledigingen per jaar De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	4.082,00	V	
				st			4.082,00 L
212			Overige werkzaamheden afvalbakken				
212010	729999		Schoonmaken afvalbakken Type: Boenderbak, 120 liter Te behandelen oppervlak is gemiddeld 2 m2 per afvalbak. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max 8 bar)	st	314,00	V	
212020	729999		Vervangen afvalbakken	st	16,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
22			Betreft : het verwijderen van de bestaande afvalbak en het leveren en plaatsen van een nieuwe afvalbak Type : Boenderbak, 120 liter o.g. Incl. benodigd grondwerk en hardhouten paal en betonvoet Kleur : RAL 6005 Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte van 0,10 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-, ver-, of eindverwerkingsinrichting	st		16,00	L
221			Zitmeubilair				
221			Bank				
221010	729999		Schoonmaken banken Betreft: het jaarlijkse schoonmaken van de banken Type: ca. 90% Timberstyle van Velopa Citystyle en ca. 10% andere type en materiaal banken Houten bank met rugleuningen en extra voorpoten Te behandelen oppervlak is gemiddeld 3,25 m2 per zitbank. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar).	st	227,00	V	
221020	729999		Schilderen banken Betreft: het schilderen van de banken Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid, zie hoeveelhedenlijst per deelgebied voor de hoeveelheid in de betreffende jaren Type: Timberstyle van Velopa Citystyle Houten bank met rugleuningen Te schilderen oppervlak is gemiddeld 3,25 m2 per zitbank. Inclusief levering conserveringsmiddelen Voorbehandeling: - reinigen van aangetaste gedeelten - opschuren van geheel oppervlak Voor schilderen dient het oppervlak droog, stof- en vetvrij te zijn. Schilderwerk: - 1 laag één-component alkydverf Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin) Na het verven de bankjes gedurende de droogtijd op een deugdelijke wijze afzetten ter voorkoming van verfschade aan de recreanten	st	76,00	V	
221030	729999		Vervangen banken Betreft: het leveren en plaatsen van banken Type bank: Timberstyle van Velopa Citystyle o.g. Plaatsen conform de voorschriften van de leverancier, uitgezonderd de hoogte van de zitting Zitting 450 mm boven maaiveld Fundatie onder maaiveld Rekening houden met een puinondergrond Onder de de voorste zitplank aan beide zijden een extra houten poot bevestigen Afmeting extra poot: 70x70x1000 mm (lxbxh) Bevestigen met hoekstaaltje aan beide zijden van de poot Extra poten geveerd in RAL 9005 (diepzwart) Incl. leveren en aanbrengen van menggranulaat 0/16 t.b.v. het creëren van een verhardingslaag geheel rondom de poten van de zitbank, tot aan het maaiveld toe Oppervlak: 1,40 m2, laagdikte 0,60 m	st	11,00	V	
				st		11,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222			Inclusief bijbehorend grondwerk Uitkomende grond verspreiden in directe omgeving met een max. dikte van 0,10 m Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
222010	729999		Picknickset Schoonmaken picknicksets Betreft: het jaarlijks schoonmaken van de picknicksets Type: Timberstyle van Velopa Citystyle Tafel en 2 banken met rugleuning Banken deels met extra poten aan de voorkant Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar).	st	53,00	V	
222020	729999		Schilderen picknicksets Betreft: het schilderen van de picknicksets Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid, zie hoeveelhedenlijst per deelgebied voor de hoeveelheid in de betreffende jaren Type: Timberstyle van Velopa Citystyle o.g. Tafel en 2 banken met rugleuning Te schilderen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset. Inclusief levering conserveringsmiddelen Voorbehandeling: - reinigen van aangetaste gedeelten - opschuren van geheel oppervlak Voor schilderen dient het oppervlak droog, stof- en vetvrij te zijn. Schilderwerk: - 1 laag één-component alkydverf Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin) Na het verven de picknicksets gedurende de droogtijd op een deugdelijke wijze afzetten ter voorkoming van verfschade aan de recreanten	st	18,00	V	
222030	729999		Vervangen picknicksets Betreft: het leveren en plaatsen van picknicksets Type picknickset: Timberstyle van Velopa Citystyle o.g. Plaatsen conform de voorschriften van de leverancier, uitgezonderd de hoogte van de zitting Zitting 450 mm boven maaiveld Fundatie onder maaiveld Rekening houden met een puinondergrond Onder de de voorste zitplank aan beide zijden een extra houten poot bevestigen Afmeting extra poot: 70x70x1000 mm (lxbxh) Bevestigen met hoekstaaltje aan beide zijden van de poot Extra poten geleverd in RAL 9005 (diepzwart) Incl. leveren en aanbrengen van menggranulaat 0/16 t.b.v. het creëren van een verhardingslaag geheel rondom de poten van de zitbank, tot aan het maaiveld toe Oppervlak: 4,00 m2, laagdikte 0,60 m Inclusief bijbehorend grondwerk Uitkomende grond verspreiden in directe omgeving met een max. dikte van 0,10 m Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st st	3,00	V	3,00 L
23			Speeltoestel/speelaanleiding				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
231010	711299		Schoonmaken speeltoestel KLEIN Betreft: het jaarlijks schoonmaken van speeltoestellen Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier) Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar)	st	39,00	V
231020	711299		Schoonmaken speeltoestel MIDDEL Betreft: het jaarlijks schoonmaken van speeltoestellen Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier) Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar)	st	18,00	V
231030	711299		Schoonmaken speeltoestel GROOT Betreft: het jaarlijks schoonmaken van speeltoestellen Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier) Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar)	st	9,00	V
231040	711299		Schoonmaken trimtoestel. Type: trimtoestel volgens fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	st	12,00	V
231050	711299		Schoonmaken speeltoestel GROOT Betreft: het jaarlijks schoonmaken van speelaanleidingen Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier) LET OP: in en boven water geen reinigingsmiddelen toegestaan Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar)	st	193,00	V
24			Straatmeubilair			
241			Sierelement			
241010	729999		Schoonmaken sierlement Betreft: het jaarlijks schoonmaken van sierelementen Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	41,00	V
242			Stalling-fietsenrek			
242010	729999		Schoonmaken stalling-fietsenrek	st	87,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
243			Betreft: het jaarlijks schoonmaken van de stallingen - fietsenrekken Type: houten fietsenrekken (bestaande uit 2 palen en een plank daartussen) of stalen beugels Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Te behandelen oppervlak is gemiddeld 3 m2 per fietsenrek Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar).				
243010	729999		Klaphek Schoonmaken klaphek. Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten.	st	34,00	V	
244			Verlichtingsmast Schoonmaken verlichtingsmast Betreft: het jaarlijks schoonmaken van verlichtingsmasten Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar).	st	24,00	V	
244010	729999		Schoonmaken verlichtingsmast Betreft: het jaarlijks schoonmaken van verlichtingsmasten Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar).	st	24,00	V	
245			Barbecue-tegel Schoonmaken barbecue-tegel Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Oppervlak schoonmaken Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar).	st	10,00	V	
245010	729999		Schoonmaken barbecue-tegel Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Oppervlak schoonmaken Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar).	st	10,00	V	
25			Toiletten Vast toiletgebouw				
251			Vast toiletgebouw Schoonmaken toiletgebouw, aanvangsbeurt Betreft: aanvangsbeurt binnen- en buitenruimten vóór het uitvoeren van de eerste schoonmaakbeurt van het toiletgebouw aan het begin van elk jaar Uitvoeren in maart Zie bepaling 50.3 in deel 3 Nadere informatie per toiletgebouw staan in de paspoorten Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier) Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	2,00	V	
251010	719999		Schoonmaken toiletgebouw, aanvangsbeurt Betreft: aanvangsbeurt binnen- en buitenruimten vóór het uitvoeren van de eerste schoonmaakbeurt van het toiletgebouw aan het begin van elk jaar Uitvoeren in maart Zie bepaling 50.3 in deel 3 Nadere informatie per toiletgebouw staan in de paspoorten Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier) Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	2,00	V	
251020	719999		Schoonmaken toiletgeb., voor- en naseiz. werkdag. Betreft: schoonmaken toiletgebouw In voor- en naseizoen (20 weken), na de aanvangsbeurt, elke vrijdag van de week en 1 beurt per week op aanzegging van de directie	st	64,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			Zie bepaling 50.3 in deel 3 Gerekend is met 40 onderhoudsbeurten per jaar Nadere informatie per toiletgebouw staan in de paspoorten Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier) Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
251030	719999		Schoonmaken toiletgeb., hoogseiz. werkdag. Betreft: schoonmaken toiletgebouw In hoogseizoen (9 weken), 2 beurten per week op maandag en vrijdag en 1 beurt per week op aanzegging van de directie Zie bepaling 50.3 in deel 3 Gerekend is met 27 onderhoudsbeurten per jaar Nadere informatie per toiletgebouw staan in de paspoorten De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier) Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	54,00	V
251040	719999		Schoonmaken toiletgeb., Afroep voor-, hoog-, naseizoen. Betreft: schoonmaken toiletgebouw Op afroep van de directie in het voor-, hoog- en naseizoen. Zie bepaling 50.3 in deel 3 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurten per jaar Nadere informatie per toiletgebouw staan in de paspoorten De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier) Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	16,00	V
251050	719999		Schoonmaken toiletgebouw in weekeinden. Betreft: schoonmaken toiletgebouw, in weekeinden In voor-, hoog- en naseizoen (27 weken) in de weekeinden uitsluitend op aanzegging van de directie Zie bepaling 50.3 in deel 3 Gerekend is met 13 onderhoudsbeurten per jaar Nadere informatie per toiletgebouw staan in de paspoorten De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier) Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	26,00	V
252			Mobiel toilet			
252010	719999		Ter beschikking stellen mobiel toiletgebouw Betreft: het plaatsen van 10 mobiele toiletgebouwen per jaar, volgens tekening of op	week	225,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
252020	719999	.	aanwijzing van de directie	st	288,00	V	
		.	Zie bepaling 50.37.01 lid 02 in deel 3				
		.	Uitvoeren conform het tijdschema				
		.	Type: Dixi of gelijkwaardig				
		.	Mobiel toiletgebouw met één closet				
		.	Schoon aanleveren				
		.	Inclusief aanvoeren, plaatsen, instandhouden en				
		.	afvoeren				
		.	Windvast verankeren met 4 houten palen, minimaal				
		.	1,80 m lang of alternatief op aanwijzing van de				
		.	directie				
		.	Periode: week 14 - 42				
		.	Plaatsen op onverharde ondergrond				
		.					
252030	719999	.	Schoonmaken mobiel toiletgeb, voor- en naseiz.	st	243,00	V	
		.	Betreft: schoonmaken mobiel toiletgebouw				
		.	In voor- en naseizoen (20 weken), elke vrijdag				
		.	van de week en 1 beurt per week op aanzegging van				
		.	de directie				
		.	Zie bepaling 50.32 in deel 3				
		.	Gerekend is met 34 onderhoudsbeurten per jaar				
		.	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
		.	10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden				
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		.	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		.	voorschrift van de leverancier)				
		.	Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten				
		.	Inclusief het ledigen van de opvangtank en				
252040	719999	.	afvoeren naar een erkende be-, eind- of	st	117,00	V	
		.	verwerkingsinrichting. Na het ledigen de tank spoelen				
		.	met een milieuvriendelijke deodorizer.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
		.	be-, eind- of verwerkingsinrichting				
		.					
		.	Schoonmaken mobiel toiletgeb, hoogseiz.				
		.	Betreft: schoonmaken mobiel toiletgebouw				
		.	In hoogseizoen (9 weken), 2 beurten per week op				
		.	maandag en vrijdag en 1 beurt per week op				
		.	aanzegging van de directie				
		.	Zie bepaling 50.32 in deel 3				
		.	Gerekend is met 27 onderhoudsbeurten per jaar				
		.	Totaal: 4 stuks				
252040	719999	.	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en	st	117,00	V	
		.	10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden				
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		.	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		.	voorschrift van de leverancier)				
		.	Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten				
		.	Inclusief het ledigen van de opvangtank en				
		.	afvoeren naar een erkende be-, eind- of				
		.	verwerkingsinrichting. Na het ledigen de tank spoelen				
		.	met een milieuvriendelijke deodorizer.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
		.	be-, eind- of verwerkingsinrichting				
		.					
		.	Schoonmaken mobiel toiletgeb, in weekeinden.				
		.	Betreft: schoonmaken mobiel toiletgebouw in				
		.	weekeinden				
		.	In voor-, hoog- en naseizoen (29 weken) in de				
		.	weekeinden uitsluitend op aanzegging van de				
		.	directie				
		.	Zie bepaling 50.32 in deel 3				
		.	Gerekend is met 13 onderhoudsbeurten per jaar				
		.	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
		.	10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden				
		.	Per onderhoudsbeurt 1 closetrol achterlaten				
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		.	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		.	voorschrift van de leverancier)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
26			Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten Inclusief het ledigen van de opvangtank en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting. Na het ledigen de tank spoelen met een milieuvriendelijke deodorizer. Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
261010	719999		Observatiescherm Schoonmaken observatiescherm Betreft: het jaarlijks schoonmaken van een houten observatiescherm Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar).	st	2,00	V
3			Bebording/afzettingen			
31			Bebording			
311			Terreinbebording/verkeersbebording/interne bewegwijzering/routepaal			
311010	321399		Schoonmaken bebording Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar).	st	862,00	V
312			Geleiding-steekpaal			
312010	321399		Schoonmaken geleiding-steekpaal Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar).	st	65,00	V
313			Informatiepaneel			
313010	729999		Schoonmaken informatiepaneel KLEIN Betreft: het schoonmaken van kleine informatiepanelen Gerekend is met 1 beurt per jaar Type: Zie fotobijlage Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar).	st	4,00	V
313020	729999		Schoonmaken informatiepaneel GROOT Betreft: het schoonmaken van grote informatiepanelen Gerekend is met 1 beurt per jaar Type: Zie fotobijlage Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).	st	37,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
32			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar).				
			Afzettingen				
321			Afzetting verticaal				
3211			<u>Afzetting verticaal (hout/beton/kunststof/metaal)</u>				
321110	329999		Schoonmaken verticale afzetting	st	1.053,00	V	
			Betreft: het schoonmaken van de verticale afzetting				
			Type: zie fotobijlage				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar).				
3212			<u>Jumboblok</u>				
321210	329999		Schoonmaken en schilderen verticale afzettingen	st	78,00	V	
			Betreft: het schoonmaken en schilderen van de betonnen jumboblokken				
			Gerekend is met 1/3 deel per jaar op aanzegging van de directie				
			Te schilderen oppervlak is gemiddeld 1,00 m2				
			Op een betonverharding				
			Inclusief levering conserveringsmiddelen				
			Wegenvet wit, hoeveelheid (droog) 0,60 kg/m2				
			Kleur: RAL 9016				
			Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier				
			Voorbehandeling: reinigen van aangetaste gedeelten en opschuren van geheel oppervlak				
			Voor het aanbrengen dient het oppervlak droog, stof- en vetvrij te zijn				
3213			<u>Biggenrug</u>				
321310	329999		Schoonmaken en schilderen verticale afzettingen	st	38,00	V	
			Betreft: het schoonmaken en schilderen van de betonnen biggenruggen				
			Gerekend is met 1/3 deel per jaar op aanzegging van de directie				
			Te schilderen oppervlak is gemiddeld 1,00 m2				
			Op een betonverharding				
			Inclusief levering conserveringsmiddelen				
			Wegenvet wit, hoeveelheid (droog) 0,60 kg/m2				
			Kleur: RAL 9016				
			Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier				
			Voorbehandeling: reinigen van aangetaste gedeelten en opschuren van geheel oppervlak				
			Voor het aanbrengen dient het oppervlak droog, stof- en vetvrij te zijn				
322			Afzetting horizontaal				
322010	329999		Schoonmaken horizontale afzetting	st	61,00	V	
			Betreft: het schoonmaken van de horizontale afzetting				
			Type: zie fotobijlage				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar).				
4			Water en oevers				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
41			Strand				
411010	222199		Frezen en zeven strand.	are	369,00	V	
			Betreft: het frezen en zeven van stranden				
			Voor aanvang van frezen en zeven poep en waterplanten				
			verwijderen.				
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Gerekend is met 7 beurten per jaar op aanzegging van				
			de directie				
			Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
42			Zwemwater				
421010	719999		Inhalen ballenlijn	m	659,00	V	
			Betreft: het inhalen van de ballenlijn, incl. het reinigen,				
			labelen van de verschillende delen en het vervoer naar				
			de opslag				
			Lengte: 660 m conform de hoeveelhedenlijst in de				
			bijlage.				
			Waterdiepte ter hoogte van de ballenlijn is ca. 1,50 m				
			Schoonmaken met de hogedrukspuit en een				
			schuurspons, gelijk na het moment als de				
			ballenlijn uit het water gehaald wordt, wanneer de				
			materialen nog nat zijn.				
			Ballenlijn vervoeren naar en opslaan in de daarvoor				
			bestemde big-bags op adres: Achterzeedijk 1b, 2991 SB				
			te Barendrecht				
421020	719999		Terughangen ballenlijn	m	659,00	V	
			Betreft: het terughangen van de ballenlijnen				
			Lengte: 660 m				
			Waterdiepte ter hoogte van de ballenlijn is ca. 1,50 m				
			Bevestigen aan: palen met RVS noodschalmen				
			Inclusief vervoer vanaf adres: Achterzeedijk 1b, 2991 SB				
			te Barendrecht				
421030	102299		Inmeten onderwatertalud	EUR		N	
			Betreft het verrichten van peilingen t.o.v. NAP van het				
			onderwatertalud van zwemwater (ca. 75 are).				
			Inmeten vanaf de waterlijn in een puntennetwerk van ca.				
			2 x 2 m tot aan het einde van het zwemwater (tot 1 meter				
			voorbij de ballenlijn, waterdiepte ca. 1,50 m)				
			De meetpunten van de dwarsprofielen dienen in x, y en				
			z-coördinaten te worden ingemeten in RD (x,y) en NAP				
			(z). De kosten voor het aan de directie ter beschikking				
			stellen van de verzamelde gegevens in zowel				
			rapportvorm met getekende profielen, als in				
			geautomatiseerde vorm (dxf of dwg-formaat) worden				
			geacht in deze bestekspost te zijn inbegrepen.				
			Het verzamelen van de gegeven dient jaarlijks begin				
			maart plaats te vinden.				
			Het aanleveren van de verzamelde gegevens dienen				
			uiterlijk 15 maart aan de directie worden overlegd.				
43			Kunstwerken				
431010	479999		Schoonmaken bruggen	st	90,00	V	
			Betreft: schoonmaken (voet- en fiets)bruggen				
			Schoonmaken van het dek en de leuning				
			Incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen,				
			staanders en tussenregels of zijkant betonnen brug				
			Materiaal: hout, beton en/of staal				
			In het geval water wordt toegepast met behulp van een				
			sput is max. 8 bar toegestaan				
431020	479999		Schoonmaken houten steiger	st	27,00	V	
			Betreft: het schoonmaken van het loopdek,				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			afmeerpaaltjes, leuningen, incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels en bovenkant gordingen In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan			
			Verharding			
511010	222199		Frezen en zeven valondergrond. Betreft: het frezen en zeven van de valondergronden van zand onder speeltoestellen Inclusief het verwijderen van onkruid rondom de speeltoestellen en het schoonsteken van de randen van de valondergrond Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 7 beurten per jaar op aanzegging van de directie Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	155,00	V
511020	257521		Reinigen kolken. Betreft: het reinigen van kolken in asfalt en elementverharding Gerekend is met 2 beurten per jaar	st	306,00	V
		1.	Straatkolk			
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg			
			Rekening houdend met verontreinigd materiaal			
		.9	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
511030	257599		Schoonmaken veeroosters Betreft: het schoonmaken van de roosters in verharding of in grasvegetatie onder klaphekjes De (betonnen) bak vrijmaken van vuil en de eventuele doorgang voor de afwatering doorspuiten Rekening houden met machinaal lichten Afmeting veeroosters: variërend van 0,90 x 2,10 m tot 3,50 m x 2,50 m (bxl) Inclusief veilig afzetten van de werklocatie Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	6,00	V
8			Overige werkzaamheden			
81			Verkeersmaatregelen			
811010	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: diverse werkzaamheden	EUR		N
		9.	Omleidingsroute in overleg met de directie, in overeenstemming met CROW-publicatie 96b			
		.2	Met materiaal van de aannemer			
811020	101299		Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid. Situering: het gehele werkterrein. Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen (rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de aannemer. Gedurende de werkzaamheden. Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.	EUR		N
82			Ter beschikking stellen			
821			Ter beschikking stellen werknemer			
821010	100501		Inzetten van werknemer. Ten behoeve van niet omschreven werkzaamheden op	uur	400,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
821020	100501		werkdagen				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig				
			de cao bouw & infra): inclusief vervoer, met				
			handgereedschap, zoals schop, bezem, o.i.d.				
							
			Inzetten van werknemer.	uur	200,00	V	
			Ten behoeve van niet omschreven werkzaamheden op				
			werkdagen				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig				
			de cao bouw & infra): inclusief vervoer, met motorisch				
			gereedschap, zoals bladblazer, bosmaaier, o.i.d.				
							
822			Ter beschikking stellen materieel				
822010	100599		Ter beschikking stellen veeg-/zuigcombinatie	uur	24,00	V	
			Ten behoeve van het vegen van gesloten verhardingen				
			Oproepbaar per 4 uur				
			Containerinhoud 6,5 m3				
			Type: ter keuze van de aannemer				
							
822020	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	16,00	V	
			Ten behoeve van het ruimen van stortingen				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton				
		.2.	Hydraulisch kipbaar				
		. .1. . . .	Met hydraulische laad- en losinrichting				
		1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
							
83			Verwijderen lachgascilinders				
831010	109999		Verwijderen en afvoeren lachgascilinders	st	300,00	V	
			Betreft het verwijderen en afvoeren van lachgascilinders				
			(incl. storkosten).				
			Gerekend is met ca. 300 st per jaar.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
							
9			Staartposten				
							
91			Eenmalige kosten				
							
95			Stelposten				
							
950010	100301		Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	door de directie op te dragen kleine leveringen en				
			werkzaamheden				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.

02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:

- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
- alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
- de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
- bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 60% van de aannemingssom.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep	Percentage (%)
01 Brandstof	5

03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een ondertekende declaratie in bij:

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. IJM050.66698

02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingnummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijnstaat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens ten aanzien van de ligging van kabels en leidingen te verzamelen.

01 10 VERGUNNINGEN**01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND**

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer) en/of de werknemer welke als chauffeur/machinist, het voertuig bedient cq. bestuurt.
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in het beheersgebied van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.
- 05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.
- 06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 13 KWALITEITSPPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;

HFD PAR ART LID

- een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
- 02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
 - Het nemen van veiligheidsmaatregelen;;
 - Het omgaan met restafval en grofvuil;
 - En samenhangende werkzaamheden.
- 04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoenen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 14, duur 12 weken
 - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
 - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 8 weken
 - buitenseizoen, overige weken
- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- zwerfafval
 - grofvuil
 - drijfvuil
 - vuil uit afvalbakken
 - vuil uit tank mobiel toiletgebouw
- 02 Het opslaan van vrijgekomen vuil, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voor- geschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum

HFD PAR ART LID

bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de werkzaamheden gespaard te blijven.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
 - € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
- Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een Plan van Aanpak Flora- en Faunawet zoals bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2020) wordt verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
- 02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 11 BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN

50 11 01 ALGEMEEN

- 01 Onder aangespoeld zwerfvuil wordt verstaan los organisch afval dat op het strand aangespoeld is en/of op de rand van de waterlijn en het strand aanwezig is.

50 3 REINIGINGSDIENSTEN

50 31 BEGRIPPEN REINIGINGSDIENSTEN

50 31 01 ALGEMEEN

- 02 Onder het schoonmaken wordt verstaan het reinigen en ontsmetten van sanitaire voorzieningen (o.a. urinoirs, toiletputten, wasbakken, doucheruimten, binnentegelwerk).

50 32 EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN

50 32 24 REINIGEN GEBOUWEN

- 01 Van 1 april tot 1 oktober zijn de toiletgebouwen geopend voor het publiek. In deze periode worden er schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd.
- 02 Na reiniging sanitair en tegelwerk met lagedrukspuit uitspuiten en uitdrogen, maximaal 8 bar.
- 03 Tot het schoonspuiten behoort tevens het schoonspuiten van de omliggende verharding met (hogedruk)spuit tot deze werkzaamheden.
- 04 Het schoonmaken dient te worden uitgevoerd met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.

HFD PAR ART LID

Deze schoonmaakmiddelen dienen vooraf gebruik ter goedkeuring te worden aangeboden aan de directie.

50 33 INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN**50 33 01 ALGEMEEN**

- 01 Schade aan, c.q. het niet functioneren van toiletgebouwen dient de aannemer direct te melden aan de directie, binnen een termijn van maximaal 4 uur na de constatering. Zonodig treft hij maatregelen ter voorkoming van verdere schade.
- 02 Op alle locaties behoort een logboek bijgehouden te worden van de uitgevoerde werkzaamheden, wat zichtbaar aanwezig moet zijn in het betreffende toiletgebouw.

50 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN**50 34 01 SCHOONMAKEN TOILETGEBOUW**

- 01 Indien de aannemer het ter zake van het schoonmaken van toiletgebouwen opgestelde dagen en tijden niet nakomt c.q. de schoonmaak onvoldoende is, wordt een korting toegepast van 0,05% van de aannemingsom met een minimum van € 750,00 zonder dat ingebrekestelling nodig is.

50 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN**50 37 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer dient rekening te houden met diverse sanitaire eenheden per toiletgebouw. Zie daarvoor de paspoorten.
- 02 De aannemer dient rekening te houden in zijn eenheidsprijs met het vervangen van het totaal aantal van de geplaatste mobiele toiletgebouwen (o.a. door brand of totale vernieling).

50 6 AFVALBAKKEN**50 62 EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN****50 62 06 ALGEMEEN**

- 01 Ingeval een afvalbak voor minder dan 20% (volume) is gevuld, behoeft deze in de betreffende ronde niet te worden geledigd.

50 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**50 65 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 50.65.01 lid 01 van de Standaard 2015 behoort tevens tot de verplichting van de aannemer het verzamelen en afvoeren van naast de afvalbak gedeponeerde vuilniszakken.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD**61 1 WERK ALGEMENE AARD****61 12 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD****61 12 01 Door de aannemer ter beschikking te stellen werknemers**

- 02 De aannemer verplicht zich binnen 24 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden, tenzij de directie anders aangeeft.
- 03 Bij het niet nakomen van de in deze paragraaf genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingsom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

Behoort bij: IJM050.66698

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: IJM050.66698

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Vrij (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: IJM050.66698

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
1	Zwerfafval				
11	Verzamelen en afvoeren zwerfafval				
111	Aanvangsbeurt				
111010	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	34.907,00V		
112	Intensieve cyclus				
112010	Verwijderen zwerfafval, voor- en naseizoen.	are	263.685,00V		
112020	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen.	are	177.988,00V		
112030	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen (23x).	are	60.833,00V		
112040	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen parkeerplaats (46x).	are	181.571,00V		
112050	Verwijderen zwerfafval, weekend (13x).	are	85.698,00V		
113	Seizoensbeurten				
113010	Verwijderen zwerfafval (gehele jaar 12x).	st	120,00V		
113020	Verwijderen zwerfafval, (gehele jaar 6x).	are	146,00V		
113030	Verwijderen zwerfafval, (gehele jaar 1x).	are	1.006,00V		
2	Meubilair				
21	Afvalbakken				
211	Ledigen afvalbakken				
211010	Ledigen afvalbakken, voor-en naseizoen (40x).	st	12.560,00V		
211020	Ledigen afvalbakken, hoogseizoen (27x).	st	8.478,00V		
211030	Ledigen afvalbakken, buitenseizoen (23x).	st	5.727,00V		
211040	Ledigen afvalbakken, buitenseizoen parkeerplaats (46x).	st	2.990,00V		
211050	Ledigen afvalbakken, weekend (13x).	st	4.082,00V		
212	Overige werkzaamheden afvalbakken				
212010	Schoonmaken afvalbakken	st	314,00V		
212020	Vervangen afvalbakken	st	16,00V		
22	Zitmeubilair				
221	Bank				
221010	Schoonmaken banken	st	227,00V		
221020	Schilderen banken	st	76,00V		
221030	Vervangen banken	st	11,00V		
222	Picknickset				
222010	Schoonmaken picknicksets	st	53,00V		
222020	Schilderen picknicksets	st	18,00V		
222030	Vervangen picknicksets	st	3,00V		
23	Speeltoestel/speelaanleiding				
231010	Schoonmaken speeltoestel KLEIN	st	39,00V		
231020	Schoonmaken speeltoestel MIDDEL	st	18,00V		
231030	Schoonmaken speeltoestel GROOT	st	9,00V		
231040	Schoonmaken trimtoestel.	st	12,00V		
231050	Schoonmaken speelaanleiding	st	193,00V		
24	Straatmeubilair				
241	Sierelement				
241010	Schoonmaken sierlement	st	41,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242	Stalling-fietsenrek				
242010	Schoonmaken stalling-fietsenrek	st	87,00V		
243	Klaphek				
243010	Schoonmaken klaphek.	st	34,00V		
244	Verlichtingsmast				
244010	Schoonmaken verlichtingsmast	st	24,00V		
245	Barbecue-tegel				
245010	Schoonmaken barbecue-tegel	st	10,00V		
25	Toiletten				
251	Vast toiletgebouw				
251010	Schoonmaken toiletgebouw, aanvangsbeurt	st	2,00V		
251020	Schoonmaken toiletgeb., voor- en naseiz. werkdag.	st	64,00V		
251030	Schoonmaken toiletgeb., hoogseiz. werkdag.	st	54,00V		
251040	Schoonmaken toiletgeb., Afroep voor-, hoog-, naseizoen.	st	16,00V		
251050	Schoonmaken toiletgebouw in weekeinden.	st	26,00V		
252	Mobiel toilet				
252010	Ter beschikking stellen mobiel toiletgebouw	week	225,00V		
252020	Schoonmaken mobiel toiletgeb., voor- en naseiz.	st	288,00V		
252030	Schoonmaken mobiel toiletgeb., hoogseiz.	st	243,00V		
252040	Schoonmaken mobiel toiletgeb., in weekeinden.	st	117,00V		
26	Observatiescherm				
261010	Schoonmaken observatiescherm	st	2,00V		
3	Bebording/afzettingen				
31	Bebording				
311	Terreinbebording/verkeersbebording/interne bewegwijzering/routepaal				
311010	Schoonmaken bebording	st	862,00V		
312	Geleiding-steekpaal				
312010	Schoonmaken geleiding-steekpaal	st	65,00V		
313	Informatiepaneel				
313010	Schoonmaken informatiepaneel KLEIN	st	4,00V		
313020	Schoonmaken informatiepaneel GROOT	st	37,00V		
32	Afzettingen				
321	Afzetting verticaal				
3211	<u>Afzetting verticaal (hout/beton/kunststof/metaal)</u>				
321110	Schoonmaken verticale afzetting	st	1.053,00V		
3212	<u>Jumboblok</u>				
321210	Schoonmaken en schilderen verticale afzettingen	st	78,00V		
3213	<u>Biggenrug</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321310	Schoonmaken en schilderen verticale afzettingen	st	38,00V		
322	Afzetting horizontaal				
322010	Schoonmaken horizontale afzetting	st	61,00V		
4	Water en oevers				
41	Strand				
411010	Frezen en zeven strand.	are	369,00V		
42	Zwemwater				
421010	Inhalen ballenlijn	m	659,00V		
421020	Terughangen ballenlijn	m	659,00V		
421030	Inmeten onderwatertalud	EUR	N		
43	Kunstwerken				
431010	Schoonmaken bruggen	st	90,00V		
431020	Schoonmaken houten steiger	st	27,00V		
5	Verharding				
511010	Frezen en zeven valondergrond.	are	155,00V		
511020	Reinigen kolken.	st	306,00V		
511030	Schoonmaken veeroosters	st	6,00V		
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
811010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
811020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR	N		
82	Ter beschikking stellen				
821	Ter beschikking stellen werknemer				
821010	Inzetten werknemer met handgereedschap..	uur	400,00V		
821020	Inzetten werknemer met motorisch gereedschap..	uur	200,00V		
822	Ter beschikking stellen materieel				
822010	T.b.s. veeg-/zuigcombinatie	uur	24,00V		
822020	Inzetten vrachtauto met autokraan (incl. bediening).	uur	16,00V		
83	Verwijderen lachgascilinders				
831010	Verwijderen en afvoeren lachgascilinders	st	300,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				