

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: IJM050.66698

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112030			Wijzigen post 112030 Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd				
112030	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in buitenseizoen (23 weken), 1 beurt per week. Dag van uitvoering op aanzegging van de directie. 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied2. Gerekend is met 23 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	143.388,00	V	
112040			Wijzigen post 112040 Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd				
112040	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in buitenseizoen (23 weken), 1 beurt per week. Dag van uitvoering op aanzegging van de directie. 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied2. Gerekend is met 23 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	16.461,00	V	
221010			Wijzigen post 221010 Bestekspost 221010 is tekstueel aangepast, de banken hebben geen extra poten				
221010	729999		Schoonmaken banken Betreft: het jaarlijkse schoonmaken van de banken Type: ca. 90% Timberstyle van Velopa Citystyle en ca. 10% andere type en materiaal banken Houten bank met rugleuningen Te behandelen oppervlak is gemiddeld 3,25 m2 per zitbank. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	227,00	V	
221030			Wijzigen post 221030 Bestekspost 221030 is tekstueel aangepast, de banken hebben geen extra poten				
221030	729999		Vervangen banken Betreft: het leveren en plaatsen van banken Type bank: Timberstyle van Velopa Citystyle o.g. Plaatsen conform de voorschriften van de leverancier, uitgezonderd de hoogte van de zitting Zitting 450 mm boven maaiveld Fundatie onder maaiveld Rekening houden met een puinondergrond Incl. leveren en aanbrengen van menggranulaat 0/16 t.b.v. het creëren van een verhardingslaag geheel rondom de poten van de zitbank, tot aan het maaiveld toe Oppervlak: 1,40 m2, laagdikte 0,60 m Inclusief bijbehorend grondwerk Uitkomende grond verspreiden in directe omgeving met een max. dikte van 0,10 m Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st st	11,00	V	11,00 L
222010			Wijzigen post 222010 Bestekspost 222010 is tekstueel aangepast, de banken				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
222010	729999	.	hebben geen rugleuning en extra poten	st	53,00	V	
		.	Schoonmaken picknicksets				
		.	Betreft: het jaarlijks schoonmaken van de picknicksets				
		.	Type: Timberstyle van Velopa Citystyle				
		.	Tafel en 2 banken				
		.	Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per				
		.	picknickset.				
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		.	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		.	voorschrift leverancier).				
222020		.	Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		.	afspoelen of afsputten (max. 8 bar).				
		.					
222020		.	Wijzigen post 222020				
		.	Bestekspost 222020 is tekstueel aangepast, de banken				
		.	hebben geen rugleuning				
222020	729999	.	Schilderen picknicksets	st	18,00	V	
		.	Betreft: het schilderen van de picknicksets				
		.	Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale				
		.	hoeveelheid, zie hoeveelhedenlijst per deelgebied voor				
		.	de hoeveelheid in de betreffende jaren				
		.	Type: Timberstyle van Velopa Citystyle o.g.				
		.	Tafel en 2 banken				
		.	Te schilderen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per				
		.	picknickset.				
		.	Inclusief levering conserveringsmiddelen				
222030		.	Voorbehandeling:				
		.	- reinigen van aangetaste gedeelten				
		.	- opschuren van geheel oppervlak				
		.	Voor schilderen dient het oppervlak droog, stof-				
		.	en vetvrij te zijn.				
		.	Schilderwerk:				
		.	- 1 laag één-component alkydverf				
		.	Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin)				
		.	Na het verven de picknicksets gedurende de droogtijd				
		.	op een deugdelijke wijze afzetten ter voorkoming van				
222030		.	verfschade aan de recreanten				
		.	Wijzigen post 222030				
		.	Bestekspost 222030 is tekstueel aangepast, de banken				
222030	729999	.	hebben geen rugleuning en extra poten	st	3,00	V	
		.	Vervangen picknicksets				
		.	Betreft: het leveren en plaatsen van picknicksets				
252010		.	Type picknickset: Timberstyle van Velopa Citystyle o.g.	st			3,00 L
		.	Plaatsen conform de voorschriften van de				
		.	leverancier, uitgezonderd de hoogte van de zitting				
		.	Zitting 450 mm boven maaiveld				
		.	Fundatie onder maaiveld				
		.	Rekening houden met een puinondergrond				
		.	Incl. leveren en aanbrengen van menggranulaat 0/16				
		.	t.b.v. het creëren van een verhardingslaag geheel				
		.	rondom de poten van de zitbank, tot aan het maaiveld toe				
		.	Oppervlak: 4,00 m2, laagdikte 0,60 m				
252010	719999	.	Inclusief bijbehorend grondwerk	week	225,00	V	
		.	Uitkomende grond verspreiden in directe omgeving				
		.	met een max. dikte van 0,10 m				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
		.	be-, eind- of verwerkingsinrichting				
		.	Wijzigen post 252010				
		.	Aantal weken en aantal toiletgebouwen zijn aangepast				
		.	Ter beschikking stellen mobiel toiletgebouw				
		.	Betreft: het plaatsen van 9 mobiele				
		.	toiletgebouwen per jaar, volgens tekening of op				
252010		.	aanwijzing van de directie				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
252020		.	.	.	.	.	Zie bepaling 50.37.01 lid 02 in deel 3			
		.	.	.	.	.	Uitvoeren conform het tijdschema			
		.	.	.	.	.	Type: Dixi of gelijkwaardig			
		.	.	.	.	.	Mobiel toiletgebouw met één closet			
		.	.	.	.	.	Schoon aanleveren			
		.	.	.	.	.	Inclusief aanvoeren, plaatsen, instandhouden en			
		.	.	.	.	.	afvoeren			
		.	.	.	.	.	Windvast verankeren met 4 houten palen, minimaal			
		.	.	.	.	.	1,80 m lang of alternatief op aanwijzing van de			
		.	.	.	.	.	directie			
252020		.	.	.	.	.	Periode: week 14 - 38			
		.	.	.	.	.	Plaatsen op onverharde ondergrond			
252020	719999	.	.	.	.	.	Wijzigen post 252020	st	288,00	V
		.	.	.	.	.	Aantal weken is aangepast			
252020	719999	.	.	.	.	.	Schoonmaken mobiel toiletgeb, voor- en naseiz.			
		.	.	.	.	.	Betreft: schoonmaken mobiel toiletgebouw			
		.	.	.	.	.	In voor- en naseizoen (16 weken), elke vrijdag			
		.	.	.	.	.	van de week en 1 beurt per week op aanzegging van			
		.	.	.	.	.	de directie			
		.	.	.	.	.	Zie bepaling 50.32 in deel 3			
		.	.	.	.	.	Gerekend is met 32 onderhoudsbeurten per jaar			
		.	.	.	.	.	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
		.	.	.	.	.	10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden			
		.	.	.	.	.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
511040		.	.	.	.	.	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens			
		.	.	.	.	.	voorschrift van de leverancier)			
		.	.	.	.	.	Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten			
		.	.	.	.	.	Inclusief het ledigen van de opvangtank en			
		.	.	.	.	.	afvoeren naar een erkende be-, eind- of			
		.	.	.	.	.	verwerkingsinrichting. Na het ledigen de tank spoelen			
		.	.	.	.	.	met een milieuvriendelijke deodorizer.			
		.	.	.	.	.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende			
		.	.	.	.	.	be-, eind- of verwerkingsinrichting			
		.	.	.	.	.				
511040		.	.	.	.	.	Toevoegen post 511040			
		.	.	.	.	.	De bestekpost 511040 is toegevoegd.			
511040	257599	.	.	.	.	.	Reinigen goten.	m	1.916,00	V
		.	.	.	.	.	Betreft het reinigen van betonnen goten zonder rooster.			
		.	.	.	.	.	Gerekend is met 2 beurten per jaar			
		.	.	.	.	.	Goot schoonmaken van onkruid, gras en bladafval			
		.	.	.	.	.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende			
		.	.	.	.	.	be-, eind- of verwerkingsinrichting			
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	